

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯШЕЛ ҮЗӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КҮГӘЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

КАРАР

«15» февраль, 2019 ел,

№ 153

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның
«Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге
территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында

Россия Федерациясе Торак кодексына, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәгә 131-ФЗ номерлы Федераль законга, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәгә 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Күгәй авыл жирлеге Советы карар чыгарды.:

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориисен төзекләндерү кагыйдәләрен өлөгө карага күшымта нигезендә расларга.

2. Үз көчен югалткан дип танырга:

-Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Күгәй авыл жирлеге Советының 2014 елның 30 июнендәгә 130 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориисен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында" карары

-Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Күгәй авыл жирлеге Советының 2014 елның 30 июнендәгә 130 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Күгәй авыл жирлеге «муниципаль берәмлеге территориисен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр керту турында" Күгәй авыл жирлеге Советының 2017 елның 17 ноябрендәгә 104 номерлы карары

-Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Күгәй авыл жирлеге Советының 2018 елның 9 июлендә кабул ителгән 128 нче номерлы «Күгәй авыл жирлеге Советының 2014 елның 30 июнендә кабул ителгән 130 нче номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориисен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында "каарына үзгәрешләр керту турында" карары

3. Өлөгө каарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру (<http://pravo.tatarstan.ru>) Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районы сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация чөлтәрендә, шулай ук мәгълүмат стендларында Күгәй авыл жирлеге адресы буенча түбәндәгә адреслар буенча: Күгәй авылы, Үзәк урамы, 29 йорт (жирлек администрациясе бинасы), Күгәй авылы, Үзәк урамы, 32 йорт (авыл мәдәният йорты бинасы).

4. Өлөгө каарның үтәлешен контрольдә тотуны Күгәй авыл жирлеге башлыгына йөкләргә.

Күгәй авыл жирлеге башлыгы,

Совет рәисе

Ф.Х.Хисамутдинова

Карап белән расланган

Күгәй авыл советы жирлеге Советының

2019 елның 15 февралендәге

153 номерлы карапы

**ТЕРРИТОРИЯНЕ ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ
КҮГӘЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**

Кисәк 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясен төзекләндеру кагыйдәләре (алга таба – кагыйдәләр), Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территорияләрен карап тоту һәм жыештыру буенча тәртип һәм таләпләр билгели (алга таба-кагыйдәләр) – муниципаль берәмлек), шул исәптән Ел фасыллары буенча яшел утыртмаларны, кече архитектура формаларын, стационар булмаган сәүдә объектларын, хәzmәт күрсәту өлкәсенең стационар булмаган объектларын, төзекләндеру элементларын тоту тәртибен, биналарның фасадларын ремонтлау һәм буяу эшләрен башкару тәртибен, каты көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару тәртибен, юлларны эксплуатацияләү, территорияне яктырту, Күму һәм жирләү урыннарын карап тоту, территория мохитенең һәркем өчен мәмкин булуын, территорияне бәйрәмчә рәсмиләштеру максатларында, чисталық, тәртип, югары эстетик сыйфатларны һәм яшәү мохитенең үңайлылығын тәэмин итү, шулай ук әлеге кагыйдәләрне бозган өчен жаваплылыкны күздә tota.

1.2. Әлеге кагыйдәләр муниципаль берәмлекнең бөтен территорияндә гамәлдә, муниципаль берәмлек территорияндә урнашкан биналарның, корылмаларның хужалары һәм арендаторлары булган барлық юридик, физик һәм вазыйфаи затлар тарафыннан үтәлергә тиеш. Төзекләндеру, карап тоту һәм жыештыру муниципаль берәмлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп), корылмалар, инженерлых коммуникацияләре һәм корылмалары (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап торырга һәм жыештырылырга тиеш.

1.3. Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндеру һәм карап тоту өлкәндәге мөнәсәбәтләрне хокукий җайга салу Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерацияндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Конституциясе, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә гамәлгә ашырыла, Россия Федерациясе региональ үсеш министрлығының 2011 елның 27 декабрендәге 613 номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Күгәй авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Уставы, Күгәй авыл жирлегенең башка муниципаль хокукий актлары һәм әлеге Кагыйдәләр белән расланган Муниципаль берәмлекләр территорияләрен төзекләндеру буенча нормаларны һәм кагыйдәләрне эшләү буенча методик рекомендацияләр.

1.4. Әлеге Кагыйдәләрдә түбәндәге төшөнчәләр кулланыла:

Территорияне төзекләндерү - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән чаралар комплексын тормышка ашыру, муниципаль берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик торышын тәэммин итүгә һәм яхшыртуга, торак пунктларның территорияләрен һәм мондый территорияләрдә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, җир кишәрлекләрен, биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны, якын-тирә территорияне карап тотуга юнәлтелгән эшчәнлек.

Төзекләндерү чараларына түбәндәгеләр керә:

- биналарның, корылмаларның, урамнарның, мәйданнарның, тротуарларның фасадларын ремонтлау, проектлау, бизәү һәм төсләр белән бизәү, шулай ук аларны тышкы яктырту буенча эшләр башкару;
- җирлек халкының күпләп ял итү өчен шартлар тудыру һәм халық күпләп ял итә торган урыннарны төзекләндерүне оештыру;
- вакытлы объектларны функциональ-нигезләнгән урнаштыру;
- муниципаль берәмлекнең бәйрәмчә бизәлеше;
- муниципаль берәмлек территориясен яшелләндерү;
- коммуналь һәм башка калдыкларны жыю, туплау, саклау, чыгару, транспортировкауны оештыру һ. б.;
- җирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту, эксплуатацияләү (алга таба-автомобиль юллары);
- урнаштыру, төзү, тоту, инженерлық, коммуникацион чөлтәрләрне, биналар, корылмалар, техник корылмалар һәм элементлар, шул исәптән су белән тәэммин итү, канализация, энергия белән тәэммин итү, жылылык белән тәэммин итү һ. б.

Территорияне төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламналар, яшелләндерү элементлары, жиһазларның һәм бизәлешнең тәрле төрләре, шул исәптән биналарның фасадлары, төзелмәләр, корылмалар, кече архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълүмат щитлары һәм территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре буларак кулланыла торган курсәткечләр, шул исәптән:

- йортлар, биналар, корылмалар фасадлары, шулай ук арка юллары порталлары, түбәләр, коймалар һәм саклагыч рәшәткәләр, түбәләр, козырькалар, тәрәзәләр, керү төркемнәре, керү ишекләре, балконнар, тышкы баскычлар, эркерлар, лоджияләр, карнизылар, столяр әйберләре, ставни, су-Көнчыгыш торбалары, фасадларны өстәмә жиһазлау, йорт яны территорияләре;
- коймалар (коймалар), коймалар, капкалар;
- бәйрәм бизәлеше предметлары;
- сыйфатсыз стационар булмаган корылмалар, вакытлыча объектлар, корылмалар;
- жәяүлеләр коммуникацияләре;
- транспорт, инженерлық коммуникацияләренең техник зоналары, инженерлық коммуникацияләре, су саклау зоналары;
- балалар, спорт мәйданчыклары һәм башкалар.;
- төзелеш мәйданчыклары, ремонт, реконструкция объектлары һәм башкалар;
- контейнер мәйданчыклары, калдыкларны саклау, туплау урыннары;
- хайваннарны йөрту һәм өйрәту өчен мәйданчыклар;
- муниципаль берәмлек территориясендә автостоянкалар, транспорт чараларын урнаштыру һәм саклау мәйданчыклары;
- яктырту элементлары (тышкы сәнгать яктырту);
- тышкы мәгълүматны урнаштыру элементлары һәм реклама конструкцияләре;
- капитал төзелеш объектлары элементлары;
- кече архитектура формалары;
- яшелләндерү элементлары;

- урам коммуналь-көнкүрещ һәм техник жиһазлар (аерым урнашкан урам жиһазлары объектлары, тукталыш пунктлары, телефон будкалары, мәгълүмат һәм реклама урнаштыру өчен объектлар (тумбалар, стендлар, табло, урам сәгать жайланмалары һәм башка шундый корылмалар яки жайланмалар), жәмәгать бәдрәфләре, урналар һәм чүп жыючылар);
- су жайланмалары;
- территорияне инженерлық әзерләу һәм яклау элементлары;
- йөгертмә;
- һәм башкалар.

Төзекләндеру элементларының нормалаштырыла торган комплексы - муниципаль берәмлек территориясенде куркынычсыз, уңайлыштырылған һәм кызықлы мохит булдыру өчен төзекләндеру элементларын минималь яраштырып тору.

Төзекләндеру элементларының нормалаштырыла торган комплексы җирле нормалар һәм территорияне төзекләндеру кагыйдәләре составында җирле үзидарә органы тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндеру эшләре алып барыла торган территория - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндеру объектлары: мәйданчыклар, ишегаллары, кварталлар, функциональ-планлаштыру белеме, административ округлар һәм шәһәр округлары территорияләре, шулай ук бердәм шәһәр төзелеше регламентациясе (сак зоналары) яки визуаль-киң кабул иту принципы буенча бүләп бирелә торган территорияләр (төзелешле мәйдан, якындағы территория һәм төзелешле урам), муниципаль берәмлекнен башка территорияләре, шул исәптән:

- күп катлы йортлар, индивидуаль торак төзелеше, Биналарны эксплуатацияләу һәм аларга хезмәт күрсәту, төзелеш өчен бирелгән биналар, корылмалар урнаштыру өчен җир участоклары, шулай ук административ һәм офис биналары, мәгариф, фән, сәламәтлек саклау һәм социаль тәэминат, физик культура, спорт, мәдәният, сәнгать һәм мәдәният объектлары, гараж, бакчачылық һәм башка объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән җир участоклары;
- мәйданнар, урамнар, юллар, автомобиль юллары, Яр Чаллы, скверлар, бульварлар, бакчалары, парклар, урман парклары, пляжлар, балалар, спорт һәм спорт-уен мәйданчыклары һәм башка шундый объектлар;
- аеруча саклана торган табигый территорияләр һәм тарихи-мәдәни өһәмияттәге җирләр;
- җирләу урыннары;
- яшел үсентеләр белән шәгыльләнүче яшел үсентеләр;
- ясалма юл корылмалары;
- барлык төр транспорт вокзаллары станцияләренең территорияләре һәм капиталъ корылмалары, транспорт чараларын саклау һәм техник хезмәт күрсәту урыннары, юл сервисы объектлары;
- причаллар, дебаркадерлар, кече суднолар стоянкалары, яр буе корылмалары, Корылмалар, көймәләр станцияләре һәм башкалар;
- житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару өчен урыннар, жиһазлар һәм корылмалар н. б.;
- житештерү объектлары һәм зоналары территорияләрен, инженерлык инфраструктурасы зоналарын, махсус билгеләнгән зоналарны, чүплекләрне дә кертеп, житештерү һәм куллану калдыкларын күмү өчен полигоннарны, шул исәптән аларны күмү өчен, ассенизация һәм компостлау кырларын, үләт базларын, шулай ук тиешле санитар-саклау зоналарын да кертеп, төзекләндеру объектлары.

Территорияләрне - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндеру нормаларында һәм территорияләрне төзекләндеру кагыйдәләрендә билгеләнгән

объектлар: төзекләндеру элементларын нормалаштырыла торган комплекс, аларны әлеге территориядә урнаштыру кагыйдәләре һәм кагыйдәләре. Мондый территорияләр тубәндәгеләр булырга мөмкин: төрле функциональ билгеләнешле мәйданчыклар, жәяүлеләр коммуникацияләре, юл йөрү урыннары, жәмәгать киңлекләре, участоклар һәм торак төзелеше зоналары, житештерү төзелешенең санитар-сак зоналары, рекреация объектлары, торак пунктның урам-юл чөлтәре, инженерлық коммуникацияләренең техник (сак-эксплуатация) зоналары.

Территорияләрне жыештыру-житештерү һәм куллану калдыкларын жыю, маҳсус билгеләнгән урыннарга чыгару, башка чүп-чар, кар чыгару, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген тәэммин итүгә һәм әйләнә-тирәлекне саклауга юнәлтелгән башка чараплар. Карап тоту һәм жыештыру өчен беркетелгән территория-җир кишәрлекләренең кадастр планнары, аренда килешүләре яки башка килешүләр, караплар белән билгеләнгән чикләрдәге территория.

Яшелләндерү-үсемлек компонентларын актив кулланып, муниципаль берәмлек мохитен формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне төзекләндеру һәм ландшафт оешмасы, шулай ук муниципаль берәмлек территориясендә элек барлыкка килгән яки башта булган табигый мохитне саклау.

Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдалану территорияләрендә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар; Чикләнгән территория - предприятиеләренең, оешмаларның, учреждениеләренең яшелләндерелгән территорияләре;

Маҳсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, питомниклар үсентеләр; Хужалык мәйданчыгы-торак зонада урнаштырылган килемнәрне киптерү мәйданчыгы, чүп жыючылар өчен мәйданчыклар, келәмнәрне чистарту һәм йорт әйберләрен киптерү мәйданчыгы;

Яшел үсентеләр-агач, агач-куак, куаклык һәм үлән үсә торган үсемлек.

Ул утырту һәм парк корылмалары өчен фон һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора.

Каты көнкүреш калдыклары (каты көнкүреш калдыклары) - физик затлар тарафыннан куллану процессында торак урыннарында барлыкка килә торган калдыклар, шулай ук физик затлар тарафыннан шәхси һәм көнкүреш ихтыяжларын канәгатьләндерү максатларында торак урыннарында куллану барышында үзләренең куллану үзенчәлекләрен югалткан товарлар. Каты коммуналь калдыклар шулай ук юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге процессында барлыкка килә торган калдыклар һәм физик затлар тарафыннан куллану процессында торак биналарда барлыкка килә торган калдыклар составы буенча мондый калдыклар да керә.

Зур габаритлы калдыклар-каты коммуналь калдыклар (мебель, көнкүреш техникасы, торак биналарны агымдагы ремонтлаудан калдыклар һ. б.), аларның күләме аларны контейнерларда урнаштырып куярга мөмкинлек бирми

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару графигы-каты көнкүреш калдыкларын чыгару килешүенең состав өлеше, каты көнкүреш калдыклары күләме һәм чыгару вакыты курсәтләгән.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару графигын өзү - маршрут, каты көнкүреш калдыкларын чыгаруның сәгатьләп графигын үтәмәү.

Контейнер мәйданчыгы-әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә Россия Федерациясе законнары һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэммин итү өлкәсендә Россия Федерациясе законнары таләпләре нигезендә төзелгән һәм контейнерлар һәм бункерлар урнаштыру өчен билгеләнгән каты коммуналь калдыклар туплау урыны .

Каты коммуналь калдықларны, зур габаритлы калдықлардан тыш, урнаштыру өчен билгеләнгән Контейнер - чүп жыючы.

Зур габаритлы калдықларны туплау өчен билгеләнгән Бункер - чүп жыючы .

Житештеру һәм куллану калдықлары (алга таба - калдықлар) - житештеру, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәту процессында яисә куллану процессында барлыкка килгән матдәләр яисә предметлар, аларны бетеру өчен билгеләнгән яисә закон таләпләре нигезендә бетерелергә тиеш

Калдықларны сортировкалау-житештеру һәм куллану калдықларын аеру һәм (яки) көлү, билгеле бер критерийлар нигезендә, сыйфат яғыннан аеручы өлешләргә туры килә.

Каты көнкүреш калдықлары жыю (КГМ) - эш чүп-чарларын чистарту, контейнерлар тутыру һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту белән бәйле чарапар комплексы. КГМ жыю-контейнер мәйданчыгы территориясендә (бункер-туплаучы булмаса) КГМ складлау чарапары яисә кгм территориясеннән жыелган бункерларны комплекслы жыю.

Каты коммуналь калдықларны чыгару - каты коммуналь калдықларны жыю урыннарыннан аларны эшкәртү, утильләштерү, заарсызландыру, күмү өчен файдаланыла торган объектларга кадәр ташу.

Каты көнкүреш калдықларын чыгару түрүнда килешү (КГМ) - заказчы һәм подрядчы чүп-чар чыгару оешмасы арасында төzelгән юридик көчкә ия язма килешү (КГМ).

Каты көнкүреш калдықларын чыгару графигы-каты көнкүреш калдықларын чыгару килешүенең состав өлеше (КГМ), каты көнкүреш калдықлары күләме (КГМ) һәм чыгару вакыты күрсәтелгән;

Чүп - чарны-житештеру һәм куллану калдықлары жыелган, аларны рөхсәтsez (рөхсәтsez) ташлау (урнаштыру) яисә складлау нәтижәсендә барлыкка килгән, күләме буенча 1 куб метрдан артмаган.

Рөхсәтsez чүп-чар ташлау - рөхсәтsez калдықлар ташлау яисә каты көнкүреш калдықлары ташлау, КГМ, житештеру һәм төzelеш калдықлары, юридик яки физик затлар эшчәnlеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чар 50 кв. м. дан артык мәйданда һәм 30 куб. м. дан артык мәйданда.

Калдықларны утильләштерү-товарлар (продукция) житештерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәту өчен калдықларны кабат куллану, шул исәптән турыдан-туры билгеләнешле калдықларны (рециклинг) кабат куллану, аларны тиешле әзерлектән (регенерация) соң житештерү циклына кире кайтару, шулай ук аларны кабат куллану өчен файдалы компонентлар чыгару (рекуперация).

Калдықларны заарсызландыру-калдықларның массаларын киметү, аларның составын, физик һәм химик үзенчәлекләрен үзгәртү (шул исәптән кешенең сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтыны киметү максатларында).

Йорт салу-аның янәшәсендәге жир участогы белән шәхси торак йорт.

Төzelеш объекты паспорты-объектның исеме, төзүче (заказчы), эш башкаручының (подрядчы, генподрядчының) исеме, объект буенча эшләрне башкаручы фамилиясе, вазыйфасы һәм телефон номерлары, эшләрне башлау һәм тәмамлау вакыты, төzelеш объектында билгеләнгән объект схемасы күрсәтелгән мәгълүмат щиты.

Жир участокларының хокукка ия булучылары (алга таба – хокукка ия булучылар) милек формасына, нинди ведомствога ия булуына карамастан, жир кишәрлекен милек итеп алган теләсә нинди юридик һәм физик затлар, дайми (срогы чикләнмәгән), түләүsez вакытлыча файдалануга, гомерлек мирас итеп биләү, арендага, субарендка билгеләнгән тәртиптә санала.

Якын-тирә территория-мондый жир кишәрлеке барлыкка килгән очракта, бина, корылма, жир участогы янындагы Гомуми файдаланудагы территория һәм аның

чикләре тәртип нигезендә муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү қагыйдәләре белән билгеләнгән, Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән (Россия Федерациясе Шәһәр төzelеше кодексының 1 статьясындагы 37 пункты).

Беркетелгән территория-әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә, милек формасына, тоту һәм санитар чистарту өчен ведомствога карамыйча, юридик яки физик затка беркетелгән жир кишәрлеге.

Беркетелгән территория тора:

- хокукка ия булучылар өчен-жирдән файдалану территориясеннән һәм янындагы территориядән;
- биналар һәм корылмалар хужалары һәм арендаторлары, шулай ук алар янындагы территорияләрдән тора.

Ишегалды территориясе-торак бина янындагы һәм гомуми кулланыштагы, шул исәптән анда яшәүче, периметр буенча торак биналар, корылмалар, коймалар белән чикләнгән затлар территориясе. Ишегалды территориясендә балалар мәйданчыклары, ял итү урыннары, автомобилльләр парковкалары, яшел үсентеләр һәм башка жәмәгать файдаланылыши объектлары урнаштырыла.

Балалар мәйданчыгы-Р 53102-2008 ГОСТ таләпләренә туры китереп тулы күләмдә жиһазландырылган мәйданчык. Терминнар һәм билгеләү»

Тerrиторияне санитар жыештыру – үз эченә алган чаралар комплексы:

- беркетелгән һәм яын-тирә территорияне дайми, вакытында жыештыру;
- житештерү һәм куллану калдыкларын, каты, сыек һәм азық-төлек калдыкларын жыю һәм чыгару;
- вакытында урып-жыю һәм кардан һәм боздан чистарту;
- биналар, корылмалар һәм кече архитектура формаларын чисталыкта тоту.

Биналарны, корылмаларны карап тоту-объектлар белән яки объектларда үткәрелә торган план-кисәтү чаралары комплексы:

- төзәтү торышын саклау;
- вакытыннан алда тузуны, картаюны, жимерелүне, үлүнне кисәтү;
- эксплуатацияләү, хәzmәт итү вакытын арттыру;
- ватык, кимчелекләрне, кимчелекләрне, житешсезлекләрне бетерү;
- бирелгән техник шартларга яки күрсәтмәләргә туры китереп, тышкы кыяфәтне торгызу һәм яхшырту.

Эчтәлек һәм санитар чистарту объектлары булып тора:

- машиналар йөрү өлеше һәм жәяүлеләр тротуарлар проспектлар, урамнар һәм тыкырклар, тыкырклар;
- мәйданнар, күперләр, юлуткәргечләр, баскычлар, кичү юллары;
- парклар, урман парклары, скверлар, бакчалары, аллеялар, газоннар, агачлар, куаклар;
- спорт һәм балалар мәйданчыклары, аттракционнар мәйданчыклары(урыннары), стадионнар, жәйге эстрада мәйданчыклары, пляжлар, бәдрәфләр, вокзал, кәймәләр һәм коткару станцияләре;
- фасадлар, биналар һәм корылмалар диварлары, коймалар, коймалар, капкалар;
- төzelеш мәйданчыклары;
- кече архитектура формалары һәм конструкцияләре (беседкалар, күләгә асмалары, беседкалар, беседкалар, чәчәк түтәлләре, эскәмияләр, фонтаннар, урналар, реклама стендлары, декоратив һәм комлык бассейннары, коймалар, телефон буджалары (асылмалы), автотранспортны көтү павильоннары);
- инженерлык коммуналь инфраструктура объектлары (пар казаннары, чистарту корылмалары, насос станцияләре, трансформатор подстанцияләре корылмалары, кайнар һәм салкын су, газ бирү өчен торба үткәргечләр, канализация ағымнары, янгыр һәм тал сусы бүлеп бирү өчен торба үткәргечләр, янгыр канализациясе һәм

гомумсплав канализациясе көелары, субұлгеч (дренаж) канаулар һәм желоба, урам утлары баганалары (таянычлар), қалдыкларны жыю өчен контейнерлар һәм аларны урнаштыру өчен мәйданчыклар һ. б.);

- монументаль-декоратив сәнгать әсәрләре, һәйкәлләр, тарихи һәм архитектура қыйммәткә ия объектлар;
- су чыганаклары, чишмәләр һәм су объектлары;
- үзәкләштерелгән хужалық-әчә торган су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклау зоналарын төзу (арт. су скважиналар, каптажларны, чишмәләрне һәм көеларны төзекләндерү һәм ремонтлау);
- зират;
- базарлар, кибетләр, сәүдә павильоннары, киосклар, палаткалар, лотоклар;
- җәмәгать транспортының утырту мәйданчыклары;
- торак йортлар, административ һәм сәнәгать биналары;
- сәүдә, җәмәгать туклануы һәм мәдәни-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар;
- торак төзелеше зонасында, шулай ук гараж-төзелеш кооперативлары территорияләрендә һәм гаражларның күпләп жыелу урыннарында урнашкан шәхси гаражлар, күмәк һәм түләүле автостоянкалар;
- бакча, дача, яшелчәчелек берләшмәләре.

Беркетелгән территорияләрне карап тоту һәм жыештыру өчен җаваплы затлар (алга таба - җаваплы затлар) - җир кишәрлекләре, биналар, төзелмәләр, корылмалар һәм ясалма корылмалар, җир асты инженерлык коммуникацияләре, шулай ук төзелгән шартнамәләр нигезендә территорияләрне карап тоту һәм жыештыру эшләрен башкаручи физик затлар һәм юридик затлар.

Жаваплы затлар-әлеге Кагыйдәләр нигезендә жыештыру һәм тоту өчен территория беркетелгән юридик, вазыйфаи һәм физик затлар.

Жаваплы затлар булып тора:

- хокукка ия булучылар, йорт хужалары;
- биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның хужалары (арендаторлары, кулланучылар) һәм милекчеләре, яисә аларның бер өлеше, шулай ук биналарда, корылмаларда урнашкан биналарның хужалары (арендаторлары, кулланучылар);
- җир мөнәсәбәтләрендә катнашуучыларның барысы да.

Башкаручылар – муниципаль берәмлек территорияләрен жыештыручи, житештерү һәм куллану қалдыкларын бу урынга жыю һәм чыгару, объектларны һәм территорияләрне төзекләндерү һәм саклау буенча башка эшләр һәм хезмәтләр курсәтүче юридик, вазыйфаи һәм физик затлар.

Буш урын-табигый (гранит отвесная дивары, сұлбыклар яр буе линиясе) яисә ясалма (коймалар һәм башка киртәләр, бина дивары, төзелмәләр һәм корылмалар) чикләүләр булмаган территория.

Тротуар-асфальт-бетон яисә башка капламы булған жәяүлеләр зonasы, урам һәм урам буйлап 1,5 метрдан да ким булмаган киңлектәге юллар.

Авария хәлендәге эшләр-инженерлык коммуникацияләрендә, башка объектларда кешеләрнең иминлегенә турыдан-туры куркыныч янаучы куркынычны бетерү өчен җир эшләре башкаруны таләп итә торган зыян күргән очракта, ремонт-торгызу эшләре;

Ордерны ғамәлдән чыгару-объектта эшләр житештерү хокуқын мәхрум иту;

Ташландык транспорт өзөнчеси – милекче тарафыннан алты ай вакытка қалдырылған һәм аннан да күбрәк хәлдә (ишекләр, кузов пыяласы, кузовның башка элементлары, көртөлмәгән ишекләр булмау, ишекләр һәм т.п. исраф иту мөмкинлеге булмау аркасында), шулай ук билгеләнеш буенча файдалану билгеләре булған (спущенные көпчәкләре, тәгәрмәчләре яки башка конструктив детальләр булмау һәм башкалар), һәм шул ук вакытта гомуми файдалану урыннарында (йорт яны территорияләрендә (йорт яны территорияләрендә) була

торган), транспорт чарапарын (транспорт чарапарын урнаштыру өчен маxсус билгеләнгән урыннардан тыш) саклау өчен билгеләнмәгән яисә транспорт чарапарын (парковкалар, парковка урыннары, түләule автостоянкалар, гаражлардан яки башка биналардан, техниканы саклау өчен билгеләнгән биналардан тыш) урнаштыру өчен маxсус билгеләнгән урыннарда озак вакыт (алты ай hәм аннан да күбрәк) булган яисә транспорт чарапарын, жәяүлеләр үтүгә, территорияне жыештыруга, ашыгыч хезмәт автомашиналары, башка маxсус транспорт чарапары, подъездларга чүп жыю машиналарыннан тыш керу өчен билгеләнгән урыннарда, жирлек территориясен төзекләндеру кагыйдәләре таләпләрен бозып урнаштырылган hәм чүп контейнерлары. Ташланган транспорт чарасы автомобилльләрнен йәрүенә, жәяүлеләр үтүгә, территорияне жыештыруга, ашыгыч хезмәтләр автомашиналарын, башка маxсус транспортны, подъездларга чүп жыю машиналарын, чүп контейнерларын йәртүгә, шулай ук потенциаль террористик куркынычны бетерү максатларында билгеләнгән тәртиптә эвакуацияләнергә тиеш.

Транспорт чарапарын урнаштыру өчен маxсус билгеләнгән урыннар – закон нигезендә оештырылган автомобиль стоянкалары, гаражлар, ремонт остаханәләре hәм башка биналар, техника саклау (хезмәт курсату) өчен билгеләнгән биналар; Россия Федерациясе Министрлар Советы-Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «юл хәрәкәте кагыйдәләре турында » 1993 ел, 23 октябрь, 1090 нчы карапы белән расланган Россия Федерациясе Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән парковкалар (парковка урыннары).

Төзекләндеру - бозылган төзекләндерүне норматив актларың техник таләпләренә туры килә торган халәткә китерү; елның салкын вакытында объектның эшләү мөмкинлеген күздә totkan төзекләндеру өлешчә яңадан торғызу рәхсәт ителә;

Юл-транспорт чарапары хәрәкәте өчен файдаланыла торган жиролосасы яисә ясалма корылманың өслеге. Юл бер яки берничә машиналар йәру өлешен, шулай ук трамвай юлларын, тротуарларны, юл кырыйларын hәм алар булганда бүлү полосаларын үз эченә ала;

Юл килеме-тубә, нигез hәм өстәмә катлау (сүйту, жылышлык изоляциясе, дренирующие h. б.) булган юлның конструктив элементы.);

Техник заказчи - төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән hәм төзүче исеменнән инженерлык эзләнүләрен үтәү турында, проект документларын өзерләү, капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, сүтү турында кипешүләр төзи торган юридик зат өлеге эш төрләрен башкаруга биренмәр өзерли, инженерлык эзләнүләрен башкаручы hәм (яки) проект документларын өзерләүне, төзелеш, реконструкцияләүне, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын сүтеп ташлыг торган затларга, өлеге төр эшләрне башкару өчен кирәkle материаллар hәм документлар бирә. , проект документларын раслый, капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рәхсәт алу өчен кирәkle документларны имзалый, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарда каралган башка функцияләрне гамәлгә ашыра (алга таба - техник заказчи функцияләре). Техник заказчының функцияләре бары тик инженерлык эзләнүләр, архитектура-төзелеш проектлау, төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын сүтү өлкәсендә үзеннән-үзе көйләнә торган оешма өгъзасы, 48 статьяның 4_1 өлешендә, 52 статьяның 2_1 hәм 2_2 өлешләрендә, 55_31 статьясының 5 hәм 6 өлешләрендә каралган очраклардан тыш гына үтәлергә мөмкин.

Жир эшләре - жир катламын тигезләү, жир өслеген башкача каплау hәм (яки) төзекләндеру объектларын төзегәндә, реконструкцияләгәндә, капиталь яки агымдагы ремонтлаганда, монтажлаганда hәм аларның аерым элементларын,

реклама конструкцияләрен, жир асты түшәү (шул исәптән кабель элемтәләрен күчерү өчен), инженерлык-техник чөлтәрләрне инженерлык-техник тәэммин иту процессында билгеләнгән урынга урнаштыру (шул исәптән күчерү өчен) үз эченә алган эшләр комплексы, электр чөлтәре хужалығы объектлары, шулай ук әлеге кагыйдә таләпләренә туры китереп, жир эшләрен башкаруга маҳсус язма рөхсәт нигезендә тикшерү эшләрен үткәргендә;

Эшләр житештерү зонасы-эшләр житештерү өчен бүләп бирелгән территория, шулай ук эшләр башкарганда кулланыла торган территория, шул исәптән материалларны, жайламаларны, механизмнарны, көнкүреш шәһәрчекләрен вакытлыча урнаштыру өчен;

Инженерлык коммуникацияләре-жир асты һәм жир өсте чөлтәрләре, ачык һәм ябык канализация трассалары, электр, жылылық, газ, су белән тәэммин иту, элемтә чөлтәрләре, Электротранспорт элемтә чөлтәрләре, шулай ук аларда Корылмалар; Капиталь ремонт - капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау (линияле объектлардан тыш)) - капиталь төзелеш объектларының яисә мондый конструкцияләрнең элементларын алыштыру һәм (яки) торғызу, капиталь төзелеш объектларын яки аларның элементларын инженерлык-техник тәэммин иту системаларын һәм инженерлык-техник тәэммин иту чөлтәрләрен алмаштыру һәм (яки) яңадан торғызу, шулай ук төзүче конструкцияләрнең мондый конструкцияләрнең курсәткечләрен яхшыртучы элементларны һәм (яки) курсәтелгән элементларны торғызу.

Гомуми файдаланудагы территорияләрнең гамәлдәге, планлаштырылган (үзгәртелә торган, яна төзелә торган) чикләрен һәм сзыыклы объектлар белән шөгыльләнүче һәм (яки) Линияле объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән территорияләрнең чикләрен билгели торган линияләр .

Өченче категория объект - вакытлыча, сезонлы яки ярдәмче билгеләнештәге биналар һәм корылмалар, шул исәптән жәмәгать бәдрәфләре, спорт мәйданчыклары;

Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты тарафыннан бирелә торган жир эшләре башкаруга хокук бирүче Ордер-документ;

Жир асты инженерлык корылмаларының һәм коммуникацияләренең сак зонасы-Жир асты инженер коммуникацияләре буенда (тирәсендә) урнашкан территория, аның чикләре законнар һәм башка норматив хокукий актлар нигезендә әлеге Корылмалар һәм коммуникацияләрнең хужалары белән килештермичә эшчәнлекнең теләсә нинди төрләрен үткәру тыела торган объект категориясенә, шулай ук жир асты инженер корылмалары һәм коммуникацияләренең торышын, карап тотуны һәм эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручу органнар белән килештермичә һәм башка төр норматив хокукий актлар нигезендә билгеләнә;

Боерык – муниципаль берәмлекнең автомобиль юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләүгә яисә туктатуга Башкарма комитет рөхсәте;

Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү (линия объектларыннан тыш) - Капиталь төзелеш объектының, аның өлешләренең (биеклекләренең, катлар саны, мәйданының, күләмнең) параметрларын үзгәртү, шул исәптән үзгәртеп кору, капиталь төзелеш объектын киңәйтү, шулай ук Капиталь төзелеш объектының төзелеш конструкцияләрен алмаштырудан һәм (яки) яңадан торғызудан тыш, мондый конструкцияләрнең аерым элементларына шундый ук яисә башка курсәткечләрен яхшыртучы элементларны һәм (яисә) торғызудан тыш, Капиталь төзелеш объектының ;

Килешүче оешмалар-оешмалар, учреждениеләр, шулай ук кызыксынган затлар - үзләренең ризалыгын бирә һәм эшләр башкаруга шартлар бирә торган жир участоклары хокукуна ия булучылар;

Төзелеш мәйданы-төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән тәртиптә бирелгән (яки кулланыла торган) жир кишәрлеге, шулай ук материалларны һәм конструкцияләрне складлау, машина һәм механизмнары, вакытлыча биналар һәм корылмалар урнаштыру өчен билгеләнгән тәртиптә бирелгән (реконструкция, капиталь ремонт чорында));

Ордерның гамәлдә булуын туктатып тору-ачыкланган житешсезлекләрне тулысынча бетергәнчегә кадәр чорда эшләрне башкаруны вакытлыча тыю;

Эшләр житештерүче-Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаручы юридик яки физик зат (генподрядчы да, субподрядчы да));

Проект (төзелеш, эшләр житештерүне оештыру) - билгеләнгән тәртиптә текст рәвешендә һәм карталар (схемалар) рәвешендә материалларны үз өчен алган һәм объект һәм аның өлешләрен төзүне һәм үзгәртеп коруны тәэммин иту өчен архитектура, конструктив һәм инженер-техник чишелешләрне билгели торган, шулай ук эшләр житештерү урынында урнашкан объектка ремонт (капиталь ремонт) уткәрү өчен билгеләнгән проект документлары;

Ремонт-объектның төзеклеген һәм эшкә яраклылығын (шул исәптән аның эксплуатацион характеристикаларын) торғызу эшләре, кирәк булганда башкарыла торган, аларны башкарганда объектның ышанычлылығы һәм иминлегенең конструктив һәм башка характеристикаларына кагылмый торган эшләр.

Мәгълүмат урнаштыру чаралары-конструкцияләр, Корылмалар, техник җайламналар, сәнгать элементлары һәм мәгълүмат тарату өчен билгеләнгән башка йөртүчеләр.

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы - «кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбuri булган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында товар сату, хезмәт курсәту урынында оешма һәм (яки) турыдан-туры билгеләнә торган мәгълүмат конструкциясе булган территорияне төзекләндерү элементы, ә атап әйткәндә - оешманың фирма исеме(исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы, шулай ук закон үз көченә урнаштырырга яки эшлекле әйләнеш гадәтеннән чыгып урнашырга тиешле һәм реклама белән бәйле максатларны күздә тотмаган мәгълүмат. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары» һәм «тышкы мәгълүмат чарасы» тәшенчәләре бердәй.

Стационар булмаган сәүдә объекты-инженер-техник тәэммин иту чeltәрләренә totашу (технологик totаштыру) булмауга карамастан, жир участогы белән ныклы бәйләнмәгән вакытлыча корылма яки вакытлыча корылма, шул исәптән күчмә корылма .

Яңгыр канализациясе (яңгыр канализациясе) - өске (яңгыр, тал), су сибү һәм дренаж суларын транспортлау өчен билгеләнгән инженерлык корылмалары (желоблар, яңгыр кирәк-яраклары, потоклар һәм торбалар, коелар, канава) белән технологик бәйле комплекс.

Йорт билгеләре-аншлаг бинасында (корылмада, корылмада) урнашкан аншлаг (урамның исемен, мәйданы, проспектны курсәтеп), номер билгесен (йортның һәм корпусның номерын курсәткече), подъезд һәм фатирларның номерын курсәткече, инвалилар өчен объектны ала алырлык халықара символын, флагодержатели, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янгын гидрантының курсәткече, грунт геодезия билгеләре курсәткече, магистрале камералары һәм сүткәргеч чeltәр кое курсәткечләре, жирлек канализациясенең канализация курсәткече, Корылмалар курсәткече жир асты газуткәргечләре;

Жир кишәрлеге - Жир өслегенең бер өлеше, аның чикләре федераль законнар нигезендә билгеләнгән;

Бинаның проект колер паспорты (фасадларның төсе) - килешенгөн һәм билгеләнгән тәртиптә расланган документ, ул жирлек территориясендә урнашкан аерым бина фасадының бер архитектура һәм төс чишелеши билгели һәм аның тышкы бизәлешиң таләпләрне билгели;

Йорт яны территориясе-яшелләндөрү элементлары, керү юллары, йорт подъездлары, мәйданчыклар (балалар, спорт мәйданчыклары, ял итү өчен, контейнерлар өчен, этләрне йөрту өчен) һәм өйгә хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндөрү өчен билгеләнгән башка объектлар;

Транспорт чарасын юу-транспорт чарасы өслегеннән (шул исәптән кузов, тәгәрмәч, узеллар, агрегатлар), салоннан, кабинадан, кузовтан, тузаннан, пычрак, су һәм (яки) юу чараларын кулланып башка пычрату, һәм (яки) юу жайламалары (щеток, кыргыч, гәбәкләр, ботак) һәм (яки) юу өчен билгеләнгән жайламаларны тулысынча яки өлешчә бетерү белән бәйле чаралар. Транспорт чарасының юу машинасы-тузан, пычрак, башка пычраткыч матдәләр щеток, губок, ботак ярдәмендә юу, транспорт чарасыннан кулланыла торган су һәм (яки) юу чаралары белән бәйле булмаса, шулай ук транспорт чарасын щеткалар һәм (яки) кыргыч ярдәмендә чистарту, кардан һәм (яки) наледи ярдәмендә чистарту;

Территорияләрне санитар карап тоту һәм төзекләндөрү максаты белән беркетү тәртибе

Торак пунктларның территорияләрен төзекләндөрү, аларның оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, шәхси жир чыгару һәм янәшәсендәге территория чикләре һәм аның янәшәсендәге территориянең кимендә биш метр чикләрендә, яки әлеге эшчәнлек төрен үтәү йөкләнгән махсуслаштырылган предприятиеләр һәм оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэммин итү, әйләнә-тирә мохитне пычратудан саклау һәм яклау чараларын тормышка ашыру максатыннан жирлек территориясе аны жыештыру һәм тиешле оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә гражданнар, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар өчен беркетелә:

Йортлар әчендәге күп катлы йортлар микрорайоннарының әлеге торак фондына хезмәт күрсәтүче торак предприятиеләренә беркетелә.

Торак-төзелеш кооперативлары (ТТК), торак милекчеләре ширкәтләре (ТСЖ), ведомство йортлары-ТТК, ТСЖ һәм ведомство торак фонды карамагындағы оешмалар яки торак фондка хезмәт күрсәтергә вәкаләтле оешмалар, шулай ук идарәче компанияләр, периметр буенча территориянең 5 метрдан да ким булмаган өлеше (урам яғыннан - юл жир өлешенә кадәр) торак йортлардан (тротуарларны, автотранспорт өчен парковка, махсус транспорт мәйданчыклары, балалар мәйданчыклары, газоннар, подъезд өчен керү юлларын исәпкә алып).

Социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - керү юллары, автотранспорт өчен парковкалар, жир бүлеп бирү чикләрендә, шулай ук периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге территорияләр (урам яғыннан - юлның машиналар жир өлешенә кадәр) беркетелгән.

Встроенных биналарда урнашкан социаль өлкә учреждениеләре территорияләрен жыештырган һәм карап тоткан өчен әлеге предприятиеләр жаваплы.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру планын раслау турында "2007 ел, 19 июль, 311 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату

базарларын оештыру планына үзгәрешләр кертү хакында" 2007 ел, 19 июль, 311 нче карары

Шәхси йортлар (домовладельцы) өчен-жир бүлеп бирү чикләрендә участоклар, шулай ук периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге территория (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр), күрше жирдән файдаланучылар, шулай ук подъездлар, җәяүлеләр юллары жирлек юлына тоташтырганчыга кадәр.

Ваклап сату предприятиеләре (лареклар, киосклар, павильоннар, жәйге кафе һәм башка вакытлыча урам сәүдәсе объектлары) - периметр буенча сәүдә ноктасыннан 5 метрдан да ким булмаган күләмдә жир участоклары (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр).

Сәүдә һәм җәмәгать туклануы предприятиеләре, автомагистральләрдә урнашкан заправка станцияләре өчен - жир чыгару чикләрендә, керү юллары, автотранспорт өчен парковкалар һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге территория (урам яғыннан-юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр), күрше жирдән файдаланучылар булмагандан.

Гараж кооперативлары - керү юллары, жир бүлеп бирү һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган территориядә (урам яғыннан-юл йөрү өлешенә кадәр) жир кишәрлекләре.

Бакчачылык ширкәтләре һәм дача кооперативлары өчен - жир бүлеп бирү чикләрендә һәм периметр буенча 50 метрдан да ким булмаган ирекле кинлектәге жир участоклары. Шулай ук юлларның, керү юлларының һәм жир өсте периметры буенча 250 метр радиуста юл буйларының санитар-экологик торышы өчен дә жаваплы.

Аерым коммуналь билгеләнештәге житештерү корылмалары (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС һәм тдп.) периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) корылма диварларыннан яисә участок коймасыннан 5 метрдан да ким булмаган оешмалар өчен керү юллары.

Зират-корылмага хезмәт курсәтүне башкаручы оешма һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган территориядә (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр).

Контейнер мәйданчыклары һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста әйләнә - тирә территория (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) - мәйданчык хужалары яки каты қөнкүреш калдыкларын (каты қөнкүреш калдыкларын) чыгару килешүе буенча гамәлгә ашыручы предприятиеләр өчен.

Чит ил кулланучылары булмаган очракта (урам яғыннан - юлның машиналар йөри торган өлешенә кадәр) 50 м кинлектәге базарларда - керү юллары, автотранспорт өчен парковкалар, жир өсте һәм аның янәшәсендәге территория чикләрендә участоклар (урам яғыннан-юл йөрү өлешенә кадәр).

Үрүп-жыю эшләрен оештыру һәм житештерү өчен жаваплылык йөкләнә:

Тротуарлар буенча:

- урам һәм юл йөрү юллары буенда урнашкан яки машиналар йөрү өлешеннән чыккан газон һәм торак биналарының подъездларыннан турыдан-туры чыкмый торган предприятиеләргә-алар машиналар йөрү өлешен жыештыруга жавап бирә торган норматив актлар белән беркетелгән предприятиеләргә;
- торак биналарының подъездларыннан, шулай ук ишегалды территорияләренә, ишегалларына керү юлларына, йорт биләмәләре территориясендә урнашкан җәяүлеләр юлларына турыдан - туры чыгу юллары булган предприятиеләр карамагында яки Идарәдә әлеге йорт салу урнашкан предприятиеләр;

- күперләрдә, юл үткәргечләрдә, эстакадаларда, шулай ук инженерлық корылмаларына һәм баскыч жыеннарына тоташкан техник тротуарларга-инженерлық корылмалары балансында булган предприятиеләргә.

Сарайлар, гаражлар, периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста "ракета" һәм "пенал" кебек металл тентлар тирәсен жыештырган өчен (урام яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) төзелеш хужасы жаваплы.

Яшелләндерү объектлары (парклар, скверлар, ял зоналары, юлларның машиналар йөри торган өлеше буенда газоннар, бүлү полосаларының яшел зоналары, елга буенда су саклау зоналары) буенча - әлеге яшелләндерү объектлары урнашкан яки аларга норматив-хокукий актлар беркетелгән махсус оешмаларга яисә Күгәй башкарма комитеты тарафыннан аларга хезмәт күрсәтүгә контрактлар төзелгән.

Периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста аерым басып торучы реклама объектлары янындагы территорияләрне (урам яғыннан - юлның машиналар йөри торган өлешенә кадәр) реклама конструкцияләреннән - реклама конструкцияләренең хужаларына жыештырган өчен.

Төзелешләрне сүткәннән соң, озак вакыт файдаланылмый торган һәм үзләштерелми торган территорияләрне жыештырган һәм карап тоткан өчен - объектларны яки әлеге территориядән файдаланучыларга яки заказ биручеләргә бирелгән оешмаларга, төзелешләрне сүту буенча эшләр башкаручи подрядчы оешмаларга.

Тирә - юньне жыештырган, төзекләндергән, тирә - юньне чиста тоткан, жир бүлеп бирү һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган киңлектәге автоюллар (урам яғыннан-юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр), жир асты сулары янәшәсендәге объектлар хужаларына.

Мачт янындагы территорияләрне һәм тротуарларда һәм яшел зоналарда урнашкан тышкы яктырту баганалары территорияләрен кул белән жыештырган өчен-әлеге территорияләр урнашкан предприятиеләргә.

Коймалар, коймалар тоту, аларны вакытында буяу һәм игъланнар, реклама, листовкалар һәм граффити отчеты өчен жаваплылык үз милкендә булган предприятие һәм оешмаларга йөкләнә.

Шәһәр пассажир транспортның утырту мәйданчыкларын - алар карамагында булган предприятиеләргә жыештырган өчен.

"Ракушка" һәм "пенал" кебек металл тентлар тирәсендә периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) тирә-юньне жыештырган өчен тимент хужасы жавап бирә.

Көнкүреш чүп - чарын, сәүдә предприятиеләре янындагы территориядән, автостоянкалар, гаражлар, түләүле парковкалар һәм башка шундый объектларны эксплуатацияләүче вазифаи затлар алып чыккан өчен.

Бер бинада кулланучылар яки берничә кулланучы (арендатор) урнашкан булса, территорияне санитар карап тоту өчен жаваплылык бина хужасына яисә аның вәкаләтле вәкиленә йөкләнә. Бу очракта жаваплылык зоналарын чикләү шулай ук аренда килешүе яки бинаның барлык кулланучылары кул куйган килешү белән билгеләнергә мөмкин.

Чиктәш территорияләрнән милекчеләре ризалыгы житмәгән очракта килешү якларның вәкаләтле вәкилләре кул куйган беркетмә белән рәсмиләштерелгән жирлек администрациясе каraryы буенча гамәлгә ашырыла.

Вакытлыча хокукий актлар белән беркетелмәгән территорияләрне карап тоту муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен сатып алулар башкаруга контракт төзелгән оешмага йөкләнә.

Кисәк 2. ТЕРРИТОРИЯНЕ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫ

2.1. Территорияне инженерлык әзерләү һәм яклау элементлары

2.1.1. Территорияне инженерлык әзерләү һәм яклау элементлары территорияләрдән куркынычсыз һәм файдалануның уңайлылыгын, аны яңа төzelеш яки реконструкция белән бәйле табигый һәм техноген йогынтыдан яклауны тәэмин итә. Территорияне инженерлык әзерләү һәм яклау элементларын проектлау рельеф оештыру һәм өске супарның агынты буенча чарапар составында башкарыла.

2.1.2. Төзекләндеру проектлаганда рельеф оештыру бурычлары территориинен функциональ билгеләнешенә һәм аны үзгәртеп кору һәм реконструкцияләү максатларына бәйле рәвештә билгеләнә. Реконструкцияләнә торган территория рельефын оештыру, рельефны, туфрак катламын, булган яшел үсентеләрне максималь саклауга, өске су бүлү шартларын саклауга, төzelеш мәйданчыгында кысыла торган грунтлардан файдалануга юнәлдеру.

2.1.3. Рельефны оештырганда калынлығы 150-200 мм булган туфракның уңдырышлы катламын һәм аны вакытлыча саклау өчен урын жиһазландыруны күздә тотарга кирәк, ә анда теләсә нинди төрнөң нормадан артык пычрану булмавы расланган очракта - пычрактан саклау чарапары. Территориядә грунтны чәчү вакытында минераль грунтлардан һәм туфракның югары уңдырышлы катламнарыннан гына файдаланырга мөмкин.

2.1.4. Террасированин рельефа проектировать подпорные диварлар һәм откослар. Максималь рөхсәт ителгән углов откослар күләме грунт төрләренә бәйле рәвештә билгеләнә.

2.1.5. Уткәрү откосларын ныгыту. Материалны һәм ныгыту технологиясен сайлау откосның урнашу урынына бәйле, ул склонга механик йөкләнеш дәрәҗәсе, склонның круизлары һәм формалаша торган мохит.

Жирлек төzelешендә ачык русел откосларын ныгытуны, сулыкка өске стока эләгүне һәм ярларны механик йөкләнешнең югары дәрәҗәсе шартларында жимерүне булдырмый кала торган материаллар һәм кабул итуләр кулланып алып барырга: терәк диварларны, дивар блокларын кулланып, яр буйларын формалаштыру, плитәләр белән тышлау һәм тегүләрне, тдп.

2.1.6. Подпорные диварлар проектировать белән аерманы исәпкә алып, высот сопрягаемых террас. Рельефның 0,4 метрдан ким булуы сәбәпле, бортлы таш яки табигый ташны окладка рәсмиләштерергә тәкъдим ителә. Рельефның 0,4 м артык тәшүе вакытында терәк диварларны югары террасаның гравитацион (монолит, массалы кладкадан) тотрыклылыгын яки свай (юка анкерлы, свайные ротверки) төрләре белән терәү стогы буларак проектларга тәкъдим ителә.

2.1.7. Транспорт коммуникацияләрен урнаштырганда терәк диварларны һәм югары бровкаларны, ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804 нигезендә чикләргә. Шулай ук әлеге корылмалар буенда урнашкан жәяүлеләр сукачларын, терәк диварлар биеклегендә 1,0 м дан артык, ә чүку - 2 м дан артык биеклектә урнаштыру 0,9 м дан да ким түгел.

2.1.8. Магистраль урамнар буенда урнашкан рельефның ясалма элементлары (терәк диварлар, жир өемнәре, уемкалар) тавыш саклау экраннары буларак файдаланыла ала.

2.1.9. Өслек супарның агымын проектлаганда, СНиП 2.04.03 белән эш итәргә кирәк. Стока оештырганда рельеф оештыру һәм су бирү жайлланмаларының ачык яки ябык системасын оештыру мәсьәләләрен комплекслы хәл итүне тәэмин итә: су-Көнчыгыш торбалары (водостоклар), лотоклар, кюветлар, тизтоклар, янгыр кирәк-яраклары коеларын. Өслекле су бүлешен жир эшләренең минималь күләме

белән проектлаштыру һәм туфракның эрозиясе мөмкинлеге булмаган тизлек белән су стогын күздә тота.

2.1.10. Ачык су бирү җайланмаларын куллану Парклар һәм урман парклары территорияләре чикләрендә рәхсәт ителә. Көн буена яки бөтен периметр буенча (одерновка, таш куәт, монолит бетон, жыю тимер-бетон, керамика h.b.) ачык лоткалар (каналар, кюветлар), грунт төрләре белән бәйле рәвештә кюветлар ташкыны кабул итәргә.

2.1.11. Су бирү элементларының өслегенә карап кабул ителә торган су тизлеген исәпкә алыш минималь һәм максималь уклоннары билгеләргә. Яңыр сулары агымы мөмкин кадәр кубрәк булган рельеф участокларында тизлекне (баскыч күчешләр) тәэммин итү.

2.1.12. Рекреация объектлары территорияләрендә су булы лотоклары газонлы жәяүләр коммуникациясенең капламын тәэммин итә алалар, аларны күэт элементларыннан (яссы булыжник, колот яки брусчатка, таш плитка h.b.) башкарырга кинәш ителә, ялганлыклар югары сыйфатлы балчык эретмәсе белән катырырга рәхсәт ителә.

2.1.13. Яңыр кирәк-яраклары өчен коелар яңыр канализациясенең ябык системасы элементлары булып тора, проект рельефын киметү урыннарында билгеләнә: керү урыннарында һәм кварталлардан чыгу урыннарында, су керү яғыннан киселешләр алдыннан жәяүләр кичүе зоналарына, урамнарың машиналар йәри торган өлешләре лоткаларында, урамнарың озынлыгына карап (әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымтаның 1 нче таблицасы). Күгәй авыл жирлеге территориясендә коеларны һәм испан мәйданчыкларын урнаштыру кинәш ителми.

2.1.14. Жәяүләр коммуникацияләрендә субүлгеч лоткалар яба торган рәшәткәләр урнаштырганда, ребра рәшәткаларның жәяүләр хәрәкәте юнәлеше буенча урнашмаска, ә кабыргалар арасында тишекләрнең киңлеге 15 мм дан артмаска тиеш.

2.1.15. Кызыл линияләрдә урам киңлеге 30 м дан артык һәм 30 промилле (3%) читендә яңыр кирәк-яраклары арасындагы ераклыкны 60 м дан да артык түгел билгеләргә кирәк. Урамнары, квартал эчендәге юлларны, юлларны, бульварларны, елгаларга трасса торган скверларны яңыр кирәк-яраклары арасындагы араны ике тапкыр арттырырга мөмкин. Канализация күләмен квартал эчендәге территорияләр чикләрендә формалаштырганда аның чикләренә яңыр канализациясен кертүне күз алдында тотарга кирәк, бу исәп-хисап белән нигезләргә кирәк.

2.2. Яшелләндерү

Санитар врачиның "санпин 2.2.1. Агачлар һәм яшелләндерүнең төп төрләре: массивлар, төркемнәр, солитерлар, тере изгородлар, кулислар, бискетлар, шпалерлар, газоннар, чәчәк түтәлләре, төрле төр утыртмалар (аллея, гади, чәчәк бәйләмнәре h.b.) булырга мөмкин. Агачлар төрләрен сайлауга бәйле рәвештә, үсемлекләрнең күләмле-пространстволы структурасы билгеләнә һәм үзара һәм торак пункт төzelеше белән яшелләндерү территорияләре участокларының визуаль-композицион һәм функциональ бәйләнешләре тәэммин ителә.

2.1.2. Муниципаль берәмлек территориясендә яшелләндерүнең ике төре кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләрне грунтка утырту һәм үсемлекләрне махсус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар һәм тдп.). Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерү табигый һәм ясалма рельеф элементларында архитектура-Ландшафт объектларын (газоннар, бакчалары,

чәчәк түтәлләре, қуаклар һәм ағачлар белән мәйданчыклар һәм тдп.) төзү өчен файдаланыла.

2.3. Яшелләндерү, яшелләндерү объектын тәзекләндерү эшләре, нинди формаларга карамастан тәзекләндерү объекты милке бары тик муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты вәкаләтле органнары белән мәжбүри рәвештә килешенгән проект буенча гына үткәрелә. Яшелләндерүне проектлаштырганда исәпкә алырга: ағачлар һәм қуаклар утыртмаларының инженерлық чөлтәрләренә, биналар һәм корылмаларга минималь ераклыклары, ком, ямлар қуләме һәм утыртмалар утырту өчен траншея (әлеге қагыйдәгә 2 нче күшымта). Торак пунктның төрле территорияләрендә мөмкин кадәр үсентеләр санын (әлеге қагыйдәгә карата 2 нче күшымтаның 3 нче таблицасын) үтәргә, төрле функциональ билгеләнештәге участокларда яшелләндерелә торган территорияләрнең якынча процentyн, утырту материалын сортировкалау өчен параметрларны һәм таләпләрне үтәргә (әлеге қагыйдәгә 2 нче күшымтаның 4-9 таблицаларын).

4.4. Муниципаль берәмлек территориясендә яшел үсентеләр системасын проектлау һәм формалаштыру жирлек экосистемасының үзрегуляциягә сәләтлелеген югалту факторларын (теге яки бу дәрәҗәдә) исәпкә алып алып алышын алышын барырга. Үсентеләр һәм торак пунктның яшелләндерелә торган территорияләре яшәүгә сәләтлелеген тәэммин итү өчен кирәк:

- хужалық эшчәнлегенең билгеләнгән режимнары һәм норматив рәхсәт ителгән рекреацион йөкләнеш зурлыгы нигезендә жирле әһәмияттәге маңсус сакланыла торган табигать территорияләре зоналарында территорияне тәзекләндерергә (әлеге қагыйдәгә 2 күшымтаның 10, 11 таблицалары));
- әйләнә - тирә территорияләрдән техноген йөкләнеш дәрәҗәсен исәпкә алу;
- утырту өчен, антропоген факторлар йогынтысына аларның тотрыклилыгын исәпкә алышын, жайлыштырылган утырту материалын сайлап алуны гамәлгә ашырырга.

1.2.5. Торак пунктның төрле территорияләрендә тискәре техноген һәм климатик факторлар йогынтысында саклагыч чыганакларны формалаштырырга; берничә фактор йогынтысында территорияне функциональ билгеләнештәге иң әһәмиятле булган интенсивлық һәм (яки) алыш баручыны сайларга.

4.1.1. Яклау өчен Нче җил кулланырга киңәш ителә Яшел ятмаларны ажурной конструкцияләр белән вертикальной сомкунностью полога 60-70%.

4.2. Тавыш ышыклау ятмалары бер йола яки күпъеллык гади ағачлар рәвешендә 7 метрдан да ким булмаган проектларга тәкъдим ителә, алар арасында өлкән ағач кәүсәләре арасында 8-10 метр (киң կырлы), 5 - 6 м (уртан күянлы), 3 - 4 м (кроль тар), покрон киңлеген қуаклар белән тутырырга тәкъдим ителә. Тавышны киметүнен көтелгән дәрәҗәсе 2 нче күшымтаның 7 нче таблицасында курсәтелгән.

4.3. Һаваның пычрану дәрәҗәсе югары булган шартларда күп кенә ағач-қуак утыртмаларын формалаштырырга киңәш ителә: Яхши җилләтү режимында - ябык типтагы (кронны юарга), җилләтү Начар режимда - ачык, фильтрлаучы тибындагы (крон юдырмасын).

2.3. Каплама төрләре

2.3.1. Өслек капламнары муниципаль берәмлек территориясендә Куркынычсыз һәм уңайлы хәрәкәт шартларын тәэммин итәләр, шулай ук мохитнең архитектур-сәнгатъ йөзен формалаштыралар. Муниципаль берәмлек территориясен тәзекләндерү максатларында түбәндәгә капламалар билгеләнә::

- асфальтобетоннан, Оцементобетоннан, табигый ташлардан һәм тдп. материаллардан торган каты (капиталь) монолит яки җыелма командалар;

- йомшак (жайсыз) - табигый яки ясалма сыпучык материалларыннан (ком, вак таш, гранит высевкалар, керамзит, резин күян күян h. б.) башкарыла торган, табигый халәттө, тығызланган яки нығытылган коры катнашмалар;
- үлән капламын әзерләу һәм утырту буенча махсус технологияләр буенча башкарыла торган газонные;
- югарыда курсәтелгән катламнарың катнаш, күшүлмаларын тәкъдим итүче (мәсәлән, газонга һәм тдпга күмелгән плитка).

2.3.2. Проектта кулланыла торган каплам төре шууга юл куймый торган ныклы, ремонт үткәргече, экологик яктан әһәмиятле итеп билгеләргә тәкъдим ителә. Иң чик йәкләнешне, хәрәкәтненән характеристын һәм составын, проектлау вакытында гамәлдә булган янғынга каршы таләпләрне исәпкә алып, каплау төрләрен сайлап алырга; йомшак - аерым территорияләрне (балалар, спорт мәйданчыкларын, этләрне, йөрү юлларын һәм башка объектларны) тәзекләндергәндә аларның специфик үзенчәлекләрен исәпкә алып.

2.3.3. Каты төр каплау киңәш ителә билгеләргә белән шероховатой өслеге белән коэффициент сцепления бу коры торышы кимендә 0,6, бу мокром-кимендә 0,4. Кафель, метлах плиткасы, урам коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, баскычлар баскычларында, биналарның көрү төркемнәре канатлы мәйданчыкларында ясалма һәм табигый таштан шома яки изоляцияләнгән плитәләр куллану рәхсәт ителми.

1.3.4. Жир асты суларын чыгаруны тәэммин итә торган каты катлам өслеге өстенәнде уклонны күздә тотарга кирәк - янғыр канализациясе системасы булганда аны кимендә 4 промилле билгеләргә кирәк; янғыр канализациясе системасы булмаганда-5 промилле. Максималь уклоннарны Транспорт һәм жәяүлеләрнең хәрәкәте шартларына бәйле рәвештә билгеләргә кирәк.

2.3.5. Муниципаль берәмлекнең ижтимагый урыннары территориясендә барлык киртәләр (юл, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмати һәм урам техник жиһазлары, шулай ук жәмәгать транспорты тукталышлары һәм урам аша чыгу урыннары зоналарында тротуар крае) тактиль каплау полосалары белән бүләп бирергә кирәк. Тактиль катламны кирегә кадәр 0,8 метр арага, урам якларына, куркыныч участок башына кадәр, хәрәкәт юнәлешен үзгәртү һәм тмпга кадәр башларга киңәш ителә. Әгәр тактиль катламында 15 мм киң һәм 6 мм тирәнлектә озын көвшәле бородкалар бар икән, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнашырга киңәш ителми.

2.3.6. Егәрлектә урнашкан агачлар өчен яклауның башка төрләре (көвшәле рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр h. б.) булмаганда саклагычларның үтәлешен күздә тотарга киңәш ителә радиусындағы катламнарың бер төре-вак таш, галеч, газонлы «йөзлек». Заданное катлам булырга мөмкин үтәлгән бер дәрәҗәдә яки югарырак каплау жәяүлеләр коммуникацияләре.

2.3.7. Кулланыла торган катламның колористик каарын формалаштырыла торган мохитнен төсле чишелешен исәпкә алып, ә торак пунктның ижтимагый урыннары территорияләрендә - бу территорияләрнең чәчәк хәл итү концепциясенә туры килә торган итеп башкарырга тәкъдим ителә.

2.4. Каптыру

2.4.1. Өслекләрне сопряжения элементларына бортлы ташларның төрле төрләрен, пандуслар, баскычлар кертә.

Борт ташлары

2.4.2. Тротуар һәм машиналар йөрү өлешенде, кагыйдә буларак, юл борт ташлары билгеләнә. Борт ташлары юл йөрү өлеше дәрәҗәсенән 150 мм ким

булмаган күләмдә норматив артып китә, ул өслек өслеге ремонтлаганда да сакланырга тиеш. Газон белән каплату урыннарында автотранспорт керүне булдырмау өчен шәһәр һәм район әһәмиятендәге урамнарда, Шулай ук зур хезмәт күрсәту объектлары каршындагы автостоянкалар мәйданчыкларында югары борт ташын куллану тәкъдим ителә.

2.4.3. Газон белән жәяүлеләр коммуникацияләрен каплауга бәйле рәвештә, газон дәрәҗәсеннән кимендә 50 мм артучы бакча бортын урнаштырырга мөмкин, бу газонны саклый һәм аның хезмәт итү вакытын арттырып, пычракка һәм үсемлек Чүп-чарына эләгүне булдырмый кала. Жәяүлеләр зоналары территориясендә тәрле типтагы каплау өчен табигый материаллар (кирпич, агач, валуны, керамик борт һәм тдп.) кулланырга мөмкин.

Баскычлар, баскычлар, пандуслар

4.4. Жәяүлеләр коммуникацияләреннән качып йөргәндә 60 промиллдан артык баскычлар урнаштыруны күздә тотарга кирәк. Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка объектлар урнашкан урыннарда жәяүлеләр коммуникацияләрендә, инвалидлар һәм картлар йортларында баскычлар һәм баскычлар, баскычлар, баскычлар 50 промиллдан артык йөргәндә, аларны пандус белән озатып йөргәндә, һичшикsez, күз алдында тотарга кирәк. Проектлау өчен билгеләнгән юл юллары белән яки башка очракларда жәяүлеләр коммуникацияләре чыкканда тротуарны каплап, юл катламы дәрәҗәсенә тәшерү өчен бордюрлы пандусны күздә тотарга кирәк.

2.4.5. Ачык баскычларны рельефның баскычларында проектлаганда баскычлар биеклеге 120 мм дан да артмаска тиеш, кинлеге - 400 мм дан да ким булмаска тиеш һәм чиккән баскычка таба 10-20 промилле. Һәр 10-12 баскычтан соң 1,5 метрдан да ким булмаган озынлыктагы мәйданчыклар оештырырга кинәш ителә. Барлық баскычлары тышкы баскычлар чикләрендә бер марша билгеләргә кирәк одинаковыми буенча кинлеге һәм биеклеге подъем баскычлар. Торак пунктның барлыкка килгән территорияләрен реконструкцияләү шартларында баскычларның биеклеге 150 мм ка кадәр артырга мөмкин, ә баскычларның кинлеге һәм мәйданның озынлығы 300 ммга кадәр һәм 1,0 метрга кадәр киметелергә мөмкин.

2.4.6. Пандус мәжбүри тәртиптә булырга тиеш үтәлгән берсе берничә материал белән шероховатой текстура өслегенә башка горизонталь канавок. Гражданнар өчен пандус конструкцияләр булмаса, мәжбүри рәвештә 75 мм биеклектәге Киртәле бортик һәм поручняны күздә тотарга кирәк. Подъем биеклегеннән пандус уклонына бәйлелек әлеге кагыйдәләргә карата 12 нче кушымтаның таблицасы буенча кабул итәргә кинәш ителә. Бордюрлы пандус уклонын, кагыйдә буларак, 1:12 кабул итәргә кирәк.

2.4.7. Пандус борылганда яки аның озынлығы 9 метрдан да ким булмаска тиеш һәр 9 метр саен 1,5 x 1,5 м үлчәмле горизонталь мәйданчыкларны күз алдында тотарга кирәк. Горизонталь участокларны пандус башында һәм ахырында тиәюнъидәге өслекләрдән текстура һәм төс белән аерылып торган итеп башкарырга кирәк.

2.4.8. Ике як буенча да баскычлар яки пандусны мәжбүри тәртиптә 800 - 920 мм биеклектә түгәрәк яки турыпочмаклы чәчүне күздә тотарга кирәк, кул белән каплау өчен үңайлы һәм дивартан 40 мм.баскычлар кинлеге белән 2,5 м һәм аннан да күбрәк аерым поручняларны күз алдында тотарга кирәк. Пандус яки баскычның озынлығын һәр яктан кимендә 0,3 метрга, йомрыланып һәм шома концлары белән куярга. Проектлаганда кулның металл белән аралашуын тыя торган поручней конструкцияләрен күз алдында тоту.

2.4.9. Баскычны яки керү төркеме пандусын, крыльцыны төзү, эксплуатацияләү, карап totу бары тик муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән килештерелгән проект буенча гына гамәлгә ашырыла.

2.4.10. Баскычлар, пандуслар, терәк диварлар, башка техник инженерлык корылмалары белән тыгыз бәйләнештә торган зоналарда 2.1.5 пункты нигезендә чаралар башкарырга. чын кагыйдәләр.

2.5. Коймалар

2.5.1. Муниципаль берәмлек территориясендә төзекләндерү максатларында төрле киртәләрне куллануны күздә тотарга: билгеләнеше (декоратив, саклагыч, аларның күшүлүү), биеклеге (Түбән - 0,3 - 1,0 м, урта - 1,1 - 1,7 м, югары - 1,8 - 3,0 м), материал төре (тимер-бетон һәм башкалар), караш өчен үтә күренмәле, саңғыраулар), стационар дәрәҗә (дайими, вакытлыча, күчмә).

4.2. Киртәләрне проектлауны геолокацион урынга һәм ГОСТлар, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары нигезендә билгеләргә кирәк.

1.5.2.1. Авыл жирлегенең магистральләре һәм транспорт корылмалары коймаларын 2.1.7 пункты нигезендә проектларга кирәк. чын кагыйдәләр.

1.5.2.2. Тарихи-мәдәни мирас һәйкәлләре территорияләрен коймаларын әлеге территорияләр өчен билгеләнгән регламентлар нигезендә башкарырга кирәк.

1.5.2.3. Ижтимагый, торак, рекреацион билгеләнеш территорияләрендә саңғыраулар һәм тимер-бетон киртәләрне проектлау тыела. Декоратив металл коймалар куллану киңеш ителә.

2.5.3. Авто-мoto транспорт чараларын газонга, Яшел үсентелерге участоклар, балалар, спорт мәйданчыклары һәм газон аша троп таптату ихтимал, аларның юлларга, автотранспорт стоянкаларына totашкан урыннарда 0,5 м дан да ким булмаган саклагыч металл коймалар урнаштыру зарур. Киртәләрне якынча 0,2 - 0,3 метр ераклыкта газон территориясендә урнаштырырга кирәк. Саклагыч коймаларны төзү, карап totу, эксплуатацияләү өчен милекчеләр, баланс totучылар, идарә итүче (хезмәт күрсәтүче) оешмалар, жир кишәрлекләрен, газоннардан, яшел үсентеләр булган участоклардан, балалар, спорт мәйданчыкларыннан файдаланучылар һәм башкалар җаваплы.

4.4. Жир асты корылмалары белән кисешкән урыннарда Урта һәм югары киртәләрне проектлаганда ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләрен күздә totарга кирәк.

2.5.5. Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструкция эшләрен житештерү зоналарында агачлар үскән очракта яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 һәм аннан күбрәк биеклектәге саклагыч киртәләрне, 0,8 м һәм аннан күбрәк диаметрлы, яше, агач токымыннан һәм башка характеристикаларга карап күздә totарга кирәк.

1.5.6. Ишегалды территориясен законсыз урнаштырылган киртәләрдән (баганалар, чылбыр, коймалар һәм тдп.) арындырырга торак фондка хезмәт күрсәтүче оешмалар бурычлы.

2.5.7. Барлық очракларда да заводтан чыгарылмаган Материаллардан, куллану калдыкларының элементлары (автомобиль покрышкалары, шиналар, пластик һәм пыяла шешәләр һ. б.) тарафыннан эшләнгән киртәләрне урнаштыру тыела, әгәр билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект документлары белән башкача каралмаган булса;

2.6. Кече архитектура формалары

2.6.1. Кече архитектура формаларына (МАФ) түбәндәгеләр керә: монументаль-декоратив бизәү элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су жайланмалары, жирлек жиһазлары, коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар. Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төзелеш зоналары, шәһәрнең күп функцияле үзәкләре һәм кече архитектура формалары зоналары өчен индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проект төзергә тәкъдим ителә.

Яшелләндерү өчен жайланмалар

1.6.2. Рәсмиләштерү өчен, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү кулланырга түбәндәге тәр жайланмалар: трейяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж һәм шпалера-җиңел агач яки металл конструкцияләр рәвешендә решетки яшелләндерү өчен выющимися яки опирающимися үсемлекләр, кулланылырга мөмкин оештыру өчен почмакларын тыныч ял итү, яшерергә нче кояш, коймалар мәйданчыклары, техник жайланмалар һәм корылмалар. Пергола - беседка, галерея яки навес рәвешендәге жиңел решетчатное корылма, ул «Яшел тоннель» буларак кулланыла, мәйданчыклар яки архитектура объектлары арасында күчү. Цветочницы, вазоны - зур булмаган емкость белән үсемлек грунтом, алар высаживаются чәчәк кибетләре үсемлекләр.

Су жайланмалары

2.6.3. Су жайланмаларына фонтаннар, эчәргә яраклы фонтаннар, бюветлар, чишмәләр, декоратив сұлықлар керә. Су жайланмалары декоратив-эстетик функция башкара, микроклимат, һава һәм акустик мөхитны яхшырта. Барлык тәр су жайланмаларын дренаж чөлтәренә һәм яңғыр канализациясенә артык су бирә торган су сиптерү торбалары белән тәэммин итәргә кирәк.

2.6.3.1. Фонтаннар индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектларга тәкъдим ителә.

2.6.3.2. Эчәргә яраклы фонтаннар типлаштырылган проект буенча да, махсус эшләнгән проект буенча да үтәлгән булырга мөмкин, аларны ял итү зоналарында урнаштырырга кирәк һәм спорт мәйданчыкларында тәкъдим ителә. Эчәргә яраклы фонтанны урнаштыру урыны һәм аңа якын килү каты өслек белән жиһазландырылырга тиеш, биеклеге өлкәннәр өчен 90 см дан да артмаска һәм балалар өчен 70 см дан да артмаска тиеш.

2.6.3.3. Декоратив сұлықларны рельеф кулланып яки тигез өспектә газон, плитка өслеге, чәчәк түтәлләре, агач-куак утыртмалары белән бергә төзергә кирәк.

Муниципаль берәмлек жиһазлары

4.4. Муниципаль берәмлек жиһазларына түбәндәгеләр керә: жәмәгать урыннары, рекреация һәм ишегаллары территорияләрендә урнашкан ял чабышларының төрле төрләре; эскәмияләр һәм өстәлләр-өстәл уеннары өчен мәйданчыкларда, жәйгә кафе һәм башкалар.

2.6.4.1. Урнаштыру скамей предусматривать бу каты төрләрен каплау яки фундамент. Ял итү зоналарында, урман паркларында, балалар мәйданчыкларында йомшак өслеккә эскәмияләр урнаштыру рәхсәт ителә. Нигез булганда, аның бер өлеше үтәргә түгел чыгыш ясаучылар өстенدә Жир өслеге.

Олken кешенеп ял иту очен биеклек каплау дереденнен алып утыргычлар яссылыгына кадер 420-480 мм. чиклеренде кабул итерге.

2.6.4.2. Жирле әһемияттәге махсус саклана торған табигат территорияләре территориясендә агач кису, бүрәнәләр һәм коры почмаклар булмаган катламнардан эскәмияләр һәм өстәлләр үтәргә мөмкин.

2.6.4.3. Муниципаль берәмлек жиһазларының саны территориянең функциональ билгеләнүенә һәм бу территориядә килүчеләр санына бәйле рәвештә билгеләнә.

Урам коммуналь-көнкүреш жиһазлары

2.6.5. Урам коммуналь-көнкүреш жиһазларына чүп жыючылар-контейнерлар һәм чүп савытлары керә. Теге яки бу төр коммуналь-көнкүреш жиһазларын сайлаганда төп таләпләр: экологик яктан чиста булу, куркынычсызлық (кискен почмаклар булмау), куллануда уңайлылық, чистартуның жиңеллеге, жәлеп итәрлек тышкы кыяфәте булырга мөмкин.

2.6.5.1. Муниципаль берәмлек территориясендә көнкүреш чүп-чарын жыю өчен урамнарда, мәйданнарда, рекреация объектларында аз -абаритлы (кече) контейнерлар (0,5 куб.м дан да ким) һәм (яки) чүп савытларын, аларны жыеннарда билгеләп, сәүдә һәм жәмәгать туклануы объектларына, жәмәгать билгеләнешендә башка оешмаларга, жир асты кичүләре, торак йортлар һәм транспорт корылмаларына (вокзал, шәһәр яны электричкасы станцияләренә) кулланырга һәм урнаштырырга кирәк. Кече контейнерлар һәм урналар урнаштырганда (алда санап үтелгән объектларның мәжбүри билгеләнүен исәпкә алмыйча) Интервал түбәндәгечә булырга мөмкин: төп жәяүлеләр коммуникацияләрендә - 60 м дан артык түгел, муниципаль берәмлекнең башка территорииләрендә - 100 м дан да артык түгел. Шулай ук чүплекләрне жәмәгать транспорты тукталышларында куярга кирәк. Барлық очракларда да жәяүлеләрне йөртүгә, инвалид һәм балалар коляскаларын йөртүгә комачауламаучы раслауны күз алдында тотарга кирәк. Әлеге максатлар өчен билгеләнмәгән савыт һәм савытларны (пластик һәм металл көнкүреш чиләкләре, банклар, тартмалар, тартмалар, бочки һәм тд.) чүп-чар жыю өчен куллану рәхсәт ителми.

2.6.5.2. Көнкүреш чүп-чарын жыю жиһазландырылган мәйданчыкта урнаштырылган төрле төрдәге контейнерларга һәм калдыкларны бетерүне тәэммин итә торған машина һәм механизмнарга карап башкарылырга тиеш. Мәйданчыкны, аның тирәсендәге территорияне пычрату, чүпләү рәхсәт ителми. Контейнерлар хужасы территориисендә, махсус жиһазландырылган мәйданчыкта саклана ала.

Урам техник жиһазлары

2.6.6. Урам техник жиһазларына таксофоннары каплау, поча тартмалары, су сату автоматлары һ.б., сәүдә палаткалары, инженерлық жиһазлары элементлары (инвалид коляскалары өчен күтәрелеш мәйданчыклары, күзәту люкалары, яңыр кирәк-яраклары коелары рәшәтмәләре, жир асты коммуникацияләренең вентиляция шахталары, телефон элементтәсе шкафлары һәм т.п.) керә.

2.6.6.1. Урам техник жиһазларын урнаштыру жиһазларга уңайлы янын килүне тәэммин итәргә һәм 35-01 СП З бүлегенә туры килергә тиеш.

2.6.6.2. Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнеш территорияләрендә таксофоннар урнаштырганда аларның электроушатуларын күз алдында тотарга кирәк. Таксофоннар урнаштыру урыннары канал (труба) телефон канализациясе һәм канал (труба) заклад жайламаларын электроэлементә өчен мөмкин кадәр якынауда проектларга тиеш.

2.6.7. Инженерлық жиһазлары элементларын рәсмиләштеру, карап тоту, файдалану формалаша торган мөхитне тәзекләндеру дәрәжәсен бозмый, хәрәкәт итү шартларын начарайта торган, техник шартларга каршы килә торган, шул исәптән:

- жәяүлеләр коммуникацияләре (шул исәптән урам аркылы чыгу юллары) территориясендә урнашкан күзәтү колодецларының люклары түбәләрен проектларга, монтажларга, монтажларга, якындағы өслеккә капланган бер дәрәжәдә тотарга кирәк, башка очракта тамганы 20 мм дан артмаган, ә люк һәм тротуар крайлары арасында зазорлар 15 мм артмаган;
- вентиляция шахталарын рәшәткә белән жиһазландырырга.

2.7. Уен һәм спорт жиһазлары

2.7.1. Муниципаль берәмлек территориясендә уен һәм спорт жиһазлары уен, физкультура-сәламәтләндеру жайламалары, Корылмалар һәм (яки) аларның комплекслары белән тәкъдим ителгән. Балалар һәм яшүсмерләр өчен уен һәм спорт жиһазлары составын сайлаганда төрле яшь төркемнәренең анатомо-физиологик үзенчәлекләренә туры килүен тәэммин итәргә кирәк (әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымтаның 13 нче таблицасы).

Уен жиһазлары

2.7.2. Уен жиһазлары санитар-гигиена нормалары, баланың гомерен һәм сәламәтлеген саклау таләпләренә туры килергә, техник куллануда үңайлы һәм куркынычсыз, эстетик яктан булырга тиеш җәлеп итә, чистартырга һәм кардан һәм боздан. Уен һәм спорт жиһазларын ремонтлауны таләп итә торган тәзек булмаган һәм тәзек булмаган килеш файдалану тыела. Уен һәм спорт жиһазлары белән шөгыльләнүче территориядә тәzelеш материаллары, калдыклары, кар, боз урнаштыру, урнаштыру тыела.

Тәкъдим итә куллану модульле жиһазлар тәэммин итүче вариантность сочетаний элементларын.

2.7.3. Уен жиһазлары материалына һәм аны эшкәрту шартларына таләпләр:

- су бетүне, усуны, януны, сколаны булдырмая өчен маҳсус эшкәртелгән каты агач токымыннан ясалган агач жиһаз; изоляцияләнгән, үткен почмаклар киселгән;
- металлын күбесенчә жиһазларның житешми торган конструкцияләре өчен кулланырга, ышанычлы күшымаларга һәм тиешле эшкәртүгә ия булырга (дым чыдам буяу, коррозиягә каршы катлам); металлопластик кулланырга кинәш итәлә (зараарланный, тутмый, салкынга чыдам));
- бетон һәм тимер-бетон элементлары жиһазлар кирәк үтәргә берсе-бетон маркалы кименде 300, морозостойкостью кименде 150, ия шома өслекләре;
- пластик һәм полимерлардан ясалган жиһазларны шома өслекле һәм ачык, чиста төсле төсле буяулар белән, климат факторларының йогынтысыннан чәчәк атмый торган итеп башкарырга кирәк.

1.7.4. Уен жиһазларының конструкцияләренә карата таләпләрдә кисken почмакларны тәшереп калдырырга, баланың тән өлешләрен атарга, аларның хәрәкәт халәтендә жиһаз элементлары астына эләгүенә; жиһазларга йөкләмә тулысынча бала кулы белән капланырга тиеш; эчке киңлектәге тирәнлектәге уен жиһазлары комплексына балаларга ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен 500 мм ким булмаган диаметр белән эчкә тишек (икедән дә ким булмаган) керү мөмкинлеген күз алдында тотарга кирәк.

2.7.5. Балалар уен мәйданчыкларында уен жиһазларын урнаштырганда, әлеге кагыйдәләргә карата 15 нче күшымтаның п 2 нче таблицасы нигезендә минималь

куркынычсызлық ераклығын үтәргө кирәк. Әлеге ераклық чикләрендә мәйданчык территориясендә уен жиһазларының башка тәрләрен, эскәмияләрне, урналарны, бортлы ташларны һәм каты өслек тәрләрен, шулай ук ботакларны, кәүсәләрне, агач тамырларын урнаштыру рөхсәт ителми. Уен жиһазларының һәм аның аерым өлешиләренең параметрларына карата таләпләр әлеге кагыйдәгә карата 14 нче күшымта нигезендә кабул итәргә.

Спорт жиһазлары

2.7.6. Спорт жиһазлары халыкның барлық яшь тәркемнәре өчен билгеләнгән, спорт, физкультура мәйданчыкларында, яки рекреация составында маҳсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә урнаштырыла. Маҳсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары завод эшләп чыгару, шулай ук маҳсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәдән һәм брусьлардан эшләнгән бұлырга мөмкин (ярыклар, сколлар һәм тдп.булмау). Урнаштыру вакытында сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып әш итәргә.

2.7.7. Стационар булмаган уен, спорт, күнел ачу жиһазларын (батутлар, надув конструкцияләре, уен аттракционнары һ. б.) кулланган вакытта куркынычсыз эксплуатацияләү кагыйдәләре, шул исәптән ышанычлы нығытылу һ. б. мәжбүри тәртиптә үтәлергә тиеш.

2.7.8. Уен, спорт, күнел ачу жиһазларын (батутлар, кабартылган конструкцияләр, уен аттракционнары һ.б.) урнаштыру һәм сезонлы эксплуатацияләү муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән рөхсәт булганда (Килештерү), срокларны күрсәтеп рөхсәт ителә. Жиһазларны эксплуатацияләгендә мәжбүри тәртиптә жайлланмалардан куркынычсыз файдалану һәм эксплуатацияләү кагыйдәләре урнаштырылган бұлырга тиеш (танышу өчен уңайлыш һәм аңлаешлы итеп).

2.8. Яктырту һәм яктырту жиһазлары

2.8.1. Төрле шәһәр тәзелеше шартларында муниципаль берәмлек территорияләрен ямъле зоналаштыру һәм светокомпозицион бурычларны хәл итү, шул исәптән кирәклеге булган очракта, коммуналь, яктырту, архитектура һәм мәгълүмати яктыртуны күз алдында тотарга кирәк.

2.8.2. Төп өч тәркемне проектлаганда яктырту жайлланмаларының һәрберсен (функциональ, архитектур яктырту, яктылык мәгълүматы) тәэмин итәргә кирәк:

- селитеб территорияләрен ясалма яктырту һәм тышкы архитектур яктырту нормаларында каралган күләм һәм сыйфатлы күрсәткечләр (СНиП 23-05);
- электр жайлланмалары урнаштыру кагыйдәләре (ПУЭ) буенча жайлланмалар эшенең ышанычлылығы, халыкка хезмәт күрсәтүче персоналның иминлеге һәм кирәkle очракларда, вандализм аркасында саклану;
- кулланыла торган жайлланмаларның экономиялелеге һәм энергоэффективлығы, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану;
- яктырту жайлланмалары элементлары эстетикасы, аларның дизайны, материалларының һәм эшләнмәләренең сыйфаты, көндезге һәм төнгө вакытта кабул итүне исәпкә алыш;
- жайлланмаларның төрле режимнарында хезмәт күрсәту һәм идарә итү үнайлылығы.

Функциональ яктырту

2.8.3. Функциональ яктырту (ФО) Транспорт һәм жәяүлеләр зоналарында юл катламнарын һәм киңлекләрне стационар яктырту җайланмалары белән гамәлгә ашырыла. ФО урнаштыру, кагыйдә буларак, подразделяют бу гадәти, высомачтевые, парапетные, газонные һәм встроенные.

2.8.3.1. Гап-гади установках светильники располагать бу опорах (венчающие, консольные), подвесах яки фасадах (бра, плафоннар) биеклектә 3 кадәр 15 м.аларны кулланырга киңәш ителә Транспорт һәм жәяүлеләр зоналарында буларак, ин традицион.

2.8.3.2. Югары сортлы җайланмаларда яктырту приборлары (прожекторлар яки яктырткышлар) 20 метрдан артык биеклектәге бағаналарда урнашырга кирәк. Бу җайланмаларны киң киң киң киңлекләрне, транспорт чишелешләрен һәм магистральләрне, ачык паркингларны яктырту өчен файдаланырга киңәш ителә.

2.8.3.3. Парапет җайланмаларында яктырткышларны, сынык сзыык ясап, яки пунктир белән 1,2 метрга кадәр биеклектә, юлуткәргечләрнен, куперләрнен, эстакадаларның, пандусларның, чишелешләрнен машиналар йөргөн өлешен киртәләүче, шулай ук тротуарлар һәм мәйданчыкларны көйләргә кирәк. Аларны куллануны техник-икътисадый һәм (яки) сәнгать аргументлары белән нигезләргә кирәк.

2.8.3.4. Газон яктырткышлар, гадәттә, хезмәт итә яктырту өчен газонов, цветников, жәяүлеләр юллары һәм мәйданчыклары. Алар жәмәгать урыннары һәм рекреация объектлары территорияләрендә минималь вандализм зоналарында каралырга мөмкин.

2.8.3.5. Баскышларда урнаштырылган яктырткышлар, терәк диварлар, коймалар, биналар һәм корылмалар цоколлары, МАФ, жәмәгать билгеләнешендәге территорияләрнен жәяүлеләр зоналарын яктырту өчен файдаланырга киңәш ителә.

Архитектура яктырту

1.8.4. Архитектур яктырту (АЖ) кичке жирлектә сәнгатьчә чагылышлы визуаль мохит формалаштыру, архитектура, тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен, инженерлык һәм монументаль сәнгать һәйкәлләрен, МАФ, доминант һәм истәлекле объектларны, Ландшафт композицияләрен ачыклау, яктылык ансамбльләре төзү өчен кулланыла. Ул, гадәттә, объектларны стационар яки вакытлы яктырту җайланмалары белән, нигездә, алгы өслекләрен тышкы яктырту белән башкарыла.

2.8.4.1. АЖ вакытлы җайланмаларына бәйрәм иллюминациясе керә: яктылык гирляндлары, чөлтәрләр, контур обтажкалар, яктылык -ография элементлары, кыздыру лампаларыннан панно һәм күләмле композицияләр, разрядлы, светодиодлар, яктылык үткәргечләр, яктылык проекцияләре, лазерлы рәсемнәр һәм т.п.

2.8.5. Архитектур яктырту максатларында шулай ук биналар, корылмалар, яшел үсентеләр фасадларына салына торган прожекторларны монтажлау өчен ФО - җайланмалары, иллюминация, яктылык һәм реклама өчен кулланыла ала.

Дөньяви мәгълүмат

2.8.6. Дөньяви мәгълүмат (СИ), шул исәптән дөньяви реклама, жирлек киңлегендә жәяүлеләргә һәм автотранспорт йөртүчеләренә юнәлеш бирергә һәм авиакокомпозицион бурычларны хәл итүдә катнашырга тиеш. Халық яшәеше үңайлылыгын бозмый торган гамәлдәге юл хәрәкәте кагыйдәләренә каршы килми торган, ут ансамбленең расчет арасыннан төгәл кабул итүен һәм гармониялелеген

тәэмін итә торған мондый мәгълүмат элементларының урнаштырылуын, габаритларын, формасын һәм төсle параметрларын исәпкә алырга.

Чыганаклар света

2.8.7. ФО һәм АО стационар жайламаларында энергоэффектив яктылык чыганаклары, эффектив яктырту приборлары һәм системалары, дизайн һәм эксплуатация характеристикалары буенча сыйфатлы эшләнмәләр һәм материаллар: терәкләр, кронштейннар, саклагыч рәшәткәләр, экраннар һәм гамәлдәге милли стандартлар таләпләренә жавап бирә торған конструктив элементлар кулланырга кирәк.

2.8.8. Чыганаклар света бу установках ФО сайларга, таләпләрне исәпкә алып, яхшырту юнәлеш бири, формалаштыру үнайлы күрү шартлары, шулай ук, кирәк булган очракта, светоцветового зоналаштыру.

2.8.9. АО һәм СИ жайламаларында барлыкка килгән яктылык һәм төсле адаптация шартларын исәпкә алып, ак яисә төсле ут чыганакларын һәм барлык төркемнәрнең яктырту жайламалары уртак гамәлләре белән барлыкка килә торған суммар күрү эффектын исәпкә алып, бигрәк тә торак пунктның яисә яктылык ансамбленең конкрет кинлекендә эшләүче хроматик уты белән куллануга тәкъдим ителә.

Транспорт һәм жәяүлеләр зоналарын яктырту

2.8.10. Транспорт һәм жәяүлеләр зоналары ФО установкаларында турыдан-туры, таркалган яки чагылдырылган утның Түбән полусфери на юнәлдерелгән яктырткыч приборларны куллану. Чикләнмәгән яктылык бүлү белән яктырткычларны (үтә күренмәле яки яктылыкны чагылдыручы материалдан шарлар тибындагы) куллану газон, фасадларда (бра һәм плафоннар тибындагы) һәм венчающими һәм консолье приборлар белән баганаларда рәхсәт ителә.

2.8.11. Урамнарың машиналар йөри торған өлешен һәм интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында тротуарларны яктырту өчен төрле биеклектә яктырткычлы икеконсоль баганалар кулланырга кирәк.

2.8.12. ФО яктырткычлары Транспорт һәм жәяүлеләр зоналары тибын, урнашуны һәм аларны урнаштыру ысулын сайлау булдырыла торған масштабны исәпкә алып тормышка ашырырга. Жәяүлеләр зоналарында яктырткычлар урнаштыру биеклеге, кагыйдә буларак, 3,5 метрдан да ким булмаган һәм 5,5 метрдан да артмаган Яктырткычлар (бра, плафоннар) биналарда урнашкан юлларны, тротуарларны һәм мәйданчыкларны яктырту өчен 3 метрдан да ким булмаган биеклектә билгеләнә ала.

2.8.13. Магистраль урамнарың машиналар йөри торған өлешен яктырту өчен урам яктырткычларының баганалары борт ташының шәхси чигендә 0,6 метрдан да ким булмаска мөмкин, жирле әһәмияттәге урам чөлтәрендә бу араны автобус булмаган очракта 0,3 метрга кадәр киметү рәхсәт ителә йөк машиналарының дайми хәрәкәте. Янгын гидранты, урам һәм юлларның бер өлеше арасында таяныч булырга тиеш түгел.

2.8.14. Магистраль урамнар һәм юллар кисешкән урыннарда терәкләр тротуарларны яба башлаганчы һәм аларны урнаштыру линиясенең бердәм юлын бозмыйча, төрле керемнәрдән 1,5 м га якын булмаска тиеш.

Яктырту жайламаларының эш режимнары

2.8.15. Электр энергиясен рациональ файдалану һәм торак пункт мохитенең визуаль төрлелеген тәэмін итү максатларында барлык өч төркем яктырту

жайланмаларын (ФО, АЖ, СИ) проектлаганда аларның түбәндәге эш режимнарын күздә тотарга кирек:

- кичке будничный режим, анда барлық стационар жайланмалар ФО, АЖ һәм СИ эшли, моннан тыш, бәйрәм яктырту системаларыннан тыш;
- төнгө дежур режим, ФО, АЖ һәм СИ жайланмаларында Күгәй Башкарма комитетының яктырту нормалары һәм боерыклары белән рөхсәт ителә торган яктырту приборларының бер өлеше сүндерелергә мөмкин;
- бәйрәм режимы, тәүлек сәгатьләре һәм атна көннәрендә өч төркемгә стационар һәм вакытлы яктырту жайланмалары эшләп килә, алар Күгәй башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә;
- ФО һәм АОның стационар һәм вакытлы жайланмалары өчен рекреацион зоналарда (кышын, көзен) күздә тотылган сезонлы режим.

2.8.16. Яктырту жайланмаларының барлық төркемнәрен дә, ведомствога карамыйча, кертү кич белән табигый яктырту дәрәҗәсен 20 лк кадәр киметкәндә башкарыла ала. Отключение житештерергә:

- иртәнгө 10 лк кадәр яктыртылыкны арттырганда ФО-жайланмалар; кичке режимга күчкәндә урам яктыртылышының бер өлешен өзеп кую вакыты Күгәй башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә, кәндезгә һәм төнгө режимга жәяүлеләр тоннельләрен яктыртуны яңадан тоташтыра, шулай ук төнлә төнлә төнлә урам утларын кабызып һәм өзеп куярга кирек;
- жайланмалар Күгәй башкарма комитеты карары нигезендә, ул күпчелек яктыртыла торган объектлар өчен кышкы һәм жәйге яртыеллыкта кичке режимны төн уртасына кадәр билгели, ә кайбер объектларда (вокзаллар, шәһәр төзелеше доминантлары, жирлекләргә һәм ТМП. га керү урыннары) жайланмалар закаттан алыш таңга кадәр эшли ала;
- СИ жайланмалары тиешле ведомство яки хужаларны хәл итү буенча.

2.9. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

2.9.1. Реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру, эксплуатацияләү, карап totu һәм демонтажлау, муниципаль берәмлек территориясендә Реклама турында Россия Федерациясе законнары, Зеленодол муниципаль районы Советы карары белән расланган Зеленодол муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турындағы Нигезләмә һәм өлеге Кагыйдәләр нигезендә башкарыла. Нигезләмә белән реклама конструкцияләренә һәм тышкы мәгълүмат чараларына бердәм таләпләр билгеләнә. Нигезләмә таләпләрен бозып һәм каралмаган реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру, эксплуатацияләү, карап totu рөхсәт ителми.

2.9.2. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан ухоженными булырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтеп торырга, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын жыештырырга тиеш.

2.9.3. Рөхсәт ителми куллану тышкы реклама һәм мәгълүмат белән испорченным сурәте яки башка сурәтләре.

Реклама конструкциясендәге мәгълүматны бетергәндә реклама кыры баннер түкымасы якты тоннар белән алмаштырылырга тиеш.

Автотранспортны газоннарга илтүче реклама конструкцияләрендә сурәтләрне (плакатлар) алыштыру тыела.

Биналарда, корылмаларда, жир кишәрлекләрендә аларны урнаштырганда реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары бинанын,

корылмаларның архитектурасына туры килергэ тиеш һәм жирлекнен, мәйданнарның, биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның бердәм архитектур-сәнгати йөзен бозмаска тиеш.

Билгеләнгән бушлыклардан һәм режимлы табличклардан тыш, реклама конструкцияләре, тышкы мәгълүмат чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән килешү, рөхсәт нигезендә урнаштырыла, эчтәлеге кулланыла һәм аның нигезендә тулысынча кулланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны аларга реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмычка урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм мәгълүматны полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән каплау рөхсәт ителми.

4.4. Реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын монтажлаганнан (демонтаждан) соң реклама конструкцияләре һәм (яки) тышкы мәгълүмат чаралары хужасы бозылган төзекләндерүне, урнаштыру урыннарын, шул исәптән электр жиһазларын, өч тәүлек эчендә торғызуны гамәлгә ашырырга тиеш.

2.9.5. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын тиешенчә тотмаган, жир кишәрлеген жыештырган һәм санитар тәртиптә тоту, аларны урнаштыру (монтажлау) һәм демонтаж өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары җаваплы.

2.9.6. Кибетләр, җәмәгать туклануы предприятиеләре, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм мәдәни-тамаша предприятиеләре өчен яктылык элмәүләре һәм реклама урнаштыру Башкарма комитет органдары белән килештерелгән курсәтмәләр һәм эскизлар буенча башкарыла.

2.9.7. Дөньяви реклама һәм элмә такталардан файдаланучы предприятиеләр аларны көн саен караңты төшкәч кертергэ һәм янган газосвет торбаларын һәм электролампларын вакытында алмаштыруны тәэммин итәргә тиеш.

Шәһәр пассажир транспортның биналарында, койма, тукталышларында, яктырту баганаларында, агачларда нинди дә булса игъланнар һәм башка мәгълүмати хәбәрләрне ябыштыру һәм урнаштыру тыела.

2.9.8. Үз белдеге белән урнаштырылган реклама яки башка игъланнар, барлык объектларның (биналарның һәм корылмаларның фасадлары, кибетләрнен, тышкы яктырту баганалары һәм тдп.) исемлекләрен һәм сурәтләрне бетерү буенча эшләрне оештыру, нинди ведомство булуга карамастан, торак предприятиеләренә, шулай ук өлөгө объектларның милекчеләренә яки арендаторларына йөкләнә.

2.9.9. Милекчеләр, арендаторлар башка биналар, корылмалар, төзелгән биналар, киосклар, павильоннар, реклама конструкцияләре, тышкы мәгълүмат чаралары һәм тиешле бурычлар йөкләнгән башка затлар хокукка ия булырга тиеш, :

- әгәр мондый элмә, тышкы мәгълүмат, реклама эксплуатацияләнмәсә, зыян күручегә (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларга ия булса, тышкы мәгълүматны, реклама урнаштыру чарасын демонтажлау.

-фасадларда афишаларны, игъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне, ут-техник җайламналарны, тәрәзәләрне (шул исәптән тәрәзә чокырының эчке яғыннан), калган ишекләрдәге (шул исәптән эчке яктан: тышкы якка авышкан ишек өслегенә, пыяласы куелмаган ишекләрне (тышкы якка) куллану максатларында урнаштыру, файдалануга юл куймаска;

- тәртип табличкаларыннан тыш, реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыруны, урнаштыруны, монтажлауны, карап тотуны, эксплуатацияләүне, бинаның стенасы, элементлары өслегенә, яшерен металл каркас кулланмычка гына рөхсәт итмәскә.

2.9.10. Дөньяви реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат, элмә текталарын куллана торган предприятиеләр көн саен аларны тәүлекнәң караңы вакыты житкәч кертергә һәм янган газосвет трубкаларын һәм электролампларын һәм башка электр-техник җайланмаларны алмаштыруны тәэммин итәргә тиеш.

2.9.11. Яшел Үзән муниципаль районы Советы карапы белән расланган «Яшел Үзән муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турында Нигезләмә» таләпләрен бозып тышкы мәгълүмат чараларын, реклама конструкцияләрен урнаштыру, эксплуатацияләү, карап тоту рәхсәт ителми.

2.9.12. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын қысрыклаганда корылмаларга һәм корылмаларга зыян китеりү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт ителми.

2.9.13. Шулай ук биналар фасадларында, корылмаларның тышкы стеналарында һәм киоскларда, коймаларда, павильоннарда, яктырту баганаларында, реклама конструкцияләрендә һәм тышкы мәгълүмат чараларында, авылларда һәм асфальтта һәм башка шундый максатлар өчен билгеләнмәгән урыннарда язмалар һәм сурәтләрне, граффити (урнаштыру ысулына карамастан) урнаштыру тыела.

Реклама конструкцияләр һәм тышкы мәгълүмат чаралары булырга тиеш техник яктан исправными һәм эстетически ухоженными. Хужалары реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары тиеш күзәтеп торырга, аларны тиешле торышы, житештерегә, аларны ремонтлау.

2.9.14. Рәхсәт ителми куллану реклама конструкцияләр һәм тышкы мәгълүмат чаралары белән испорченным сурәте яки башка сурәтләре.

Реклама конструкциясендәге мәгълүматны бетергәндә реклама кыры баннер тукымасы якты тоннар белән алмаштырылырга тиеш.

2.10. Сыйфатсыз стационар булмаган корылмалар

2.1. Алар-ваклап сату, көнкүреш хезмәте күрсәту һәм туклану объектлары, тукталыш павильоннары, жир өсте бәдрәф кабиналары, бокс гаражлар, башка төрле дәрәҗәдәге объектлар. Корылмаларның бизәкләү материаллары санитар-гигиена таләпләренә, янғын куркынычсызлыгы нормаларына, жирлек дизайны һәм яктырту таләпләренә, жирлек мохитенән характеристына һәм озак вакытка эксплуатацияләү шартларына җавап бирергә тиеш. Шул остеклении витрин кулланырга кирәк безосколочные, ударостойкие материаллар, куркынычсыз упрочняющие многослойные пленочные катламнары, поликарбонатные пыяла. Мини-маркетларны, мини-базларны, сәүдә рәтләрен проектлаганда тиз төзелә торган модульле комплексларны кулланырга кирәк.

2.1.2. Муниципаль берәмлек территориясендә некапиталь, стационар булмаган корылмаларны урнаштыру һәм эксплуатацияләү муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән төзекләндерү проекти (тышкы бизәлешнәң эскиз проекти) нигезендә гамәлгә ашырыла һәм жәяүләр хәрәкәтенә комачауламаска, янғынга каршы таләпләрне бозмаска, алар урнашкан территорияне һәм бүлмәләрне инсоляцияләү шартларын, торак пункт мохитен начарайтырга һәм территорияне һәм төзелешләрне төзекләндерергә тиеш. Теркәлгән мәдәни һәйкәлләр саклау зоналары чикләрендә корылмаларны урнаштырганда аерым саклана торган табигать территорияләре зоналарында Корылмалар параметрлары (биеклеге, Кинлеге, Озынлыгы) функциональ билгеләнеше һәм аларны урнаштыруның башка шартлары һәйкәлләрне саклау, табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерелергә тиеш.

2.1.1. Вестибюль козырьлары, биналар аркаларында, газоннарында, мәйданчықларда (балалар, ял итү, спорт, транспорт стоянкаларында), шәһәр пассажир транспортының утырту мәйданчықларында, яңғыр сулары, су үткөрү һәм канализация чөлтәрләренен, торбауткөргечләренең сак зонасында, шулай ук тукталыш павильоннарыннан 10 м якынрак, 25 м - вентиляцион шахтадан, 20 м - торак урыннар тәрәзәләреннән, сәүдә предприятиеләренең витриналары каршында, 3 м - агачның

2.1.2. «Пик» сәгатенә ике юнәлештә жәяүлеләр хәрәкәтенең фактik интенсивлығы 700 пештан артмаган очракта, 4,5 м дан артық (шәһәр әһәмиятendәге урамнар) һәм 3 м дан артық (район һәм жирле әһәмияттәге урамнар) тротуарларда корылмалар урнаштыру мөмкин./Фәрит Мөхәммәтшин: "Телебез яшәсө, без дә яшәрбез!"

2.3. Ваклап сату, көнкүрещ хезмәте құрсату һәм туклану предприятиеләре корылмаларын жәяүлеләр зоналары территорияләрендә, паркларда, торак пункт бакчаларында урнаштырырга тәкъдим ителә. Корылмалар каты өслек төрлөренә билгеләнергә, яктырту жиһазлары, чүп - чар өчен кече контейнерлар, туклану корылмалары-бәдрәф кабиналары белән жиһазландырылырга тиеш (200 м мәйданлы жәмәгать бәдрәфләре булмаганда).

1.1.2. Тукталыш павильоннары урнаштыру урыннарда жир өсте пассажир транспорты тукталышларын күз алдында тотарга. Павильонны урнаштыру өчен 2,0 x 5,0 м һәм аннан да күбрәк үлчәмле каты өслекле мәйданчықны күз алдында тотарга. Машиналар йөрү өлеше кырыннан якындагы павильонның конструкциясенә кадәр ераклықны кимендә 3,0 м, павильонның Яң конструкцияләреннән алып агач кәүсәсенә кадәр ераклықны компактлы күянлы агачлар өчен кимендә 2,0 м билгеләргә кирәк. Тукталыш пунктларын проектлаганда һәм тукталыш мәйданчықлары коймаларын урнаштырганда тиешле ГОСТ һәм СНиП белән эш итәргә кирәк.

2.1.2. Бәдрәф кабиналарын мәжбүри урнаштыру жәмәгать бәдрәфләренең үткәрүчәнлек мөмкинлеге булмаган яисә житәрлек булмаган очракта торак пункт территорияләрендә актив йөрүне күздә тотарга кирәк: массакүләм чараптар үткөрү урыннарында, эре сәүдә һәм хезмәт құрсату объектларында, рекреация объектлары территориясендә (паркларда, бакчаларында), жирлекләрнең АЗС урнаштыру урыннарында, автостоянкаларда, шулай ук сәүдә һәм туклану биналарында. Бәдрәф кабиналарын йорт яны территориясендә урнаштыру рөхсәт ителми, шул ук вакытта торак һәм жәмәгать биналарына кадәр ераклық 20 метрдан да ким булмаска тиеш. Бәдрәф кабиналарын эксплуатацияләгәннән соң территорияне башта төзекләндерүне торғызырыга кирәк.

2.11. Биналар, төзелмәләрне һәм корылмаларны рәсмиләштеру һәм жиһазлау

2.11.1. Бина жиһазларын проектлаштыру һәм эксплуатацияләу бинаның проект колернасы паспорты (фасадларны төсле хәл итү) һәм муниципаль берәмлекнең вәкаләтле органнары белән килештерелгән Корылмалар нигезендә гамәлгә ашырыла, үз эченә тубәндәгеләр керә: диварларның тышкы өслеген тезористик хәл итү, тубә бизәү, бинаның конструктив элементлары жиһазларының кайбер мәсьәләләре (керү төркемнәре, крыльцо, цоколи һ. б.), антенны, су Көнчыгыш торбалары, отмосткалар, йорт билгеләре, саклагыч чөлтәрләр һәм т.п.л. Бинаны, керү групласын эксплуатацияләу рөхсәтеннән башка рөхсәт ителми.

2.11.2. Биналарның һәм корылмаларның колористик чишелешиен муниципаль берәмлек урамнары һәм территорияләре төзелешенең гомуми төсле хәл итү концепциясен исәпкә алып проектларга кирәк.

2.11.2.1. Көймәләр һәм балконнар остекления, рамнары алыштыру, торак пунктларның тарихи үзәкләрендә диварларны буяу шәһәр төzelеше регламенты составында урнаштыру мөмкинлеге.

2.11.2.2. Торак пунктның магистраль урамнары буйлап урнашкан биналарда тышкы кондиционерлар һәм антенналар-«тәлинкә» урнаштыру ишегалды фасадларын күз алдында тота.

2.11.3. Жирлек биналарында һәм корылмаларында Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә түбәндәгә йорт билгеләре, табличкалар мәжбүри рәвештә урнаштырылырга тиеш: урамның, мәйданы, проспектның исемен күрсәткече, йорт һәм корпусның номерын күрсәткече, подъезд һәм фатирларның номеры күрсәткече, инвалидларның үтәмлелеген халықара символы, флагны тәшерүчеләр, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янғын гидрантының күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистrale камералары һәм сууткәргеч чөлтәр көлары күрсәткечләре, жирлек канализациясенең канализация күрсәткече, жир асты газуткәргеч корылмаларының күрсәткече. Конкрет бинада йорт билгеләре составы һәм аларны урнаштыру шартлары биналарның урам-юл чөлтәренә бәйле функциональ билгеләнеше һәм урыннары белән билгеләнә.

Жирлек биналары, корылмалары һәм торак йортлары Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урам күрсәткечләре белән жиһазланырылырга тиеш.

2 бүлек. Биналардан һәм корылмалардан ёске су бүлүне тәэммин иту өчен алар периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмосткалар урнаштыруны күздә тотарга. Отмостканың уклонын бинадан читкә кимендә 10 промилле кабул итәргә. Бина һәм корылмалар өчен отмосткалар киңлеге - 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карсталы грунтлар) - 1,5-3 м. бина жәяүлеләр коммуникациясенә күшүлган очракта, отмостканың ролен гадәттә каты өслекле тротуар башкара.

2.11.5. Оештырганда су белән скатные түбәләр аша водосточные торбалар:

- бина стеналарында торбалар урнаштырганда фасадлар пластикасын бозмаска, ялган күшүлмаларның герметиклыгын тәэммин итәргә һәм су агымының исәп-хисап күләмнәреннән чыгып, кирәkle үткәру мөмкинлеген тәэммин итәргә;
- 200 мм дан артык торбадан чыга торган судагы ирекле рәвештә егылу биеклегенә юл күймаска;
- урыннарда торбадан төп жәяүле коммуникацияләренә су агымын кирәдән ким булмаган каты катлам булыуын, яки бу Кагыйдәләрнең 2.1.14 пункты нигезендә ябылган яки ябылган рәшәткәләр белән капланган лотоклар урнаштыруны күздә тотарга);
- күздә тотарга дренаж урнаштыру урыннарында су стока берсе труба бу газон яки башка йомшак тәрләрен каплау.

2.11.6. Торак, сәүдә һәм жәмәгать билгеләнешендәгә биналарның керу тәrkemnәre яктырту жиһазлары, элмә такталары (козыряк), өслекләрне сопряжения элементлары (баскычлар һәм ТМП.), инвалидлар һәм аз хәрәкәтләнүче халық тәrkemnәre (пандуслар, перила) һәм башка кирәkle элементлар белән жиһазланырылырга тиеш.

2.11.6.1. Керу тәrkemnәre булганда каты өслекле мәйданчыklар һәм яшелләндерү буенча төрле кабул итүләр булырга тиеш. Керу урыннарында мәйданчыklарны оештыру участок территориясе чикләрендә дә, килешү нигезендә урнаштырылган һәм эксплуатацияләнә торган жирлекнең ижтимагый территорияләрендә дә каралырга мөмkin.

2.11.6.2. Жиңел транспортны вакытлыча парклау өчен керу тәrkemnәre каршындагы мәйданның бер өлешен куллануны рәхсәт итәргә, шул ук вакытта жәяүлеләр агымын үткәру өчен кирәkle узу киңлеге тәэммин ителсә, бу исәп-хисап (әлеге кагыйдәгә 3 нче күшүмтә) белән расланырга тиеш. Бу очракта аеручы

элементлар (стационар яки күчмә коймалар), контейнер яшелләндерүне күздө тотарга кирәк.

2.11.6.3. Тротуарлар зонасында керү төркемнәре минималь норматив кин тротуарлы урам-юл чөлтәре булган очракта керү төркеме элементлары (баскычлар, пандуслар, крыльцо, яшелләндерү) яндагы тротуарларга 0,5 метрдан да артмаска тиеш.

2.11.7. Жәяүлеләрне һәм чыгыш ясаучы пыяла витриналар түбәдән кар катламы һәм боз сөңгеләре кимүдән саклау өчен, шулай ук боз сөңгеләре барлыкка килүне булдырмау өчен түбәнең тышкы периметры буенча электр контурын кулланырга кирәк.

2.11.8. Техник идәнгә керү ишекләре, подваллар, чарлаклар, биналарның һәм корылмаларның түбәләре йозакка ябылырга тиеш.

2.11.9. Кибетләр, жәмәгать туклануы һәм халыкка көнкүреш хезмәте күрсәту оешмалары витриналары яктырту җайлланмалары белән жиһазландырылырга тиеш.

Витриналарны яктырту тәүлекнең каранғы вакыты житу белән көн саен мәжбүри рәвештә башкарылырга тиеш.

2.11.10. Керү урыннары, биналар, корылмалар, витриналар, иллюминацияләр, элмә такталар, тышкы реклама һәм мәгълүмат объектлары, телевизион антенналар, кече архитектура формалары, шулай ук киосклар, павильоннар һәм лотоклар h.б. булырга тиеш.

Яраксызга килгән, заараланган, шулай ук ремонт таләп итүче керү төркемнәре, баскычлар, баскычлар, поручнялар, пандуслар, биналар һәм корылмаларның витражлары, витриналар, иллюминация, элмә такталар, тышкы реклама һәм мәгълүмат объектлары, телевизион антенна җайлланмалары, шулай ук аларның конструктив элементлары, кече архитектура формалары, киосклар, павильоннар һәм лотоклар h.б., аларны куркынычсыз эксплуатацияләү максатларында алыштырылырга яки ремонтланырга тиеш.

2.11.11. Керү төркемнәре булганда каты өслекле мәйданчыклар һәм яшелләндерү буенча төрле кабул итүләр булырга тиеш. Керү урыннарында мәйданчыкларны оештыру участок территориясе чикләрендә дә, килешү нигезендә урнаштырылган һәм эксплуатацияләнә торган җирлекнең ижтимагый территорияләрендә дә каралырга мөмкин.

2.11.12. Тью:

- күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең ризалыгы булмаса күпфатирлы йортта керү группасын урнаштыру;
- торак бина милекчеләренең ризалыгы булмаса керү группасын урнаштыру өчен балкон куллану;
- күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә үз белдеге белән урнаштыру.

2.12. Мәйданчык

2.12.1. Җирлек территориясендә балалар уеннары, өлкәннәр өчен ял итү, спорт белән шөгыльләнү, чүп жыючылар урнаштыру, этләрне урамда йөртү һәм дрессировкалау, автомобиль стоянкалары кебек мәйданчыкларның түбәндәге төрләрен проектларга тәкъдим ителә. Җирле әһәмияттәге махсус саклана торган табигый территорияләрнең теркәлгән мәдәни мирас һәйкәлләре һәм зоналары чикләрендә мәйданчыкларны урнаштыру һәйкәлләрне саклау, табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерелергә тиеш.

Балалар мәйданчықлары

2.12.2. Балалар мәйданчықлары төрле яштәге балаларның уеннары һәм актив ялы өчен билгеләнгән: мәктәп алды (3 яшкә кадәр), мәктәпкәчә (7 яшкә кадәр), кече һәм урта мәктәп яшендәге (7-12 яшь). Мәйданчықлар төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчықлар рәвешендә яки яшь кызыксынулары буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчықлары буларак оештырыла ала. Балалар һәм яшүсмерләр өчен (12-16 яшь) спорт-уен комплекслары (микроскалодром, Велодром һәм ТМП.) һәм самокатларда, роликов доскларында һәм тимераякта шуу өчен маҳсус урыннар булдыру тәкъдим ителә.

2.1.3. Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчықлары чикләренә кадәр ераклық 10 м дан да ким түгел, кече һәм урта мәктәп яшендәге - 20 м дан да ким түгел, комплекслы уен мәйданчықлары-40 м дан да ким түгел, спорт-уен комплекслары-100 м дан да ким түгел. төркем яки микrorайонның яшелләндерелгән Территорияләрендә, спорт-уен комплекслары һәм шуу өчен урыннар - торак район паркларында урнаштырырга.

2.1.2. Торак билгеләнешле территорияләрдә балалар уеннары өчен мәйданчықлар 1 кешегә 0,5-0,7 кв. м исәбеннән проектларга тиеш. Мәйданчықларны урнаштыру күләме һәм шартлары балаларның яшь төркемнәренә һәм жирлектә торак төзелеше урыннарына бәйле проектларга тәкъдим ителә.

2.12.4.1. Мәктәп алды яшендәге балалар мәйданчықлары аз күләмдә булырга мөмкин (50 - 75 кв. м), аерым урнашырга яки өлкәннәр тыныч ял иту мәйданчықлары белән бергә булырга мөмкин - бу очракта мәйданчықның гомуми мәйданы 80 кв. метрдан да ким булмаска тиеш.

2.12.4.2. Уен мәйданчықларының оптималь күләмен мәктәпкәчә яштәге балалар өчен - 70 - 150 кв.м, мәктәп яшендәге балалар өчен - 100 - 300 кв. м, комплекслы уен мәйданчықлары - 900 - 1600 кв. м. билгеләргә тәкъдим ителә. Күрше балалар һәм өлкәннәр мәйданчықларын күе яшел үсентеләр һәм (яки) декоратив диварлар белән аерырга кинәш ителә.

2.12.4.3. Тарихи яки югары тығыз төзелеш шартларында мәйданчықларның күләме гамәлдәге территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, муниципаль берәмлекнең якын-тирә территорияләрендә яки әлеге Кагыйдәләрнең 4.3.4 пункты нигезендә төзелеш составында норматив курсәткечләрне компенсацияләү белән кабул итепергә мөмкин.

2.12.5. Балалар мәйданчықлары жәяүлеләр өчен транзит хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчықларыннан, кунак тукталышларыннан, чүп жыючыларны урнаштыру өчен мәйданчықлардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан киртә булырга тиеш. Балалар мәйданнарына карашны юл йөрүдән һәм урамнардан оештырырга кирәк түгел. Балалар мәйданчықларын яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) изоляцияләү шарты белән, балалар мәйданчықлары чикләреннән кунак стоянкаларына һәм автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау участокларына кадәр – СанПиН, чүп жыючы мәйданнарны 20 метрдан 100 метрга кадәр кабул итәргә кирәк., шәһәр пассажир транспорты маршрутларының соңғы тукталышларында (50 м дан да ким түгел) туктаусыз-аермалы мәйданчықларда.

2.1.2. Травматизм булмасын өчен балалар мәйданчықларын үзгәртеп корганда территориядә чыгыш ясаучы төп яки асқы ботакларның, Жир өслеге ёстендәге иске, киселгән жиһазларның (стойкалар, фундаментларның), жиргә зыян күрмәгән металл чоқырларның (кагыйдә буларак, турникларның һәм качельларның) булуын булдырмый калырга кирәк. Якын-тирә территорияләрне реконструкцияләгәндә

балалар мәйданчықларын әшләр алып бару һәм төзелеш материалларын складлау урыннарыннан изоляцияләргә кирәк.

2.12.7. Балалар мәйданчығында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлеге тубәндәгеләрне үз эченә ала: йомшак өслек тәрләре, газонлы мәйданчық өслеген totashтыру әлементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм урналар, яктыру жиһазлары.

2.12.7.1. Йомшак өслек тәрләрен (ком, уплотненное ком грунтовой нигезендә яки гравий крошка, йомшак резина яки йомшак синтетик синтетик) балалар мәйданчығында уен жиһазлары урнашкан урыннарда һәм балалар еғылу мөмкинлеге белән бәйле башка тәрләрне күздә totарга. Эскәмияләр урнаштыру урыннарын каты өслек тәрләре яки нигез итеп әлеге Кагыйдәләрнең 2.6.4.1 пункты нигезендә жиһазландырырга тәкъдим ителә. Мәйданчықларны үлән каплаган вакытта каты, йомшак һәм катнаш капламнар белән жиһазлауга жәяүләр юлларын күз алдында totарга кирәк.

2.12.7.2. Өчен сопряжения мәйданы һәм газон кулланырга садовые бортовые тырышучы белән скошенными яки закругленными краями.

2.12.7.3. Балалар мәйданчықларын агач һәм куак утыртмалары белән яшелләндерергә, аларның инсоляциясен исәпкә алып, 5 сәгать ут көне эчендә. Мәйданның Көнчығыш һәм төньяк яғыннан агачлар 3 метрдан да ким булмаска тиеш, ә көньяк һәм көнбатыш яктан мәйданнан 1 метрдан да ким булмаска тиеш. Мәктәпкәчә яштәгә мәйданчықларда көпчәклө үсемлекләр тәрләрен куллану рәхсәт ителми. Балалар мәйданчықларының барлык тәрләрендә дә агулы жиләк-жимешләр белән үсемлекләр куллану рәхсәт ителми.

2.12.7.4. Уен жиһазларын урнаштыру 14 нче таблицада күрсәтелгән куркынычсызлыкның норматив параметрларын исәпкә алып, әлеге кагыйдәгә 2 нче кушымта проектын әшләү. Спорт-уен комплекслары мәйданчықлары мәйданчығында үз-үзенә тоту һәм спорт-уен жиһазлары куллану кагыйдәләре белән стенд ясарга кинәш ителә.

2.12.7.5. Яктыру жиһазлары мәйданчық урнашкан территорияне яктыру режимында әшләргә тиеш. Яктыру жиһазларын 2,5 метрдан ким биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Ял мәйданчықлары

2.12.8. Ял мәйданчықлары өлкөннәр өчен тыныч ял иту һәм өстәл уеннары өчен каралган, аларны торак төзелеше участокларында, торак төркеме һәм микрорайонның яшелләндерелгән территорияләрендә, паркларда һәм урман паркларында урнаштырырга кирәк. Ял мәйданчықларын үткәру өчен урыннар билгеләргә, тукталышлар, борылу мәйданчықлары белән танышырга кинәш ителә - алар арасында һәм ял иту мәйданчығы арасында яшелләндерү полосасын (куаклар, агачлар) кимендә 3 м. каралырга кирәк. Ял иту мәйданчығы чикләреннән автомобиль саклау урыннарына кадәр ераклыкны СанПин 2.2.1/2.1.1200, шәһәр пассажир транспорты маршрутларының соңғы тукталышларында туктаусыз-борылма мәйданчықлардан кабул итәргә кирәк.

2.12.9. Торак территорияләрдә ял иту мәйданчықларын жан башына 0,1-0,2 кв. м исәбеннән проектларга кирәк. Мәйданчықның оптималь күләме 50-100 кв.м, ял мәйданының минималь күләме - 15-20 кв. метрдан да ким булмаска тиеш. Бер мәйданчықта тыныч ял һәм шау-шу өстәл уеннары берләштергә кинәш ителми. Парклар территорияләрендә үләндә ял иту өчен күллек мәйданчықлары оештыру кинәш ителә.

2.12.10. Ял мәйданчығында төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлеге гадәттә үз эченә ала: каты өслек тәрләре, газонлы мәйданчық өслеген totashтыру

элементлары, яшелләндерүү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә, һәр эскәмиядә берәр), яктырту жиһазлары.

2.12.1. Мәйданчыкны каплау плитка күөтлөре рәвешендә проектларга кирәк. Ял итү мәйданчыклары һәм балалар мәйданчыклары белән бергә балалар уеннары зонасында каты өслек урнаштырылууга юл күярга киңәш ителми.

2.12.1.2. Периметраль яшелләндерүү, агачлар һәм куаклар утырту, чәчәк түтәлләре, вертикаль һәм мобиЛЬ яшелләндерүү кулланырга кирәк. Лужайки мәйданчыклары агач һәм куаклар төркемнәре белән әйләндереп алынган булырга тиеш. Инсоляцию һәм затенение мәйданчыклары ял итәргә киңәш ителә пункты нигезендә 2.12.7.3 әлеге кагыйдәләр. Агулы жиләк-жимешләр белән үсемлекләр куллану рәхсәт ителми.

2.12.1.3. Яктырту жиһазларының эшләвен мәйданчык урнашкан территориине яктырту режимында тәэммин итәргә кирәк.

2.12.1.10. Өстәл уеннары өчен эскәмияләр куелган мәйданның минималь күләмен 12-15 кв. м. күләмендә билгеләргә тәкъдим ителә.

Спорт мәйданчыклары

2.12.11. Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәре өчен физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен каралган, аларны торак һәм рекреацион билгеләнештәге территорияләр, спорт корылмалары участоклары, гомуми белем бирү мәктәпләре участоклары составында проектларга кирәк. Спорт мәйданчыкларын проектлауны мәйданчык специализациясенә бәйле рәвештә алыш барырга киңәш ителә. Ераклыкны мәйдан чигеннән жиңел автомобильләр саклау урыннарына кадәр кабул итәргә кирәк нигезендә СанПиН 2.2.1/2.1.1200.

2.12.12. Гомуми белем бирү мәктәпләре участоклары территорииясендә спорт ядкярен урнаштыру һәм проектлаштыру якын-тирә торак төзелешенең халыкка хезмәт курсатууне исәпкә алыш барырга киңәш ителә. Спорт мәйданчыклары чикләреннән торак йортлар тәрәзәләренә кадәр минималь ара мәйданны тавыш характеристикасына бәйле рәвештә 20дән 40 метрга кадәр кабул итәргә киңәш ителә. Мәктәпкәчә яштәге балалар өчен комплекслы физкультура-спорт мәйданчыклары (75 балага) мәйданы 150 кв. метрдан ким булмаган, мәктәп яшендәге (100 балага) 250 кв. метрдан да ким булмаган мәйданда билгеләргә тәкъдим ителә.

2.12.13. Кагыйдә буларақ, спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерүү элементларының мәжбүри исемлеге үз эченә ала: йомшак яки газон каплау төрлөре, спорт жиһазлары. Мәйданчыкны яшелләндерүү һәм койма ясау киңәш ителә.

2.12.13.1. Яшелләндерүүне мәйданчык периметры буенча урнаштырырга кирәк, тиз үсә торган агачларны мәйдан читеннән 2 метрдан да ким булмаган ераклыкта утыртып. Мәйданчыкны койма өчен вертикаль яшелләндерүү кулланырга мөмкин.

2.12.13.2. Мәйданчыкларны 2,5 - 3 м биеклектәге чөлтәрле койма белән, ә бер - берсенә 1,2 м биеклектәге спорт мәйданчыклары күшүлу урыннарында урнаштырырга кирәк.

Чүп жыючылар урнаштыру өчен мәйданчыклар

2.12.14. Чүп жыючылар урнаштыру мәйданчыклары-каты көнкүреш калдыкларын (каты көнкүреш калдыклары), зур габаритлы калдыкларны һәм башка төр калдыкларны жыю өчен махсус жиһазландырылган урыннар. Мондый мәйданчыклар булуны теләсә кайсы функциональ билгеләнештәге территорияләр

həm участокларны күздө тотарга кирәк, анда каты көнкүреш калдыклары həm башка калдыклар жыела ала.

2.12.14.1. Жирлек территориясендө эшчәнлек алып баручы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, шәхси домовладельцы, бакча ширкәтләре həm башка хужалык субъектлары тәэммин итәләр:

- каты көнкүреш калдыклары жыюны маңсус жиһазландырылган каты көнкүреш калдыклары (каты көнкүреш калдыклары) мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерларга житештерергә. Каты көнкүреш калдыклары контейнер мәйданчыгы (каты көнкүреш калдыклары) территориясендө хокуына ия булмаган очракта, уңга ия эш башкаручы (контейнер мәйданчыгы булган яки хезмәт күрсәтүче) белән контейнер мәйданчыгы həm каты көнкүреш калдыклары контейнеры (ТКО) бирү, жыештыру, техник карап тоту өчен килешү төзөргә тәкъдим ителә);
- контейнер мәйданчыгын həm каты көнкүреш калдыклары контейнерын техник яктан төзек хәлдө тоту, хужасы реквизитларын, каты көнкүреш калдыклары ташучы подрядчы оешманы күрсәтеп маркировканы буяп, шулай ук чүп чыгару графигын кертергә;
- контейнерлар белән мәйданчыкларга түләүсез йөрү мөмкинлеген тәэммин итәргә.

Торак йортлардан, сәүдә həm жәмәгать туклануы оешмаларыннан, Мәдәният, балалар həm дәвалау оешмаларыннан, предприятиеләрдән, төзелеш мәйданчыкларыннан, дача, гараж жәмгыятьләреннән, башка оешмалардан həm башка оешмалардан күрсәтелгән оешмаларга həm торак хужаларына, шулай ук маңсус оешмалар яки шәхси эшмәкәрләр белән килешүләр нигезендә житештерү həm куллану калдыкларын башка житештерүчеләргә житештерү həm куллану калдыкларын чыгару тәкъдим ителә.

2.12.14.2. Калдыклар чыгаруны гамәлгә ашыручи затлар бурычлы:

- торак фонды, оешма, учреждение, предприятие, берләшмәләр həm муниципаль берәмлекнең башка территорияләреннән калдыкларны həm хужалык-фекаль агымнарны вакытында алып чыгарга (килешү нигезендә);
- хәрәкәт həm тукталышлар схемалары белән маршрут графикларының hər маңсуслаштырылган машинасына төзөргә;
- заказчи белән килештерелгән маршрут графикларының мәжбүри үтәлүен тәэммин итәргә;
- каты коммуналь калдыкларны маңсус полигоннарга (санкцияләнгән чүплекләргә), ә корыч су-чистарту станцияләренә чыгару. Житештерү həm куллану калдыкларын ташу түбәндәге ысууллар белән гамәлгә ашырыла: авария хәләндәге хәлләр тудыруны, әйләнә-тирә мохиткә həm кешеләр сәламәтлегенә зиян кiterүне кисәтүче, транспорт чаралары белән маңсус жиһазландырылган яки жайлыштырылган (ябулы кузов идәнне ябучы) транспорт чаралары белән аларны югалту мөмкинлеген кире кагу;
- сәнәгать нетоксик калдыклары чыгару, алга таба технологик эшкәртелергә тиеш булмаган, сәнәгать калдыклары өчен полигоннарга яки контроль həm күзәтчелек органнары рөхсәтеннән чүплеккә яки каты көнкүреш калдыклары полигонына;
- торак фонды территорияләреннән көнкүреш калдыкларын иртәнгө 7 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр чыгару.

2.12.14.3. Калдыкларны вакытлыча саклаганда ишегалды чүп жыюникларында (контейнерларда) аларны каплау həm бүлү мөмкинлеге төшереп калдырылырга тиеш. Елның салкын вакытында (температура -5 həm аннан да түбәнрәк булганда) саклау сробы контейнерлар тутырылмаган очракта, жылды вакытта (+5 артык уңай температура булганда) өч тәүлектән артмаска тиеш (көндәлек чыгару).

2.12.14.4. Канализацияләнмәгән йортларда сыек калдыкларны жыю өчен ишегалды киртәләре куела, алар каты фракцияләр бүлеге өчен түбәле су үткәрми

торган һәм жир өсте өлешенә ия булырга тиеш. Жир өсте өлеше помойниң һәм ишегалды жыештыручылар булырга тиеш непроницаемой өчен грызунов. Жир өслегенә кадәр 0,35 м дан артык нечкәрәкләр белән пычрату рәхсәт ителми.

Ишегалды жыештырулары торак биналардан, балалар учреждениеләреннән, ял иту урыннарыннан 20 метрдан да ким булмаган һәм 100 метрдан да артык булмаган арага, коелардан 50 метрдан да ким булмаган арага чыгарылырга тиеш. Водонепроницаемый выгреб аны тузыру буенча чистартылырга тиеш, әмма алты айга бер тапкырдан да ким түгел. Ишегалды жыештыручылар бүлмәләре чисталыкта булырга тиеш. Аларны урып-жыюны көн саен башкарырга кирәк. Бинаны атнага бер тапкыр дезинфекция чарапары белән кайнар су белән юарга кирәк.

2.12.14.5. Азық-төлек калдыкларын махсус билгеләнгән «азық калдыклары» дип язылган жыентыкларга жыярга рәхсәт ителә. Махсуслаштырылган азық-төлек хужалыклары белән килешүләр булмаган очракта, каты көнкүреш калдыклары белән бергә азық-төлек калдыкларын жыю рәхсәт ителә. Сөүдә һәм жәмәгать туклануы объектларында азық-төлек калдыкларын вакытлыча саклау, аларның милек рәвешләренә карамастан, бары сүйтила торган биналарда гына башкарылырга тиеш.

2.12.14.6. Жәйге чорда калдыкларның металл жыентыкларын (контейнерлар) юарга («алыштырылмый торган» системада 10 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган очракта, «алыштырыла торган» очракта — калдыклардан соң), агач жыентыкларны — дезинфекцияләргә (һәр төрмәдән соң) кирәк.

2.12.14.7. Контейнерларның техник һәм санитар торышы, контейнер мәйданчыкларының, чүп үткәргечләрнен, чүп кабул иту камераларының, урамдагы чокырлар, аларның тирә-якларындағы чисталык һәм тәртип өчен жаваплылык аларның хужалары жаваплы.

Күп катлы, йорт яны территорияләре һәм шәхси торак төзелеше территориясендә контейнер мәйданчыкларын урнаштыру, карап totu, урнаштыру урыннары өчен жаваплылык теләсә кайсы милек формасын, оештыру-хокукий рәвешне, әлеге торак фондына хезмәт күрсәтүче шәхси эшкуарга йөкләнә.

Контейнер мәйданчыкларын һәм жыелган бункерларны урнаштыру урыннарын карап totu өчен, башка территорияләрдә, шул исәптән милек хокуклары, биләмәләре һәм файдалану хокукуында булган затларга жаваплылык йөкләнә.

2.12.15. Мәйданчыкларны торак бина тәрәзәсеннән, балалар учреждениеләре участоклары чикләреннән ерак түгел, ял иту урыннарын 20 метрдан да ким булмаган ераклыкка, торак төзелеше участокларында урнаштырырга кирәк-ерак подъезддан жәяүлеләр сукмаклары буенча 100 м юллардан да ерак түгел, шул ук вакытта мәйданчык территориясе юл йөрүгә комачауларга тиеш, әмма транспорт йөртүгә комачауламаска тиеш. Мәйданчыкны аерым урнаштырганда (транспорта йөрүдән тыш) контейнерлар чистарту һәм борылу мәйданчыклары булу өчен транспортның уңайлы керү мөмкинлеген күздә totaraga (12 м x 12 м). Мәйданчыкларны транзит Транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләреннән тыш, биналарның урам фасадларыннан читтә урнаштыру кинәш ителә. Мәйданчык территориясен су басу зонасында (янәшәсендәгә төзелеш, асылмалы яки яшел үсентеләр утырту) урнашырга кинәш ителә.

Контейнер мәйданчыклары, контейнер һәм туплаучы бункерлар урнаштыру урыннары көнкүреш һәм зур габаритлы чүп-чарлардан дайими чистартылып торырга, чисталыкта һәм тәртиптә булырга, матурланырга һәм ремонтланырга тиеш. Контейнер һәм бункер-торгызу төзекләндерелергә тиеш булмаган тупланмалар алыштырылырга, урнаштыру урыннарыннан бетерелергә тиеш.

Предприятие, оешма, торак төзелеш h.b. территориясендә контейнерлар һәм бункерлар техник яктан төзек хәлдә булырга, хужасы, подрядчы оешма

реквизитларын күрсәтеп, каты көнкүреш калдықлары чыгаручы, калдықларны чыгару вакытын күрсәтеп маркировкага ия булырга тиеш.

2.12.16. Торак билгеләнеше территориясендә 1 кешегә 0,03 кв. м яки чүп үткәргечләре булган торак йортларның 6 - 8 подъездына 1 мәйданчык проектлый; әгәр подъездлар азрак булса - һәр йорт каршындагы бер мәйданчык.

2.12.17. Чүп жыючыларны урнаштыру мәйданчығында территорияне тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгене үз эченә ала: каты өслек төрләре, тирә-юнь территорияләре белән мәйданчык өслеген totashтыру элементлары, каты көнкүреш калдықлары жыю өчен контейнерлар, яктыру жиналары. Мәйданчыкны яшелләндерү проектын эшләргә киңәш ителә. Контейнер мәйданчығында чүп чыгару графигы күрсәтелергә тиеш оешма чүп-чарны ташучы телефоннарының исемнәре һәм контакт телефоннарының исемнәре.

2.12.17.1. Мәйданчыкны транспорт йөртүнен шундай ук капламасын билгеләргә кирәк. Мәйданчыкның капламын, суны тундыруга һәм контейнерны туктатуга юл куймас өчен, машиналар йөрү өлешендә 5-10% тәшкил итүче билгеләргә кирәк.

2.12.17.2. Якын - тирә юл янындагы мәйданчыкка, кагыйдә буларак, бер дәрәҗәдә, бордюр ташын, газон - бакча борты яки 1,0-1,2 метр биеклектәге декоратив дивар урнаштырмычы гына туры килә.

2.12.17.3. Яктыру жиналарының эшләвен терәк биеклеге 3 метрдан да ким булмаган территорияне яктыру режимында билгеләргә.

2.12.17.4. Яшелләндерү киңәш ителә житештерергә агачлар белән югары дәрәҗәдәге фитонцидности, густой һәм плотной кронә. Мәйданчыкларны визуаль изоляцияләү өчен декоратив стенкалар, трельяжлар яки жиләк-жимешсез югары куаклар рәвешендәге периметраль тере шәһәрчекләр куллану рәхсәт ителә.

Этләр өчен мәйданчыклар

2.12.18. Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар микрорайоннан һәм торак районның гомуми файдалану территорияләрендә, Яшел утыртмалардан буш урыннар, 1 нче сыйныф магистральләренең техник зоналарында, 110 кВттан артык кечәнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче һәм икенче поясларның су белән тәэммин итү чыганакларының санитар зonasыннан читтә урнаштырырга киңәш ителә. Мәйданчыкны табигый комплекс территорияләрендә урнаштыру табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тире мохитне саклау органнары белән килештерергә киңәш ителә.

2.12.19. Торак билгеләнешендәге территорияләрдә урнашкан этләрне урамда йөрту өчен мәйданчыклар күләме 400 - 600 кв.м, башка территорияләрдә 800 кв. м. га кадәр кабул итәргә киңәш ителә, гамәлдәге тәзелеш шартларында, территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, мәйданчыкларның киметләгән күләмен кабул итәргә мөмкин. Мәйданчыкларның үтәмлелеген 400дән артык түгел. территориядә һәм тыгыз торак тәзелеше булган микрорайоннарда 600 м дан да артмаска киңәш ителә. Мәйдан чигеннән торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ераклык 25 метрдан да ким түгел, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары, ял мәйданчыклары участокларына кадәр - 40 метрдан да ким түгел.

2.12.20. Этләрне урамда йөрту өчен мәйданчык территориясендә тәзекләндерү элементлары исемлеген төрле каплау, коймалар, эскәмияләр (ким дигәндә), урналар (ким дигәндә), яктыру һәм мәгълүмати җайланмалар үз эченә ала. Тәкъдим ителә предусматривать периметральное яшелләндерү.

2.12.20.1. Этләрне урамда йөрту өчен билгеләнгән мәйданнның бер өлешен каплау өчен, хайваннарның азығын жәрәхәтләндерми торган яхшы дренаж тәэммин итүче

тигез өслекне (газон, Комлы, комлы-жир), шулай ук дайми жыештыру һәм яңарту өчен уңайлыштыру күздә тотарга киңәш ителә. Мәйданы поверхности өчен билгеләнгән хужалары эт, киңәш ителә проектировать белән твердым яки комбинированным Төре каплау (плитка, утопленная бу газон һәм башкалар). Мәйданга якын килүү каты өслек белән жиһазландырылыша тәкъдим ителә.

2.12.20.2. Шул ук вакытта элементлар һәм коймалар секцияләре арасындағы ераклық, аның түбән яғы һәм жирие арасында хайваннар өчен мәйданчыктан чыгып китәргә яки үзенә травма ясарга мөмкинлек бирмәвен исәпкә алыша киңәш ителә.

2.12.20.3. Мәйданчык территориясендә мәйданчыктан файдалану қагыйдәләре белән мәгълүмати стендны карага киңәш ителә.

2.12.20.4. Яшелләндөрү тәкъдим ителә проектировать берсе периметральных плотных утырту Югары қуаклар рәвешендә тере изгороди яки вертикаль яшелләндөрү.

Этләр өчен мәйданчыклар дрессировки

2.12.21. Этләрне өйрәту өчен мәйданчыклар торак һәм ижтимагый билгеләнештәге тәзелешләрдән 50 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырылыша киңәш ителә.

2.12.22. Этләрне дрессировкалау мәйданчыгында территорияне тәзекләндөрү элементларының мәжбүри исемлеген йомшак яки газон каплау, коймалар, эскәмияләр һәм урналар (мәйданчыкка кимендә 2 ел), мәгълүмат стенды, яктыру жиһазлары, махсус тренировкалар жиһазлары үз өченә ала.

2.12.22.1. Мәйданчыкны каплау малларның азыгын (газон, ком, ком-жир) түгел, шулай ук дайми жыештыру һәм яңарту өчен уңайлыш дренаж тәэмин итүче тигез өслеккә ия булуны күздә тотарга киңәш ителә.

2.12.22.2. Койма, қагыйдә буларак, 2,0 метрдан да ким булмаган биеклектәге койма (металл чөлтәр) курсателергә тиеш.

2.12.22.3. Этләрне дрессировкалау өчен мәйданчыклар уку, күнегүләр, спорт кирәк-яраклары һәм корылмалар, яңгырдан элеп куелган, инвентарь, жиһазлар һәм ял итү өчен көнкүреш бинасы белән жиһазландырылыша тәкъдим ителә.

Автостоянкалар мәйданчыклары

2.12.23. Муниципаль берәмлек территориясендә түбәндәгә автостоянкаларны күз алдында тотарга кирәк: автомобилльләрне, урамнарны (йөрү өлешендә парковка рәвешендә), әдәпсез («карманов» рәвешендә һәм машиналар йөрү өлешеннән чигенергә), кунак (торак тәзелеше участогында), халык автомобилльләрен саклау өчен (микрорайон, район), ъектлы (объект яки объектларның төркеменнән), башка (йөк, күчүче һ.б.).

2.12.24. Исәпкә алыша кирәк, дип ераклык чикләре автостоянки кадәр тәрәзәләр торак һәм ижтимагый биримнәр кабул ителә нигезендә СанПиН 2.2.1/2.1.1200. Приобоект автооянкалары мәйданчыкларында инвалидлар автомобилльләре өлешен СНиП 35-01 нигезендә проектларга, киң катлам бүлекләгечләр булмаса, ике яки аннан да күбрәк урынны блокларга, ә бары тик үтә күренмәле сары тамгалар ярдәмендә генә.

2.12.25. Шәһәр пассажир транспорты тукталышлары зонасында автостоянкалар мәйданчыкларын урнаштыру рөхсәт ителми, автостоянкага керү урыннары оештыру ахырыннан 15 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.12.26. Автостоянкалар мәйданчыкларында территорияне тәзекләндөрү элементларын кирәкле урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен мәжбүри рәвештә каплау элементлары исемлеген, өслекләрне сопряжения элементлары, бүлү

элементлары, яктырту һәм мәгълүмати жиһазлар үз эченә ала. Автомобилльнерне озаклап саклау өчен мәйданчықлар асылмалы, боксларның жиңел үсентеләре, күзәтү эстакадалары белән жиһазландырылырга мөмкин.

2.12.26.1. Мәйданчықларны каплатып, транспорт юлларының шундый ук капламасын проектларга тәкъдим ителә.

2.12.26.2. Юл хәрәкәте белән мәйданчықның каплануына борт ташын салмыйча, газон белән бәйле - әлеге Кагыйдәләрнең 2.4.3 пункты нигезендә.

2.12.26.3. Мәйданчықларда бүлү әлементлары тамгалар (ак полосалар), яшелләндерелгән полосалар (газоннар), контейнер яшелләндерү рәвешендә башкарылырга мөмкин.

2.13. Жәяүлеләр коммуникацияләре

2.13.1. Жәяүлеләр коммуникацияләрен муниципаль берәмлек территориясендә жәяүлеләр өчен әлемтә һәм хәрәкәт итү тәэммин итә. Жәяүлеләр коммуникациясенә тротуарлар, аллеялар, юллар, сукмаклар керә. Торак пункт территориясендә жәяүлеләр коммуникацияләрен проектлаганда транспорт коммуникацияләре белән кисешүнен минималь күләмен, жәяүлеләр коммуникацияләре системасының өзлексез эшләвен, инвалидлар һәм халықның аз хәрәкәт итүләре өчен куркынычсыз, тоткарлыксыз һәм уңайсыз хәрәкәт итү мөмкинлеген тәэммин итәргә кирәк. Жәяүлеләр коммуникацияләре системасында тәп һәм икенче дәрәҗәдәге жәяүлеләр әлемтәсе бүлеп биры.

2.13.2. Жәяүлеләр коммуникацияләрен проектлаганда озын буйлы уклонны 60 промилле, поперечный уклон (берлекле яки двускатный) - оптималь 20 промилле, минималь - 5 промилле, максималь - 30 промилле кабул итәргә кинәш ителә. Инвалид коляскаларның хәрәкәт итүен исәпкә алыш, жәяүлеләр коммуникацияләре клоннары артмаска кинәш ителә: озын - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. 30-60 промилле тайпылышлары булган жәяүлеләр коммуникацияләрендә 100 м дан ким булмаган 5 м озынлыктагы горизонталь участоклар оештырырга кинәш ителә. Рельеф шартлары буенча югарыда курсәтләнгән уклоннарны тәэммин итеп булмый торган очракларда баскычлар һәм пандуслар урнаштыруны күздә тотарга тәкъдим ителә.

2.13.3. Тротуарларны кинәйтү кирәк булган очракта якындагы төzelеш составында жәяүлеләр галереялары оештырырга мөмкин.

Тәп жәяүлеләр коммуникацияләре

2.13.4. Тәп жәяүлеләр коммуникацияләре торак, жәмәгать транспорты тұкталышлары, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү учреждениеләре, рекреацион территорияләр белән әлемтәне, шулай ук жәмәгать зоналары һәм рекреация объектлары составында тарту корылмаларының тәп пунктлары арасында әлемтәне тәэммин итә.

2.13.5. Тәп жәяүлеләр коммуникацияләрен трассацияләү урамнар һәм юллар буенда (тротуарлар) яисә аларның бәйсез рәвештә башкарылырга мөмкин. Тәп жәяүлеләр коммуникацияләренен кинлеге «пик» сәгатьләрендә жәяүлеләр хәрәкәте интенсивлығына һәм әлеге кагыйдәгә 3 нче күшымта нигезендә бер хәрәкәт полосасының уткәрүчәнлегенә бәйле рәвештә исәп tota. Тарту пунктлары арасында яки бу юнәлешкә почмак белән кыска юнәлешләр буенча жәяүлеләр коммуникацияләрен трассировкалау (рекреацион юллардан тыш) 30лап.[°]

2.13.6. Транспорт юллары белән тәп жәяүлеләр коммуникацияләре кисешкән очракта да бордюрлы пандуслар урнаштыру тәкъдим ителә. Жәяүлеләр коммуникацияләрендә баскычлар, пандуслар, күперләр урнаштырганда әлеге

элементларның үткөрүчәнлек сәләтен тигезләп булдыруны тәэммин итәргә киңәш ителә. Автотранспорт чарапарын тукталыш һәм кую өчен гамәлдәгә жәяүлеләр коммуникацияләрен һәм алар янындагы газоннарны куллану рәхсәт ителми.

2.13.7. Шуны да күздә тотарга кирәк: тәп жәяүлеләр коммуникацияләре буенда урнашкан биналар элементлары һәм техник җайламналар юл киңлеге кимергә тиеш түгел, шулай ук юл өслеге тигез 2 м.тәп жәяүлеләр коммуникацияләре киңлеге белән 1,5 м саен 30 м. аша хәрәкәт итү өчен киңлекләрне (разъезд мәйданчыкларын), инвалидларны каршы юнәлешләрдә кресло - коляскаларда хәрәкәт итүне тәэммин итү өчен, киңлекләрне (разъезд мәйданчыкларын) киметергә киңәш ителә.

2.13.8. Анда урнаштырылмаган стационар булмаган корылмалар, кагыйдә буларак, жәяүлеләр өлеше, корылманы урнаштыру өчен бүләп бирелә торган участок киңлеге һәм килүчеләр һәм сатып алучылар өчен билгеләнгән буфер зonasы киңлеге (0,75 м дан да ким түгел) тәшкил итә. Кресло-коляскаларда инвалидлар хәрәкәте мөмкин булган участокларда жәяүлеләр коммуникацияләре киңлеге 1,8 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.13.9. Рекреация объектлары составында жәяүлеләр коммуникацияләре 100 дән артык кеше һәм гектарга кадәр, һәр 100 метрдан ким булмаган саен, эскәмияләр һәм урналар урнаштыру өчен мәйданчыклар белән жиһазландырырга тәкъдим ителә.

мәйданчыклар ким дигендә, бер тапкыр, ике урна (чүп - чар өчен кече контейнерлар), шулай ук коляскалар инвалидлар өчен (эскәмияләр янында 85 см дан да ким булмаган буш урын) урнашуга исәп тотарга киңәш ителә.

2.13.10. Кагыйдә буларак, тәп жәяүлеләр коммуникацияләре территориясенде Территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгене үз эченә ала: каты каплау төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, чүп-чар өчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, эскәмияләр (рекреация территориясенде).

2.13.10.1. Тәп жәяүлеләр коммуникацияләрен каплау һәм конструкцияләренә карата таләпләрне аларны бөтөнсөз эксплуатацияләү мөмкинлеге белән, ә 2,25 м һәм аннан күбрәк булган очракта маҳсус транспорт чарапарын эпизодик яктан йөртү мөмкинлеге белән билгеләргә тәкъдим ителә. Киңәш ителә предусматривать мощение плиткой. Югары бровкаларда урнашкан жәяүлеләр коммуникацияләре киртәләрен сокослар һәм террас проектлау, әлеге Кагыйдәләрнең 2.1.7 пункты нигезендә житештерергә.

2.13.10.2. Билгеле булмаган стационар булмаган корылмалар урнаштыру мөмкин.

Икенче дәрәждәге жәяүлеләр коммуникацияләре

2.13.11. Икенче дәрәждәге жәяүлеләр коммуникацияләре, кагыйдә буларак, территория чикләрендә төзелеш һәм төзекләндерү элементлары (мәйданчыклар) арасында, шулай ук рекреация объектлары (сквер, бульвар, парк, урман паркы) территориясенде хәрәкәт итүне тәэммин итә. Икенче дәрәждәге жәяүлеләр коммуникацияләре киңлеге, гадәттә, якынча 1,0 - 1,5 м кабул ителә.

2.13.12. Икенче дәрәждәге жәяүлеләр коммуникацияләре территориясенде төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге, гадәттә, төрле каплау төрләрен үз эченә ала.

2.13.12.1. Скверлар, бульварлар, торак пункт бакчалары юлларындагы каты өслек төрләре каралырга тиеш. Киңәш ителә мощение плиткой.

2.13.12.2. Эре рекреация объектлары (парклар, урман парклары) юлларында йомшак яки катнаш капламаларның төрле төрләрен, табигый грунт өслекле жәяүлеләр сукмакларын күздә тотарга киңәш ителә.

2.14. Транспорт юллары

2.14.1. Транспорт юллары-кварталлар, зур рекреация объектлары, житештерү һәм жәмәгать зоналары территорияләре арасында транспорт элемтәсе тәэммин итүче транспорт коммуникацияләре системасы элементлары, шулай ук торак пунктның урам-юл чөлтәре белән элемтә.

2.14.2. Транспорт йөрешен проектлау Снипны исәпкә алыш алыш алыш алыш алыш алыш алыш бара 2.05.02. Юлларны проектлагандага ландшафтның сакланышын һәм әйләнә-тирә территорияләрнең экологик торышын тәэммин иту.

2.14.3. Велосипед юлларын комплекслы тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге үз эченә ала: каты өслек тибы, якын-тирә территорияләр белән велосипед юллары өслеген тоташтыру элементлары.

2.14.3.1. Урам һәм юллар буенда урнашкан велосипедларда яктылыкны, рекреацион территорияләрдә - велосипед юллары буенда яшелләндерү күздә тотарга кирәк.

2.14.3.2. Юл буйларында ятмалар габаритларны киметүгә китерергә тиеш түгел, юл өслеген каплау дәрәҗәсө буенча ирекле киңлекнең биеклеге 2,5 метрдан да ким булмаска тиеш.

Кисәк 3. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӘЗЕКЛӘНДЕРҮ ИЖТИМАГЫЙ БИЛГЕЛӘННЕШ

3.1. Гомуми нигезләмәләр

3.1.1. Ижтимагый билгеләнештәге территорияләрдә тәзекләндерү нормалаштыру объектлары булып түбәндәгеләр тора: торак пунктның ижтимагый киңлекләре, участоклар һәм ижтимагый тәзелеш зоналары тора, алар төрле ярашларда муниципаль берәмлекнең ижтимагый территорияләренең барлык төрләрен формалаштыралар: шәһәр һәм жирле әһәмияттәге үзәкләр, күп функцияле, магнитистраль һәм махсус ижтимагый зоналар.

3.1.2. Ижтимагый билгеләнеш территорияләрендә тәзекләндергендә түбәндәгеләрне тәэммин итәргә киңәш ителә: күз күреме өчен территорияләрнең ачыклыгын һәм үтүен (чукраклар булмау), халыкның тоткарлыксыз хәрәкәт иту шартлары (кече шилле төркемнәрне дә кертеп), тарихи барлыкка килгән планлаштыру структурасына һәм тәзелеш масштабына ярдәм итү алымнарын, әйләнә-тирә мохиттән тәзекләндерү элементларының стиль бердәмлегенә ирешүне.

3.2. Ижтимагый киңлекләр

3.1. Муниципаль берәмлекнең ижтимагый киңлекләрен жәяүлеләр коммуникацияләре, жәяүлеләр зоналары, актив йөри торган ижтимагый тәзелеш участоклары, торак пункт составында урнашкан яшелләндерү участоклары, примагистраль һәм күп функцияле зоналар, шәһәр һәм жирле әһәмияттәге үзәкләр үз эченә ала.

3.1.1. Жәяүлеләр коммуникацияләре һәм жәяүлеләр зоналары торак пункт территориясе буенча жәяүлеләр өчен элемтә һәм хәрәкәт итүне тәэммин итә (2.13, 7.2 һәм 7.3 пунктлар әлеге кагыйдә).

3.1.2. Приобо - шәһәр әһәмиятендәге сәүдә, мәдәният, сәнгать, мәгариф һәм башка объектлар; алар территория бүлеп бирү белән оештырылырга мөмкин, йә

аннан башка, бу очракта участок чикләре биналар һәм корылмалар төзелешенең тышкы контурына туры килә торган урыннар билгеләргә мөмкин.

3.1.1.3. Муниципаль берәмлекнең иҗтимагый киңлекләр территориясендә яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялгыз, төркемләп, гади агачлар, вертикаль, күптәруслы, яшелләндерүнен мобиль формалары рәвешендә проектларга.

3.1.2. Кагыйдә буларак, муниципаль берәмлекнең иҗтимагый киңлекләрен төзекләндерү элеменларының мәжбүри исемлеге: плитка егәрлеге рәвешендә каты өслекләрдән каплау төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, жирлек мәгълүмат чыганаклары, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус капламалар һәм т.п.).

4.2.1. Жәмәгать урыннары территориясендә декоратив-гамәли сәнгать әсәрләре, декоратив су жиһазлары урнаштыру тәкъдим ителә.

4.2.2. Жәяүлеләр зоналары һәм коммуникацияләр территориясендә тышкы реклама чарапарын, ваклап сату, көнкүреш хезмәте күрсәту һәм туклану, тукталыш павильоннары, бәдрәф кабиналары урнаштыру мөмкин.

4.3.3. Приобъект территорияләре булган очракта, Иҗтимагый төзелеш участоклары территориясендә коймалар һәм тышкы реклама чарапары урнаштырылырга мөмкин. Тарихи, килеп туган төзелешләр, муниципаль берәмлекнең иҗтимагый үзәкләре составында участокларны урнаштырганда стационар яшелләндерүнен булмавы мөмкин.

3.3. Жир кишәрлекләре һәм махсус зоналар ижтимагый төзелеш

3.3.1. Иҗтимагый төзелеш участоклары (әлеге Кагыйдәләрнең 3.2.1.2 пунктында каралган кагыйдәләрдән тыш) - ул чикләнгән яки ябык режимлы жәмәгать учреждениеләре участоклары: хакимият һәм идарә органнары, хастаханә һәм тдп.объектлар. Алар приобъект территориясе бүлеп бирү яки аннан башка оештырылырга мөмкин-бу очракта участок чикләре биналар һәм корылмалар төзелешенең тышкы контурына туры килә торган итеп билгеләнә. Махсус иҗтимагый төзелеш зоналары (хастаханә, студентлар шәһәрчеге һәм тдп.) участоклар Төркеме рәвешендә формалаша.

3.3.1. Участокларны һәм жәмәгать төзелешендәге махсус зоналарны төзекләндерү проектлауга һәм тармак белгечлегенә бирем нигезендә проектлана.

1.3.2. Иҗтимагый төзелеш участокларында (приобъект территорияләре булган очракта) һәм иҗтимагый төзелешнең махсус зоналары территорияләрендә территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементлары исемлеге түбәндәгеләрне үз әченә ала: каты өслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, чүп-чар өчен урналар яки контейнерлар, яктырту жиһазлары, учреждениеләре мәгълүмати рәсмиләштерү чыганаклары. Килүчеләрне кабул итү белән бәйле учреждениеләр өчен эскәмияләр мәжбүри урнаштыруны күз алдында тотарга.

3.3.2.1. Киртәләрне, тышкы реклама чарапарын урнаштыру мөмкин; тарихи, килеп туган төзелешләр, торак пунктның иҗтимагый үзәкләре составында участокларны урнаштырганда стационар яшелләндерүнен булмавы рөхсәт ителә.

Кисәк 4. ТОРАК БИЛГЕЛӘНЕШЕНДӘГЕ ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

4.1. Гомуми нигезләмәләр

4.1.1. Торак билгеләнешендәге территорияләрдә төзекләндерү нормалаштыру объектлары булып, гадәттә, жәмәгать киңлекләре, торак төзелеше участоклары, балалар бакчалары, мәктәпләр, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау тора, алар төрле күшүлмаларда торак төркемнәр, микрорайоннар, торак районнар формалаштыра.

4.2. Ижтимагый киңлекләр

4.2.1. Торак билгеләнешле территорияләрдә жәмәгать киңлекләрен жәяүлеләр коммуникацияләре системасы, торак группаларга, микрорайоннарга, торак районнарга хезмәт күрсәту учреждениеләре участоклары һәм гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр формалаштырырга киңәш ителә.

4.2. Торак группаларга, микрорайоннарга, торак районнарга хезмәт күрсәту учреждениеләрен керү урыннары белән жиһазландырырга тәкъдим ителә. Халық саны күп булган хезмәт күрсәту учреждениеләре өчен (сәүдә үзәкләре, базарлар, сырхauханәләр, полиция бүлекләре) автостоянкалар урнаштыруны күздә тотарга. Полиция бүлеге, янғын депосы, ашыгыч ярдәм подстанцияләре, базарларның, шәһәр әһәмиятендәге объектларның торак билгеләнештәге территорияләрендә урнашкан участокларында тимер коймалар булырга мөмкин.

4.2.3. Жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә һәм хезмәт күрсәту учреждениеләре участокларында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге тубәндәгеләрдән гыйбарәт: каты өслек төрләре, өслекне сопряжения элементлары, чүп-чар өчен кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат йөртүчеләр.

4.2.3.1. Плитка егәрлеге рәвешендә каты өслек, шулай ук мобиЛЬ яшелләндерү, урам техник жиһазлары, эскәмияләр урнаштыру тәкъдим ителә.

4.3.2. Тышкы реклама, неапиталь булмаган корылмалар урнаштыру мөмкин.

4.4. Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр, гадәттә, торак төркемнәрне, микрорайоннары, торак районнары яшелләндерүнен бердәм системасы рәвешендә формалаштырыла. Яшелләндерү системасы жәяүлеләр һәм транспорт коммуникацияләре (газоннар, гади агач һәм куаклар утыртмалары), торак төзелеше участокларыннан читтә яшелләндерелгән мәйданчыклар (спорт, спорт-уен, этләрне йөрту өчен һ.б.), рекреация объектлары (скверлар, бульварлар, микрорайон бакчалары, торак район парклары) үз әченә ала.

4.3. Торак төзелеше участоклары

4.3.1. Торак төзелеше участокларын проектлаштыру, карап totu объектларын йорт яны территориясеннән күмәк яки индивидуаль файдалану характерын исәпкә алып башкарырга кирәк. Моннан тыш, тарихи төзелеш составында, төзелешнен тыгызлыгы югары булган территорияләрдә, магистральләр буенда, төзекләндерелә торган территорияләрдә аларны урнаштырганда торак төзелеше участокларын төзекләндерү үзенчәлекләрен исәпкә алырга кирәк.

4.3.2. Йорт яны территорияләреннән (купфатирлы төзелеш) күмәк файдалану белән торак төзелеш участогы территориясендә мәжбүри тәртиптә транспорт белән йөрү (йөрү), жәяүлеләр коммуникацияләре (төп, икенче), мәйданчыклар (мәктәпкәчә яштәге балалар өчен уеннар өчен, өлкәннәр өчен ял иту, чүп жыючылар, кунак автостоянкалары урнаштыру, керү төркемнәре каршында), янғыр канализацияләре урнаштыру, яшелләндерелгән территорияләр күздә тотарга кирәк. Өгәр территориянен құләме мөмкинлек бирә икән, участок чикләрендә спорт мәйданчыклары һәм мәктәп яшендәге балалар өчен

мәйданчыклар, этләрне урамда йөрту өчен мәйданчыклар урнаштыру тәкъдим ителә.

4.3.3. Кагыйдә буларак, коллектив файдаланудагы торак төзелеш участогы территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл катламының каты төрләре, мәйданчыкларны каплауның төрле төрләре (әлеге Кагыйдәләрнен 2.12 бүлекчәсе), өслекләрне сопряжения элементлары, мәйданчыкларны жиһазлау, яшелләндерү, яктырту жиһазлары, яңғыр сулары канализациясе булу.

4.3.3.1. Торак кишәрлекне яшелләндерүне торак йортның отмосткасы һәм керү юлы (йорт яны яшелләндерү полосалары), юлның һәм тышкы чикләре арасында формалаштырырга кинәш ителә: йорт яны полосаларында - чәчәк тутәлләре, газоннар, выюющиеся үсемлекләр, куакларның компакт төркемнәре, аерым зур булмаган агачлар; участокның калган территориясендә - ирекле композицияләр һәм яшелләндерү алымнары.

4.3.3.2. Өгөр ул магистраль урамнар буенда торак кишәрлекләрен әлеге Кагыйдәләрнен 4.3.4.3 пункты нигезендә урнаштыру шартларына каршы килми икән, торак төзелеше участогын койма белән әйләндереп алу мөмкин.

4.3.4. Тарихи төзелеш составында, төзелешнең тыгызлыгы югары булган территорияләрдә, магистральләр буенда урнашкан торак урыннарны төзекләндерү эшләре шәһәр төзелеше шартларын һәм аларны урнаштыру таләпләрен исәпкә алыш проектлана.

4.3.4.1. Саклау зоналары территорияләрендә һәйкәлләрне төзекләндерү проектларын саклау зоналары режимнары һәм төзелешнең типологик характеристикалары нигезендә алыш барырга тәкъдим ителә.

4.3.4.2. Төзелеш тыгызлыгы югары булган торак участокларда (20 мең кв. метрдан артык) төзекләндерү алымнарын кулланырга кирәк, шул ук вакытта участок территориясенең норматив курсаткечләре хисабына тәэммин ителә:

- гадәттә торак төзелеше участогы территориясендә тормышка ашырыла торган кайбер функцияләрне (әлкәннәр ялы, спорт һәм балалар уеннары, кунак стоянкалары) һәм төзекләндерү элементлары (яшелләндерү һәм башкалар) торак төзелеше составына күчерү.

- спорт, балалар мәйданчыклары (Кече уен җайламалары) урнаштыру өчен жир асты һәм жир асты корылмалары түбәләрен куллану һәм яшелләндерү (газон, вак тамыр системалы куаклар)-шул ук вакытта югарыда курсателгән мәйданчыклардан чыгу-чыгу һәм гаражларның вентиляцион шахталарына кадәр ераклык 15 метрдан да ким булмаска тиеш.

4.3.4.3. Магистраль урамнар буенда торак участокларын урнаштырганда, аларны тоташ койма белән әйләндереп алу һәм мәйданчыклар (балалар, спорт мәйданчыклары, чүп жыючылар урнаштыру өчен) урнаштыру рөхсәт итлеми.

4.3.4.4. Реконструкцияләнә торган торак йортлар территорияләрендә авыру һәм зәгыйфләнгән агачларны бетерүне, сәламәт агачларны саклауны һәм декоратив рәсмиләштерүне, ялланмаган төзелешләрне (складлар, сарайлар, табигый барлыкка килгән гаражлар, шул исәптән «Ракушка» тибындагы урыннарны) юк итүне, төзекләндерүнең мораль һәм физик яктан искергән элементларын алыштыруны күздә тотарга.

4.4. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр участоклары

4.4.1. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр территорияләрендә транспорт белән йөрү (йөрү), җәяүлеләр коммуникацияләре (төп, икенче), керү урыннары (баш, хужалык), балалар уеннары өчен мәйданчыклар, спорт белән шәгыльләнү

(мәктәплөр участокларында - спорядро), яшелләндөрелгөн һәм башка территорияләр һәм корылмалар күздә тотарга кирәк.

4.4.2. Балалар бакчасы һәм мәктәп территориясендә тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл йөрү билетларының каты өслеге, төп жәяүлеләр коммуникацияләре, мәйданчыкларның (балалар уен мәйданчыкларыннан тыш) каты өслекләрен тоташтыру элементлары, яшелләндерү, коймалар, мәйданчыкларны жиһазлау, эскәмияләр, урналар, яктырту жиһазлары, мәғълүмати бизәлеш ташучылар, яңғыр сулары канализациясен урнаштыру.

4.4.2.1. Сыйфатында каты төрләре покрытий кулланырга цементобетон һәм плиточное мощение.

4.4.2.2. Балалар бакчалары һәм мәктәплөр территорияләрен яшелләндергәндә, агулы жиләк-жимешләр белән үсемлекләр куллану рәхсәт ителми.

4.4.3. Кварталның инженерлык коммуникацияләрен проектлаганды аларны балалар бакчасы һәм мәктәп территориясе аша трассаларга күчерү рәхсәт ителми. Балалар бакчасы һәм мәктәпнең үз инженерлык чөлтәрләре, уен һәм спорт мәйданчыклары аша узуны күздә тотып, су асты инженер чөлтәрләреннән бинага кадәр кыска ара буенча проектларга тәкъдим ителә (хужалык зонасы яғыннан сузарга киңәш ителә). Мәйданчыклар, юллар, проходлар территорияләрендә күзәтү коеларын урнаштыру рәхсәт ителми. Аларны участок чикләрендә башка территорияләрдә урнаштыру урыннарын тотып алырга яки куркыныч турында кисәтүче билгеләр белән бүләп бирергә тәкъдим ителә.

4.4.4. Балалар бакчалары һәм мәктәплөр биналарының яссы тубәсе, күп катлы торак тәзелеше чолганышында урнашкан очракта, жәлеп итәрлек тышкы кыяфәтен күз алдында тотарга киңәш ителә.

4.5. Озак вакытлы һәм кыска вакытлы саклау участоклары автотранспорт чаралары

4.5.1. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы Саклау участогында гараж яки машина кую урыннары, мәйданчык (туплану), чыгу һәм керү урыннары, жәяүлеләр юллары каралган. Автотранспорт чараларын дайими һәм кыска вакыт эчендә саклау участокларына килү юлларын жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешми торган итеп билгеләргә. Автотранспорт чараларын озак вакыт һәм кыска вакытлы саклау участогы аша транзит жәяүлеләр юлларын оештыру рәхсәт ителми. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогын калган территориядән 3 метрдан да ким булмаган яшел үсентеләр полосасыннан арындырырга кирәк.

4.5.2. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы Саклау участогында урнаштыру өчен кирәк булган тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге тубәндәгени үз эченә ала: каты өслек төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, коймалар, чүп-чар өчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәғълүмат жиһазлары (курсәткечләр).

4.5.2.1. Жәяүлеләр сукмакларында съезд - бордюр пандусны - юл йөрү дәрәҗәсенә (участокка кимендә бер) күз алдында тотарга.

4.5.2.2. Участок чикләре буйлап күп үсүче куаклар утырту һәм агачлар утырту зарур.

4.5.3. Күп катлы торак һәм ижтимагый тәзелешләргә урнаштырылган яссы һәм аз авыш тубәсе булган автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау өчен корылмаларда тубәле яшелләндерү карапырга мөмкин. Тубәсендә яшелләндерү эшләре алып бару тәкъдим ителә, аның мәйданы тубәле яшелләндерү мәйданының 10% тан да ким булмаска тиеш, яссы тамыр системалы агачлар һәм куаклар утыртырга тиеш.

4.15.4. Стационар булмаган гараж корылмаларында автомобильдер саклау өчен билгеләнгән территорияне тәзекләндерү юлларны һәм юл буйларын каты каплау тәре, яктырту жиһазлары белән таныштырырга тәкъдим ителә. Гараж корылмалары яки отсеклар унификацияләнгән, яшелләндерү элементлары һәм коймалар урнаштыру белән күздә тотарга.

4.5.5. Парковкалар һәм стоянкалар территорияләрен карап тоту. Парковкалар, стоянкалар һәм аның янәшәсендәге территорияләрне карап тоту СНиП 2.05.02 нигезендә башкарыла.-85, шулай ук чын кагыйдәләр белән.

Парковкаларны һәм тукталышларны оештыру, эксплуатацияләү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыруучы затлар милек формаларының бәйсезлегенә бурыйчлы:

- парковка һәм стоянкаларның техник торышын, аларның чисталыгын, пычрактан, кардан, боздан вакытында чистартуны, шулай ук мәгълүмати-басма продукция һәм тд.;
- парковкалар һәм стоянкалар территориясендә материаллар, төрле конструкцияләрне һәм парковкалар янындагы территорияләрдә, төрле конструкцияләрне туплауга юл куймаска;
- парковка һәм тышкы яктырткычлар территориясен, утның тигез бүленешен тәэммин итүче, СанПиН 42-128-4690-88 таләпләренә туры килә торган, әлеге кагыйдә таләпләренә туры килә торган итеп жиһазландырырга;
- парковка һәм стоянкалар территориясендә башка капиталъ һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, тиресләр тәзүгә юл куймаска;
- машина кую урыннары һәм машина кую урыннары территориясендә автомобиль юу һәм ягулык-майлау материаллары агулы автомобильләрне кую тыела;
- янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен утәү белән парковкалар һәм стоянкалар территориясен карап тотарга. Даими рәвештә территорияне санитар эшкәртеп, чистартып торырга, чүп контейнерлары (урналар) куярга, каты көнкүреш калдыкларын, карны даими чыгаруны тәэммин итәргә, контейнерлар (чүп савытлары) тулып тормый);
- билгеләнгән территориядә булган корылмаларны, корылмаларны вакытында ремонтлау һәм буяу;
- транспорт чарапарының һәр тукталышында (тукталышында), шул исәптән социаль, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары янында (физкультура-спорт оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмалар урнашкан йортларны да кертеп), ял урыннарын 10 проценттан да ким булмаган (ләкин бер урыннан да ким булмаган), I, II группа инвалидлары, шулай ук III төркем инвалидлары, транспорт чарапары һәм инвалидларга (яисә) хезмәт курсатуче транспорт чарапары белән тәэммин итү. Курсателгән транспорт чарапарында "Инвалид»дигән опозновка билгесе куелырга тиеш.

Кисәк 5. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӘЗЕКЛӘНДЕРҮ РЕКРЕАЦИОН БИЛГЕЛӘНЕШТӘГЕ

5.1. Гомуми нигезләмәләр

5.1.1. Рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә тәзекләндерү нормалаштыру объектлары булып, гадәттә, рекреация объектлары - жирле әһәмияттәге аеруча саклаулы табигать территорияләре зоналары территорияләре: ял итү зоналары, парклар, бакчалар, бульварлар, скверлар тора. Рекреация объектларын тәзекләндерү жирле әһәмияттәге маҳсус сакланыла торган табигать

территорияләре территорияләре территорияләре территорияләре өчен хужалық эшчәнлегенең билгеләнгән режимнарына туры китереп башкарылырга тиеш.

5.1.2. Бакча-парк сәнгате, тарих һәм архитектура һәйкәлләрен тәзекләндерүү, кагыйдә буларак, аларның тарихи йөзе, планировкасы, яшелләндерүү, үсемлекләр ассортиментын торғызуны үз өченә ала. Парк территориясен тәзекләндерүү элементлары белән жиһазлауны һәм жиһазландыруны ул урнашкан территорииянең тарихи-мәдәни регламенты (булган очракта) нигезендә проектларга кирәк.

5.1.3. Рекреация объектларының планлаштыру структурасы, кагыйдә буларак, территорииянең шәһәр тәzelеше, функциональ һәм табигый үзенчәлекләренә туры килергә тиеш. Тәзекләндерүне проектлаганда табигать саклау факторларының өстенлекле якларын тәэммин итә: зур рекреация объектлары өчен - табигый, табигый характердагы ландшафтны заарсызландыру; кече рекреация объектлары өчен (скверлар, бульварлар, бакчалар) - утыртылган агачларны актив карау; рекреация объектлары өчен - торак пунктның югары техноген һәм рекреация йөкләмәләреннән саклау.

5.1.4. Рекреация объектларын реконструкцияләгәндә карапырга:

- урман парклары өчен: тотрыкли эшләргә сәләтле экосистемалар булдыру, чик рекреацион йөкләнеш урнаштырып, ландшафтлар һәм агачлар кыйммәтләренә бәйле рәвештә территориияне функциональ зоналаштыруны үткәрү, урман паркының төрле зоналары өчен куллану режимнары һәм тәзекләндерү чаралары үткәрү;

- Парклар һәм бакчалар өчен: планлаштыру структурасын реконструкцияләү (мәсәлән, юл-сукмак чөлтәренең тыгызлыгын үзгәртү), агачлар тыгызлыгы югары булган участокларны кису, авыруларны, иске, законсyz агач һәм үсемлекләрне бетерү, аларны декоратив-яфраклы һәм буяулы формаларга алмаштыру, ял иту мәйданчыкларын, балалар мәйданчыкларын оештыру;

- бульварлар һәм скверлар өчен: катлаулы вертикаль структура булган төркемнәр һәм куртин формалаштыру, авыруларны, иске һәм житеz булмаган агачларны бетерү, юллар һәм якын-тирадәге агачлар арасындагы араны булдыру һәм арттыру, аеруча куркыныч зонадан читтә утырту материалы утырту, утырту һәм карап тоту буенча махсус технологияләр кулланып, утырту материалы утырту.

5.1.5. Рекреацион билгеләнеш территориияләрендә инженерлых коммуникацияләрен проектлау территорииянең, нигездә, проход коллекторларында яки рекреация объектын урап узганда, алып барырга.

5.2. Ял зоналары

5.2.1. Ял иту зоналары-актив күпләп ял итуне, коену һәм рекреацияне оештыру өчен билгеләнгән һәм жиһазландырылган территорииләр.

4.2. Сулыкның яр бие өлешендә ял иту зоналарын проектлаганда Пляж мәйданы һәм пляжларның яр бие линиясе озынлыгын килүчеләр санын исәпләү буенча кабул итәргә кирәк.

5.2.3. Ял зонасы территорииясендә урнаштыру киңәш ителә: юл йөрү мәмкинлеге булган медицина хәзмәте курсетү пунктын, коткару станциясен, жәяүлеләр юлларын, инженерлых жиһазларын (әчәргә яраклы су белән тәэммин иту һәм ташландык сularны ағызу, сularга пычранган өслек сularы керүдән саклау). Медицина пункты, гадәттә, коткару станциясе янында урнашкан һәм «Медпункт» языу яки ак фондагы Кызыл Хач сурәте белән, шулай ук ашыгыч ярдәм машинасының токтарлыксыз күтәрелү мәмкинлеге булган санитар транспорт парковкасы урынына жиһазландырыла. Медпункт бинасын 12 кв.метрдан да ким

булмаган мәйданда урнаштырырга тәкъдим ителә, алар Табигый һәм ясалма яктырылган, сүткәргеч һәм бәдрәфкә ия.

4.4. Ял зонасы территориясендә тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге: юл катламының каты төрләре, катнаш юллар (плитка, газонга баткан плитка), яшелләндеру, эчәргә яраклы фонтаннар, эскәмияләр, чүп - чар өчен кече контейнерлар, Пляж жиһазлары (Кояштан, ятаклардан, чишенү кабиналары), бәдрәф кабиналары.

5.4.1. Проектлаганда яшелләндеру белән тәэммин итү:

- үлән капламын, агач-куак һәм яр буе үсемлекләрен саклау ял зонасының гомуми мәйданының 80% ка ким түгел;
- сулык ярларын яшелләндеру һәм формалаштыру (оползневых һәм эродируемых склонах ка яр нығыту поясы, склоновые водозадерживающие поясы - баш дренаж һ. б.);
- башка максатлар өчен ял зонасы территориясенән файдаланмауга юл куймау (этләрне урамда йөрту, уен шәһәрчекләре, аттракционнар һәм тдп.).

4.2. Коймалар, урам техник жиһазлары («су», «тундырма»сәүдә арбалары) урнаштыру мөмкин.

5.3. Парклар

5.3.1. Муниципаль берәмлек территориясендә паркларның түбәндәге төрләре проектлана: күп функцияле, махсуслаштырылган, торак районнар парклары. Паркны тәзекләндеру аның функциональ билгеләнешенә бәйле. Парк территориясендә 10 гектардан артык тукталыш павильоннары белән жиһазландырылган мини-транспорт эшчәнлеге өчен җирле юллар системасын (янгырдан, эскәмиядән, урнадан элгечләр, транспорт хәрәкәте расписаниесен) күз алдында тотарга кирәк.

Күпфункцияле парк

5.3.2. Күпфункцияле парк дайми рәвештә ял итү, күңел ачу, актив һәм тыныч ял итү, өлкәннәр һәм балалар өчен аттракционнар урнаштыру өчен билгеләнгән.

5.3.3. Күпфункцияле парк территориясендә аллея системаһы, юллар һәм мәйданчыклар, парк корылмалары (аттракционнар, беседкалар, павильоннар, бәдрәфләр һ.б.) күздә тотыла. Тәзекләндеру чараплары һәм юлларның тығызлыгы паркның төрле зоналарында рәхсәт ителгән рекреацион йөкләнешкә туры килергә тиеш (әлеге кагыйдәгә карата 10, 11 нче күшүмтәның таблицалары). Мәйданчыкларның билгеләнеше һәм күләме, парк корылмаларының сыйдырышлыгы әлеге кагыйдәләргә карата 5 күшүмтәны исәпкә алып проектларга тиеш.

5.3.4. Күпфункцияле парк территориясендә тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге: каты өслек төрләре (плитка егәрлеге) төп Сукмаклар һәм мәйданчыклардан (спорт һәм балалардан тыш), өслекләрне тығызлау элементлары, яшелләндеру, декоратив-гамәли бизәлеш элементлары, су жайламалары (сулыклар, фонтаннар), эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар, коймалар (парк) тулаем алганда, аттракцион зоналары, аерым мәйданчыклар яки үсентеләр), мәйданчыклар жиһазлары, урам техник жиһазлары («су», «тундырма» арбалары), яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, парк зонасы яки гомумән парк түрүнда мәгълүмат йөртүчеләре.

5.3.4.1. Яшелләндеру буенча төрле төр һәм алымнарны куллану кинәш ителә: вертикаль (Пергола, трельяжи, шпалеры), мобиЛЬ (контейнерлар, вазоннар),

агачлардан, куаклардан декоратив композицияләр, чәчәк бизәлеше, экзотик үсемлекләрдән декоратив композицияләр булдыру.

5.3.4.2. Мелкозничной сәүдә һәм туклану, бәдрәф кабиналары урнаштыру мөмкин.

Махсуслаштырылган парклар

5.3.5. Муниципаль берәмлекнең махсуслаштырылган парклары махсус ял тәрләрен оештыру өчен билгеләнгән. Парк корылмаларының составы һәм саны, тәзекләндерү элементлары, қагыйдә буларак, паркның тематик юнәлешенә бәйле, проектлау һәм проект карапы белән билгеләнә.

5.3.6. Қагыйдә буларак, махсуслаштырылган парклар территориясендә тәзекләндерү эlementларының мәжбүри исемлеге тәп юлларны каплауның каты тәрләре, өслекләрне чагыштыру эlementлары, эскәмияләр, урналар, мәгълүмат жиһазлары (парк схемасы) үз эченә ала. Коймалар, бәдрәф кабиналары урнаштыру рөхсәт ителә.

Торак район паркы

5.3.7. Торак район паркы торак район халкының актив һәм тыныч ялын оештыру өчен билгеләнгән. Парк территориясендә аллея һәм сукмаклар системасы, мәйданчыklар (балалар, тыныч һәм актив ял иту, спорт) каралырга тиеш. Парк территориясе яки аның составында торак районның спорт комплексы, балалар спорт-үен комплекслары, роликларда шуу урыннары булырга мөмкин.

5.3.8. Торак район паркы территориясендә тәзекләндерү эlementларының мәжбүри исемлеге тәп юлларны каплауның каты тәрләре, өслекләрне тыгызлау эlementлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар, мәйданчыklарны жиһазлау, яктыру жиһазлары үз эченә ала.

5.3.8.1. Торак район паркын яшелләндергендә әлеге климат зонасы өчен хас булган үсемлекләр тәрләрен кулланып чәчәк бизәүне күз алдында тотарга.

5.3.8.2. Парк территориясен коймалауны, урам техник жиһазларын («су», «тундым» сәүдә арбаларын) һәм азық-төлек булмаган стационар булмаган туклану корылмаларын (жәйге кафе) урнаштыруны күздә тотарга мөмкин.

5.4. Бакча

5.4.1. Торак пункт территориясендә тубәндәгә тәр бакчаларны формалаштырырга кинәш ителә: ял бакчалары, Корылмалар каршындагы бакчалар, бакча-күргәзмәләр.

Ял һәм ял бакчасы

5.4.2. Ял һәм ял иту бакчасы халыкның кыска вакытлы ялын оештыру өчен билгеләнгән. Бакча территориясе буенча транзит жәяулеләр хәрәкәте рөхсәт ителә.

5.4.3. Ял һәм йөрү бакчасы территориясендә тәзекләндерү эlementларының мәжбүри исемлеге: плитка егәрлеге рәвешендәге юллардагы каты каплау тәрләре, өслекләрне сопряжения эlementлары, яшелләндерү, эскәмияләр, урналар, урам техник жиһазлары («су» арбалары, «тундым»), яктыру жиһазлары.

5.4.3.1. Шулай ук каплауның колористик чишелешен, су жайланмаларын, декоратив-гамәли бизәлеш эlementларын, архитектура-декоратив яктыру

жиһазларын урнаштыруны, яшелләндерү пейзаж характерын формалаштыруны күздә тотарга киңәш итөлө.

5.4.3.2. Коймалар, ашамлыксыз Корылмалар (жәйге кафе) урнаштыруны күздә тотарга мөмкин.

Биналар һәм корылмалар каршындагы бакчалар

4.4. Биналар һәм корылмалар каршындагы бакчалар ижтимагый оешмалар биналарында, тамаша учреждениеләре һәм башка биналарда һәм жәмәгать билгеләнешендәге корылмаларда формалаша. Бакчаның планлаштыру структурасы, кагыйдә буларак, объектка рациональ якын килүне һәм килүчеләрне эвакуацияләүне тиз тәэммин итәргә тиеш.

5.4.5. Бакчаны төзекләндерү элементлары исемлеген әлеге Кагыйдәләрнең 5.4.3 пункты нигезендә кабул итәргә кирәк. Яшелләндерү һәм чәчәк бизәү алымнарын биналарның һәм корылмаларның функциональ билгеләнешенә карап кулланырга: партерлар (репрезентатив, парад бакчасы), интеръерлар - ял мәйданчыклары, кулис, беседкалар, Ландшафт чәчәкләре (тамаша учреждениеләре каршындагы бакча).

Бакча-күргәзмә

5.4.6. Бакча-күргәзмә (скульптурапар, чәчәкләр, декоратив - гамәли сәнгать әсәрләре һ.б.), кагыйдә буларак, мөстәкыйль объект яки паркның бер өлеше буларак эшли торган экспозиция территориясе. Бакча-күргәзмә оештыру экспозицияне отышлы күзаллауга һәм аны караганда үңайлы хәрәкәт булдыруга юнәлдерелергә тиеш.

5.4.7. Корылмаларда бакча төзекләндерүнен тәкъдим итөлә һәм рөхсәт итөлә торган элементлары исемлеген әлеге Кагыйдәләрнең 5.4.3 пункты нигезендә кабул итәргә киңәш итөлә. Моннан тыш, оешма схемалары һәм экспозиция исемнәре булган мәгълүмат жиһазларын урнаштырырга тәкъдим итөлә. Яшелләндерү алымнарын экспозицияне карау өчен яхши шартлар тудыруга юнәлдерергә: газон партерлары, Яшел кулислар һәм боскетлар.

5.5. Шулпа, скверлар

5.5.1. Бульварлар һәм скверлар кыска вакытлы ял итү, йөрү, жәяүлеләр өчен транзит хәрәкәтләрен оештыру өчен билгеләнгән.

5.5.2. Бульвар һәм скверлар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге юллар һәм мәйданчыкларны каплауның каты төрләре, өслекләрне тығызлау элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары үз әченә ала.

5.5.2.1. Юллардагы өслекләрне каплау нигездә плитка егәрлеге рәвешендә проектларга, капламның колористик чишелешен, декоратив-гамәли бизәлеш элементларын, Түбән декоратив киртәләрне урнаштыруны күздә тотарга.

5.5.2.2. Бульварларны яшелләндергәндә, эчке территорияләрне урамнардан бульварда, эре жәмәгать биналары каршында фонтаннар урнаштырып, чәчәк түтәлләре ватып, яр буенда бульварларда су көзгесенә мөрәжәгать иткән ял мәйданчыклары булдырырга киңәш итөлә. Скверларны яшелләндергәндә, яшелләндерү киңлеген күрү алымнарын куллану.

5.5.2.3. Техник жиһазлар («су», «тундышма»арбалары) урнаштыру мөмкин.

Кисәк 6. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ ЖИТЕШТЕРУ БИЛГЕЛӘНЕШЕ

6.1. Гомуми нигезләмәләр

6.1.1. Житештеру билгеләнешендәге территорияләрдә төзекләндеру эшләрен проектлауга карата таләпләр ведомство нормативлары белән билгеләнә. Житештеру билгеләнешендәге территорияләрдә төзекләндеру нормалаштыру объектлары булып, кагыйдә буларак, житештеру төзелеше зоналарында һәм санитар-сак зоналары яшелләндерелгән территорияләрендә ижтимагый киңлекләр тора. Төзекләндеру һәм яшелләндеру алымнарын житештерүнен тармак юнәлешенә карап, әлеге Кагыйдәләргә 6 нчы күшымта нигезендә кулланырга кирәк.

6.2. Санитар-саклау зоналарының яшелләндерелгән территорияләре

6.2.1. Житештеру билгеләнешендәге санитар-яклау зоналарын (ТК3) яшелләндерүнен мәйданы СанПиН 2.2.1/2.1.1200 таләпләренә туры китереп проект карапы белән билгеләнергә тиеш.

4.2. С3333-яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге үз эченә ала: якын-тирә территорияләр белән яшелләндерелгән участокны (борт ташы, терәк стена, башкалар) тоташтыру элементлары, утыртмаларны һәм яшелләндеру участокларын яклау элементлары.

6.2.1. Яшелләндерүне бертерлелек һәм монотонлыкны төшереп торучы матур композицияләр рәвешендә формалаштырырга.

Кисәк 7. ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ ОБЪЕКТЛАРЫ ТРАНСПОРТ һәМ ИНЖЕНЕРЛЫК КОММУНИКАЦИЯЛӘРЕ ТЕРРИТОРИЯЛӘРЕНДӘ МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

7.1. Гомуми нигезләмәләр

7.1.1. Муниципаль берәмлекнең транспорт коммуникацияләре территорияләрендә төзекләндеру объектларын нормалаштыру, карап тоту объектлары булып кызыл линияләр чикләрендә торак пунктның урам-юл чelttәre, төрле типтагы жәяүлеләр кичү урыннары тора. Төзекләндеру эшләрен билгеле бер категорияле урамнар чelttәrenә, аерым урам яки мәйдан, урам яки мәйданның бер өлешен, транспорт корылмасын проектларга мөмкин.

7.1.2. Инженерлык коммуникацияләре территорияләрендә төзекләндеру объектлары булып, магистраль чelttәrlәrнен сак-эксплуатация зоналары, ЛЭП һ.б. тора., жир есте, инженерлык коммуникацияләре, аларның элементлары, конструкцияләре, шул исәптән биналар, корылмалар һәм башкалар, аларны тиешенчә карап тоту, ремонтлау һәм куркынычсыз эксплуатацияләү максаты белән.

Инженерлык чelttәrlәре, шул исәптән электр белән тәэммин иту, яктырту, элемтә, телекоммуникацияләр һ.б. проект документлары нигезендә үтәлергә һәм кулланылырга тиеш.

1.1.3. Жирлекнең Транспорт һәм инженерлык коммуникацияләре территорияләрендә комплекслы төзекләндеру эшләрен проектлаштыру һәм эксплуатацияләүне, СНиП-35-01, СНиП-2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-

2004, ГОСТ Р 51256 исәпкә алып, халықның куркынычсызлық шартларын һәм транспорт һәм инженерләркә коммуникацияләре тәэсиреннән әйләнә-тирә территорияләрне яклауны тәэммин итеп алып алып алып алып алып алып алып алып алып барырга.

7.1.4. Муниципаль берәмлек территориясендә жир асты инженер челтәрләрен урнаштыру, монтажлау, эксплуатацияләү, шулай ук урам челтәре чикләрендә проект нигезендә, баланс тотучы һәм башка килештерү оешмалары белән мәжбүри килештереп, утә торган коллекторларда алып барырга кирәк.

7.1.5. Инженер-техник тәэммин иту челтәрләре ревизия люклары белән жиһазланырылган яшерен яисә ябык тартмаларда яисә проект документлары нигезендә жир асты вариантында салынырга, тиешле хәлдә булырга һәм кулланылырга тиеш.

7.2. Юллар һәм урамнар

7.2.1. Транспорт характеристикалары һәм билгеләнеше буенча торак пункт территориясендә урамнар һәм юллар шәһәр һәм район әһәмиятendәге магистраль урамнарга, жирле әһәмияттәге юлларга бүленә.

4.2. Урам һәм юллар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл өслеген һәм тротуарларны каплауның каты төрләре, өслекләрне тығызлау элементлары, урам һәм юллар буенда яшелләндерү, куркыныч урыннар коймалары, яктырту жиһазлары, юл хәрәкәте мәгълүмат йөртүчеләре (юл билгеләре, тамгалар, светофор жайламалары).

7.2.1. Юл катламының төрләре һәм конструкцияләре урам категориясе һәм хәрәкәт иминлеген тәэммин иту буенча проектлана. Урамнарны һәм юлларны каплау өчен материаллар әлеге кагыйдәнең 7 нче күшымтасында китерелгән.

4.2. Урамнарны һәм юлларны проектлау өчен утырудан алып, Жир асты коммуникацияләре чeltәrenе һәм урам-юл чeltәrenең башка корылмаларына кадәр минималь ара билгеләргә. Агачлар куэткә куелырга мөмкин. Яшел утыртмаларны борылышлар һәм тукталышлар янында урнаштыру әлеге Кагыйдәләрнең 7.4.2 пункты нигезендә проектлана. Юл йөрү часте һәм якын - тирә агачлар арасындагы буфер зоналарын арттыруны күздә тотарга-риск зонасыннан читтә мондый объектлар өчен маҳсус үстерелгән үсемлекләрне (әлеге кагыйдәгә карата 2 нче күшымтаның 16 таблицасы) утыртырга кинәш ителә.

4.2.3. Транспорт коммуникацияләре территориясендә коймалар, гадәттә, транспорт чарапары һәм жәяүлеләрнең хәрәкәт иминлеген оештыру өчен билгеләнгән. Урам-юл чeltәре һәм ясалма корылмалар (эстакадалар, юлуткәргечләр, күперләр, башкалар) Р 52289, ГОСТ 26804 нигезендә проектларга.

4.2.4. Урам-юл чeltәре һәм ясалма корылмалар (эстакадалар, юл үткәргечләре, күперләр), шулай ук юл билгеләре, светофорлар, күрсәткечләр, ЛЭП, яктырту баганалары һ.б. тиешле хәлдә булырга, Мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, граффити, ржавчиннар, буярга һәм кирәк булганда ремонтланырырга тиеш. Ремонт таләп итүче зыян күргән мәгълүмати күрсәткечләр ремонтланырырга яки алмаштырылырга тиеш (сүтлергә). Барлық язулар да күрсәткечләр булырга тиеш төгәл различими һәм жиңел укаемы.

4.2.5. Максаты белән куркынычсыз эксплуатацияләү инженерләркә комунникций, Корылмалар, аларның конструктив элементларын мәжбүри тәртиптә:

- Кара кое люклары ГОСТ 3634 таләпләренә туры килергә тиеш.
- муниципаль берәмлек урамнарында машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, юлларда, урамнарда люк капкачын каплау дәрәжәсенә карата 2,0 см. дан артык катламга кире кагу рөхсәт ителми.

- Люк, колодец, рэшетке түбәләре жимерелгән, шулай ук алар булмаганда кичекмәстән киртәләнергә һәм тиешле юл билгеләре белән билгеләнергә тиеш. Аларны алыштыру 3 сәгатьтән дә артмаска тиеш.

- башка территорияләрдә әлеге житешсезлекләрне бетерү, әлеге Кагыйдәләр таләпләре нигезендә, куркынычсызлыкны тәэммин итү максатыннан, алар табылган вакыттан алыш, 2 тәүлек эчендә башкарлырыга тиеш.

4.1.2. Инженерлык коммуникацияләрендә, корылмаларында ремонт, монтаж эшләре башкарганда, аларның конструктив элементларында, люкларны, коеларны ачкан вакытта, машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, юлларда, муниципаль берәмлек урамнарында әлеге Кагыйдәләрнең таләпләре мәжбүри рәвештә үтәләргә тиеш.

4.7. Магистраль урамнары кисешкән урыннарда, эстакадаларда, күперләрдә һәм юл үткәргечләрендә яктырту өчен яктыртычлар ике якли (симметрияле яки шахмат тәртибендә), бүлгеч полосаның асны өлешендә, шулай ук трослардагы биек бағаналар арасындағы подвескалды яктыртычлардан урнашырга кирәк. Ераклық арасында кредиторов билгеләргә карап тибындағы светильников, чыганаклары света һәм үрләр аларны урнаштыру, әмма артык түгел 50 м. бәлки урнаштыру жиһазлар декоративно-сәнгать (бәйрәм) яктырту.

7.3. Мәйдан

7.3.1. Функциональ билгеләнеше буенча, гадәттә, төп (хакимият органнары, ижтимагый оешмалар биналарында), приобъект (һәйкәлләр, музейлар, сәүдә үзәкләре, стадионнар, парклар, базарлар h.b.), ижтимагый-транспорт (вокзаллар янында, керү урыннарында), мемориаль (истәлекле объектлар яки урыннар янында), транспорт чишелешләре мәйданнары билгеләнә. Төзекләндерү эшләрен проектлаганда жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәтен, төп һәм жирле транспорт агымнарын Максималь Дәрәҗәдә бўлуне тәэммин итә.

7.3.2. Мәйдан территориясе үз әченә: машиналар йөрү өлеше, жәяүлеләр өлеше, участоклар һәм яшелләндерү территорияләре. Кинлекләрне күп катлы оештырганда жәяүлеләр өлеше өлешчә яки тулысынча көндезге өслек белән бергә алыш барырга, ә жир асты дәрәҗәсендә жәяүлеләр өчен юл аркылы чыгу урыннары зонасында шәһәр массакүләм транспорты тукталышларын һәм станцияләрен, жиңел автомобильләрне парковкалау урыннарын, инженерлык жиһазлары һәм коммуникацияләрне, төяу-бушату мәйданчыклары, бәдрәфләр, чуп жыю өчен контейнерлар белән мәйданчыклар урнаштырырга кирәк.

7.3.3. Мәйдан территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеген әлеге Кагыйдәләрнең 7.2.2 пункты нигезендә кабул итәргә. Мәйданның функциональ билгеләнешенә карап түбәндәгә өстәмә төзекләндерү элементларын урнаштыру тәкъдим ителә:

- төп, приобъект, мемориаль мәйданнарда-монументаль-декоратив сәнгать әсәрләре, су жайланмалары (фонтаннар));

- ижтимагый-транспорт мәйданчыкларында тукталыш павильоннары, ваклап сату, туклану, көнкүреш хезмәте күрсәтү, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары бар.

7.3.3.1. Мәйданының жәяүлеләр өлешен каплау төрләре, гадәттә, махсус билгеләнештәге автомобильләр (янгын сүндерүчеләр, авария хәлендәге, урып-жыю h.b.), жиңел автомобильләрне вакытлыча парковкалау мөмкинлеген күз алдында тотарга тиеш.

7.3.3.2. Жәяүлеләр өчен мәйданындағы автомобилльләрне вакытлыча калдыру урыннарын тес яки каплау фактурасы, мобиЛЬ яшелләндерү (контейнерлар, вазоннар), күчерелмә киртәләре белән бүләп бирү мөмкинлеге бар. Керү кинлеге әлеге кагыйдәгә 3 нче күшүмтә нигезендә проектларга.

7.3.3.3. Яшелләндеру мәйданын кулланырга периметральное яшелләндеру, насаждения үзәгендә мәйданы (сквер яки куркынычсызылық утраучылары), шулай ук совмещение бу кабул итүләр. Торак пунктның тарихи мохите яки килеп туган төзелеш шартларында компакт һәм (яки) яшелләндерүнең мобиЛЬ алымнарын куллану тәкъдим ителә. Куркынычсызылық утраучыгын мәйданда яшелләндерүне парта яшелләндерүе яки югары утыртмалар рәвешендә, машина йөртүчеләр өчен әлеге Кагыйдәләрнең 7.4.2 пункты нигезендә, тормышка ашырырга кирәк.

4.4. Жәяүлеләр кичү юллары. Велосипед инфраструктурасы.

Жирлекнең әйләнә-тирә мохиткә үтемлелегенә аерым таләпләр.

7.4.1. Жәяүлеләр кичү урыннарын жирлек урамнары һәм юллары белән төп жәяүлеләр коммуникацияләре кисешкән урыннарда урнаштыру. Жәяүлеләр кичү урыннарын урамның бер өлеше (жир өсте) белән бер дәрәҗәдә, йә урамның машиналар йөрү өлешеннән тыш (жир өсте һәм жир асты юллары) проектларга.

7.4.2. Сакланыла торган хәрәкәт урамнарындагы жир өсте жәяүлеләр кичү урынның урнаштырганда, зонада биналар, неапиталь булмаган корылмалар, реклама щитлары, 0,5 м дан артык яшел үсентеләр урнаштыру рәхсәт ителми торган өчпочмакны тәэмин итәргә кинәш ителә.

7.4.3. Жир өсте жәяүлеләр кичү урыннарын төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге: юл тамгасы, съезд өчен тротуар дәрәҗәсеннән пандуслар, яктырту жиһазлары.

4.4. Велосипед юлларын жирлекнең барлык өлешләрен, велосипедта тоткарлыксыз йөрү өчен шартлар тудырып, бәйләргә тиеш.

7.4.5. Велосипед инфраструктурасы объектларына тубәндәге төп таләпләр куела: Куркынычсызылық, Элемтә, туры линиялелек һәм уңайлылық. Куркынычсызылық интенсив транспорт һәм жәяүлеләр агымнарыннан велосипед хәрәкәте изоляциясен һәм «машина йөртүче - велосипедчы» куренешен тәэмин итүне күздә tota. Бәйлелек һәм туры линиялелек велосипедка пункттан ә пункттан бpunktka кыска юл белән барып житу мөмкинлеген тәэмин итә. Комфортлы үз әченә тубәндәге характеристикаларны ала: хәрәкәт полосасының киңлеге, каплау материалы, кискен өемнәр булмау, яктырту h. б.

7.4.6. Велосипед хәрәкәтеннән нәтижәле файдалану өчен тубәндәге чараларны күздә тотарга кирәк:

- 1) Бердәм ябык системага интеграцияләнгән велосипед юллары маршрутлары;
 - 2) жәяүлеләр һәм автомобиль хәрәкәте тыкрыгында веломаршрутларның уңайлы һәм куркынычсызы кисешүләре (мәсәлән, интенсив йөрү автомобиль чормалары);
 - 3) районда автомобиль транспорты хәрәкәтенең гомуми тизлеген киметү, велосипедчылар юл йөрү өлешеннән имин файдалана алсын өчен (бу яңа велосипед юллары төзemicә генә велосипед маршрутлары чeltәren киңайтергә мөмкинлек бирәчәк);
 - 4) маршрутта биеклекне бытбылдык зоналарында киртәсез мохит оештыру;
 - 5) велосипед юлларын йөрү зоналарында гына түгел, ТПУ зоналарына һәм юлдан тыш транспорт тукталышларына алып баручы маршрутларда да оештыру;
 - 6) ТПУ һәм тышкы транспорт тукталышлары зоналарында, шулай ук район активлық үзәкләрендә жаваплы саклау белән куркынычсыз велопарковкалар.
- 7.4.7. Велосипедны ел әйләнәсендә куллану өчен тубәндәге чараларны күздә тотарга кирәк:
- 1) параллель рәвештә машиналар үтеп баручы велосипед юллары тышкы чорда кар чистарту өчен файдаланылачак Яшелолосаны бизәү;

- 2) кышкы чорда велосипедчыларга машиналар йөрү өлешендә хезмәт күрсәтүдә өстенлекле юнәлеш бири;
- 3) кышын велоюлларга хезмәт күрсәту өчен заманча технологик чишелешләрне, мәсәлән, өслекләрне жылыту өчен кулланырга;
- 4) Барлық велодорожки булырга тиеш яктыртылган;
- 5) иң загруженные веломаршруты булырга мөмкин крытыми;
- 6) велопарковки зур сыйдырышлы проектировать крытыми;
- 7) кышкы чорда велосипедлар өчен шипованные резина куллану.

7.4.8. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәту объектларын проектлаштырганда һәм эксплуатацияләгендә өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен җирлекнәң әйләнә-тире мохитеннән файдалану мөмкинлеген, әлеге объектларны өлкән яштәге затлар һәм инвалидларның йөртүенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чарапар белән жиһазландыру мәжбүри тәртиптә жиһазлар урнаштыруны күздә тотарга кирәк пандус, поручней рәвешендә персоналны чакыру кнопкасы белән.

7.4.9. Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны йөртүгә ярдәм итүче техник чарапар һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә, яңа төзелеш вакытында мәжбүри рәвештә гамәлгә ашырырга кирәк.

7.5. Транспорт, инженерлык техник зоналары коммуникацияләр, су саклау зоналары

7.5.1. Жирлек территориясендә шәһәр төзелешен җайга салу линияләре белән бүлеп бирелә торган техник (сак-эксплуатация) зоналарның тубәндәгә төрләрен күздә tota: магистраль коллекторлар һәм торба үткәргечләр, югары һәм тубән көчәнеш кабельләре, Тубән токлар, югары вольтлы тапшырулар линияләрен, метрополитенны, шул исәптән вак салыну һәм тд.

7.5.2. Магистраль коллекторлар һәм торба үткәргечләр, югары, тубән көчәнеш кабельләре һәм йомшак токлар, югары вольтлы тапшырулар линияләре, кагыйдә буларак, каты өслекле транспорт-жәяүлеләр коммуникацияләрен урнаштыру, яктырту жиһазлары, тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары урнаштыру, мәйданчыклар (балалар, ял итү, автомобиль стоянкалары, чүп жыючылар урнаштыру) урнаштыру, теләсә нинди төр корылмалар төзү рәхсәт ителми. коммуникацияләрнән техник зонасында узучы техникадан тыш, анык булмаган стационар булмаган.

7.5.3. 110 кВт ким көчәнеш белән югары вольтлы тапшырулар линияләре зонасында этләрне йөртү һәм өйрәту өчен мәйданчыклар урнаштыру мөмкинлеге бар. Яшелләндерүне зонаның тышкы яғы буенча чәчәк түтәлләре һәм газоннар рәвешендә проектларга тәкъдим ителә, алга таба - куаклар һәм Түбән үсүче агачлар белән өске (неглубокой) тамыр системалы утырту.

4.4. Тимер юлга бүлеп бирелгән полосаларны төзекләндерү Сниппы исәпкә алып 3-01 проекттый.

7.5.5. Су саклау зоналары территорияләрен төзекләндерү су законнары нигезендә проектлана.

Кисәк 8. ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ ОБЪЕКТЛАРЫН ЭКСПЛУАТАЦИЯЛӘҮ

8.1. Гомуми нигезләмәләр

8.1.1. Кагыйдәләрнең әлеге бүлгөндө куллану кагыйдәләре структурасы һәм эчтәлеге буенча төп принциплар һәм тәкъдимнәр тупланган.

8.1.2. Төзекләндерү обьектларын эксплуатацияләу кагыйдәләре түбәндәге бүлекчәләр бар: территорияләрне җыештыру, төзекләндерү элементларын тоту тәртибе, территорияләрне яшелләндөрү һәм яшел үсентеләрне карап тоту эшләре, юлларны карап тоту һәм эксплуатацияләу, территорияне яктыру, коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда һәм реконструкцияләудә эшләр башкару, хайваннарны тоту, жирлекнәң әйләнә-тирә мохитеннән һәркем файдалана алырлық булына аерым таләпләр, жирлекнәң бәйрәмчә бизәлеше, төзекләндерү обьектларын эксплуатацияләүне контролльдә тоту турында төп нигезләмәләр.

8.1.3. Якын-тирә территорияне нығыту һәм билгеләу тәртибе:

8.1.3.1. Муниципаль берәмлекнәң барлық территориясе җаваплы затларга беркетелә.

8.1.3.2. Территорияне нығыту һәм аның чикләрен билгеләу территорияләрне җыештыру һәм карап тотуның схематик карталарын төзу нигезендә башкарыла һәм Күгәй авыл Советы башкарма комитеты житәкчесе тарафыннан раслана. Күгәй авыл Советы башкарма комитеты житәкчесе үзенә беркетелгән территория турында мәгълүматны җаваплы затларга житкерү, шулай ук беркетелгән территориянен эчтәлеген һәм санитар чистартуын контролльдә тоту системасын билгели.

8.1.4. Әйләнә-тирә территория билгеләнә:

8.1.4.1. Жир биләмәләреннән файдалану, шулай ук аерым торучы биналар, корылмалар өчен:

- периметр буенча 50 метр киңлеккә (сәүдә павильоннары һәм киосклар өчен — периметр буенча 10 м киңлеккә);
- әгәр жирдән файдалану территориясенән периметр буенча — санитар-сак зонасы чикләрендә 50 метрдан артыграк санитар-сак зонасы бар икән;
- ике күрше жирдән файдалану территориясе, йә биналар, корылмалар белән аерым төзелә торган биналар, корылмалар арасында 50 метрдан кимрәк ара булганды-алар арасында урнашкан участок уртасына кадәр;
- жирдән файдалануның ике күрше территориясе, яки аерым торучы биналар, корылмалар арасында 50 метрдан артык ара булганды, алар арасында урнашкан участок уртасына кадәр, әмма 55 метрдан да артмаска тиеш.;
- аерым биналарда, корылмаларда урнашкан биналар өчен-периметр буенча бина участогының җаваплы заты белән шәгыльләнә торган озынлыгы буенча 10 метр киңлеккә.

8.1.4.2. Урамның машиналар йөри торган өлешендә тоташ төзелеш урыннарында урнашкан биналар, корылмалар һәм биналар өчен:

1 — ике яклы һәм берьяклы төзелеш алып барган урамнарда-бина буенда җаваплы зат биләгән участок озынлыгы буенча һәм тротуар һәм Яшел зонаның киңлекенә кадәр.

8.2. Территорияне җыештыру

8.2.1. Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру - хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә, милек хокукында яки башка төрдәге жир кишәрлекләрендә урып-жыю эшләрен оештыруны һәм житештерүне тәэммин итәргә, шулай ук үз вакытында һәм сыйфатлы итеп тәэммин итәргә тиеш гамәлдәге жир законнары, торак урыннар территорияләрен карап тоту буенча санитар кагыйдәләр (СанПиН 42-128-4690-88) нигезендә дайими чисталыкны тәэммин итүче санитар чистарту һәм җыештыру (СанПиН 42-128-4690-88), әлеге Кагыйдәләр нигезендә башкарыла.

8.2.1. Жирлек территориясендә эшчөнлек алып баручы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, шәхси домовладельцы, бакча ширкәтләре һәм башка хужалык субъектлары жыелышка, саклауга һәм чыгаруга тиешле килешүләр төзү юлы белән каты көнкүреш калдыклары белән мөрәжәгать итүне тәэммин итәргә тиеш.

8.2.1.2. Территорияне жыештыруга, шул исәптән беркетелгән территория һәм калдыкларны һәм кар чыгару өчен башкаручылар белән килешүләр төзегән жаваплы затлар контролльдә тотуны тәэммин итәргә һәм башкаручылардан башкарылучы эшнең вакытында һәм сыйфатын таләп итәргә тиеш.

8.2.1.3. Муниципаль берәмлек территориясендә эшчөнлек алып баручы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, бакча ширкәтләре һәм башка хужалык субъектлары бурычлы:

чүп савытлары, контейнерлар булуны тәэммин итү ,
каты көнкүреш калдыкларын, контейнер мәйданчыкларын, ә яраксыз биналарда жыю өчен ,
корылмаларда һәм корылмаларда сыек калдыклар өчен жыентыклар (жылытыкчлар) булдыру ;
контейнерларга, контейнер мәйданчыкларына ирекле керү мөмкинлеген тәэммин итү ;
аларны исраф итүче чүп савытлары, контейнерлар тотуны тәэммин итү
жирлек территорияләрен чүп-чардан арындыру ;
айга бер тапкырдан да ким булмаган вакытында чүплекләрне чистарту һәм дезинфекция белән тәэммин итү ,
сыек калдыклар өчен контейнерлар, контейнер мәйданчыклары, жыентыклар (кугычлар) ;
житештерү һәм куллану калдыкларын чыгаруны оештыруны һәм аларның үтәлешен контролльдә тотуны тәэммин итә ;
аларны бетерү графигын үтәү ;
* контейнер мәйданчыкларын үз вакытында буяу һәм юу.

Каты көнкүреш калдыкларын жыю, саклау һәм чыгару турында шартнамә эшчөнлекне гамәлгә ашыру урыннанда сакларга һәм кагыйдәләрне үтәүнә (кузәтчелек) гамәлгә ашыручи затларның беренче таләбе буенча территориядә юридик зат яки шәхси эшмәкәр урнашкан ИК, ТМШ язмача таләбе буенча тапшырырга кирәк.

4.2. Сәнәгать оешмалары саклагыч яшелолосалар булдырырга, торак кварталларны житештерү корылмаларыннан киртәләргә, төзеклектә һәм чисталыкта булырга тиеш.

8.2.3. Муниципаль берәмлек территориясендә житештерү һәм куллану калдыкларын санкцияләнмәгән урыннарда урнаштыру, төзелеш материаллары, утын, печән, ашламалар һәм башкалар урнаштыру тыела; вакытлыча складлау Мамадыш-Әкил башкарма комитеты рөхсәтә рәсмиләштергәндә ике айдан да артмаска рөхсәт ителә.

Рөхсәтсез урыннарда житештерү һәм куллану калдыкларын урнаштырган затлар үз хисабына әлгеге территорияне жыештырырга һәм чистартырга тиеш.

Жир кишәрлекләре хужалары, кулланучылар яки милекчеләр үз территорияләрендә рөхсәтсез калдыклар урнаштырудан юл куймаска тиеш.

8.4. Санитар карап тоту максатларында муниципаль берәмлек территориясендә тыела:

8.4.1. чүп-чар кабул иту камераларына автотранспорт чаралары белән керү юлларын ябу.

4.2. сәнәгать, көнкүреш һәм коммуналь калдыкларны, чүп-чарны, яфракларны, агач кисуләрне һәм башкаларны, шул исәптән контейнерлар һәм урналарда, махсус жайланмалар кулланмычча, яндыру. Муниципаль берәмлек

территориясендә сәнәгать һәм көнкүреш калдықларын, әлеге максатлар өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш, заказларга;

8.4.3. переполнять контейнерлар-жыючылар белән көнкүреш һәм коммуналь калдыклар һәм пычрату территорииясен алар тирәсендә;

4.4. муниципаль берәмлек территориясендә калдыкларны һәм чүп-чарны контейнерлар һәм чүп-чарлардан башка ташларга, рөхсәтсез калдыклар һәм чүп-чар ташлау урыннары булдырырга;

8.4.5. чүп-чарны, чүп-чарны турыдан-туры кырларга, бакчаларга, урманнарга, болотларга, паркларга, газоннарга, су объектларына һәм аларның яр буе саклау полосаларына һәм башка урыннарны чыгарырга һәм ташларга. Калдыкларны ташганда машина йөртүче үзе белән, хәрәкәт маршрутын һәм калдыкларны тапшыру урынын күрсәтеп, документларга ия булырга тиеш. Маршруттан тайпылышлар рөхсәт ителми.

8.4.6. азық-төлек калдыкларын һәм икенчел чималны (текстиль, банклар, шешәләр, кәгазь, полиэтилен пакетлар h. b.) чүп үткәргечләрдән һәм чүп жыючылардан сайларга;

8.4.7. бу максатлар өчен билгеләнмәгән урыннарда азық калдыклары өчен савытларны юарга;

8.4.8. территорияләрне пычратуга китерүче ачык ысуул белән чүп-чар, оча торган, чи-чи һәм тузан ташу;

8.4.9. ишегалларында һәм урамнарда сыек калдыклар ағызырга, шулай ук моның өчен янғыр сулары канализациясенең коеларын һәм су ағымнарын кулланырга кирәк;

8.4.10. бер ишегалдында берничә тигез санитар җайланма (бәдрәфләр, Загреб ям һәм тд.);

8.4.11. канализацияләнмәгән торак йортларның һәм башка корылмалардан, янғыр канализациясенә, рельефка, кюветка һәм су объектларына агынты һәм канализация суларын чыгаруны оештырырга. Йорт биләмәләре өчен чокырлар урнаштыру тыела.

8.4.12. чүп-чарны машиналар йөрү өлешенә һәм янғыр сулары канализациясе коеларына салырга;

8.4.13. кышкы урып-жыю эшләрен үткәру өчен транспорт чарапары, башка механизмнар яки башка ысуул белән тоткарлану.

8.4.14. Торак фондына хезмәт күрсәту оешмалары тәэммин итәргә тиеш: хезмәт күрсәтелә торган территориядә каты калдыклар өчен жыентыклар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда сыек калдыклар өчен жыентыклар (эретмәләр) булу мөмкинлеге бар □ ;

территорияне вакытында жыештыру һәм аның санитар торышын дайми қүзәту □ ; калдыкларны чыгаруны оештыру һәм калдыкларны чыгару графигының үтәлешен контролльдә тоту □ ;

контейнерлар һәм чүп жыючылар урнаштыру өчен мәйданчыклар янында ирекле подъезд һәм яктыруту □ ;

чүп-чар өчен контейнерлар һәм чүп жыючыларның төзек хәлдә булуы (башка оешмалар балансында булган контейнерлар һәм бункерлардан тыш) территорияне чүп-чардан һәм пычрактан башка □ ;

халық арасында территорияне жыештыруны оештыру буенча кин аңлату эшләре алыш бару. □

8.2.5. Муниципаль берәмлек территориясендә житештерү һәм куллану калдыкларын махсус җайланмалар кулланмычы яндыру тыела.

8.2.6. Торак йортлардан, сәүдә һәм җәмәгать туклануы оешмаларыннан, Мәдәният, балалар һәм дәвалау оешмаларыннан көнкүреш калдыкларын чыгару

әлеге оешмалар һәм торак милекчеләре, шулай ук көнкүреш калдыкларын чыгару буенча махсуслаштырылган оешма белән килешүләр нигезендә башкарыла.

8.2.7 ремонт вакытында барлыкка килгән калдыкларны чыгару гамәлгә ашырыла

төзелеш калдыкларын һәм чүп-чарны чыгару буенча махсус оешма белән килешүләр нигезендә әлеге урынга махсус билгеләнгән урыннарда куллану ремонтны башкарған затлар тарафыннан.

Ремонт вакытында барлыкка килгән калдыкларны каты көнкүреш калдыклары һәм КГМ калдыкларын вакытлыча саклау урыннарына урнаштыру тыела.

8.2.8. Урамнарны, мәйданнарны, скверларны һәм башка жәмәгать урыннарын житештерү һәм куллану калдыклары белән чүп-чардан арындыруны булдырмау өчен ишек төбендә, канатлы, үтәли торган һ.б. чүп-чарларны вакытлыча саклау өчен махсус билгеләнгән (чүп савытлары, бакалар) куелырга тиеш.

Житештерү һәм куллану калдыкларын вакытлыча саклау өчен савытлар урнаштыруны һәм аларны вакытында чистартуны тиешле территорияләрне жыештыру өчен жаваплы затлар башкара. чын кагыйдәләр.

Чүп савытларын (бакларны) төзек һәм пөхтә тотарга, чүп-чар жыелган саен чистартырга, ремонтларга, матурларга кирәк.

Чүпләрне карап totу, чистарту аларны тутыру буенча милекчеләр, арендаторлар тарафыннан үз көче белән яки жыештыручи оешма белән килешү нигезендә башкарыла. Чүп савытларын юу, ремонтлау, буяу мәжбүри тәртиптә хәл, пычрануга карап башкарыла .

Әлеге Кагыйдәләрдә курсәтелгән жаваплы затлар бурычлы:

- 1) каты коммуналь калдыкларны, зур габаритлы, төзелеш чүп-чарын һәм башка калдыкларны әлеге кагыйдәләр таләпләренә туры китереп жыюны, жыюны, жыгаруны оештырырга;
- 2) каты коммуналь калдыклар жыю өчен урналар, контейнер мәйданчыклары һәм контейнерлар, бункер-туплаучылар һ. б. булуны тәэммин итәргә, ә яраклаштырылмаган биналарда, корылмаларда сыек калдыклар өчен жыентыклар (жылтыкчылар) жиһазландырырга;
- 3) контейнерларга, бункерларга-туплаучыларга һәм контейнер мәйданчыкларына ирекле керү мөмкинлеген тәэммин итү;
- 4) Каты коммуналь калдыклар жыю өчен контейнерлар, чүп савытлары, бункер-жыелмалар төзек хәлдә totуны тәэммин итү;
- 5) сыек калдыклар өчен чүпләрне, контейнерлар, бункерларны һәм контейнер мәйданчыкларын, жыентыкларны (выгребларны) вакытында чистартуны һәм дезинфекцияне тәэммин итәргә;
- 6) житештерү һәм куллану калдыкларын чыгаруны оештыруны һәм аларны бетерү графигының үтәлешен тикшереп торуны тәэммин итә;
- 7) каты коммуналь һәм башка калдыкларны вакытында чыгару;
- 8) контейнерларны, бункерларны һәм контейнер мәйданчыкларын үз вакытында буяу һәм юу.

Чүп савытын чүп белән шыплап тутыруы рөхсәт ителми, чүп савытыннан 3 метр радиуста территория чиста булырга тиеш.

8.2.9. Житештерү һәм куллану калдыкларының контейнер мәйданчыгыннан 1(бер) метр ераклыкта киртәләрдән, шулай ук чүп-чар транспортына контейнерлардан чыгарылган вакытта калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи оешма хезмәткәрләре башкара.

8.2.10. Житештерү һәм куллану калдыкларын контейнер мәйданчыгыннан һәм территориядән чыгару һәм чыгару, 1(бер) метр ераклыгында, шулай ук контейнерлардан калдыкларны транспортлауны гамәлгә ашыручи транспортка төшеп калган вакытта калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи оешма

хезмәткәрләре тарафыннан башкарыла. Калдықларны ташу, авария килеп чыгу, транспортлана торган калдықлар белән кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә зыян китерү мөмкинлеген юкка чыгара торган ысуллар белән чыгару зарур.

8.2.11. Тәnlә урып-жыю вакытында алдан кисәтүче тавыш бирү чаралары күрергә кирәк.

8.2.12. Автобус тукталышларын жыештыру һәм чистарту әлеге тукталышлар урнашкан урамнары жыештыру бурычы булган оешмалар тарафыннан башкарыла.

8.2.12.1. Соңғы автобус тукталышларын, диспетчерлык пунктлары территорияләрен жыештыруны һәм чистартуны әлеге объектларны файдаланучы оешмалар тәэммин итә.

Әгәр объектны, жир кишәрлекен, жир кишәрлекен арендалау килешүләре, жир кишәрлекеннән түләүсез файдалану, гомерлек мирас итеп файдалану килешмәләре белән башкасы билгеләнмәгән булса, әлеге объектларның хужалары сәүдә, туклану, көнкүреш хезмәте күрсәту объектлары урнашкан тукталышларны жыештыруны һәм чистартуны гамәлгә ашыра.

8.2.13. Әлеге максатлар өчен билгеләнмәгән урыннарда автотранспорт чараларын юу тыела.

8.2.14. Су колонкаларының тиешле санитар-техник торышы, шул исәптән аларны чүп-чардан, боздан һәм кардан чистартып тору, шулай ук аларга имин якын килүне тәэммин итү колонкалар урнашкан оешмалар башкара.

8.2.15. Базарлар территориясен чистарту һәм жыештыру эшләрен оештыру базар администрациясенә әлеге кагыйдәләр, гамәлдәге санитар нормалар һәм базарларда сәүдә кагыйдәләре нигезендә йөкләнә.

8.2.16. Скверларны һәм алар янындагы тротуарларны, юлларны һәм газоннарны карап тоту һәм жыештыру Мамадыш - Әкил авыл жирлеге бюджетында бу максатларга тиешле финанс елына каралган акчалар хисабына тормышка ашырыла.

8.2.17. Сәүдә, жәмәгать туклануы объектлары, автозаправка станцияләре, автостоянкалар, автомоек, автомобильләргә техник хезмәт курсәту станцияләре, коммуналь-көнкүреш объектлары хужалары, күпләп, ваклап сату, вак-төяк, киес-салым, азық-төлек базарлары һәм складлар, объектлар, ял итү һәм пляжлар төзелеше чорында төзелеш мәйданчыклары, мәдәният һәм ял парклары администрацияләре h. б. булырга тиеш.:

- хезмәткәрләр өчен дә, килүчеләр өчен дә стационар бәдрәфләр (канализация булмаганда биотуалетлар) булуны тәэммин итәргә.

- Әлеге объектларда пычрак чокырлар урнаштыру тыела. Бәдрәфләр (биотуалетлар) махсус жиһазландырылган биналарда яки жирле үзидарә органнары белән килешү буенча бүләп бирелгән мәйданчыкларда урнаштырыла.

- Биотуалетлар урнаштыру өчен мәйданчыклар тигез булырга, хезмәт курсәту максатларында махсус транспорт өчен керү юллары булырга тиеш.

- Бәдрәфләр техник яктан төзек булырга тиеш.

- Бәдрәфләрне жыештыру тәүлегенә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә башкарыла, биотуалетларны чистарту атнага бер тапкырдан да ким түгел.

8.2.18. Күперләрне, юл үткәргечләрне, жәяүлеләр кичү юлларын кардан һәм чүп-чардан чистарту, шулай ук коллекторларны, яңгыр сулары канализациясе торбаларын һәм яңгыр кирәк-яраклары коечарын һәм башка инженер-техник корылмаларны карап тоту әлеге объектларга хезмәт курсәтүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

8.2.19. Канализацияләре булмаган торак биналарда, жиңел булмаган төтен, диварлары һәм түбәләр белән уртак жыю өчен, ямага эре әйберләргә әләгергә комачаулаучы рәшәткәләр белән жылытылган чокырлар каралырга тиеш.

Йорт биләмәләре өчен су сибү, ташландык чокырлар һәм пычрак чокырлар урнаштыру, житештерү һәм куллану калдыкларын урамда йөрүгә чыгару, шул максатлар өчен билгеләнмәгән урыннар урнаштыру тыела.

4.20. Махсус транспорт булган оешмаларга килешүләр яки бер тапкыр бирелә торган гаризалар буенча сыек нечистотлар чыгарырга. Алга таба утильләштерү өчен сыек калдыкларны, агынты суларны чыгару билгеләнгән тәртиптә жиһазландырылган чистарту станцияләренә генә башкарыла. Урам чокырларын вакытында чистартмаган өчен йорт хужалары һәм объектларның милекчеләре жаваплы.

4.21. Милекчеләр, биналарны, биналарны, корылмаларны кулланучылар, шул исәптән калдыкларны вакытлыча урнаштыру урыннарын эксплуатацияләүче урыннар турыдан-туры чүп жыючыларга һәм чокырларга подъездларны тәэммин итәргә тиеш.

8.22. Ишегалды, Оешма, предприятие территорияләреннән өске һәм грунт суларына бүләп бирелгән су канатларын, лоткларны, торбаларны, дренажларны чистарту һәм жыештыру зарур.

8.23. Су, сыек калдыклар, янғыр суларын тротуарларга, газоннарга, юлның машиналар йөрү өлешенә, жирлек рельефына агызырга ярамый, ә авария эшләре башкарылганда суны агызганда коммуникацияләр хужалары белән килештереп, якындан фекаль яки янғыр сулары канализациясенең махсус отводлары яки шланглары буенча гына рөхсәт итәлә.

8.24. Житештерү һәм куллану калдыкларын саклау һәм утильләштерү санкцияләнгән урыннарны карап тоту һәм файдалану билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырырга.

Инженерлык-техник коммуникацияләрне эксплуатацияләгәндә, кар коеларын, жир асты коммуникацияләрен чистартканда, чүп-чарны, чистарту эшләре белән шөгыльләнүче оешмалар көче белән кичекмәстән чыгарылган махсус тарага куярга кирәк.

Урамнарның машиналар йөри торган өлешенә, тротуарларга һәм газоннарга чиста булмаган чүп-чар ташлау тыела.

8.25. Күгәй авыл Советы башкарма авыл жирлеге чигендә уза торган тимер юл (откослар уемка һәм өем, тимер юллар аша чыгу) әлеге корылмалардан файдаланучы тимер юл оешмалары көчләре һәм чаралары белән жыештырырга һәм карап торырга тиеш.

8.26. Электр тапшыру линияләрен, газ, сууткәргеч һәм жылылык челтәрләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен билгеләнгән территорияләрне жыештыру һәм чистарту әлеге челтәрләрне һәм электр тапшыру линияләрен файдаланучы оешмалар көче һәм чаралары белән башкарыла. Әгәр әлеге пунктта күрсәтелгән челтәрләр хужалыксыз булса, территорияне жыештыру һәм чистарту эшләре алыш барылырга тиеш, аның белән хужасыз милекне саклауны һәм эксплуатацияләүне тәэммин итү турында килешү төзелгән оешма төзелгән.

8.2.27. Тикшерү коеларын, жир асты коммуникацияләрен чистартканда туфрак, чүп-чарны, чистартылмаган урыннарны чистарту эшләре белән шөгыльләнүче оешмалар көче белән кичекмәстән махсус тарага куярга кирәк.

Урамнарның машиналар йөри торган өлешенә, тротуарларга һәм газоннарга чиста булмаган чүп-чар ташлау тыела.

8.2.28. Урамнарда юл хәрәкәтенә комачаулык тудыруучы предметларны жыю әлеге объектларга хезмәт күрсәтүче оешмаларга йөкләнә.

8.29. Жирле үзидарә органнары ирекле нигездә муниципаль берәмлек территориясен жыештыру, төзекләндерү һәм яшелләндерү эшләрен башкару өчен гражданнарны жәлеп итә ала.

Муниципаль берәмлек территориясен жыештыру, төзекләндерү һәм яшелләндерү эшләрен башкаруга гражданнарны жәлеп иту Күгәй авыл Советы башкарма комитеты карары нигезендә башкарыла.

8.20.30. Күп катлы торак төзелеше йорт яны территориясендә тыела:

- Торак пунктлар чикләрендә (газоннарны, чәчәк тутәлләрен һәм үләннәр белән шөгыльләнүче башка территорияләрне дә кертеп), балалар һәм спорт мәйданчыкларында, хайваннарны йөртү өчен мәйданчыкларда, шулай ук йорт яны территориясендә урнашкан хужалык мәйданчыкларында транспорт чарапарын урнаштыру,
- транспорт чарапарын юу. Бу максатлар өчен билгеләнмәгән урыннарда автомобиль-мoto транспорт чарапары, тракторлар, тагылма һәм башка механизмнар юу тыела;
- яфракларны, калдықларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндыру;
- контейнер мәйданчыкларына керү юлларын бушатырга;
- Башкарма комитет һәм әлеге йорт милекчеләренең гомуми жыелышы каарыннан башка йорт яны территорияләренең коймаларын Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә билгеләргә;
- Башкарма комитетның тиешле рәхсәте һәм Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә әлеге йорт милекчеләренең гомуми жыелышы каарыннан башка вак хужалык һәм ярдәмче ишегалды корылмаларын (утын сарайлары, будкалар, гаражлар, теплица, бәдрәфләр) үз белдекләп төзөргә;
- йорт яны территорияләрен металл лома, төзелеш һәм көнкүреш чүп-чары, йорт кирәк-яраклары, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдықлары белән бутарга;
- чүп-чарны һәм чүп-чарны юарга;
- тиешсез урыннарда савытларны һәм башка калдықларны складларга һәм сакларга;
- балалар, спорт һәм башка шундый ук мәйданчыкларда, газоннарда, яшел үсентеләр булган территорияләрдә, ел фасылына карамастан, транспорт чарапарын кую яки куюны тормышка ашырырга;
- тиешле хокук билгеләүче документлардан башка автотранспорт чарапарын түләүле стоянкалар оештыруны гамәлгә ашырырга;
- тимер-бетон блоклар, бағаналар, коймалар, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка җайламналар урнаштыру юлы белән квартал эчендәге юлларны үз белдекләп ябарга;
- ишегалды территорияләрен механик рәвештә жыештыруга һәм житештерү һәм куллану калдықларын чыгаруга киртә тудырырга;
- эскәмияләрне пычрату.

8.31. Сәүдә, туклану, көнкүреш хәzmәте күрсәту объектлары янында һәм башкалар тыела.:

- товарның савытын һәм запасларын сакларга, складларга, объект бинасыннан читтә сәүдә жиһазларын сакларга, складларга, аның өчен билгеләнгән урыннарда, газон, түбәдә;
- сәүдә чeltәренең стационар һәм стационар булмаган объектлары янында сәүдә-сүйткүч жиһазларын һәм башкаларны куярга.

1.2.32. Муниципаль белем бирү территориясендә юлларны кардан һәм боздан, автомототранспорт чарапарын калдырып 12 сәгатьтән артык вакыт эчендә, шулай ук 22 сәгатьтән 6 сәгатькә кадәр булган чорда, шулай ук кар яву вакытында

автомототранспорт чарапарын калдыруда чагылган юлларны кардан һәм боздан чистарту һәм жыештыру буенча маҳсус техника белән каршылау тыела.

1.3. Язғы-жәйге чорда территорияне жыештыру үзенчәлекләре

8.3.1. Территорияне язғы-жәйге жыештыру 15 апрельдән 15 октябрьгә қадәр башкарыла һәм урамнарны, тротуарларны, мәйданнарны юу, су сибү һәм юу күздә тотыла.

Климат шартларына бәйле рәвештә, Күгәй авыл Советы башкарма комитеты карапы белән язғы-жәйге жыештыру чоры үзгәртелергә мөмкин.

8.3.2. Юешке урам һәм мәйданнардагы юл киңлегенә дучар итепергә тиеш.

8.3.3. Лотоклар һәм ком, тузан, чүп-чар жыештыруны юу эшләреннән соң иртәнгә сәгать 7гә тәмамларга кирәк.

4.4. Тротуарларны һәм ишегалды территорияләрен, яшел үсентеләрне һәм газоннарны юу һәм су сибү оешмалар һәм биналарның милекчеләре көче белән башкарыла.

1.3.5. Юл өслекләрен һәм тротуарларны юу, шулай ук тротуарларны билгеләү эшен иртәнгә сәгать 23дән 7 сәгатькә қадәр башкарырга, ә урамнарның йөрү өлешен юешләп, иртәнгә сәгать 9дан 21 сәгатькә қадәр башкарырга кирәк.

8.4. Көзге-кышкы чорда территорияне жыештыру үзенчәлекләре

8.4.1. Көзге-кышкы жыештыру эшләре 15 октябрьдән 15 апрельгә қадәр үткәрелә һәм чүп-чар, кар һәм боз, пычрак, ком, бозлавыкка каршы реагентлар белән урамнарны чүп-чардан арындыруны күздә tota.

Климат шартларына бәйле рәвештә Күгәй авыл Советы башкарма комитеты карапы белән көзге-кышкы жыештыру чоры үзгәртергә мөмкин.

Кар, боздан чистартуны, ком сибүне һәм маҳсус бозлавыкка каршы препаратлар белән эшкәртүне кичекмәстән кар явуы яки бозлавык барлыкка килү белән башларга кирәк.

8.4.2. Биналарның, корылмаларның, керү төркемнәренең тубәләренә, карнизларга һәм козырькаларына нормадан артык йөкләнешне булдырмау өчен, шулай ук конструкцияләренең жимерелүенә юл куймас өчен, кар һәм барлыкка килгән боз сарымнары һәр күп кар явып үткәннән соң, саклык чарапарын үтәп, әлеге биналарның, корылмаларның хужалары тарафыннан кичекмәстән жыештырылырга тиеш, шул исәптән мәжбүри тәртиптә жыештыру эшләрен башлаганчы куркынычсызлык чарапарын тәэммин итеп, чистартылырга тиеш: кизү тору, сигналлар белән киртәләнергә тиеш, башка керү иминлекен тәэммин итү, биеклектә эшләүче затларны иминиятләштерү жиһазлары белән тәэммин итү.

8.4.2.1. Тубәләрне һәм козырекларны вакытында кардан һәм боздан чистартуны, карнизов, балкон һәм лоджийдан боз, кар һәм боз сөңгеләрен бетерүне гамәлгә ашырырга кирәк. Тубәне кардан чистартмыйча, кар катламнары булдырымыйча, вакыт-вакыт чистартырга кирәк. Боз кисәкләре, боз сөңгеләр төшерү, тубәләрне кардан чистарту торак милекчеләре яки идарә оешмалары тарафыннан башкарыла.

Биналарның тубәсен кардан, боздан һәм боз сөңгеләрдән чистарту куркыныч участокларны алдан әйләндереп алу белән башкарылырга тиеш. Кар һәм наледлар ташыган, боз сөңгеләр сөргән вакытта, тубәдә ремонт һәм башка эшләр житештергәндә агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнең һава линияләренең, яктырту һәм элемтә, юл билгеләре, юл светофорларының, юл коймаларының һәм юл жибәрүчеләрнен, жәмәгать транспортын көтү павильоннарның, биналарның декоратив бизәлешенең һәм инженерлык

элементларының сакланышын тәэммин итүче чарапар күрелергө тиеш. Күрсәтелгән элементлар зыян күргән очракта, алар түбәне чистарткан һәм зыян китергән зат хисабына торғызылырга тиеш.

8.4.2.2. Биналарның түбәсен кардан, боздан һәм боз сөңгеләре чистартып тору куркыныч участокларны алдан әйләндереп алу белән башкарылырга тиеш.

8.4.2.3. Биналарның түбәсен кардан, боздан һәм боз сөңгеләре чистартуны аларны тротуарларга ағызып, урам яғына мөрәжәгать иткән түбә скаты өслегеннән бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына башкарырга ярый. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәсеннән кар ташлау эчке ишегалды территорияләренә башкарылырга тиеш. Кар чыгар алдыннан кешеләрнең иминлеген һәм агачларның, куакларның, урам электр элемтәсенең һава линияләренең, үсемлекләренең, реклама конструкцияләренең, светофор объектларның, юл билгеләре, элемтә линияләренең, элмә такталарның тулы сакланышын тәэммин итүче саклау чарапары үткәрергә кирәк.

8.4.2.4. Түбәдән ташланган яки оешма территорияләреннән жыелган карны, төзелеш мәйданчыкларын һәм торак-коммуналь хужалық оешмаларын 24 сәгать эчендә алып чыгарга кирәк. Предприятие, оешма, автомобиль парковкалары, тукталышлар, төзелеш мәйданчыклары территорияләрендә карны этеп чыгару тыела. Maxsus оешмалар тарафыннан жыештырыла торган юлда карны түбәдән алып, юл катламыннан сметалы кар чыгарганчы ташларга һәм алар белән уртак валга салырга кирәк.

8.4.2.5. Ишегалды территорияләреннән һәм квартал эчендәге юллардан чистартылган кар вакытлыча автотранспортның ирекле йөрүенә һәм жәяүлеләр хәрәкәтенә комачауламый торган урыннардагы ишегаллары территорияләрендә саклана. Кар жыйиганда яшел үсентеләргә зыян китерү рөхсәт ителми.

8.4.2.6. Юлларны, тротуарларны, йорт яны территорияләрен һәм башкаларны жыештыру кышкы чорда һава шартларына бәйсез рөвшештә жәяүлеләрнең һәм транспорт чарапарының нормаль хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

8.4.7. Кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә ала:

- 1) шәһәр жир өсте транспортның машиналар йөри торган өлешен, тукталышларны һәм тукталыш платформаларын кардан чистарту, кар көртләренә чыгу һәм кар чыгару;
- 2) кар яву вакытыннан алып бозлавыкка каршы катнашмалар белән шәһәр жир өсте транспортның машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, тукталышларны һәм тукталыш платформаларын эшкәрту.

8.4.8. Юлның машиналар йөри торган өлешеннән, тротуарлардан, парковкалардан (парковка кармалары), шәһәр жир өсте транспортның тукталышларыннан һәм тукталыш платформаларыннан кар катламы урнашканнан соң, жирдән файдаланучылар, юлларның ике якларында урнашкан биналар (кишәрлекләр) арендаторлары белән килешүләр төзү белән дайми рөвшештә чистартылышын тиеш.

Барлык тротуарлар, ишегаллары, подъездларга якын килү юллары, керү төркемнәре, шул исәптән территорияне жыештыру өчен беркетелгән урыннар, урам, мәйданнар, базар мәйданнары һәм башка участокларны, шул исәптән камилләштерелгән, асфальт өслекле урыннарны кардан һәм кырыйларын чистартып, кирәк булганда ком сибәргә һәм хәрәкәт өчен куркынычсыз хәлдә тотарга кирәк.

8.4.9. Тукталыш пунктларыннан, жир өсте жәяүлеләр кичуененнән, күперләрдән һәм юл үткәргечләрдән, халық күпләп йөри торган урыннардан, хастаханәләр территориясенә һәм башка социаль мәһим объектларга керү һәм башка социаль мәһим объектлардан карны беренче чиратта (сайлап алу) чыгару 24 сәгать дәвамында башкарыла.

Урамнардан, мәйданнардан, күперләрдән, баскычлардан, плотиналардан, скверлардан һәм бульварлардан кар һәм бозны кичекмәстән кар яву башлана һәм, беренче чиратта, магистраль урамнардан, автобус трассаларыннан, күперләрдән, плотиналардан һәм юл үткәргечләрдән, жәяүлеләрнең туктаусыз, куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итү өчен, транспорттан, кыйналган урыннардан арындырырга кирәк.

8.4.2.10. Кар яву вакытында тротуарларда урнашкан шәһәр жир өсте транспортының тукталышларын һәм тукталыш платформаларын жыештыру тәүлегенә ике тапкыр житештерелергә тиеш.

8.4.2.11. Тукталыш пунктлары территорияләренә хезмәт күрсәтүдә бордюр ташыннан 0,5 м ераклыкта машиналар йөрү өлешен чистартырга кирәк. Юлның машиналар йөри торган өлешенә карны этеп чыгару рәхсәт ителми.

8.4.2.12. Тротуарларны һәм жәяүлеләр юлларын жыештыруны (хәрәкәт итү һәм карны билгеләү) торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә башкарырга кирәк.

Тротуарлар һәм юллар булырга тиеш чистартылган нче кар һәм наледи кадәр асфальт. Бозга (бозлавык) килгәндә, бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелә, аннары бозны (бозлавык) бетерә.

8.4.2.13. Кар теземнәргә һәм өемнәргә кар салу эшләре кар яву вакытыннан алып 6 сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча I һәм II сыйныф тротуарларында тәгәлләнергә тиеш.

8.4.2.14. Сгребание һәм жыештыру скальванием белән бер үк вакытта ясалырга яки аннан соң кичекмәстән кар белән бергә жыелырга тиеш. Теземнәргә яки өемнәргә жыелган кар һәм сукмак бу максатлар өчен максус билгеләнгән урыннарга чыгарыла.

8.4.3. Жыештыру лотовой зона кышкы вакытта құздә тотарга тиеш:

- 1) чистарту бордюрного таш верха узу өчен снегопогрузчика;
- 2) кар бураны үткәннән соң метр зонасын бордюр ташына кадәр чистарту һәм Кар валын формалаштыру;
- 3) немедленную һәм дайми расчетку решеток яңғыр кирәк-яраклары яңғыр канализациясе каршынdagы наступлении оттепели тәэммин итү өчен дайми спуска талых су.

8.4.3.1. Жирлек юлларының машиналар йөри торган өлешен механикалаштырылган ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) һәм Кар валлары барлыкка килгән вакытта жәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), шәһәр жир өсте транспортының тукталышлары һәм тукталыш платформалары, юллар каршында бүләргә кирәк.

8.4.3.2. Юлның машиналар йөри торган өлешендә карны лоткада яки тәрле полосада жыештырырга һәм кар валлары рәвешендә 2,0 - 2,5 метр кинлектәге өзеклекләр ясарга кирәк.

8.4.3.3. Кар яуган вакытта юлларның машиналар йөри торган өлешендә кар ташлау урынын бетергәннән соң 6 сәгатьтән дә соңга калмыйча чыгарырга тиеш.

8.4.3.4. Юлларны жыештырганда тышкы яктырту баганаларының, йорт яны щиткаларының, идарә итү шкафларының һәм башка корылмаларның, агачларның, куакларның сакланышын, шулай ук машиналар йөрү өлешендә механикалаштырылган кар чистартканда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

4.4. Карны вакытлыча жыю урыннары ел саен Күгәй авыл Советы башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә;

Вакытлыча складлау, карны яшел усентелерге булган участоклар территориясенде, балалар, спорт мәйданчыклары территориясенде урнаштыру,

шулай ук кар урнаштырганда Яшел утыртмаларга зыян килу тыела. Ишегалды территорияләрендә кар өюгә кар бүлеп бирүне күздә тотарга тиеш.

8.4.4.1. Карны вакытлыча урнаштыру урыннары керү юллары, яктырту, көнкүреш биналары һәм коймалар, кар өю өчен кирәkle механизмнар белән жиһазландырыла.

8.4.4.2. Вакытлыча складлау урыннарына кар, житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган.

8.4.4.3. Әлеге Кагыйдәләрнен 8.4.4 пунктында билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгару һәм складлау тыела.

4.4. Карны вакытлыча жыю урыннары чүп-чардан чистартылырга һәм төзекләндерелергә тиеш.

8.4.4.5. Законда караплан очраклардан тыш, тыела:

1) гомуми файдаланудагы юлларның йөрү өлешенә кар, квартал эчендәге юллардан, ишегалды территорияләреннән, предприятие, оешма территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартыла торган боз, шулай ук машиналар йөрү өлешен жыештыручи оешма белән килешү булмаганды курсатырга яисә хәрәкәт итәргә;

2) техник тоз һәм сыек хлористый кальций тротуарларда бозлавыкка каршы реагент сыйфатында, шәһәр пассажир транспорты тукталышларында, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел үсентеләр булган территорияләрдә кулланырга;

3) пычранган ком-тоз катнашмасы белән карның Ротор күчүе һәм шулай ук газоннарга сколот бозы, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм башка яшел үсентеләр;

4) түбәне эксплуатацияләү өчен билгеләнгән биналар, корылмалар (көрәкләр, скрепкалар, ломалар), төзелеш материаллары, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизминарны һәм башка предметларны түбәгә салу;

5) биналарның түбәсеннән боз, кар һәм чүп-чар воронкаларга су-сары торбаларга ташлану.

8.4.5. Агымдагы елның 1 октябренә кадәр жирле үзидарә органнары һәм юл хезмәтләре тарафыннан Кар кабул итү өчен урыннар (кар кудыру, кар эретү камералары, кар чыгару һәм вакытлыча кар өю өчен мәйданчыклар), урып-жыю техникасы кышкы чорда эшләргә әзер булырга тиеш.

8.4.6. Базалары саклау өчен бозлавыкка каршы материаллар булырга тиеш тулышынча жиһазландырылган һәм ремонтланган.

8.4.7. Тиешле объектларның тиешле торышын тәэммин итү буенча бурыйчлар йөкләнгән затлар аларны чисталыкта һәм тәртиптә тоту максатларында әлеге объектларның торышына мониторинг ясарга тиеш

8.4.8. Магистральләрнен, юллар, урам һәм юлларның йөрү өлешенә, шулай ук квартал эчендәге, ишегалды территорияләреннән, юридик һәм физик затларга караган территорияләрдән чистартылган кар тротуарларына, Ротор аша чыгу һәм пычранган карны кучерү, шулай ук газоннарга боз кыйпылчыкларын, чәчәк түтәлләрен, куаклар һәм башка яшел үсентеләрне чыгару рәхсәт ителми.

8.4.9. Карны чыгару кар кабул итү өчен максус әзерләнгән урыннарга (кар өемнәре, кар эретү камералары, кар чыгару һәм вакытлыча кар өю өчен мәйданчыклар) башкарылырга тиеш. Карны башка урыннарга чыгару тыела.

8.4.10. Кар ташлау урыннары Мамадыш-Әкил башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә.

8.4.11. Карны кардан соң кабул итү урыннары чүп-чардан чистартылырга һәм төзекләндерелергә тиеш.

8.5. Төзекләндерү элементларын тоту тәртибе

8.5.1. Төзекләндерү элементларын карап тотуга гомуми таләпләр.

8.5.1. һәйкәлләрне, мемориалларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементларын карап тоту, милек хокукуында, хужалық алып бару, оператив идарә иту хокукуында тиешле төзекләндерү элементларына ия булган физик һәм (яки) юридик затлар тарафыннан яисә милекче, вәкаләтле зат белән килешүләр нигезендә башкарлырыга тиеш.

Төзекләндерүнен башка элементларын тотуны оештыру авыл жирлеге бюджетында каралган акчалар чикләрендә Күгәй авыл Советы башкарма комитеты тарафыннан килешүләр (килешүләр, контрактлар) буенча гамәлгә ашырыла.

8.5.1.2. Канатлы, шул исәптән йорт яны территориясендә, павильоннар, киосклар, палаткалар һәм кече архитектура формалары яки тышкы төзекләндерү элементлары, газон киртәләре, сезонлы базарлар, җәйге кафе, оград, коймалар, транспорт, гараж, хужалық тукталышларында павильоннар төзу һәм урнаштыру йортлар, сарайлар, тротуарлар коймалары, кече спорт корылмалары, кварталларны, бакчаларны, паркларны, пляжларны, реклама түмбаларын, газеталар өчен такталарны, щитларны, афишаларны һәм игъланнар, яктылык рекламаларын, элмә такталарын, биналарны һәм һәйкәлләрне декоратив яктыру җайланмаларын, урам ут баганаларын, терәк баганаларны, шул исәптән павильоннарны, киоскларны, палаткаларны һәм җәйге кафеларны төзекләндерү элементларын муниципаль берәмлекнен вәкаләтле органнары белән килештерелгән проектлар буенча гына рөхсәт ителә.

8.5.1.3. Күчмә ваклап сату объектлары - лотоклар, арбалар, аттракционнар, шул исәптән уен, цирк, зоопарклар һәм т. шатров, өстәлләр, автоматлар урнаштыруга, эксплуатациялүгә рөхсәт муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән килешу буенча бирелә.

8.5.1.4. Оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр, шәхси фирмалар һәм эшмәкәрләр үрнәк тәртиптә павильоннар, киосклар, палаткалар һәм кече архитектура формалары тотарга, аларны ремонтлау һәм буяу белән килешеп, архитектура органнары белән буяулар житештерергә тиеш.

8.5.1.5. Киосклар, павильоннар, палаткалар, лотоклар, өстәлләр, коймалар, газон һәм тротуар киртәләре, транспортны көтү павильоннары, телефон кабиналары, кече спорт корылмалары, кварталларны, бакчаларны, паркларны, реклама түмбаларын, стендларны, газеталар өчен щитларны, афишаларны һәм игъланнар, транспорт тукталышларының күрсәтмәләрен, җәяүлеләр өчен эскәмияләрне елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә житештерергә кирәк.

8.5.1.6. Таш, тимер - бетон һәм металл оградларны, урам утлары фонарьларын, терәк-таянычларны, трансформатор будкаларын, металл капкалар, җәмәгать һәм сәнәгать биналарын елына бер тапкырдан да ким булмаган буяуны, ә ремонтны кирәк булганда башкарлырга кирәк.

8.5.1.7. Витрина, элмә такталары һәм башка реклама төрләренә бәйле булмаган барлык оешма житәкчеләре элмә такталарны, витриналар яки реклама алыштыруны яисә бетерүне билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән һәм архитектура-сәнгать таләпләренә җавап бирмәүче Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитетының таләпләрен үтәргә тиеш.

8.5.1.8. Витриналар махсус яктыру арматурасы белән җиһазланылырыга тиеш.

8.5.2. Элмә такталар, реклама һәм витриналар.

8.5.2.1. һәр төрдәге элмә такталар урнаштыру Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитеты белән эскизлар килештергәннән соң гына рөхсәт ителә ала.

8.5.2.2. Якты реклама һәм элмә такталардан файдаланучы оешмаларга көн саен тәүлекнен караңы вакыты житу белән аларны кертергә һәм урам утларын сундереп тору вакытын алдан ук сундермәскә, әмма көн дә соңга калмыйча янган

газонет торбаларын һәм электролампларын үз вакытында алыштыруны тәэммин итәргә кирәк.

Аерым реклама билгеләре яки элмә такталары ватылмаган очракта аларны тулысынча сүндерергә кирәк.

8.5.2.3. Витриналар махсус яктырту жайланмалары белән жиһазландырылырга тиеш.

8.5.2.4. Газеталар, афишалар, плакатлар, төрле игъланнар һәм реклама бары тик махсус урнаштырылган стендларда гына эшләнергә мөмкин.

8.5.2.5. Электротранспорт баганасы, урам утлары, биналар, коймалар һәм башка корылмалар игъланнарыннан чистартуны әлеге объектларны файдаланучы оешмалар башкара.

8.5.2.6. Тышкы реклама чарапарын урнаштыру һәм эксплуатацияләү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

8.5.3. Төзелеш, урнаштыру һәм эчтәлеге кече архитектура формалары.

8.5.3.1. Физик яки юридик затлар кече архитектура формаларын тотканда аларны ремонтлау һәм буяу, төсле гамманы Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килештерергә тиеш.

8.5.3.2. Киосклар, павильоннар, палаткалар, арбалар, лотоклар, ёстәлләр, коймалар, газон киртәләре һәм тротуарлардагы киртәләрне, транспорт көтү павильоннары, телефон кабиналары, спорт корылмалары, афишалар һәм игъланнар өчен стендлар, реклама түмбалары, транспорт тукталышлары һәм кичүләр күрсәткечләре, эскәмияләр буяуны елына бер тапкырдан да ким башкарырга кирәк.

8.5.3.3. Урам утлары фонарьларының таш, тимер - бетон һәм металл киртәләрен, терәк, трансформатор будкаларын һәм киоскларны, торак, җәмәгать һәм сәнәгать биналарының металл капкаларын ике елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буяуны, ә ремонтны кирәк булганда башкарырга кирәк.

4.4. Биналарны һәм корылмаларны ремонтлау һәм карап тоту.

8.5.4.1. Биналарны һәм корылмаларны эксплуатацияләүне, аларны ремонтлауны билгеләнгән кагыйдәләр һәм техник эксплуатацияләү нормалары нигезендә башкарырга кирәк.

8.5.4.2. Биналарның һәм корылмаларның фасадларын агымдагы һәм капиталъ ремонтлау, буяу эшләрен биналарның һәм корылмаларның милекчеләре техник торышына карап яисә милекче башка затлар белән килешү буенча башкарырга кирәк. Биналарны, төзелмәләрне һәм корылмаларны карап тоту үз эченә ала:

- конструктив элементларны һәм бизәкләүләрне, шул исәптән керу ишекләре һәм козырекларны, балкон һәм лоджия, карнизов, канат һәм аерым баскычлар коймаларын, төшерү һәм баскычларны, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында төзекләндерүне һәм торғызуны тәэммин итүче;

- водостокларның, су-Көнчыгыш торбаларының һәм саннарның төзек хәлдә булуын һәм карап тотуны тәэммин итү;

- тубәләрне һәм козырекларны вакытында кардан һәм боздан чистарту, карнизлардан боз киселгән кар һәм боз сөңгеләре, балкон һәм лоджияләрне бетерү, агач ботакларының ватык ботакларын кар һәм бозга зыян китерудән саклау чарапарын тәэммин итү белән бәйле;

- герметизация, ялган кису һәм жөйләр, ярыклар һәм выбоин;

- отмокаларны, цокольные тәрәзәләрне һәм подвалларга керү юлларын торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;

- фасадта урнаштырылган электроушаткычны төзек хәлдә тоту һәм аны караңылык башлану белән керту;

- фасад өслекләрен эксплуатацияләү торышы һәм шартларына бәйле рәвештә вакытында чистарту һәм юдыру;
- тәрәзәләрне һәм витриналарны, әлмә тاكتаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;
- язу, рәсемнәр, граффити, игъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән чистарту.

8.5.4.3. Аерым детальләрне бетерү яки үзгәрту белән бәйле биналарның барлык үзгәрешләре, шулай ук гамәлдәге тәрәзә, ишек проемларын урнаштыру һәм реконструкцияләү, канат, пандус, юллар урнаштыру һәм төзү, төрле техник жайлланмалар, реклама конструкцияләре, әлмә такталар Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килешү буенча башкарыла.

8.5.4.4. Балконнарның, көймәләрнең нинди дә булса үзгәрешләрен башкару, урамга чыгучы биналарның тышкы фасадларының келәмнәрен, килем-салымын, балкон һәм тәрәзәләрен элдерү, шулай ук аларны йорт әйләнешенең төрле предметлары белән бутау тыела.

8.5.4.5. Ишегалды территорияләрен металл лом, төзелеш һәм көнкүреш чүп-чары, йорт кирәк-яраклары һәм башка материаллар белән әйләндереп алу тыела.

8.5.4.6. Биналарда урамның исемен һәм расланган үрнәктәге йортларның номер билгеләрен, ә угловлы йортларда - кисешүче урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләр куелырга тиеш.

Биналарда Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә, расланган үрнәктәге урам һәм номер билгеләре, ә углов йортларда – кисешүче урам исемнәре билгеләнергә тиеш.

8.5.5. Балалар һәм спорт мәйданчыкларында, паркларда, скверларда, ел фасылына карамастан, маневрлау (юл йөрү, борылу), транспорт чаралары туктап тору яки парковка, тагылма һәм башка хәрәкәт чаралары тыела.

8.6. Территорияләрне яшелләндерү һәм карап тоту буенча әшләр яшеллек

8.6.1. Яшел үсентеләр территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора. Төзекләндерү әшләрен башкарганда булган яшел үсентеләрне мәмкин кадәр саклап калырга кирәк.

Яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланылучы яшел утыртмаларның бөтенлеген саклау, тубән һәм кин кроннарны өлешчә кисү, агач кәүсәләрен саклау, куакларның кроннарын бәйләү, жир кишәрлекләре белән янәшә урнашкан үсемлекләр астына вак таш салу кебек чаралар күрергә кирәк;

территорияне планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, юлларны, юлларны һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү әшләре башланыр алдыннан тәмамланырга тиеш;

туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка әшләр үткәргендә, киләчәктә яшел төзелештә файдалану өчен туфракның ундырышлы катламын төшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән әшләрне әшләп бетергәннән соң бозылган жир участокларын һәм ятмаларны торғызырга кирәк. Төзекләндерү әшләре житештерү проектында каралырга тиеш;

Яшел үсентеләр урнашкан Күгәй жирлекендә жир кишәрлекләре хосусый, дәүләт һәм муниципаль милектә булырга мәмкин.

Бу ятмалар урнашкан жир кишәрлекләренә милек формасына бәйсез рәвештә Күгәй жирлекеге территориясендә барлык яшел үсентеләр дә сакланырга тиеш.

Яшел үсентеләре булган жир биләмәләреннән файдалануда (файдалануда) юридик яки физик затлар (алга таба - жирдән файдаланучылар) яшел үсентеләрне карап тотарга һәм сакларга тиеш

Оешмалар һәм ведомстволарның яшелләндерелгән территорияләрен карап тоту әлеге объект карамагында булган юридик һәм физик затларга йөкләнә. Шул ук вакытта яшелләндерелгән территориияне карап тоту категориясе яшелләндерү объектының урнашу урынына, функцияләре һәм әһәмиятенә карап Күгәй авыл Советы башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан билгеләнә.

Яңа төзелә торган һәм гамәлдәге объектның һәр жирдән файдаланучысы Күгәй жирлеге территорииясендә яшел үсентеләрне булдыру, карап тоту һәм саклау кагыйдәләрендә күрсәтелгән форма буенча хисап объекты паспорты булырга тиеш

8.6.1. Яшел үсентеләр хужалары:

яшел үсентеләрне саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәләр; елның җәй айларында коры һава шартларында газоннар, чәчәк түтәлләре, агачлар һәм қуаклар су сибүне тәэммин итәләр;

газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр; агачлар һәм қуаклар утыртыла, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрен планлаштыру Башкарма комитет белән килештерелгән проектлар буенча гына үзгәртелә;

сулыклар булган очракта яшелләндерү объектларында аларны чисталыкта тоталар һәм аларны 10 елга бер тапкырдан да ким булмаган капиталъ чистарталар;

8.6.1.2. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

аларның эшчәнлеген һәм хезмәт күрсәтүне тәэммин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш урнаштыру;

агач һәм қуак утырту, газоннарны һәм чәчәклекләрне юк итү;

йөрү, ял итү һәм уеннар өчен бакча, скверлар газоннарнында, паркларның мемориаль зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварларда урнашырга;

бу урын өчен маxsus билгеләнмәгән яшелләндерү объектларында чанғыда һәм чаналарда шуарга;

агачларга һәм башка яшел үсентеләргә гамаки, таган, турниклар, кер юу өчен бау, агачларга тышкы реклама һәм мәгълүмат ҹараларын, күрсәткечләр, афишалар, белдерүләр, агитация ҹараларын беркетергә материаллар, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэммин итү ҹаралары, бағаналардан, коймалардан, реклама щитларыннан, электр үткәргечләрдән, лампалардан, чәнечкеле киртәләрдән арындыру;

тышкы реклама һәм мәгълүмат ҹараларын, күрсәткечләр (бирелгән рөхсәттән башка, паспортлар), агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэммин итү ҹараларын урнаштырырга;

стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын урнаштыру, шул исәптән автомобильләр кую урыннарын һәм парковкаларны ел фасылына карамастан урнаштыру;

төзелеш һәм башка материаллар, калдыклар, чүп-чар, бозлавыкка каршы материаллар һәм башка заарлры матдәләр, шулай ук ком һәм бозлавыкка каршы реагентлар белән пычранган кар, боз бау;

бакчаларга казу;

йорт хайваннарын газоннарда һәм чәчәкләргә сибәргә;

кар ятмаларына кар әләгүне булдырмый кала торган маxsus юнәлеш бирүче җайланмалардан башка роторлы кар чистарту машиналарын кулланырга;

яфракларны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сүүткәргеч җайланмаларга алыштырырга;

чүп-чарны газоннарга да ташларга;

учак кабызырга, шул исәптән ачык уттан файдалануны құздә токан чаралар үткәрергә, мангальдарны һәм ачык ут ярдәмендә ризық әшкәрту өчен башка жайланмалар кулланырга кирәк;

обрезать агачлар чыгару өчен сока, сумала, наносить аларга башка механические жәрәхәтләре;

житештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрышкаларын, территорияне төзекләндерү, жирлек территориясендә клумб оештыру өчен куллану;

купъеллык чәчәкләр белән шәғыльләнүче жир участокларыннан кар чыгару, шулай ук утырту белән шәғыльләнүче участокларны кардан ачу да житә;

. авыл жирлеге территорияләрендә, санитар таләпләр югары булган урыннардан тыш, агач кәүсәләрен агартырга (чүп контейнерлары, жәмәгать бәдрәфләре һәм тд якынлығы).);

яшелләндерелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

агачларның тамырларын кәүсәсеннән 1,5 метрдан якын ераклыкта ачырга һәм агачларның муенткаларын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган), яшелләндерелгән территорияләрдә урман парклары, парклар, бакчалар, бульварлар, урманнар урнаштырырга, ел фасылына карамастан, әлеге территорияләрдә төзекләндерү әшләрен мәжбүри үткәрү шарты белән кирәkle әшләрне башкару очракларыннан тыш;

транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган), яшелләндерелгән территорияләрдә дәвалау, балалар укыту һәм фәнни учреждениеләре, сәнәгать предприятиеләре, спорт комплекслары һәм торак кварталлар урнаштырырга, ел фасылына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәkle әшләрне башкару очракларыннан тыш, әлеге территорияләрдә төзекләндерү әшләрен мәжбүри үткәрү шарты белән кирәkle әшләрне башкару очракларыннан тыш.

8.6.2. Территорияне яшелләндерү, паркларны, скверларны, яшел зоналарны карап туту һәм торғызу әшләре авыл жирлеге бюджетында бу максатларга каралган акчалар чикләрендә муниципаль ихтыяжларны тәэммин итү өчен сатып алулар буенча башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла.

8.6.3. Барлық оештыру хокукий формаларның һәм милек рәвешләренең юридик һәм физик затлары гамәлдәге яшел үсентеләрнең тулы сакланышын һәм агротехник кагыйдәләр нигезендә аларны квалификацияле карауны тәэммин итәргәтиеш:

- санитар чистарту үткәрү;
- газоннарга, чәчәк үсентеләргә вакытында су сибү;
- чүп үләннәренә, корткычларга һәм авыруларга каршы көрәш үткәрү;
- вакытында газ белән сугару үткәрү;
- чәчәкләр утырту, газон үләннәрен чәчү;
- Күгәй авыл Советы башкарма комитеты раслаган проект нигезендә төзекләндерү әшләрен үткәрү.
- яшел үсентеләрне санитар һәм формалы кисеп алу. Яшел үсентеләрне санитар һәм формалы кисеп алу Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килешү булганда гамәлгә ашырыла.

Урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар һәм күп катлы төзелеш кварталлары территориясендә агач һәм куаклыклар утырту, скверларны һәм паркларны чәчәкләп бизәү, шулай ук ландшафт архитектурасы объектларын Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килештерелгән проектлар буенча гына реконструкцияләргә мөмкин.

4.4. Йорт яны территориясе чикләрендә яшел үсентеләр мәйданнарында тыютыела:

- газоннарда һәм яшь урман утыртмаларында йөрергә һәм ятарга;
- агач, куаклар, юның һәм ботаклар ватарга, яфраклар һәм чәчәкләр корырга, жимешләре жыярга;
- палаткалар ясау һәм учаклар үрчетү;
- газоннарны, чәчәк түтәлләрен, юлларны һәм сұлықларны чүпләргө;
- скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны бозарга;
- агачлардан сок чыгару, кирезләр ясау, агачларга белдерүләр, номер билгеләре, төрле құрсәткечләр ясау, агачларга крючкалар һәм гамакларны, качельләрне элдерү, бау өчен кадак һәм кадакларга кадак салу, керемне жилдә киптерү;
- велосипедта, мотоциклларда, атларда, тракторларда һәм автомашиналарда йөрү;
- автотранспорт чараларын юу, кер юу, шулай ук яшел үсентеләр территориясендә урнашкан сұлықларда хайваннарны коендыру;
- мал үрчетү;
- боз шугалаклары һәм кар таулары оештырырга, чаңғыда, тимераякта, чанада шуарга, уеннар, биүләр оештырырга;
- утыртмаларга зыян китерудән саклауны гарантияләүче щит белән киртәләрсез төзелеш һәм ремонт эшләрен башкарырга;
- агачларның тамырларын кәүсәсеннән 1,5 метрдан да якын арапларда ачарга һәм агачларның муенткаларын жир яки төзелеш чүпләре белән күмәргө;
- яшел үсентеләр территориясендә материаллар урнаштырырга, шулай ук якынтире территориядә яшел үсентеләр корткычларын таратуга ярдәм итүче материаллар складларын оештырырга;
- чүп-чар, кар һәм боз өемнәрен оештырырга, яшел үсентеләре булган участоклардан карны агач һәм куакларның сакланышын тәэммин итүче чаралар күрмичә генә ташларга;
- үсемлекләр, ком чыгару һәм башка казу эшләре башкару;
- паркларда, урман паркларында, скверларда һәм башка территорияләрдә этләрне урамда йөртү һәм сукмактан жибәрү;
- яфракларны һәм чүп-чарны яндыру.
- чүп жыю өчен контейнер, бункер, калдыкларны, шул исәптән тара, капчык, тартмалар һәм тд. урнаштыру.
- стационар булмаган, күчмә, күчерелмә реклама конструкцияләре, җайламналар, штендерлар һәм тд урнаштыру һәм урнаштыру.

8.6.5. Гомуми файдалану территориясендә булган агач һәм куак агачларны үз белдеге белән кисеп алу, чикләнмәгән яки муниципаль милектә булган милек хокуку тыела.

8.6.6. Жир асты коммуникацияләрен төзү яисә салу зонасына керүче эре агачларны һәм куаклыкларны сүтү, гомуми файдалану территориясендә муниципаль берәмлек чикләрендә югры вольтлы линияләр һәм башка корылмалар урнаштыру, милек хокуку чикләнмәгән очракта гына Күгәй авыл Советы башкарма комитетының язмача карары буенча гына башкарлырга мөмкин.

8.6.7. Жир асты коммуникацияләрен төзү яки салу белән бәйле эре агачларны һәм куакларны мәжбүри сүткән өчен торғызу бәясе алына.

8.6.8. Агач һәм куаклар кисүгә рәхсәт бирү торғызу бәясен түләгәннән соң башкарыла.

Әгәр құрсәтелгән ятмалар яңадан каралырга тиеш булса, рәхсәт бирү торғызу бәясен түләмичә генә башкарыла.

Яшел үсентеләрнең торғызы бәясе Россия Федерациясе Табигый ресурслар һәм экология министрлыгы тарафыннан расланган такслар һәм әйләнә-тирә мохиткә зыян күләмен исәпләү методикалары нигезендә, ә алар булмаганда, әйләнә-тирә мохитнең бозылган торышын торғызуга факттагы чыгымнардан чыгып, тотылган югалтуларны, шул исәптән кулдан ычкынган файданы исәпкә алып, каплана.

Утырту урыны Күгәй авыл Советы башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә.

Яшел үсентеләр бәясе жирлек бюджетына күчерелә.

8.6.9. Гаеплеләр белән яшел үсентеләрне теләсә нинди зыян күргән яки үз белдеге белән кисеп алган өчен зыян күргән яки юкка чыгарылган утыртмаларның торғызы бәясе алына.

8.6.10. Гражданнарның булган һәм торак һәм сәнәгать биналары тәзелеше зонасына эләккән жиңиләк-жимеш үсентеләре һәм бакчаларның бәясен бәяләү РФ табигый ресурслар һәм экология министрлыгы тарафыннан расланган такслар һәм әйләнә-тирә мохиткә зыян күләмен исәпләү методикалары нигезендә, ә алар булмаганда, әйләнә-тирә мохитнең бозылган торышын торғызуга факттагы чыгымнардан чыгып, тотылган зыяннарны, шул исәптән кулдан ычкынмаган файданы да исәпкә алып, Күгәй авыл Советы башкарма комитеты тарафыннан башкарыла».

8.6.11. Муниципаль берәмлек территориясендә агачларны законсыз кискән яки зыян күргән өчен гаепле затлар Россия Федерациясе Карапы белән билгеләнгән зыянны қапларга тиеш.

8.6.12. Йорт эчендәге күп катлы торак тәзелеше территорияләрендә агач һәм куаклар утырту торак-эксплуатация оешмалары көче белән һәм чаралары белән башкарыла.

8.6.13. Яшел үсентеләрне саклау өчен җаваплы затлар агачларның зыян килү билгеләре ачыкланганда, кирәкле чаралар күрү өчен Күгәй авыл Советы башкарма комитеты кичекмәстән танылу алырга тиеш.

8.6.14. Күгәй авыл Советы башкарма комитеты тарафыннан коры-сары кисүгә рәхсәт бирелә.

Агачларны кисүдән һәм кисүдән соң, авария хәлендәге (гадәттән тыш) агачлар килеп чыгу, коры-чыдам, авария хәлендәге агачларны кисүдән соң калган төп кисүләрне бетергәннән соң кисүдән соң киселеп калган агачларны чыгару жиңе календарь көннән артмаган физик яки юридик затлар тарафыннан башкарыла.

8.6.15. Шәхси тәзелеш зонасында кыйммәтле агач токымнарыннан һәм куаклардан тыш, агачларны сүтү жир кишәрлекләре милекчеләренә үз акчалары хисабына мөстәкыйль рәвештә башкарыла.

8.6.16. Предприятие, оешма житәкчеләре, яшел үсентеләре һәм газоннары булган шәхси торак йортлар хужалары бурычлы:

- яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү;
- яшел үсентеләрне квалификацияле карауны тәэммин итәргә;
- тәзелеш калдыкларын, Материалларны, зур габаритлы көнкүреш калдыкларын һәм каты көнкүреш калдыкларын складларга юл куймаска.;
- кортычларга һәм авыруларга каршы көрәш чараларын күрергә, коры-сарыны җыештырырга, коры-сары һәм ватылган ботакларны кисәргә һәм Яраларны дәваларга, агачларда сатып алырга;
- жәйге чорда да коры һава шартларында да газоннар, чәчәк түтәлләре, агачлар һәм куаклар сибәргә кирәк;
- газоннары чыгару һәм аларда материаллар, ком, чүп-чар, кар, боз һәм тд жыю тыела.;
- юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазлар урнаштыру белән яңадан планлаштыруны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына башкарырга;

8.7. Юлларны карап тоту һәм эксплуатацияләү

8.7.1. Муниципаль берәмлек территориясендә юл катламнарын саклау максаты белән тыела:

- сүс йөк ташый;
- рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч, башка авыр предметларны төяү-бушату эшләре вакытында төшерү һәм аларны складлау;
- каты катламлы авыл урамнары буйлап, казлар барышына машиналар ку;
- квартал эчендәге жәяүлеләр сукмакларында, тротуарларда зур йөк транспорты хәрәкәте һәм туктау.

8.7.2. Оешмалар 8.2.1 пунктында курсәтелгән затлар белән килешүләр нигезендә муниципаль берәмлек территорияләрен җыештыралар. чын кагыйдәләр.

8.7.3. Муниципаль берәмлек чикләрендә гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын, күперләрне, тротуарларны һәм башка транспорт инженерлык корылмаларын агымдагы һәм капиталь ремонтлау, төзү һәм реконструкцияләү (гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан, күперләрдән һәм федераль һәм региональ әһәмияттәге башка транспорт инженерлык корылмаларыннан тыш) капиталь салымнар планы нигезендә Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килешүләр буенча оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

4.4. Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килешүләр буенча оешмалар светофорларны, юл билгеләрен, тамгаларны һәм башка урам хәрәкәте иминлеген тәэммин итү объектларын эксплуатацияләүне, агымдагы һәм капиталь ремонтлауны гамәлгә ашыра.

8.7.5. Жир асты чeltәrlәре урнашкан оешмалар дайми рәвештә элемтә люкларының тубәләре һәрвакыт юл өслеге дәрәжәсендә булыун, дайми рәвештә төзек һәм ябык булыун күзәтеп торырга тиеш.

Урам һәм тротуарларның машиналар йәри торган өлешендә урнашкан Люк, көеларның тубәләрен, зыян килгән яки жимерелгән очракта, кичекмәстән тотып алырга һәм 6 сәгать эчендә коммуникация булган оешмаларны торғызырга кирәк.

8.8. Күгәй авыл җирлеге территориясен яктыру

8.8.1. Урамнар, юллар, мәйданнар, яр чаллы, күперләр, бульварлар һәм жәяүлеләр аллеялары, ижтимагый һәм рекреацион территорияләр, торак кварталлар, микрорайоннар, торак йортлар, сәнәгать һәм коммуналь оешмалар территорияләре, шулай ук входлар аркалары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, торак пунктлар турында мәгълүмат элементлары тәүлекнәң каранғы вакытында Күгәй авыл Советы башкарма комитеты раслаган расписание буенча яктырылырга тиеш.

Өлеге объектларны яктыру бурычы аларның милекчеләренә яки вәкаләтле милекчегә йөкләнә.

8.8.2. Муниципаль берәмлек территориясен яктыру, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затлар белән килешүләр буенча энергия белән тәэммин итүче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Жир, төzelеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү

8.9.1. Заказчының бурычлары

8.9.1. Заказчы бурычлы:

8.9.1.1. Эшләр эшли башлаганчы аларны житештерүгә рәхсәт (ордер) рәсмиләштерергә кирәк.

Эшләр башланганчы милекченең, жир кишәрлегеннән файдаланучының жир эшләре башлануы, объектны карап тоту һәм техник эксплуатацияләү белән шөгыльләнүче оешмага хәбәр итәргә кирәк.

Заказ бирүче эш житештерүчене эшләр башкаруга ордер рәсмиләштерергә хокуклы.

8.9.1.1.2. Эшләрне башкарған очракта, подрядчы оешма аңа жир эшләрен башкаруга ордерның оригиналын тапшырды.

8.9.1.3. Эш житештерүче алыштырган очракта (объектны башка оешма тапшырганда) ордерны башка хезмәткәркә яки оешмага кичекмәстән яңадан рәсмиләштерергә.

8.9.1.4. Башкарма комитетның автомобиль юллары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) турында күрсәтмәсен алырга.

Автомобиль юллары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яки вакытлыча туктату очрагында мәгълүмат щит мондый чикләүләрне (туктату) башлаганчы биш көннән дә соңга калмыйча билгеләнергә тиеш.

8.9.1.1.5. Ордерда күрсәтелгән эшләрне башкару срокларын үтәүне контрольдә тоту. Жир эшенә Ордер 2 айга кадәр бирелә. Ордерда күрсәтелгән эшләр вакытын 1 айга кадәр озайту күздә тотыла.

8.9.1.1.6. Ордерда күрсәтелгән эшләрне билгеләнгән срокта тәмамларга мөмкинлек бирми торган сәбәпләр барлыкка килгән очракта, ордерда күрсәтелгән эшләрне башкару вакыты чыкканчы, эшләрне башкару срокларын биш календарь көннән дә соңга калмыйча озайту үтәнече белән Башкарма комитетка мөрәжәгать итәргә кирәк.

8.9.1.7. Бозылган юл өслеген, яшел үсентеләрне һәм башка тәзекләндерү элементларын үз акчалары хисабына торгызган өчен жаваплылык хисе хисе йөрту.

Асфальт-бетон өслеген торгызу машиналар йөрү өлеше яки тротуарның бөтен киңлегенә һәм комплекста, шул исәптән машиналар йөрү өлешен, борт ташын, тротуарларны, яшелләндерелгән территорияләрне дә сыйфатлы итеп житештерелергә тиеш.

8.9.1.8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " объектны муниципаль ихтияжлар өчен файдалануга кайтару турындагы актка кул куелганнын соң, билгеләнгән вакыт эчендә, кимчелек һәм деформация туганда торгызу эшләрен башкаруның гаранция срокын (биш ел) тәэммин итәргә.

Башкарылган эшләрне һәм тәзекләндерү эшләрен кабул итү Башкарма комитет вәкилләре һәм эш башкаручы тарафыннан кул куелган акт белән тұлсынча рәсмиләштерелә. Инженерлық-коммуникация (жир) эшләрен башкарғанда башкарылган эшләрне кабул итү шулай ук Россия Эчке эшләр министрлығының Яшел Үзән шәһәре һәм ЗМР буенча ЮХИДИ бүлеге вәкилләре катнашында башкарыла.

8.9.1.9. Ордерда күрсәтелгән эшләр срокы чыкканнан соң өч көн эчендә объектны Тышкы тәзекләндерү элементларын бозуга бәйле эшләрне житештергәннән соң тәзекләндерү эшләрен һәм тәзекләндерүне торгызу буенча эшләрне кабул итү акты белән тапшырыла.

8.9.1.1.10. Кышкы чорда эшләр башкарылган очракта (1 ноябрьдән 31 марта кадәр) ордерда күрсәтелгән эш вакыты чыкканнан соң өч көн эчендә тәзекләндерүнен һәм юлларның жимерелгән элементларын торгызу буенча эшләрне арадаш кабул итү актын рәсмиләштерергә.

Тәзекләндерү һәм юлларның жимерелгән элементларын соңғы торгызу 8.9.8.6 пунктында билгеләнгән тәртиптә башкарыла һәм тәзекләндерү элементларын һәм юлларны тұлсынча торгызу эшләре тәмамланғаннан соң өч көн эчендә кабул итү акты белән тапшырыла.

Элек бирелгэн ордерларны системалы (ике тапкырдан артық) ябу срокларын һәм тәртибен бозган очракта, заказ бирүчегә жириштәрен башкаруга рәхсәт бирүдән баш тартылырга мөмкин.

8.9.1.1.11. Эш процессында проект чишелешиләренә тәзәтмәләр кертелгән очракта, ордерга тиешле үзгәрешләр кертергә, кирәклө килешүләр белән үзгәртеп корылган проект документациясен тәкъдим итәргә кирәк.

Гамәлдәге ордерга үзгәрешләр һәм өстәмәләр бары тик аны бирү урыны буенча гына кертелә.

Ордерның гамәлдә булуы очракларда туктатылырга мөмкин:

- ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен, рәхсәтләрнең, килешүләрнең гамәлдә булуын вакытлыча туктату тәртибен бозуларны ачыклау, алар нигезендә ул бирелгән иде;

- тәзелеш мәйданчыгы янында урнашкан бина һәм корылмаларның конструкцияләре һәм элементлары деформациясе барлыкка килү.

Ордерның гамәлдә булуын туктату кызыксынган затларга хәбәр итү нигезендә башкарыла, шул ук вакытта ордер алыша, алмашка житешсезлекләрне бетергәнчегә кадәр эшләрне туктату турында күрсәтмә бирелә. Ордерда аның гамәлдә булуын туктатып тору вакыты турында билге ясалы. Ордерның гамәлләрен торғызу, кагыйдә бозуларны бетерүне раслау белән, язма мәрәжәгать буенча башкарыла.

8.9.1.12. Ордерда күрсәтелгән эш башланган көннән башлап 10 көн эчендә эш башланмаса, ордерны гамәлдән чыгару турында гариза белән мәрәжәгать итәргә кирәк.

Аннулирование ордера житештерелә шулай ук очракларда:

- тәзелеш объектында кешеләрнең гомере яки сәламәтлегенә яки транспорт хәрәкәтенә куркыныч янау барлыкка килү, аларны бетерү өчен башка подрядчы оешмаларны яки җирлекнең хәзмәтләрен жәлеп итү таләп ителә;

- ордерның гамәлдә булуын туктатып торганнын соң яисә аны туктатырга китергән сәбәпләрне тәзекләндәрмичә эшләрне алыш бару;

- ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен тупас бозуларны ачыклау, рәхсәтләрнең (Документлар, килешүләр) гамәлдә булуын туктату, алар нигезендә ул бирелгән.

8.9.2. Эш житештерүче бурычлары

Эшләр әлеге рәхсәт алган оешма тарафыннан башкарыла ала. Оешма ордерда курсәтелә.

8.9.2.1. Эшләр житештерүче бурычлы:

8.9.2.2. Объектта проект документациясе расланган эш гамәлгә ашырыла торган жириштәрләгенә хокук билгеләүче ордер оригиналъ документын, автомобиль юллары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яисә вакытлыча туктаткан очракта, автомобиль юллары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) турында ЗМР Башкарма комитеты курсәтмәсе һәм юл хәрәкәтен оештыру схемалары буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) турында һәм аларның вәкилләренә тапшырырга кирәк., шул исәптән ЗМР Башкарма комитетының Административ-техник инспекциясе идарәсе хәзмәткәрләренә дә.

8.9.2.3. Эш урынында эш төрөн, заказчы, эш житештерүче һәм аның подрядчылары исемнәрен (субподряд килешүләре булган очракта), эшләрне башлау һәм тәмамлау вакытын, транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яисә вакытлыча туктату вакытын (мондый чикләү (туктату), эшләрне эшләү өчен жаваплы вазыйфаи затларның фамилиясен, исемен, әтисенең исемен, эш телефоннарын номерларын күрсәтеп мәгълүмат щитын урнаштырырга. Тәзелеш,

ремонт, жир эшләре башкарған өчен җаваплы зат эш башкарған урында булырга тиеш.

8.9.2.4. Юл хәрәкәтен оештыру схемасына ярашлы рәвештә юл хәрәкәте иминлеген тәэмүн итү.

8.9.2.5. Барлық вакытлыча билгеләрнең, шулай ук эш зонасында урнашкан юл хәрәкәтен җайга салуның техник чараларының сакланышын һәм эчтәлеген тәэмүн итү.

8.9.2.6. Төзелеш мәйданчығын (эшләр зонасын) жирлек урамнары белән тоташтыручи вакытлыча керү-чыгу урыннарын урнаштыру, аларны каты өслекле һәм автомойкалы итеп җиһазландыру зарур.

8.9.7. Эшләр житештерүне контролъдә тотучы органнар вәкилләренә, шул исәптән ЗМР Башкарма комитетының Административ-техник инспекциясе идарәсә хезмәткәрләренә төзелеш мәйданчығына керү мөмкинлеген тәэмүн итәргә (эшләр житештерү зонасына).

8.9.8. Транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэмүн итә торган эшләр житештерү зонасын киртәләргә, эшләр алып бару зонасына керүче объектларның сакланышын оештырырга, юл хәрәкәтен оештыруның килешенгән схемасына туры китереп, юл хәрәкәтен оештыруның техник чараларын билгеләргә хәрәкәтләр, коймалар һәм юллау җайланмалары, 1,5 метрдан да ким булмаган кинлектәге жәяүлеләр күперләре, коймалар почмакларында Кызыл фонарълар һәм һәр 50 метрдан да ким түгел.

Тротуар яки машиналар йөрү өлешен яндырып торучы койма яғында гамәлдәге нормалар нигезендә вертикаль тамгалар ясалырга тиеш. 1 метрдан артык тирәнлектәге казаннар (траншея) аларны стеналарын ныгытмыйча урнаштыру рәхсәт ителми.

Урамның ике яғында да жәяүлеләр хәрәкәтен оештыру өчен 1,5 метрдан да ким булмаган тротуар өчен полосалар калырга тиеш, шул ук вакытта алар перилны мәжбүри урнаштыру буенча бөтен кинлеге белән әйләндереп алынган булырга тиеш.

8.9.9.9. Эшләр башкарғанда ишегалларга (кварталларга) керү һәм корылмаларга траншея һәм жәяүлеләр күперләре аша чыгу урыннарын урнаштыру юлы белән керү мөмкинлеген тәэмүн итәргә. Кышкы вакытта алар дайими рәвештә кардан һәм боздан чистартылырга, ком сибәргә тиеш.

8.9.2.10. Материалларны складлауны, техниканы вакытлыча саклау һәм көнкүреш шәһәрен урнаштыруны ордер рәсмиләштергәндә Килештерү оешмалары белән килештерелгән проект (төзелешне, эшләрне оештыруны) нигезендә оештырырга, мондый Материалларны, эш урынына техника китерүне ордерда күрсәтелгән оешмаларда ордер теркәлгәннән соң гына житештерергә һәм булган объектларның саклау зоналарына рәхсәт алырга (кирәк булганда территорияне гамәлдәге объектларның саклана торган зоналарында вакытлыча алырга).

8.9.2.11. Төзелеш мәйданчығын (эшләр житештерү зонасын) тиешле хәлдә тотарга. Жиһазлар, төзелеш материаллары, чүп-чар , грунт, кар, төзелеш калдыклары урнаштыру, шулай ук төзелеш мәйданчығы территориясе өчен көнкүреш вагоннары урнаштыру тыела.

8.9.2.12. Төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яки) бункер-тупланмалар, эре габаритлы һәм төзелеш чүп-чары, шулай ук житештерү һәм куллануның башка калдыклары булуны тәэмүн итәргә.

8.9.2.13. Төзелеш мәйданчығыннан каты көнкүреш калдыклары, зур габаритлы һәм төзелеш чүп-чары, шулай ук житештерү һәм куллануның башка калдыкларын билгеләнгән тәртиптә чыгаруны оештыруны тәэмүн итәргә.

8.9.2.14. Төзелеш мәйданчыклаты, төзелеш материаллары житештеру объектлары (ЖБИ заводлары, әрету төеннәре h.b.) мәжбүри тәртиптә автотранспорт тәгәрмәчләрен чистарту (юу) пунктлары белән жиһазландырылырга тиеш.

Авыл жирлеге территориясенә туфрак һәм автотранспорт тәгәрмәчләре белән пычрану тыела. 10 метрлы зона чикләрендә территорияне җыштыру һәм карап тоту өчен объект чигенән (урам яғыннан-юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) жаваплылык, объекттан 50 метрлы төзелеш зонасы чикләрендә чыгу чигенә йөкләнә.

Төзелеш мәйданчыгы территориясендә аның коймасыннан биеклектәге грунт урнаштыру тыела.

8.9.2.15. Генераль Подрядчы төзелеш оешмасы подъезд юлларын чисталыкта тотуны, төзелеш мәйданчыклатын тәзекләндөрү һәм карап тотуны, жәяүлеләр өчен куркынычсыз тротуарларны урнаштыруны, тәүлекнең төнгө вакытында төзелеш мәйданчыгы коймаларын, автотранспорт керү урыннарын һәм жәяүлеләр өчен вакытлыча тротуарларны яктыруны, үткәрелә торган төзелеш, тәзекләндөрү эшләре тәмамланғаннан соң тәзекләндөрүне торғызырга бурычлы. Төзелеш мәйданчыгын койма проект нигезендә билгеләнгән тәртиптә башкарылырга тиеш. Коймалар тоташ һәм ышанычлы булырга, төзелеш мәйданчыгына чит кешеләрнен керүенә юл күймаска тиеш.

Эшләр тәмамлангач, урман һәм коймалар сүтelerгә һәм бер атна эчендә чыгарылган булырга тиеш.

8.9.2.16. Ордерның шартларын, шул исәптән топ күтәрудә күрсәтелгән эшләр житештеру зонасы чикләренең, шулай ук эшләрне башкару вакыты буенча (ордер буенча эшләр ордерсыз гына тәңгәлләштерелә) үтәргә.

8.9.2.17. Башкарма Комитет боерыгы нигезендә автомобиль юллары буенча транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) тәртибен һәм срокларын үтәргә.

8.9.2.18. Вакытлыча юл хәрәкәтен оештыруның гамәлдәге схемасын бозып башкарылган эшләр тәмамланғаннан соң, әгәр дә проект белән башкасы каралмаган булса, юл хәрәкәтен җайга салу техник чарапарының дайими дислокациясен тулысынча торғызуны үтәргә кирәк.

8.9.2.19. Төп эшләр тәмамланғаннан соң бозылган тәзекләндөрүне торғызу һәм материаллар, конструкцияләр, төзелеш чүп-чары, ордерда күрсәтелгән торғызу эшләреннән соң коймалар җыеп алу.

8.9.20. Шәхси торак йортларны, дачаларны һәм башка аз катлы төзелешләрне яңа төзелеш яисә реконструкцияләгендә әлеге Кагыйдәләрнең 3.2 пунктында билгеләнгән территориянең санитар торышы өчен төзүчеләр жаваплы. Шәхси торак йорт төзелеше тәмамлангач, хужасы подъездлар төзү барышында бозылган юлларны үз хисабына торғызырга тиеш.

8.9.21. Индивидуаль төзелешне тормышка ашырганда зур габаритлы, көнкүреш чүп-чарын һәм төзелеш калдыкларын жыю һәм чыгару өчен жаваплылык төзүче җилкәсенә төшә. Төзелеш калдыкларын хужасы максус оешма белән өстәмә килешү буенча үз хисабына чыгарырга тиеш. Югарыда күрсәтелгән чүпне жыю өчен төзүче үз территориясендә шәхси чүп жыючы (контейнерга, бункер) куярга тиеш.

8.9.3. төзелеш объектлары резервланган

8.9.3.1. Төзелешнен законлы резервланган объектын тоту өчен жаваплылык заказчы-төзүче җилкәсенә төшә.

4.4. Житештеру ордери рәсмиләштерелә торган эшләр.

Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелә торган ордер нигезендә түбәндәгә төр эшләрне башкару рөхсәт ителә:

- 8.9.4.1. чыгару (алу), грунтны ачу һәм эшкәртү, шул исәптән аны алдагы теләсә нинди эш төрләренә планлаштыру;
- 8.9.4.2. юл килемен машиналар йөрү өлешендә, тротуарларны, юл қырыйларын, аеру полосаларын, яшел үсентеләр зоналарын ачу;
- 8.9.4.3. әлеге бүлекнәң 5 пунктында курсәтелгән юл эшләренең барлык төрләре дә;
- 8.9.4.4. аларны салу ысулына, шул исәптән биштән төзелеш белән инженерлык коммуникацияләрен чыгару буенча жир эшләре; төзелеш мәйданчығы аша транзит үтә торган яки аның чикләрендә тоташтыру ноктасы булган инженерлык коммуникацияләрен төзегәндә, реконструкцияләгәндә (капиталь ремонтлаганда) жир эшләре житештерү.; капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау максатлары өчен бирелгән жир участогыннан читтә объектны төзү (реконструкцияләү, капиталь ремонт) чорына вакытлыча инженерлык коммуникацияләрен урнаштырганда жир эшләрен житештерү;
- 8.9.4.5. электр тапшыру, әлемтә линияләре баганалары, Электротранспорт әлемтә челтәре, ут баганалары урнаштыру (алмаштыру);
- 8.9.4.6. шпунтка кадау, свай җайламасы (шул исәптән сынау свайлары да проект-тикшеренү эшләре стадиясендә);
- 8.9.4.7. инженерлык әзләнүләре вакытында жир эшләре житештерү, геодезик билгеләр урнаштыру;
- 8.9.4.8. вакытлыча коймалар, шул исәптән вакытлыча киртәләрне, төзелеш мәйданчыкларын, эшләр житештерү зоналарын урнаштыру (алмаштыру) һәм урнаштыру, билгеләнгән Положениене үзгәртмичә вакытлыча киртәләрне алыштырудан тыш, Күгәй авыл Советы башкарма комитеты тарафыннан бирелгән ордер нигезендә алыштырылган очракта, вакытлыча киртәләрне, шулай ук дайми коймалар һәм киртәләрне урнаштыру һәм алыштырудан тыш;
- 8.9.4.9. стационар юл коймалары һәм жибәрә торган җайламалар урнаштыру;
- 8.9.4.10. бина һәм корылмаларның фасадларын реконструкцияләгәндә, капиталь һәм агымдагы ремонтлаганда, шулай ук биналарның (корылмаларның) фасадларын тикшергәндә, төзелеш урманнарын һәм стационар каланчаларны урнаштыру;
- 8.9.4.11. территорияләрне төзекләндергәндә һәм яшелләндергәндә жир, юл эшләре, шул исәптән агачлар утыртканда (кучереп утыртканда), бозылган төзекләндерүне локаль һәм комплекслы торғызуда;
- 8.9.4.12. вакытлыча кулланылыштагы стационар булмаган һәм әдәпsez объектлар, күмәк күпкатлы бер катлы гаражлар, ачык автостоянкалар, жәмәгать бәдрәфләре, спорт мәйданчыклары һәм башка объектлар төзегәндә жир эшләре житештерү;
- 8.9.4.13. жирлек инфраструктурасы элементларын урнаштыру, шул исәптән 0,3 метрдан артык тирәнәйтләгән аерым реклама конструкцияләрен, шулай ук 0,3 метрдан артык тирәнлектәге сәүдә, тукталыш һәм башка павильоннарны яисә 10 кв. метрдан артык мәйданлы павильоннарны урнаштыру;
- 8.9.4.14. төрле материаллар, конструкцияләр, жиһазлар урнаштыру;
- 8.9.4.15. авария хәлендәге эшләр житештерү h. б.
- 8.9.5. Ордердан башка житештерү рәхсәт ителгән эшләр
ЗМР Башкарма комитетында ордер алу түбәндәге эш төрләрен башкару өчен таләп итлеми:
- 8.9.5.1. трещин, деформацион юл өслеге швов;
- 8.9.5.2. юл катламын өстән эшкәртү;
- 8.9.5.3. алыштыру һәм көйләү крышек колодцев, реперов, газ һәм кабель келәмнәр;

8.9.5.4. юл су бирү корылмалары системасын пычрактан, чүп-чардан, чит илләрдән чистарту, Бу корылмаларның эшен кыенлаштыра торган эшләр;

8.9.5.5. юл хәрәкәтен оештыруның техник чараларын тышкы ремонтлау, аларның аерым элементларын алыштыру, тротуарларда һәм яшел үсентеләр зонасында тимер-бетон белән капланган стоек урнаштыру, 0,3 метрга кадәр тирәнлектәге юл билгеләре өчен нигез булып тора;

8.9.5.6. күперләрдә, юл үткәргечләрдә, деформация жәйләренең элементларын торғызу яки ремонтлау, яктырту баганалары, парапетов, кәрниз ташлары, тротуар плитәләре, откослар һәм конусов элементларын ремонтлау белән бәйле тоннельләрдә эшләр, юл хәрәкәтен чикләмичә генә башкарылган очракта, эшләрне башкару шарты белән;

8.9.5.7. яшел үсентеләрне карау (сүтеген агачлар урынына куаклар утыртуны да кертеп), жәяүлеләр сукмаклары, парклар, бакчалар, скверлар утырту;

8.9.5.8. жир эшләре житештермичә 10 кв. м мәйданлы павильоннары урнаштыру;

8.9.6. Авария хәлендәге эшләрне житештерү тәртибе

8.9.6.1. Инженерлық коммуникацияләре хужалары авария турында сигнал алган вакытта кичекмәстән авария хәлендәге бригаданы жибәрергә тиеш, ул җаваплы зат житәкчелегендә юл хәрәкәте иминлеген һәм инженерлық коммуникацияләре һәм башка объектларның сакланышын тәэммин итеп, авария хәлендәге бригада утәргә тиеш.

8.9.6.2. Инженерлық коммуникацияләрендә һәм корылмаларында авария-торғызу эшләрен (шул исәптән казылык) житештерү аларны эксплуатацияләгәндә яки төзелеш эшләрен башкарганда һәлак булган аварияләрне бетерү максатында авария хәлендәге телефонограммалары (факсограмм) нигезендә, объект хужасы тарафыннан Башкарма комитетка тапшырыла торган эшләр житештерү урынын жентекләп географик (адреслы) бәйләргә рәхсәт ителә.

Авария хәлендәге телефонограмманы (факсограмма) жибәрү белән бер үк вакытта аварияне бетерүче оешма бер тәүлек эчендә авария хәлендәге эшләр башкаруга ордер Башкарма комитетында рәсмиләштерергә тиеш.

Кичке һәм төнгө вакытта, ял һәм бәйрәм көннәрендә Башкарма комитетта ордерны рәсмиләштерү шарты белән авария эшләрен башкару рәхсәт ителә.

8.9.6.3. Авария зонасында жир асты коммуникацияләре булган оешмалар телефон программасын алган вакытта авария булган урынга башкарма сызыклар булган вәкилне кичекмәстән жибәрергә тиеш жирлектәге ведомствога караган коммуникацияләрнең (корылмаларның) урнашуын ачыклау һәм эш ысулын килештерү өчен.

Юл йөрү өлешендә авария эшләрен житештерү тәртибе шулай ук Россия Эчке эшләр министрлыгының ЗМР буенча ЮХИДИ идарәсе белән дә килештерелергә тиеш.

Аварияне бетерү буенча эшләр тұлсынча яисә өлешчә юл хәрәкәте ябуны таләп итсә, Россия Эчке эшләр министрлыгының ЗМР буенча ЮХИДИ идарәсе органнары башкарма комитет белән берлектә тиз арада юл хәрәкәте ябылу, транспортны карап чыгу маршруты һәм зыян күруне бетерү (кызыксынган эксплуатация оешмалары белән бергә) вакыты турында оператив карар кабул итәләр.

8.9.6.4. Аварияне бетерү буенча эш урынында оешманың авария эшләрен башкаручы җаваплы вәкиле, башкарма комитет тарафыннан бирелгән хезмәт таныклыгы һәм ордеры, яки телефонограммасы күчермәсе (факсограмма) булырга тиеш.

8.9.6.5. Төрле материаллар һәм жинаzlар урнаштырган яки авария урынында грунт яки төзелеш чүп-чары ташлаган оешмалар, әгәр бу авария эшләренә

комачауласа, аварияне бетеру буенча эш башкаручы оешма таләбе буенча кичекмәстән һәм үз хисабына эшләр зонасын азат итәргә тиеш.

8.9.6.6. Коммуникация (Корылмалар) тибына бәйсез рәвештә, авария хәлендәге жимерек урыннарындағы тәзекләндеру тулысынча торғызылган аварияләр биш тәүлек эчендә бетерелергә тиеш.

Эшләрне башкаручы оешма авария вакытында бетерелмәгән һәм тәзекләндеру эшләрен яңадан торғызылган өчен жаваплы.

8.9.6.7. Авария беткәннән соң, траншея (котлован) салынганнын һәм чүп-чар жыештырганнан соң, эшләр башкаручы оешма объектны тулысынча тәзекләндерүне торғызу буенча башкарылган эшләрне кабул итү актын муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары кабул итү актын рәсмиләштереп тапшыра.

8.9.6.8. Тәзекләндеру һәм яшелләндеру эшләре махсус оешмалар тарафыннан башкарылырга тиеш.

Шул ук вакытта машиналар йөрү өлешен һәм тротуарларны торғызу эшләре ел фасылына карап 24 сәгать эчендә башкарылырга тиеш (автотранспортның авариясез хәрәкәтен һәм механикалаштырылган жыештыру өчен).

8.9.6.9. Кышкы чорда (1 ноябрьдән 31 марта кадәр) эшләр башкарғанда, кече архитектура формаларын, яшел үсентеләрне яңадан торғызу мөмкинлеге булмау һәм асфальт капламын яңадан төзү зарурлығы булмау сәбәпле, эшләр башкаручы 25 апрельдән 31 майга кадәр тәзекләндеру эшләрен башкарырга тиеш.

8.9.6.10. Авария-торғызу эшләрен үткәру объекты тәзекләндерүнең һәм юлремонт эшләренең фактик башкарылуын һәм аларның сыйфатын тикшергәннән соң тәшерелә, бу турида территорияне баланс тотучы оешма вәкилләре, муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты, шулай ук муниципаль берәмлекнең башкарма комитетының вәкаләтле органнары, шулай ук Россия Эчке эшләр министрлығының ЗМР буенча ЮХИДИ идарәсе вәкилләре катнашында акт төзелә.

8.9.6.11. Әгәр авария хәлендәге эшләр житештеру зонасын тәзекләндеру эшләрен ордерда аварияле эшләр башкаруга курсәтелгән срокта башкару мөмкин булмаса, әлеге эшләрне башкару комитетында ордер рәсмиләштерелергә тиеш. Яраклылық вакыты чыккан ордер буенча эшләр ордерсыз эшләргә тиңләштерелә.

8.9.6.12. Авария хәлендәге кешеләр рәвешендә планлы эшләр башкару тыела.

8.9.6.13. Трассаның гомуми озынлығы (траншея) булган инженерлық коммуникацияләрендә авария эшләрен башкару кирәк булганда, эшләрне башкаруга ордерны рәсмиләштеру өчен каралган тәртиптә рәсмиләштерелә.

8.9.7. Бозылган тәзекләндеру эшләрен торғызу

8.9.7.1. Объектларны төзү, реконструкцияләү һәм ремонтлау (капиталь ремонт) эшләрен башкарғаннан соң, башкарма комитет тарафыннан бирелгән ордерда курсәтелгән срокларда бозылган тәзекләндерүне торғызу эшләре башкарыла.

8.9.7.2. Траншея (котлован) салынганнын соң, урамнарга аркылы чыгу урыннарында һәм рельс юллары чикләрендә юл килемнәрен торғызу эшләре берьюолы башланган һәм 24 сәгать дәвамында тәгәлләнергә тиеш, ә калган барлық очракларда - өч тәүлек эчендә башкарылган.

Юл килеме, аны ярганнан соң, "автомобиль юллары" СНиПы таләпләре нигезендә торғызылырга тиеш 2.05.02-85 17.12.1985, ГОСТ Р 50597-93.

8.9.7.3. Траншея (котлован) салу буенча эшләр башкаручы, юл килемен яки тышкы тәзекләндеру элементларын (яшел үсентеләрне, кара жир белән каплауны, үләнне, сукмакларны һәм мәйданчыкларны, кече архитектура формаларын һәм тд. ны жыеп, яңадан торғызырга тиеш:

- төзелеш калдықлары белән эш итү буенча технологик регламент нигезендә калган Материаллардан, артык грунттан, төзелеш чүп-чарын чыгару;
- ремонт эшләре барышында юл катламына механик зыян килгән очракта, торғызы қуләме объектны карап тотуны һәм техник эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы оешма вәкиле һәм эш житештерүче катнашында зыян китерү актын төзү белән комиссия тарафыннан билгеләнә.

8.9.7.4. Траншеяларны (казаннарны) машиналар йөрү өлешендә һәм тротуарларда торғызы срокларын үтәү ЗМР Башкарма комитетының Административ-техник инспекциясе идарәсе тарафыннан контролльдә тотыла.

8.9.7.5. Йомыш полосаларының асфальт бетон катнашмасын жәю алдында тоташуын тәэммин итү өчен эшләр башкаручы аларны түбәндәге таләпләрне исәпкә алып үтәргә тиеш:

- а) асфальтның ватыклары горизонталь һәм вертикаль буенча кыстырыгычсыз булырга тиеш;
- б) нигез астында асфальтобетонные каплау булырга тиеш коры һәм чистартылган нче пычрак;
- в) нигезләр каты яки сыек битум яки 0,5 л/кв. м исәбеннән битум эмульсия белән эшкәртелергә тиеш.

Шул рәвешле әзерләнгән урынга кайнар асфальт-бетон катнашмасы жәелә.

Яңа жәелгән һәм иске асфальт белән заарлану урыннарын жәнтекләп шомарталар. Өслеге тигез булырга тиеш, йөзеп чыгармыйча һәм ачык жәйләр.

Асфальт катламын торғызы юлның машиналар йөрү өлеше һәм тротуарның бөтен кинделеге буенча башкарыла.

Юл катламының тиешле өлешен торғызу ел әйләнәсе башкарыла.

Кышкы чорда (1 ноябрьдән 31 мартка кадәр) эшләр башкарылган очракта, кар ташлау урыннарына чыгару юлы белән яраланган урынны һәм боздан тұлсынча чистартып бетерергә, эш урыннарын грунт белән томаларга, бу участокта юл килеменең конструкциясе нигезендә кирәклө коэффициентка кадәр ком һәм вак таш нигезләрен әзерләргә, асфальт-бетон катламлы бер меткада жәю зарур.

8.9.7.6. Төзекләндерү әшләрен тұлсынча торғызу 25 апрельдән 31 майга кадәр башкарыла.

Технологик әзлеклелектә асфальт-бетон катламнары торғызу тышкы һава температурасы 10нан да ким булмаган вакытта көздән һәм 5тән дә ким булмаска тиеш.

8.9.7.7. Яшел зонаны торғызуны үсемлек грунтлары (кар һәм боздан башка) белән генә башкарырга кирәк. Үсемлек грунтының калынлығы 30 см дан да ким булмаска тиеш. Яшел зонаның планировкасы горизонталь һәм вертикаль буенча төгәл үтәлергә тиеш.

8.9.7.8. Эшләр тәмамланганнын соң биш ел эчендә барлыкка килгән очракта, заказчы эш урынында кимчелекләрне бетерүне тәэммин итәргә тиеш.

8.9.7.9 оешма житәкчеләре, прораблар, мастерлар һәм башка вазыйфаи затлар эшләрне тиешенчә башкармау, юллар капламнарын һәм тротуарларны, яшел утыртмаларны, газоннарны, торак пунктларны төзекләндерү элементларын торғызу өчен жаваплы.

8.9.8. Жир, югары уку әшләре житештерүдә юл хәрәкәте иминлекен тәэммин итү

8.9.8.1. Эшләр башкаручы килештерелгән тәртип, эшләр житештерүнен чиратлылығын тәэммин итәргә, аларны үтәү вакытын үтәргә, юл хәрәкәте иминлекен оештырырга тиеш.

8.9.8.2. Машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, юл читләрендә, бүлгеч полосаларда, урам газоннарында(яшел үсентеләр булган территорияләр) эшләү тәртибе һәм вакыты бу эшләр чорында юл хәрәкәтен оештыру схемалары белән билгеләнә.

8.9.8.3. Юл хәрәкәтен оештыру схемасы проект документлары составында эшләнергә тиеш.

8.9.8.4. Эшләр житештерү урыны билгеләнгән үрнәктәге щит-заставкалар белән киртәләнә (вакытлыча юл бүлү су бүлү блоклары).

Урамнарның машиналар йөри торган өлешендә (магистральләр) киртәләрдән тыш Кызыл габарит фонарьлары, юл билгеләре, транспортның йөрешен, жәяүлеләр үтүен һәм һ. б. күрсәткечләр куела.

Урам утлары булмаганды яктырткыч белән жиналанырыла.

8.9.8.5. Эшләр башкарыла торган вазыйфаи затлар коймаларның булу һәм торышы, яктырту һәм габарит фонарьлары эше, юл билгеләре һәм күрсәткечләр сакланышы өчен жаваплы.

8.9.8.6. Эшләрне башкарганда биналарга керү һәм керү юллары траншея аша жәяүлеләр күперләрен (эшләр зонасы) урнаштыру юлы белән, шулай ук янгынга каршы хәzmәт органнары белән килештерелгән эш тәртибе нигезендә ишегалларга ирекле керү тәэмим итепергә тиеш.

8.9.8.7. Эшләр зонасын расланган проект (төзелеш, эшләрне оештыру) нигезендә тулысынча төзекләндерүгә кадәр эшне башлау, объектта механизмнар, техника, материаллар, инвентарь, вагон-көнкүреш жайланмалары урнаштыру тыела.

8.9.8.8. Аерым очракларда тротуар тулысынча ябылырга мөмкин, әмма шул ук вакытта жәяүлеләр кичү урыннарын оештыру белән капма-каршы тротуар буенча жәяүлеләрнең хәрәкәте мәжбүри тәртиптә сакланырга тиеш.

8.9.8.9. Биналарның һәм корылмаларның фасадлары өчен коймалар әлеге максатлар өчен яраклы, үзләренең декоратив, нык һәм янгын куркынычсызлығы яғыннан, төзелешнең бөтен чорында үзенең беренчел үзенчәлекләрен саклый торган материаллардан алына. Шул ук вакытта урамнарга чыгучы фасадларның түбән ярус коймалары мәжбүри тәртиптә тоташ тығыз булмаган материаллардан утәлергә тиеш.

8.9.8.10. Житештерү зонасы жәяүлеләр зонасына якын урнашкан урыннарда жәяүлеләрнең иминлеген тәэмим итү максатларында саклагыч козырек куела, ә тротуарда транспорт хәрәкәте яғыннан перила урнаштырылган жәяүлеләр өчен түшәлгән.

8.9.8.11. Инвентарьлаштыру киртәләре гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә жавап бирергә тиеш.

8.9.8.12. Урамнарның машиналар йөри торган өлешендә коймалар сыйфатында полимер материаллардан махсус билгеләнгән блоклар кулланыла ала. Эшләр башкару зонасын киртәләү сыйфатында бетон блоклар һәм тимер-бетон свай куллану тыела.

8.9.8.13. Эшләр башкаручы житештерү зонасын коймаларны урнаштырган (урнаштырган) вакытта ГОСТ 23407-78 таләпләрен үтәргә тиеш. Техник шартлар" дип аталган фәнни-гамәли конференция узачак, алар аның өчен мәжбүри булып тора. Коймалар зоналары эшләр ия булырга тиеш опрятный тышкы кыяфәте: буялган, чистартылган нче пычрак, юныу, түгел ия булырга тиеш проемов, поврежденных участоклары, отклонений нче вертикали, посторонних наклейки, игъланнар, язулар.

8.9.8.14. Коймалар һәм аларның элементлары яктылыкны кире кайтаручы материаллар кулланып башкарылырга һәм начар һава шартларына чыдам буяулар белән буялырыга тиеш.

8.9.8.15. Эшләр башкаручы траншея аша жәяүлеләр корылмаларын тиешле тәртиптә тотуны тәэмим итәргә тиеш.

8.9.8.16. Урам һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешендә эшләр башкаручы эшләр житештерүче юл хәрәкәте иминлегенең кирәклө техник чаралары белән тәэмин ителергә тиеш: яхшыртылган яктылык-техник характеристикалары булган юл билгеләре, импульс сигнал укчылары, фонарьлар, юл эшчеләре һәм проблескалы майчкалары өчен кызгылт сары тестәге махсус униформалар. Юл хәрәкәте иминлегенең техник чараларын урнаштыру ведомство төзелеш нормалары (ЗТН 37-84) һәм ГОСТ Р 52289-2004 таләпләре нигезендә башкарыла. Күрсәтелгән акчалардан башка эшне машиналар йөрү өлешендә башлау тыела. Юл билгеләрен урнаштыру урыннары һәм саны Юл хәрәкәтен оештыруның расланган схемасына туры килергә тиеш. Стандарт булмаган һәм кулдан ясалган юл билгеләрен һәм яктылыкны чагылдыручу үзенчәлекләрдән башка киртәләрне куллану тыела. Импульсные атучылары булырга тиеш кертелгән булу-булмауга карамастан, тәүлек вакыт. Юл хәрәкәтен оештыруның техник чаралары һәм куркынычсызлык чараларының башка чаралары гамәлдәге дәүләт стандартлары һәм әлеге продукцияне житештерүченең техник шартлары нигезендә үтәләргә тиеш.

8.9.8.17. Автомобиль транспорты һәм жәяүлеләр хәрәкәте урыннарында көләрның түбәләрен ачу кирәк булганда люки киртәләнә, сигнализация чаралары һәм вакытлыча кисәтү билгеләре белән ремонтлана.

8.10. Жирлекнең әйләнә-тирә мохитенә карата аерым таләпләр

8.10.1. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны төзекләндерү обьектларын, мәдәни-көнкүреш хәzmәте күрсәту обьектларын проектлаганда әлеге обьектларны картлар һәм инвалидларны йөртүгә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга кирәк.

1.1.2. Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны проектлау, төзү, йөртүгә ярдәм итүче техник чаралар һәм жиһазлар урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документациясе нигезендә яңа төзелеш вакытында гамәлгә ашырыла.

8.11. Территорияне бәйрәмчә бизәү

8.11.1. Муниципаль берәмлек территориясен бәйрәмчә бизәү Күгәй авыл Советы башкарма комитеты каары белән дәүләт һәм авыл жирлеге бәйрәмнәре, истәлекле вакыйгалар белән бәйле чаралар үткәрү чорында башкарыла.

Биналар, корылмалар муниципаль берәмлек территориясен бәйрәмчә рәсмиләштерү концепциясе кысаларында аларның хужалары тарафыннан рәсмиләштерелә.

8.11.2. Тантаналы һәм бәйрәм чараларын үткәрүгә бәйле эшләр оешмалар тарафыннан мөстәкыйль рәвештә үз акчалары, шулай ук Күгәй авыл жирлеге бюджетында бу максатларга каралган акчалар чикләрендә Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килешүләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

8.11.3. Бәйрәмчә бизәлеше флаглар элеп кую, лозунглар, гирлянд, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр кую, стенлар, киосклар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе урнаштыру белән бәйле.

8.11.4. Бәйрәм бизәлеше концепциясе чаралар программысы һәм обьектларны урнаштыру схемасы һәм бәйрәм бизәлеше элементлары белән Күгәй авыл Советы башкарма комитеты раслаган.

8.11.5. Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салу техник чараларының күрүчәнлеген тәшерергә, зыян салырга һәм начарайтырга ярамый.

8.12. Биналарның (бина аларда), корылма һәм корылмаларның милекчеләренең катнашу тәртибе

якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә

8.12.1. Бина (бина аларда), корылма һәм корылмаларның милекчеләре әлеге кагыйдәләрнең үтәлешен, төзекләндерү буенча эшләр исемлеген системалы рәвештә үтәүне тәэммин итәргә тиеш.

8.12.2 очракта, әгәр беркетелгән территориядә урнашкан берничә милек биналары (биналар аларда), төзелешләр һәм корылмалар, йөкләмәләр буенча аны төзекләндерү мөмкин распределяться алар арасында килешү якларның.

1.1.3. Беркетелгән территорияләрдә төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру буенча чаралар комплексын башкаручы оешмалар Күгәй авыл жирлегендә яшәүчеләрнең үңайлы яшәү тирәлеген булдыру, Күгәй авыл жирлеге территориясeneң санитар һәм эстетик торышын яхшырту максатларында территориаль ижтимагый үзидарә органнары белән тиешле территорияләрдә үзара хезмәттәшлек итәләр.

Кисәк 9. Инженерлык коммуналь чeltärlärneң эчтәлеге

9.1. Жир асты һәм жир өсте инженерлык коммуникацияләре (жылышы, су, газ, телекоммуникация һәм канализация чeltärlәре) булган оешмалар үз эшләрен башкарырга тиеш:

9.1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Биналар һәм корылмалар, күп фатирлы торак йортларны гомуми файдаланудагы элемтә чeltärenә жир асты юлы белән, асылмалы элемтә линияләрен кулланмыйча Тоташтырырга;

9.1.2. Торак йортлар, биналар һәм корылмалар эчендә милекчеләр, шулай ук кызыксынган оешмалар белән килешү буенча абонент чeltärlәре төзүне башкарыга.

9.2. Жир асты һәм жир өсте инженерлык коммуникацияләре (жылышы, су, газ, телекоммуникация һәм канализация чeltärlәре) булган хужаларга рөхсәт ителми:

9.2.1. Элемтә кабеле сыйфатында тубә фасадларын, бина диварларын, шулай ук башка корылмаларны һәм конструкцияләрне (төтен чыга торган, вентиляция конструкцияләрен, фронтоннар, козырькалар, ишекләр, тәрәзәләр, коллектив теле - һәм радиоприем антенналары, элемтә системасы антенналары, биналарда урнаштырылган антенналар урнаштыру өчен мачталар) беркетүдән тыш, хосусый торак фондына караган биналарга элемтә кабельләрен беркетүдән тыш куллану.

9.2.2. Элемтә кабелен электр тапшыру линияләренең баганаларын һәм элементларын, урам яктырту системаларына караган урам утларын һәм конструкцияләрен, электрофициацияләнгән транспортның элемтә чeltärlәренең баганаларын һәм элементларын, реклама щитларын һәм башка реклама конструкцияләрен беркетү сыйфатында куллану.

9.2.3. Юл тамгаларын, светофорларны, мәгълүмат панельләрен урнаштыру өчен билгеләнгән корылмалар һәм конструкцияләрне беркетү сыйфатында юл чаты чикләрендә светофорлар һәм мәгълүмат панельләре белән идарә итү өчен билгеләнгән элемтә кабельләреннән тыш куллану.

4.4. Юл хәрәкәте өчен ике полосадан артык юл булган урам элемтәсе кабеле белән кисешү, биеклеккә һәм кабель подвесына бәйсез рәвештә, нава юлы белән.

9.2.5. Элемтә кабельләрен автомобиль транспорты хәрәкәте өчен юл йөрү өлеше булган урам буйлап биеклеккә һәм кабель подвесына бәйсез рәвештә урнаштыру.

Кисәк 10. Әлеге кагыйдәләрнең үтәлешен контролъдә тоту һәм аларны бозган өчен җаваплылық

- 10.1. Әлеге кагыйдәләрне үтәмәгән өчен җаваплылық муниципаль берәмлек территориясендә дайми яки вакытлыча яшәүче яисә үз эшчәнлеген башкаручы юридик, физик һәм вазыйфаи затларга йөкләнә.
- 1.2. Гражданнарны һәм вазыйфаи затларны әлеге кагыйдәләрне бозган өчен җаваплылыкка тарту административ хокук бозулар түрында Россия Федерациясе Кодексы, административ хокук бозулар түрында Татарстан Республикасы кодексы һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка закон чыгару һәм норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.
- 1.3. Әлеге кагыйдәләрне бозган өчен административ хокук бозулар түрында протоколларны рәсмиләштерү хокуыннан Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Административ хокук бозулар кодексы нигезендә дәүләт инспекциясе, контролълек итүче, күзәтчелек һәм башка органнар хезмәткәрләре файдалана.
- 4.4. Административ хокук бозу түрында беркетмәләр нигезендә әлеге кагыйдә бозучыларны административ җаваплылыкка тарту түрында каар административ комиссия, шулай ук РФ һәм ТР Административ хокук бозулар кодексы белән билгеләнгән компетенция чикләрендә органнар һәм вазыйфаи затлар кабул итә. Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндөрү өлкәсендә фото һәм кино төшерү, видеоязма функцияләренә ия махсус техник чаралар кулланып, транспорт чарасы йә милекче яки жир кишәрлекенең яки башка хужасы тарафыннан башкарыла торган административ хокук бозу ачыкланган очракта яки фото чаралары- административ хокук бозу түрнадагы эш буенча каар административ хокук бозу түрында эш кузгаткан зат катнашыннан башка чыгарыла.
- 1.5. Административ жәза билгеләнмәгән өчен административ жәза билгеләү вазыйфасы үтәүдән азат итми, шулай ук аларга китерелгән матди зыянны каплау бурычы да билгеләнгән.

11. БИНАЛАРНЫҢ, КОРЫЛМАЛАРНЫҢ ФАСАДЛАРЫН КАРАП ТОТУ

- 11.1 биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:
 - 11.1 конструктив элементларны һәм фасадларны, шул исәптән керү ишекләре һәм козырькларны, балкон һәм лоджия, карнизов, канат һәм аерым баскычлар коймаларын, төшерү һәм баскычларны, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны ремонтлау һәм торғызуны үз вакытында хуплаучы һәм аларны буяучы;
 - 11.1.2. Водостокларның, водосточные торбаларның һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм эчтәлеген тәэммин итү;
 - 11.1.3 герметизация, ялгану һәм капшаша швов, ярыклар һәм выбоин;
 - 11.1.4. Отмосткалар, цокольные тәрәзәләр һәм подвалларга керү юлларын торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;
 - 11.1.5. Фасадта урнаштырылган электроушаткычны төзек хәлдә тоту һәм аны караңгылык башлану белән кертү;
 - 11.1.6. Фасад өслекләрен эксплуатацияләүнен торышы һәм шартларына бәйле рәвештә вакытында чистартып һәм юып тору;
 - 11.1.7. Үз вакытында юу тәрәзәләр һәм витрин, элмә такталар һәм күрсәткечләр;
 - 11.1.8. Язулардан, рәсемнәр, иғланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффити китерелгән чистарту.
- 1.2. Бина фасадлары, корылма һәм корылма элементлары составына керә:

- 1) приямки, керү подвалных бүлмә һәм чүп-чар;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, перила, керү юлында козырькалар, коймалар, диварлар, ишекләр һәм башкалар.);
- 3) цоколь һәм отмостка;
- 4) дивар плоскости;
- 5) чыгыш ясаучы фасад элементлары (балконы, лоджия, эркера, карнизы h. б.);
- 6) түбә, шул исәптән вентиляцион һәм төтен торбалары, рәшәткәләр, түбә һәм тд чыгу юллары.;
- 7) архитектур детальләр һәм тышлау (колонналар, пилистралар, розеткалар, каплагычлар, фризлар, пояскалар h. б.).);
- 8) водосточные торбалар, шул исәптән воронки;
- 9) парапет һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
- 10) тәрәзәләрнең металл отделкасы, балкон, поясков, цоколь, свесов һәм тд чыгышлары.;
- 11) элмә металл конструкцияләр (флагны тотып торучылар, анкеталар, янгын баскычлары, вентиляцион жиһазлар һәм тдп.);
- 12) панельләр һәм блоклар арасында горизонталь һәм Вертикаль швалар (зур панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);
- 13) пыяла, рамнар, балконные ишекләр;
- 14) биналар янындагы стационар коймалар.

1.3. Милекчеләр, башка биналар, корылмалар хужалары һәм тиешле бурычлар йөкләнгән башка затлар бурычлы:

11.3.1. Кирәк булганда, әмма елына бер тапкырдан да ким түгел, махсус техниканы кулланып, фасадларны чистарту һәм юарга кирәк;

11.3.2. Кирәк булганда, әмма елга ике тапкырдан да ким түгел, язын (җылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (җылыту сезоны башланганчы), химик чарапар, эчке һәм тышкы өслекләрне тәрәзәләрне, балкон һәм лоджий ишекләрен, подъездларга керү ишекләре чистартып, юарга һәм юарга;

11.3.3. Фасадның фактik торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә агымдагы ремонт үткәрергә;

4.4. Фасадның аерым элементларына (цоколь, крылец, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капкалар, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм лоджияләр, су-Көнчыгыш торбалары, подоконлы култыклар, линия ачышлары һәм башка конструктив элементлар) ремонт ясауда булышлык итүче башкарырга.

Ярдәм итүче ремонт өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш. Конструктив элементлар һәм фасадларны бизәү аларның нормаль тузу яки аларны кинәт зыян китерү (һәлакәтләр, табигый бәла-казалар, янгын һәм h. б.) килеп туган очракта, әлеге хәлләр туктатылган көннән ике ай эчендә яңадан торғызылырга тиеш;

11.3.5. Чыгыш ясаучы фасад конструкцияләрен жимерелү куркынычы янаган очракта сак-кисәтү чарапарын (коймалар, сеткалар урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтажлау) үтәргә.

4.4. Фасадларны кулланганда рәхсәт ителми:

11.4.1 биналарның һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зыян китерү (пычрату): сумкалар, буяу Ефәк юлы, ярыклар булу, штукатурка эленгән, тышланган ярыклар булу, кирпеч өемен зыян китерү, тимер-бетон конструкцияләрнең саклану катламын каплау һәм тмпп.;

11.4.2. Биналар һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгать-скульптура детальләре: капительләр, фризлар, тартмалар, барельефлар, лепешкалар, орнаментлар, мозаик, сәнгать рәсемнәре һәм т.п.;

11.4.3. Панельвара оятларны герметизацияләүне бозу;

- 4.4. Штукатурка, тышлау, фасадларның ассы өлеше, биналар яки корылмаларның буяу катламын, шул исәптән тәрәзә, Керү приямклары конструкциясенең тәзек булмавы (катламлау, пычрату);
- 11.4.5. Чыгыш ясаучы биналарның һәм корылмаларның алғы якларына зиян китерү (пычрату): балконнар, лоджий, эркерлар, тамбурлар, карнизов, козырьков һәм т.п.;
- 11.4.6. Жимерелү (булмау, пычрату) балкон коймалары, лоджий, парапетов һәм ТДП.;
- 11.4.7. Фасадның һәм аның элементларын бу бина өчен билгеләнгән бинаның тәсе буенча аерып торучы материаллар, корылмалар проект колер паспорты белән бизәп, буяу;
- 11.4.8. Вәкаләтле орган белән килештермичә, проспект, урам, тыкрык, мәйдан исемнәре күрсәтүчеләрне урнаштыру һәм эксплуатацияләү;
- 11.4.9. Вәкаләтле орган белән килештерелгән проект булмаса, бинаның фасадында һәм (яки) тубәсендә, флаглар хужалары корылмаларында, флагштокларда урнаштыру һәм эксплуатацияләү;
- 11.4.10. Исәптән тәшерү, алыштыру яки урнаштыру, яңа архитектур детальләр яки урнаштыру гамәлдәге проемов, тәрәзә формасын үзгәрту, переоборудование яки урнаштыру яңа балконов һәм лоджий, эркеров, Тәзелеш арасында пространство арасында балконнар килешмичә һәм билгеләнгән тәртиптә рәхсәт алу;
- 11.4.11. Биналарның, корылмаларның фасадларын (җитештерү, склад, индивидуаль торак тәзелешләреннән тыш) каплау өчен, территорияләрнең (тәзелешләрдән тыш) коймалары, гомуми кулланылыштагы территориянең фасадлары (шул исәптән мәйданнар, урамнар, йөргө урыннары, Яр Чаллы, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) өчен профнастил, металл битләр һәм башка шундый материаллар куллану, мәдәни мирас объектларыннан кала;
- 11.4.12. Раскраску фасад кадәр торғызу разрушенных яки поврежденных архитектура детальләрен;
- 11.4.13. Өлешчә фасадларны буяу (биналарның беренче катларының тулы буяуы искәрмә булып тора);
- 11.4.14. Тәс чишелешен, рәсемне, артык очу калынлыгын һәм башка элементларны ирекле үзгәрту фасадның гомум архитектур каraryна туры килми торган тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм лоджий җайланмалары һәм жиһазлары;
- 11.4.15. Гамәлдәге козыреклар һәм элгечләрне өстәмә элементлар һәм биналарның һәм корылмаларның алғы якларын урнаштыру, аларны декоратив хәл итүне һәм тышкы кыяфәтен бозучы жиһазлар белән тәэммин итү;
- 11.4.16. Гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга һәм карап тикшерелә торган биналарда һәм корылмаларда Начар металл сөлгеләр урнаштыру, фасад архитектур хәленә туры килми торган ишек тутыргычлары урнаштыру, фасадта башка алымнарның тәсләр һәм тәсләр чишелешенә туры килми торган ишек тутыргычлар урнаштыру;
- 11.4.17. Үзгәрту урнаштыру ишек блогы бу проеме карата плоскости фасад;
- 11.4.18. Сыйфатсыз карар швов арасында тәрәзә һәм ишек тартмасы һәм проемом, начарайта торган тышкы кыяфәте фасадның;
- 11.4.19. Үтә күренмәлелекне ирекле үзгәрту, пыяла өслеген буяу һәм декоратив элпәләр белән каплау, пыяла пыялаларын пыялалары белән алыштыру;
- 11.4.20. Фасадлар, тубәләр, бина стеналары (төтен чыга торган урыннар, вентиляция, телевидение һәм радио коллектив кабул итү системасы антенналары, чыбык үткәргечле радиотапшырулар чөлтәре баганалары, фронтоннар, козырькалар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы

баскычлар, жир өсте һәм т.п.) асылма элементе линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану;

4.4.21. Балкон, лоджийларны тиешле рөхсәттән башка нинди дә булса үзгәрешләр житештерү, келәмнәр, кием-салым, тышкы яктан балконнар, лоджияләр һәм бинаның төп фасадлары тәрәзәләрен элеп кую, шулай ук аларның өй әйләнешенең төрле предметлары белән танышуы;

4.4.22. Тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, архитектура детальләре, декора элементлары, өслеге белән ценной архитектур отделкой, шулай ук крепление, алып бара торган биналарга зыян китерү архитектура поверхностей;

4.4.23. Керү тәркемнәре урнаштырганда фасадның декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү тәркеме элементлары, яңа бизәү һәм реклама элементлары белән ябу;

4.4.24. Бина диварларына, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары корылмаларына рөхсәтsez (законсыз) беркетү;

4.4.25. Афишалар, игъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукция элеп кую, шулай ук биналарның, корылмаларның фасадларында граффити төшерү.

1.5. Антенналар урнаштыру рөхсәт ителми:

11.5.1. Төп фасадларда;

11.5.2. Урамнан каралучы түбәдә, ишегалды фасадларында һәм брандмауэрларда;

11.5.3. Бина түбәсендә, биналарның һәм корылмаларның (манарапарның, гөмбәзләрнең)этләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында.

1.1. Телевизион антенналар урнаштыру баланс тотучы, идарәче оешма(МКД) белән килешү буенча башкарылырга тиеш.

11.7. Тышкы күзәтү видеокамералары элмә такталар, козырькалар, балконнар, эркерлар астында, фасад участокларында, архитектура детальләреннән, декордан, бизәкләүнең кыйммәтле элементларыннан ирекле урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизаларда, пилистрах, порталларда, козырекларда, балконнарның цоколында тышкы күзәтү видеокамераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

11.8. Керту:

11.8.1. Подъездларга кергәндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

11.8.2. Йорт фасадлары яғыннан жирлек урамнары буенда урнашкан биналарда тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру.

Кисәк 12. Шәхси торак төзелеше территорияләрен карап тоту

12.1. Шәхси торак төзелеше территориясен карап тоту гамәлдәге санитар кагыйдәләр һәм нормалар, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә җаваплы затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Шәхси торак төзелеше йортлары территорияләрен көндәлек җиештыру өчен җаваплылык территория хужаларына йөкләнә.

12.2. Шәхси торак йорт хужалары бурычлы:

1) шәхси торак йортларны һәм башка корылмаларны, шулай ук киртәләрне, шул исәптән йорт коймаларын төзәту һәм аларның фасадларын һәм башка аерым элементларны (керү ишеге һәм козыреклар, түбә һәм баскычлар) ремонтлау);

- 2) Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән биеклектәге, йортларның тышкы куренешен һәм коймасының тәсле чишелеши килештерергә;
- 3) яшел үсентеләрне карауны тәэммин итәргә;
- 4) Күгәй авыл Советы башкарма комитеты белән килешү нигезендә, Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә проспект яисә урам исемнәре, тыкрыгы курсәткечләре, шулай ук йорт номерлары урнаштыру;
- 5) су бирү канавы һәм торбаларын жиһазландырырга һәм чистартырга, язғы чорда кар сулары ағызуны тәэммин итәргә;
- 6) житештерү һәм куллану калдыкларын бары тик махсус билгеләнгән урыннарда гына (контейнер мәйданчыкларында) күярга.

Шәхси торак төзелеше территорияләрендә тыела:

- 1) йорт биләмәләре чикләрен коймаларны урнаштыру;
- 2) йорт биләмәләрендә һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә яфракларны, теләсә нинди калдыкларны һәм чүп-чарны яндыру;
- 3) карны этәргә, чүп-чарны ташларга, йодрык ташларга, йорт яны территориясеннән сыйек көнкүреш калдыклары ағызырга;
- 4) муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органы биргән рәхсәтеннән (килештерүеннән) башка йорт биләмәләре өчен күмер, тара, утын, печән, тирес, чүп-чар, төзелеш материаллары һәм башкалар. Вакытлыча складлау срокы ике айдан да артмаска рәхсәт ителә;
- 5) йорт биләмәләре өчен транспорт чараларын юу;
- 6) йорт салу территориясе өчен жир асты чокырларын урнаштыру, төзү, эксплуатацияләү. Йорт салу территориясе эчендә урнашкан урам чокырларын төзүнә, эксплуатацияләүне гамәлгә ашырган затлар үз хисабына, демонтаж урынын алга таба төзекләндереп, урам чокырын сүтеп алырга тиеш;
- 7) әлеге территориянен урам йөрешләрендә махсус транспорт һәм урып-жыю техникасының үтәмлелеген кыенлаштыра торган яисә тоткарлый торган чит ил юлларын урнаштыру;
- 8) төзекләндерү объектларын, кече архитектура формаларын, яшел үсентеләрне жимерү һәм бозарга, территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату, сұлыкларны чүпләргә.

Кисәк 13. Инженер-коммуникация (Жир), төзелеш, ремонт һәм башка эшләр оештыру, үткәрү һәм житештерү. Төзелеш, реконструкция (реставрация), капиталь ремонт объектларын карап тоту.

- 1.1. Төзелеш мәйданчыкларын һәм алар янындагы территорияләрне карап тоту 12-04-2002, СНиП 12-03-2000, СанПиН 2.2.31384-03, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә башкарыла.
- 1.2. Жаваплы затлар, генераль подрядчи оешмалар, башкаручылар бурычлы:
 - 1) төзелеш мәйданчыгы территориясенең бәтен периметры буенча, казу һәм жир эшләре ясау урыннарын коймалар урнаштыру. Коймалар гамәлдәгә дәүләт стандартлары, нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры килергә тиеш;
 - 2) төзелеш мәйданчыгы коймасының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатацион иминлеген, казу урыннарын һәм жир эшләре житештерүен тәэммин итәргә;
 - 3) төзелеш мәйданчыгы коймасының техник торышын, жир эшләре өемнәре үткәрү һәм житештерү урыннарын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, боздан вакытында чистартуны, шулай ук мәгълүмати басма продукцияне карап тору;
 - 4) төзелеш мәйданчыгына якын тирә территорияне СНиП 12-04-2002, СанПиН 2.2.31384-03 таләпләре нигезендә төзекләндерү;

- 5) төзелеш мәйданчығы территориясендегі көргөндә, объект, генераль подрядчи, заказчи, җаваплы әш житештерүчеләрнең фамилияләре, телефон номерлары, эшләрнең башлану һәм тәмамлану вакыты күрсәтелгән төзелеш объекты паспорты урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
- 6) төзелеш мәйданчығына керү юлларын, урамнарның машинадар йөри торган өлешенә пычрак һәм чүп чыгармың торган транспорт чарапарның тәгәрмәч юу пунктларын һәм мәйданчық эчендәге юлларны җиһазландырырга);
- 7) төзелеш мәйданчығы территориясеннән чистартылған кар маҳсус җиһазландырылған чокырга чыгарырга;
- 8) һәр көнне пычрак һәм чүп-чардан, кардан һәм боздан тротуарлардан һәм төзелеш мәйданчығына подъездлардан көндәлек жыештыруны тәэммин итәргө;
- 9) төзелеш мәйданчығы чикләреннән биш метрлы зона чикләрендә көн саен пычрак һәм чүп-чардан, кар һәм боздан көн саен жыештыруны тәэммин итәргө (әгәр бу затларның калдықлар милекчеләре булып торулары расланған булса, яисә күрсәтелгән калдықлар аларга мәрәжәгать итеп алынған);
- 10) төзекләндерү объектларында инженер-коммуникация (Жир), ремонт һәм башка эшләр башкарғанда норматив-хокукий актлар таләпләрен үтәргө;
- 11) төзелеш эшләре башкарғанда тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмалар һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэммин итәргө;
- 12) төзелеш эшләре башкарғанда жимерелгән һәм зыян күргән юл катламнарын, яшел үсентеләрне, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызуны тәэммин итәргө;
- 13) жир эшләре үткәрелгән очракта грунтны чыгаруны тәэммин итәргө;
- 14) төзелеш мәйданчығы территориясендегі каты коммуналь калдықлар жыю өчен контейнерлар һәм (яки) бункер-тупланмалар, эре габаритлы һәм төзелеш чүп-чары, шулай ук житештерү һәм куллануның башка калдықлары булуны тәэммин итәргө;
- 15) төзелеш мәйданчығы территориясеннән каты коммуналь калдықларны, зур габаритлы һәм төзелеш чүп-чарын, шулай ук гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә житештерүненең һәм куллануның башка калдықларын чыгаруны оештыруны тәэммин итә.

3.3.Түю:

- 1) гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, торак зона янында 23.00 сәгатьтән 6.00 сәгатькә кадәр төзелеш, ремонт, төягеч һәм башка эшләр башкарырга;
- 2) тиешле рөхсәттән башка җирлек урамнарның машинадар йөрү өлешен тарайту яисә ябу;
- 3) төзелеш мәйданчығы территориясендегі аның коймасының биеклегеннән артып киткән грунт урнаштырырга;
- 4) җиһазлар, төзелеш материаллары, чүп-чар, грунт, кар, төзелеш калдықлары, шулай ук төзелеш мәйданчығы территориясе өчен көнкүреш вагоннары урнаштыру;
- 5) калдықларны һәм төзелеш калдықларын яндыру;
- 6) тиешле рөхсәт алынмыйча, төзелеш мәйданчығы территориясе өчен гамәлгә ашырыла торган жир асты инженер коммуникацияләрен чыгару буенча эшләр башкарырга;
- 7) төрле чүплекләр һәм көнкүреш һәм төзелеш чүп-чары, кәгазь, житештерү һәм куллану калдықлары, савытлар, өлгергән агачлар, яфраклар, кар (махсус билгеләнгән урыннардан тыш) ташларга.

8) техник чарапар белән тәэммин итөлмәгән биналар, корылмалар һәм башка объектларны файдалануга тапшыру калдыкларны заарсызландыру һәм куркынычсыз урнаштыру технологияләре.

Кисәк 13. Вазыйфаи затларның гамәлләренә (гамәл қылмавына) шикаять бирү

Вәкаләтле орган яисә аларның вазыйфаи затлары гамәлләренә (гамәл қылмавына) шикаять белдерү турында гариза Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә карап тикшерелергә тиеш.

Кисәк 14. Йомгаклау нигезләмәләре

Әлеге кагыйдәләргә кертелгән барлық үзгәрешләр һәм өстәмәләр Күгәй авыл жирлеге Советы карары белән кертелә.

1 нче күшымта

ТӨП ТЕРМИННАР һәМ БИЛГЕЛӘҮ

Ассимиляцион потенциал (емкость) - экосистеманың үз-үзен чистартучы сәләте, вакыт берәмлеге өчен тупланырга мөмкин булган пычраткыч матдәләр санының максималь сыйдырышлылығы күрсәткече аның нормаль эшчәнлеген бозмыйча экосистемадан читкә чыгарылган.

Бордюрлы таш түшәлгән яки киметелгән юл аркылы чыгу юлын тәэммин итә торган бордюр пандус - корылма.

Вертикаль яшелләндерү-балкон, лоджия, галерея, терәк диварлар һәм ТМП. ны кертеп, биналарның һәм корылмаларның алгы өслекләрен куллану.

Зональлек (типик зональлек) - территориянең табигый-географик шартларына бәйле рәвештә үсемлекләрнең структурасын тасвиrlау.

Түбә яшелләндерү-аларда архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, чәчәк түтәлләре, бакчалары, агачлар һәм куаклар белән мәйданчыklар һ.б.) төзү өчен бина һәм корылмаларның түбәләрен куллану.

Ландшафт сәнгате объектларының күләмле-пространство структурасы-торак пункт мохитен Ландшафт оештыру методы яки формасы; күләмле-пространство структурасы тәрләре: ябык (боскетлар, массивлар, рощи), ачык Алан, лужайки, партерлар, эре чәчәк түтәлләре, мәйданнар, сұлыклар, яссы спорт корылмалары), ярымутрык (рощи, төркемнәр, шулай ук ябык һәм ачык структураларның элементларын бергә кушу).

Жәяүлеләр зоналары-транзит хәрәкәт итү максатларында һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган халык хәрәкәт итә торган торак пункт территорияләрендәге участоклар: зур тизлекле һәм жир өсте жәмәгать транспортның тукталышлары, хәзмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең, рекреацияләренең һәм т.п.ның югары концентрациясе, жәяүлеләр агымының суммар тыгызлығы. Жәяүлеләр зоналары эспланадаларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданы мәйданының жәяүле өлешләрендә

формалашырга мөмкин.

Жәяүлеләр урамнары-ул, кагыйдә буларак, транспорт әлемтәсе өчен ябык һәм жәяүлеләр өчен җайлыштырылған торак пунктның төрле территорияләре һәм районнары арасында тарихи яктан барлық килгән әлемтәләр. Жәяүлеләр урамнарының оптималь озынлығын, объектларны ике яклы кабул итүдөн чыгып, 800 - 1200 метр, киңлеге - 10 метрдан да ким булмаган һәм 30 метрдан да артмаган (оптималь 12-20 метр) билгеләргә тәкъдим ителә.

Жәяүлеләр өчен билгеләнгән жир кишәрлекләре һәм киңлекләр барлық мәйданының (вәкиллек һәм мемориаль) яисә аның бер өлеше (приобоектлы) территориясеннән гыйбарәт булырга мөмкин.

Рекреация потенциалы-территориянең табигать тирәлеген деградацияләмичә генә ял итә торган психофизиологик комфорт һәм ял иту (спорт-нығыта торган эшчәнлек) мөмкинлеге белән тәэммин иту мөмкинлеге. Мәйдан берәмлеге өчен кешеләр саны (яки кеше-көн) белән чагылдырыла.

Агачлар утыртмасының шикле булуы - барлық катышларның горизонталь (вертикаль) проекциясе мәйданына мәгърифәтsez агачлар утыртуның горизонталь (вертикаль) мәйданының горизонталь (вертикаль) мәйданына мәнәсәбәте берәмлекнең унынчы өлешләрендә чагылдырыла.

Тактиль катлам-өслек катламының фактурасын сизелерлек үзгәрту белән катлам. Эспланадлар-халық йөреше, аеруча әһәмиятле объектларга якын килүне оештыру өчен билгеләнгән магистральләр буйлап киң жәяүле уза торган үтәүләр. Эспланада киңлеге жәяүлеләр агымын үткәру өчен кирәклө тротуар киңлеге 1,5-2 тапкыр артырга тиеш.

Әлеге кагыйдәгә №4 күшүмтасына карата терминнар һәм билгеләмәләр

Туфракның биологик пычрану-туфрак пычрану тәре һәм дәрәжәсе, шул ук вакытта ул үсемлекләрнең нормаль эшләвен тәэммин иту сәләтен югалта.

Табигый һәм антропоген матдәләрдән торган Грунт - субстрат.

Минималь туфрак бүләп биры - трехмерный фрагмент туфрак сәләтле тәэммин итәргә тулы кыйммәтле тормыш циклы агач.

Үңдырышлы катлам-табигый туфракта бу гумуслы горизонт. Урбоконструкцияларда-20 см га кадәр үңдырышлы грунтан торган катлам (горизонт).

Минераль һәм органик материалдан ясалма рәвештә формалашучы һәм бирелгән физик, химик һәм биологик үзенчәлекләренә ия яисә табигый - кабул иту горизонтларының бозылған субстратыннан торган үңдырышлы грунт-грунт. Үңдырышлы грунта көнкүреш һәм төзелеш чүп-чарының күшүлүү булырга тиеш түгел. Физик балчык totu (фракцияләр < 0,01 мм) - 30-40% тан да ким түгел, гумусны totu - 3 - 4%, pH - 5,5 - 7,0.

Туфрак-грунт, туфрак процесслары белән үзгәртеп корылған һәм үсемлекләр эшчәнлеген тәэммин иту өчен оптималь үзенчәлекләргә ия.

Пычратуның өстенлекле компоненты-матдәләр яки биологик агент, ул беренче чиратта контролльдә булырга тиеш.

Туфракның санитар торышы-туфракның физик-химик һәм биологик үзенчәлекләрен, аның эпидемия һәм гигиена мәнәсәбәтләрендә сыйфатын һәм куркынычсызлық дәрәжәсен билгели торган жыелмасы.

ТӘКЪДИМ ИТЕЛӘ ТОРГАН ПАРАМЕТРЛАРЫ

Таблица 1. Яңғыр кирәк яраклары коеларын урнаштыру тәкъдим ителә урам һәм юл йөрү урыннарында

Урамның машиналар йөри торган өлешендә, яңғыр кирәк-яраклары арасындағы ераклық, M

юеш | |

| Кадәр 4 | 50 |

5-10 60-70 |

10-30 70-80 |

30 дан артық түгел 60 |

Искәрмә 1 - бер горизонталь Су кабул итүнен үткәру мөмкинлеге |
решеткалар түбәндәге формула буенча билгеләнә: $H \leq 1,33 W/I Q = 1/5 I H$ куб.
м/с, |

шул $H \geq 1,33 W / I Q = 2W h$ куб. м/с, анда: H - тулы напор, тигез |
 $H + V/2$; H -тирәнлеге ағымы су яғын килүне к решетке, м; V -тизлеге |
| 1 1 |

су алымнары, м/с; W -решетки мәйданы барлық отверстий, кв. м; I - озынлығы |
су сибү фронты, M , рәшәткә периметрына тигез, ә примыканий вакытында |
лотка бортасына бер як рәшәткәсе - аның өч якның озынлығы. | |

Искәрмә 2 - торак пунктларда яңғырлы климатлы ераклық |
әлеге метеокүзәтүләрнең жирле мәгълүматлары нигезендә төгәлләнергә мөмкин.

Таблица 2. Күләме комов, ям, траншея утырту өчен
агач һәм куаклар

Атамасы	Күләме	Ед.	Күләме	Күләме	Площ.	Кереме
агач тәерле ,м	утырту чокырлары, чокырлар, усал я					
куб	м	куб	кв. м	жир каршындағы		
м		м		алыштыру		

50% | 100% |

Үсентеләр булмаса | | | | | | |

кома: ылышлы-шт.	1,0	x	1,0	x	1,0	0,8		0,63		0,79		0,25		0,565	
лиственные-шт.	0,7	x	0,7	x	0,6		0,27		0,38		0,11		0,241		
Агачлар өчен															
йомарлап:															
0,8 x 0,8 x 0,5 x 0,25 шт.	1,5	0,85		1,50		1,76		0,48		1,08					
1,0 x 1,0 x 0,6 0 0,85	3,07		3,61		0,99		2,23								
1,3 x 1,3 x 0,6 1,01 шт.	2,2	x	2,2	0,85		4,11		4,84		1,24		2,97			
1,5 x 1,5 x 0,6 1,46 шт	2,4	0,85		5,18		5,76		1,49		3,35					
1,7 x 1,7 x 0,6 1,88 шт	2,6	0,85		6,08		6,76		1,68		3,79					
2,0 x 2,0 x 0,6 3,20 x 2,9 1,05	8,83		8,41		2,25		5,06								
Куаклар:															
Йола. тере - п. м. 0,5	0,25		0,5	0,1	0,225										
б/комгород															
Икеяклы. тере п. м. 0,7 x x 0,7	0,35		0,7	0,14	0,315										
б/комгород															
Куаклар в - шт. 0 0,5	0,14		0,29	0,057	0,127										
б/ком төркемнәре															
Куаклар өчен															
йомарлап:															
0,5 Н - 0,4 Н-0,008 шт.	1,0	0,65		0,51		0,79		0,17		0,39					
Д - 0,8 Н - 0,5 Н-0,25 шт.	1,5	0,85		1,50		1,76		0,48		1,08					
Д - 1,0 Н - 0,6 Н-0,6 шт.	1,9	0,85		3,07		3,61		0,99		2,23					

Таблица 3. Иң күп агач һәм қуаклар
1 гектарга яшелләндерелгән территория

Данә саны

Типы объектларын Агачлар Куаклар
Гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр
Шәһәр һәм район парклары 120 - 170 800 - 1000 Парки
Скверлар - 100 - 130 1000-1300 сквер
Шул бульварлар - 200-300 1200-1300
Төзелеш участокларында яшелләндөрелгән территорияләр

Типы объектов Агачлар Куаклар	
100 - 120 торак төзелеше участоклары 400 - 480 Участки	
Балалар бакчалары һәм ясле участоклары 160 - 200 640 - 800 Участки	
140 - 180 мәктәп участоклары 560 - 720 Участки	
100 - 130 спорт комплекслары 400 - 520 комплексы	
Хастаханәләр һәм дәвалай оешмалары 180-250 720-1000	
Сәнәгать участоклары 150 - 180 <*> 600 - 720 предприятиеләрнең	
Махсус билгеләнештәге яшелләндөрелгән территориияләр	
Яр Чаллы урамнары <**> 150 - 180 600 - 720	
Зонаны яшелләндерү процента на карап, санитар-яклау зоналары Татарстан Республикасы Премьер-министр и. ш. Халиков катнаша.	
<*> Карап, профилье предприятие. < * > Усентеләр рәхсәт ителгән очракта, 1 км.га. * > П.2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.	

Таблица 4. Яшелләндөрелгән территориияләрдә чәчәк түтәлләре өлеше
рекреация объектлары

Процентларда

Рекреация объектлары тәрләре чәчәк түтәлләренең чагыштырма авырлығы <*>

мәйданнан

объектларны яшелләндерү

Парклар 2,0-2,5

Бакчалары 2,5-3,0

Скверлар 4,0 - 5,0

Бульварлар-3,0 - 4,0

<*> Шул исәптән Чәчәкле мәйданның яртысыннан да ким булмаска тиеш формалаштыру берсе күпьеңләк үләннәр.

Таблица 5. Яшелләндерелгән территорияләр белән тәэммин ителеш
жәмәгать, торак, житештерү төзелеше участоклары

Процентларда
Участок территориияләре
иҗтимагый, торак,
житештерү төзелешләре территорииясендә яшелләндерү
Балалар бакчалары - яслей кимендә 50
Мәктәп участоклары 40тан да ким түгел
Хастаханә участоклары 50-65
Мәдәни-агарту участоклары
20-30 нчы учреждениеләр
Югары уку йортлары территориисе 30-40
Техникум участоклары 40тан да ким түгел
Һөнәри техник училищелар участоклары 40 тан да ким түгел
40-60 торак төзелеше участоклары
10-15 <*>
<*> Житештерүнен тармак юнәлешенә карап.

Таблица 6. Һаваның инчик пычрануы
торак пункт территорииясендә яшел үсентеләр өчен

Куб. метрга миллиграммалар
Фитотоксик мәдәният сараеның ингредиенты
Максималь
тәүлеклек уртача
Күкерт диоксиды 0,100 0,05
Азот диоксиды 0,09 0,05
0,35 0,17
0,47 0,24
0,65 0,14
Кыз газ 6,7 3,3
Бенз(а)пирен 0,0002 0,0001
Бензол 0,1 0,05
Үлчәүле матдәләр (пром. тузан,
цемент) 0,2 0,05
0,008 0,008
0,02 0,003 Формальдегид
Хлор 0,025 0,015

Таблица 7. Тавышны киметүнен көтелгән дәрәжәсе

Яшел үсентеләр полосасы киңлеге
 полосалар, М кимү
 тавыш дәрәжәсе
 Л Азел бу дБА
 Бер йола яки шахмат утырту 10 - 15 4 - 5
 Шул 16 - 20 5 - 8
 3 рәт арасында ике йола
 - 5 м; саф шундый ук беррядлы утырту 21 - 25 8 - 10
 Арапары арасында - ике яки өчрядлы
 рядами 3 м; рядами охшаш беррядной
 утырту 26 - 30 10 - 12
 Искәрмә-тавыш саклау үсемлекләрендә сайларга киңәш ителә
 ярашуы түбәндәге агачлар һәм куаклар: клен остролистный, вяз
 гади, юкә вак-төяк, бальзамика, татар бальзамикасы,
 калинолистная, жимолость татар, дерен Ак, акация сары,
 Себер боярышниги

Таблица 8. Төрле категориядәге үсемлекләр төрләре

Үсемлекләрнең исеме түбәндәге категорияләрдә куллануга тәкъдимнәр	
үсенте бакча,	
парклар скверлар,	
урамнар бульварлары һәм	
эчендәге юллар-	
квартал махсус	
1 2 3 4 5 6	
Яшеллек	
Чыршы+ -+ -+ +++++ - + + + + + + +	
Карагай	
Урыс ++ +++++++ - +	
Тая көнбатыш + + + + гына +	
ур., с	
огр. +	
Ак аяк +++++ - + + + + + +	
Каен аек + + + + + + гына +	
ур., с	
огр. +	
Дүләнә	
даур + + + -	
Боярыш + + + + + + + + + +	
Дүләнә	
канлы-Кызыл + + + - -	
Дүләнә	
Максимович + - - -	
Дүләнә	
кыю + + + + + +	
Дүләнә	
ялган + + + + + + + + +	
Чия	
гади ++ - + -	
Шома + + + + + +	
Бәз + + + + + +	

Йөк

гади + + Мәк. белән

огр. +

Йөк уссурий++ - + + + + + + + + + +

Имән кызыл

(Төньяқ) + + + +

Сабакчалы имән + + + + - + ут белән. +

Жостер

зәгыйфь + + + + + + +

Тал ак + + + колт. с

огр. + гына

ур. +

Тал ломкая + + беләнogr. - - -

Тал ломкая (ф.

шарлавыкли + + + +

Гинналка Клен + + + беләнogr. +

Клен остролистный

һәм аның формалары + беләнogr. + янгын белән. +

Клен көмеш + + бульв. с

огр. - +

Клен татар + + + + +

Ат каштан

гади + + ут белән. + янгын белән. +

Юкә Голланд + + + +

Юкә мелколистная + беләнogr. + янгын белән. +

Юкә крупнолистная + беләнogr. + янгын белән. +

Лох узколистный + беләнogr. - +

Маньчжур чикләвеге + + с бульвары

огр. - +

Рябина гибридная + + беләнogr. - +

Миләш

гади + янгын. + янгын белән. +

Миләш

гади (ф.

елау) + + ут белән. + (гына

урамнар өчен) +

Тирәк

бальзамический - + беләнogr. + янгын белән. + + янгын белән.

Тополь Ак + + + колт. с

огр. + гына

ур., с

огр. +

Берлин Тополь + + + + +

Канада + + + +

Кытай теле + + + бульв. с

огр. + гына

ур. +

Совет дәвере

(ф. пирамидалы + + + +

Тополь кара + беләнogr.- +огрдан. + янгын белән.

Мамак Черемуха + + беләнogr. - +

Шомырт

гади + + + + + - + янгын белән. + янгын белән.
Өйдәге алма - + ут белән. - - -
Алмагач
Эзсез + - - - -
Алма жиләк + - - - -
Корычагач
пенсильванский + + + + + +
Корычагач
гади + + + + + ут белән. +
Куак
Барбарис
гади + + ут белән. - +
Барбарис
гади (ф.
пурпурный) + + + + + янгын белән. +
Барбарис Тунберг + + + + + + + + +
Бирючина
гади + + + + +
Чия войлочная + + + с огр. +
Ак+ - + + + + + + +
Караган
агачсыман
(сары акация)+ - +
Караган
куаклық + + + + + +
Кизильник
гади + + + +
Зелле
(төрле төрләре) + белән огр. + янгын белән. +
Карга (төрле
төрләре) + белән огр. - +
Балина гордовина + янгын сүндерүчеләр белән. + янгын белән. +
Балан
гади + бульв.
янгын белән. - +
Кизильник
ялтыравыкли + + + + + +
Күйк
калақлы +
Роза (төрле
төрләре) + + - + белән огр. +
Сирень Венгрия + + белән огр. + янгын белән. +
Сирень
гади + + ут белән. + янгын белән. +
Карлыган
әлпия + + + + + + + +
Карлыган
алтынсу + + + ут белән. - +
Карлык
Ак + белән огр. + янгын белән. +
Спирея (төрле
төрләре) + + + белән огр. +

Форзичия + + + с огр. + янгын белән. +
 Чыбык-венечный + белән ограб. - +
 Лианы
 Йөзәм + + + +
 Искәрмә-кыскарту таблицасында: белән ограб. - чикләнгән; скв. -
 сквер, урамнар, бульв. - бульвар.

Таблица 9. Параметрлары һәм таләпләр өчен сортировки
эрә агачлар

Атамасы	Таләпләр	Машиналарында
Зур Дингез Ярлары д. алдан Сортировка булырга тиеш агачлар <*> пересажены ике тапкыр яки булырга тормышка ашырыла по (Кр. Д), көүсәсеннән (см) эләктереп алу белән тигез халәткә китерелгән: тиешле агроприемлар ярдәмендә яңадан утыртылган. ике тапкыр нинди چараптарга карамастан алар мероприятий 8 - 10 <**>, (2 x Пер) "күчереп утыртылган ике кеше-10 <*> - 12 тапкыр". Алар туры килергә тиеш берсе сорт, ия турыдан-туры ствол үсемлек саны транспортлаштырганда белдерелгән һәм биеклеккә 180 см ким булмаган см үзәк побег эчендә кроны пучках: 5 артык түгел (төшереп калдыру: шарообразная һәм Плакучая формалар). Кр. д. үстерергә тиеш на бер урында дүрттән дә ким түгел вегетацион чорлардан соң соңғы күчеп утыру		
Зур Дингез Ярлары өч тапкыр күчереп утыртылган д. сортларга аерылыша тиеш Агачлар бер урында үсә менее яңадан утыртылган дүрт вегетация чорында көүсәсеннән (см) тартып алганнын соң: өч тапкыр соңғы күчеп утыру. Көвшә биеклеге (3 x-Пер), кимендә 200 см тәшкүл итәргә тиеш. 10 - 12, 12 - 14, эрә терпитные алга таба удаление сучьев тиеш удал 14 - 16, 16 - 18, агачлар, бара димәк, төре 18 - 20, 20 - 25 яңадан утыртылган кешеләр мотовчатканың таралуына юл куярга тиеш түгел һәм алга таба интервал белән недопуст дүрт тапкыр яки аерылу (искәрмәләр: прививка 5 см, эләктергәндә һәм аннан да күбрәк штамбда, шарообразная һәм плакучая 50 см - с артык формасы кроны). Кронадаими рәвештә 10 см ара белән булырга тиеш киселү. Соңғы чәчүе булырга тиеш булырга да соңга калмычка карап проведена төр, сортларның соңғы вегетация чоры предп (искәрмә булырга мәмкин, мәсәлән, күләмен мәмкин Роминия тәхәллүсе). Кисү күрсәтелгән		

өстәмә мәгълүматларга еллық үсеш буенча үткәрелә |
билгеләнгән срокларда. | | Гомуми биекләктә һәм постав
капчыкка төрелгән һәм Крон киңлегендә төргәкләнгән. | |
металл сетку яки киңлеге кроны бу см: |
контейнерлар | | | 60 - 100, 100 - 150, |
| | | 150 - 200, 200 - 300, |
| | | 300 - 400, 400 - 600 |
Гомуми биекләгә см: |
югарырак 300 см белән |
интервью 100 см |
югарырак 500 см белән |
интервью белән 200 см |
югарырак 900 см белән |
интервью 300 см |
Күчеп утыру саны |
үсемлекләрдән бирелә |
төерчек |
сетке (4 x пер, |
5 x по һәм тд.) |

Аллеялы ағачлар-бу сортлау |
ағачлар (Кр. | ағачлар ничек тормышка ашырыла |
Кр өчен чыгыш ясаучы ботаклар барлыкка килә. | ж. (3 x Пер) |
яшелләндерү эшләре чикләнмәгән. | Аларда булырга тиеш | |
йә Марьям, йә Марьям, йә Марьям, йә Марьям, йә Марьям | |
соңғы көнгә кадәр үткәрелгән | |
вегетация чоры. | | Биекләгә | |
кәүсәсеннән: 25 см. кадәр күтәреп алганда | |
220 см эләктергәндә 25 см артык түгел | |
кимендә 250 см | |

Кр. | д. с чөнки аларның сортировкасы турыдан туры үсенте юк |
шараобразной створки бу крону, алар үстерелә белән ничек гамәлгә ашырыла |
вә елап, йолдызлар белән ант итәм. | ж. (3 x Пер) |
формасы куюн | | |

Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миннеканов катнаша. | Д) - анык ағач
үсемлекләр |
Кәүсәр һәм ағач арасында чик. |
Татарстан Республикасы Премьер-министр р. н. Миннеканов катнашында
Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының
"2009 елда Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар
министрлыгы эше нәтиҗәләре һәм 2010 елга бурычлар турында" коллегия
утырышы |
курсәткечләрнең ин тубән төркеменә (мәсәлән: кәүсә эләктергәндә 10 см |
- 10-12 см түгел, ә 8-10 см интервалга) |

Таблица 10. Территорияне комплекслы төзекләндерүү
рекреацион йөклөнешкә карап

Елгалар-
онная
йөк,
кешес/га территориядән файдалану режимы
төзекләндерүү чарасына килүчелөр һәм
яшелләндерүү
5кә кадәр ирекле куллану
бөтен территория
5-25 урта-
жайга салынулы хәрәкәт
кубесенчә
юл буенча-
тропиночной
ау. Мөмкин
куллану
кыр-кыр
агынты
шарт
максус
системалы
аларны карау ёчен 5-8% тыгызлыгы булган юл-сукмак чөлтәрен оештыру, экологик
сукмак салу
сукмак
26-50 тыгызлыгы 12-15% булган юл-сукмак чөлтәрен оештыру, экологик сукмак
салу, поляннарның кыргычларында буфер һәм туфрак саклаулы утыртмалар
булдыру, урман-парк массивын кисеп үтеп, автомагистраль буйларында янучы сак
полосалар булдыру
51-100 катый-
жайга салынулы хәрәкәт
буенча гына
юлчыларга һәм
аллеяга. Ял алу
максус
жиһазлы
мәйданчык,
интенсив итеп карау
үсентеләрне,
шул исәптән
актив яклау,
чыкканчыга кадәр
территорияне функциональ зоналаштыру һәм юл-сукмак чөлтәрен оештыру 20-
25% тан да артык тыгызлык белән түгел, буферналар һәм
автомагистраль чикләре буйлап кыр саклаучы куаклар утыртмалары булдыру. Су
сибүне оештыру (шул исәптән су сибүнен һәм сугаруның автоматик системалары),
дренаж, яңғыр канализациясе, тышкы яктырту, парк биналары һәм корылмалары -
сууткәргеч һәм канализация, жылыштык белән тәэммин итү, кайнар су белән тәэммин
итү,
телефонлаштыру. Чүп жыючылар, бәдрәфләр, МАФ урнаштыру
артык

100 гомуми тыгызлығы 30-40% булған юл-сукмак чөлтәрен оештыру(керу юлларына һәм актив ял иту зоналарына якынрак), 51-100 кеше йөкләнеше өчен төзекләндөрү дәрәжәсе, кыйммәтле үсентеләр булған участокларны киртәләү яисә гомумән декоратив оградлар белән әйләндереп алу
Искәрмә. Йөкләнешләр артуны булдырмый калу мөмкинлеге булмаган очракта, рекреация объектын һәркем өчен мөмкин булған зоналарда формалаштыруны (11 таблица) күз алдында тотарга кирәк.

11 Таблица. Якынча чик дәрәжә
рекреацион йөкләнеш

Рекреационный типы Предельная радиусы хезмәт күрсәту	
торак объекты рекреационная халық (һәркем өчен мөмкин булған зона)	
йөкләнеш - Сан	
единовременных	
килүчеләр уртacha	
объект буенча, кеше / га	
 Урман артык Түгел 5 -	
 Урман паркы 50дән артык түгел 15-20 мин.транспарк.	
керү.	
 Бакчасы артык түгел 100-400-600 м	
 Парк 300дән артык түгел, 1,2 - 1,5 км Парк (күп функцияле).)	
 Сквер, бульвар-100 һәм аннан да күбрәк 300 - 400 м м	
 Искәрмә:	
1. Рекреация объекты территориясендә с зоналары буленергә мөмкин	
рекреацион йөкләнешнең төрле дәрәжәсе.	
2. Чын рекреацион йөкләнеш йозаклар белән билгеләнә,	
көтелгән-R = Ni/Si, кайда R-рекреационнаяуле	
йөкләнеш, Ni-рекреация объектларына килүчеләр саны, Si - мәйдан	
рекреацион территория. Килүчеләр саны, бер үк вакытта	
рекреация территориясендә урнашкан, 10-15% кабул итәргә кинәш ителә	
һәркем өчен мөмкин булған зонада яшәүче халық саныннан объекта	
рекреация.	

Таблица 12. Пандус уклонының күтәрелеш биеклегеннән бәйлелеге
Миллиметрларда

Пандус уклоны (нисбәт) күтәрелеш биеклеге

1: 8 кадәр 1: 10 75

1:10,1 1: 12 150


1:12,1 1: 15 600

1:15,1 кадәр 1: 20 760

ҮЕН ҺӘМ СПОРТ ЖИҢАЗЛАРЫ

Таблица 13. Үен һәм спорт жиңазлары составы

балалар яшенә карап



горизонталь перекладиналарны мәктәпкәчә камилләштерү; |
яше (3-7 лазания: - төрле Баскычлар лест
ел) конфигурации белән встроенными|
ярымсакчы, ярымсакчы; |
- тактасы биеклектә агач|
10-15 см (билгеләнә|
максусставкалар). | | |

Б) укуту өчен - бревно белән стесанным верхом, |
тигезлек проч
күчеш, жир, озынлығы 2,5 - 3,5 м, кинлеге 2,5
сикереш, 20-30 см; |
сикерү: - "крокодил" бүм, озынлығы 2,5|
м ,кинлеге 20 см, биеклеге 20 см; |
- гимнастик бүрәнәләр, |
горизонталь өлешенең озынлығы 3,5 м, |
авышной-1,2 м, горизонталь м
өлешендә 30 яки 50 см, диаметр |
бревна-27 см; |
- гимнастик эскәмияләр, |
озынлығы 3 м, кинлеге 20 см, калынлығы |
3 см, биеклеге 20 см. |

В) укуту өчен - Горка белән поручнями, озынлығы 2|
керү, лазань, м, биеклеге 60 см; |
хәрәкәт бу - Горка белән лесенкой һәм скатом, |
дүртлек, озынлығы 240, биеклеге 80, озынлығы 240
скатыванию: лесенки һәм ската - 90 см, кинлеге |
урман кызлары һәм СКАТ-70 см

Г) укуту өчен - гимнастик стенка, |
көч үсеше, биеклеге 3 м, пролетларның кинлеге түгел|
гибкости, координацияләү кимендә 1 м, диаметр перекладины - |
хәрәкәтләр: 22 мм, ераклык арасында|
аркылы-25 см; |
- гимнаст баганалары |

Д) үстерү өчен - обручами белән стойкой өчен|
кузомера, төгәллек максаты белән ыргыту, биеклеге 120 - 130|
хәрәкәтләр, житеzlек, см, диаметр обруча 40 - 50 см; |
метанияне укуту өчен - в ыргыту өчен жиһазлар|
максат: "чәчәк", "әтәч", үзәк виде
мишеньлар 120 биеклектә урнашкан|
см (мл.дошк. | | |)- 150-200 см|

(мәктәпкәчә яштәге балалар түкталышы. | | |); |
- кольцеброслар - такта белән |
15 биеклеге белән ныгытылган колышкалар | | |
- 20 см, кольцеброслар булырга мөмкин |
горизонталь hәм расположены
авыш; |
бытбылдык щ
рәвешендә дүрт концентрических |
диаметр белән 20, 40, 60, 80 даирәләр кругов
см, 110 биеклектәге мишень үзәге-см
120 см дәрәжәсе идән яки |
мәйданчыклар, эйләнәләр матурлана в
кызыл (үзәк), салат, сары |
зәңгәр дә; |
баскетбол щитлары ныгый |
ике агач яки |
металл стойках шулай булсын |
балдак 2 м дәрәжәдә була |
идән яки мәйдан өслеге. | | | |

Балалар гомуми өчен-гимнастик стенка |
мәктәп физик үсеше: биеклеге кимендә 3 м, саны |
яше 4 - 6; пролет
- чүп-чар, |
перекладина-эспандер өчен |
күнегүләр башкару |
эленеп; |
кульязма-төрле |
конфигурации уқыту өчен |
төрле ысууллар белән йөрү |
эленеп тора, тартыла; |
спорт-гимнастик |
комплекслар - 5 - 6 горизонталь комплексы
төрле ныгытылган перекладин |
биеклеккә, перекладиналарга мөмкин |
спорт снарядлары беркетелергә: |
кольца, трапеции, таган, колга hәм |
| | | h. б.; |
- сусыл борычлар |
төрле биеклекләр: | | | 1,5 - 2,2 - 3 м |
берәүләп урнашырга мөмкин |
линияләр яки "Г", "Т"хәрефләре формасында |
яки елан. | | | |

Балалар төзекләндеру өчен-спорт комплекслары; |
олы мышечной көч, - спорт-уен комплекслары |
мәктәп укучыларына телекүпер hәм гомуми (микроскалодром, Велодром hәм и
яше физик үсеш. | | | |

Таблица 14. Уен жиһазларына таләпләр
Уен
жиһазлар таләпләр

Таган биеклеге нче дәрәжәдәге жир кадәр утыргычлар качелей торышы тынгылык булырга тиеш кимендә 350 мм һәм артық түгел 635 мм. рөхсәт ителә түгел, ике утыргычлар бер рамка качелей. Икеләтә кәчелләрдә кечкенәләр өчен утыргычлар һәм зуррак балалар өчен яссы утыргычлар кулланылырга тиеш түгел.

Качалка биеклеге нче жирнең кадәр утыргычлар торышы равновесия булырга тиеш 550-750 мм.максималь наклон утыргычлар каршындагы хәрәкәт артка һәм алга - түгел, артык 20 градус.

Качалканың конструкциясе анда утыручи баланың тирәкнең терәк өлеше астына эләгүенә юл куймаска тиеш, кискен почмак, аларның кабыну радиусы булырга тиеш түгел

1 Яңа материал-ны үзләштерү Дәреслек, сүзлек белән эш итә белу

Карусели минималь ара жир дәрәҗәсеннән алып түбән врачающейся конструкцияләр карусель булырга тиеш кимендә 60 мм һәм артык 110 мм. Түбән өслеге врачающейся платформа булырга тиеш гладкой. Максималь биеклеге нче түбән дәрәжәдәге карусели кадәр аның югары ноктасы тәшкил итә 1М.

Горки керү горке аша башкарыла лестницу, лазательную секцию яки башка жайламалар. Аерым торган тауның скаты биеклеге, керү төренә карамастан, 2,5 м дан артмаска тиеш. Старт мәйданчығы-300 мм дан да ким түгел, ә 5 градуска кадәр озынлыктагы 300 мм дан да ким булмаска тиеш, ләкин, кагыйдә буларак, мәйданчык кинделеге тайгаклау участогының горизонталь тишелешиенә тигез булырга тиеш. Аерым торган тауда старт мәйданчығында Ян коймасының биеклеге 0,15 метрдан да ким булмаска тиеш. Скользжение участогы наклоны теләсә кайсы ноктада 60 градустан артмаска тиеш. Соңғы участокта ската уртacha наклон 10 градустан артмаска тиеш. Край ската горки тиеш подгибаться юнәлеше буенча жиргә белән радиусом кимендә 50 мм һәм углом загиба кимендә 100 градус. Тау скаты кырыннан жиргә кадәр ераклык 100 мм. метрдан да артмаска тиеш. Тау-тоннель минималь биеклеккә һәм кинделеге 750 мм булырга тиеш.

Таблица 15. Минималь ара куркынычсызлык
уен жиһазлары урнаштырганда

Уен

жиһазлар Минималь ераклык

Таган кимендә 1,5 м яклар нче боковых конструкцияләр һәм кимендә 2,0 м алга (элек) нче крайних нокталары таган бу наклон халәте

Качалки кимендә 1,0 м яклар нче боковых конструкцияләр һәм кимендә 1,5 м алга нче крайних нокталары качалка наклон халәте

Карусели кимендә 2 м яклар нче боковых конструкцияләр һәм түгел ким 3 м өскә таба нче түбән врачающейся өслегенә карусель

Таулар кимендә 1 м нче боковых яклар һәм 2 м алга нче Түбән Як тау скаты

АГАЧ УТЫРТУ

Таблица 16. Тәкъдим ителә торган ераклык агач утырту

урам категориясенә карап

Бу метрда

Урам һәм юллар категориясе машиналар йөрүдән ераклык өлешендә кадәр ствола

Шәһәр әһәмиятendәге магистраль урамнар 5-7

Район әһәмиятendәге магистраль урамнар-3-4

Жирле әһәмияттәге урамнар һәм юллар 2-3

Керү 1,5-2

Искәрмә. Утырту өчен ин қулай төр: юкә

бүген Татарстан Президенты Рәстәм Миннеханов "Формула-1" Toro Rosso командасы житәкчесе Франц Тост һәм аның пилоты Даниил Квят белән очрашты.

Берлин, клен татар, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, тал

шаровидная, вяз шома, боярышники, акация сары.

З нче күшымта

ЖӘЯҮЛЕЛӘР КОММУНИКАЦИЯЛӘРЕ КИНГЕГЕ ТӘКЪДИМ ИТЕЛӘ ТОРГАН ИСӘПЛӘҮ

Тротуарларның һәм башка жәяүлеләр коммуникацияләренең кинлеген исәпләүне түбәндәгә формула буенча житештерергә киңәш ителә:

$$B = b_i \times N \times k / p , \text{ кайда}$$

B - жәяүлеләр коммуникациясенең исәп-хисап кинлеге, м;

- жәяүлеләр хәрәкәтенең бер полосасының стандарт кинлеге 0,75 м га тигез;

N - «пик» сәгатьләрендә жәяүлеләр хәрәкәтенең факттагы интенсивлығы, участокта ике юнәлеш буенча жәяүлеләр коммуникациясе, кеше/сәгать (әлеге натураль тикшерүләр нигезендә билгеләнә));

к-жәяүлеләр хәрәкәте интенсивлығын перспектив үзгәрту коэффициенты (территориянең шәһәр төзелеше үсеше анализы нигезендә билгеләнә));

p - жәяүлеләр коммуникациясенең бер стандарт полосасының норматив үткәру сәләте, кеше/сәгать, аны таблицада билгеләргә киңәш ителә:

Жәяүлеләр коммуникацияләренең үткәру сәләте

Кеше сәгатенә

Жәяүлеләр коммуникацияләре элементлары пропуск
сәләте |
бер |
полосасының |
хәрәкәте |

700дән кызыл линия буенда урнашкан тротуарлар |
үсеш алган сәүдә чөлтәре | |

800дән артық урамның Кызыл линиясе буенда урнашкан тротуарлар |
кеченә сәүдә чөлтәрею

Урам һәм юлларның яшел утыртмалары чикләрендә 800 - 1000 тротуарлар |
шулла

600-700 жәяүлеләр юлы дороги

Машиналар йөргөнде аша (жир есте) 1200-1500 жәяүлеләр юлыходы

Баскычлар 500-600 |

Пандус (уклон 1: 10) 700 |

* > Билгеләгендә кабул ителә торган чик үткәрү сәләте |
максималь йөкләнеш - 1500 кеше/сәгать.

Искәрмә. |

Жәяүлеләр хәрәкәтенең бер полосасының киңлеге-0,75 м. |

4 нче күшымта

ТУФРАК ПОКРЫТИЙ

Туфрак классификациясе

1. Муниципаль берәмлекләр шартларында туфрак покрыеның төрле генезисы бар. Туфрак тибына карап, аңа яшелләндерү системасында файдаланыр алдыннан аның окультурирование алымнары кулланыла.

1.1. Табигый туфраклар-тиешле табигый шартларда формалашкан һәм тұлы профильле туфрак (аларны формалаштыру шартларына туры килә торған генетик горизонтлар).

1.2. Өслекле итеп үзгәртеп корылған туфрак-профильнең өске өлешендәге (40 см га кадәр) генетик горизонтларны юкка чыгару яки алыштыруы аркасында барлықка килгән туфрак.

1.3. Татарстан Республикасы буенча Россөхнадзор идарәсенен фитосанитар, ашлық сыйфаты һәм орлық тикшерү бүлегенең дәүләт инспекторы тарафыннан 2015елның 7 нче апрелендә Белгиядән килгән З партия карантин продукция (190 тонна) көнбагыш тикшерелде. Түбәндәге төрлөрне аерып торалар:

гидрогеологик шартлардан чыгып бирелә торған вертикаль структуралы катламлы махсус жылтылған грунтларда барлықка килгән урбаноземнар - конструктоземнар - туфрак;

урбанизмнан-антропоген бозыла торган (*in situ*) бөтен тирәнлеккө максатчан рекультивация ясамый торган һәм гумуссированный горизонтка ия (ясалма рәвештә булдырылган, яки формалашкан туфрак процесслары белән) туфракта барлыкка килгән туфраклар.

2. Атропоген эшчәнлек бозылган территорияләрдә яшел утыртмаларны формалаштырганда, барлык яшелләндерелә торган участокта үсемлекләрнең туклану элементларында, дым һәм һавада ихтыяжын канәгатьләндерерлек жир шарының ин соңы калынлыгын булдырырга тәкъдим ителә. Яшел үсентеләрне булдыру һәм реконструкцияләү эшләрен башкарганда туфрак катламының төрле дәрәҗә пычрану очраклары билгеләнгәндә, пычрану дәрәҗәсе һәм сыйфаты параметрлары нигезендә, аны рекультивацияләү гамәлгә ашырыла.

3. Агачлар һәм қуаклар утыртканда уңдырышлы грунт белән тулган утыру чоқырлары ясала. Үсемлек өчен тискәре грунт салынган территориидә туфрак катламын формалаштырганда, аны механик һәм сорбцион геохимик барьер ролен башкаручы 0,5 м күтәле каты суглинк катламнарын изоляцияләргә тәкъдим ителә. Авыр металл белән пычранган вакытта грунтка авырлыгы 6 проценттан да ким булмаган күләмдә углекислый известь кертергә кинәш ителә.

4. Туфрак өслеге һәм туфрак өемнәре бөтен күәт буенча көнкүреш һәм төзелеш чүп-чарыннан чистартылырга тиеш. Туфрак хасил итүче грунтны булдыру өчен кулланыла торган субстрат чүп үләннәренең чүпләнгән булу дәрәҗәсе тубән булырга тиеш (әлеге кагыйдәләргә карата 4 нче күшымтаның 2 нче таблицасы).

5. Туфрак катламын проектлаганда туфракның химик пычрану дәрәҗәсен исәпкә алырга тәкъдим ителә. Дәрәҗәсе аның пычрану билгеләнә санитар һәм биологик аспектлары. Кешенең һәм йорт хайваннарының тормыш эшчәнлеге өлкәсенә керүче өслекле катлам өчен санитария халәтенең характеристикасы бирелә. Әлеге катламның күте 30 к. Биологик характеристика үсемлекләрнең нормаль үсешен тәэммин итүче һәм 2 м тәшкил итүче туфрак катламнары өчен бирелә (әлеге кагыйдәгә 4 нче күшымтаның 3, 5, 6 таблицалары).

6. Туфракның санитар бәясе рөхсәт ителгән концентрациясе (ЦСК) яки санитар-эпидемиологик күзәтчелек органнары тарафыннан билгеләнгән якынча рөхсәт ителгән концентрациясе белән пычраткыч матдәләрнең факттагы концентрациясе белән чагыштырыла. Туфракның пычрануы дәрәҗәсен биологик бәяләү, гадәттә, пычраткыч матдәләрнең фитотоксич ПСКИ белән факттагы концентрацияләренең (4, 8 нче күшымтаның әлеге кагыйдәләргә карата 4 таблицалары) чагыштыруы белән үткәрелә.

7. Туфракның пычрануының биологик дәрәҗәсе, гадәттә, анда минималь туфрак бүләп бирү чикләрендә пычратуның өстенлекле компоненты әчтәлегенең уртача дәрәҗәсе буенча билгеләнә.

8. Каты фильтрлаучы грунтларда (ком, гравия, вак таш кертелеп, 40% тан артык) конструктоземлар төзегәндә алар һәм конструктоземлар арасында 20 см егәрлектәге урта һәм авыр Сугышлы су ташлардан торган катламын җәю тәкъдим ителә.[°] Озынлыктагы авышлыкларда конструктозларны 5 тән артык әйләндергән очракта, аларны агулы авыр көпшәле грунт белән тутырып, обрешетка үткәрергә кирәк.[°] Өлә торган грунтның күте-15-20 см.

9. Өслек су астына киткән территорияләрдә 2-3 метр туфрак покрлары, гадәттә, кайма капилляр күтәрелу аермасын төзу юлы белән, яшел утыртмаларның төрле типлары өчен тамыр җәю таләпләрен исәпкә алып, конструкцияләнә. Зурлығы прослоя һәм аның тирәнлеге билгеләнә нигезендә таблицой. Жир асты суларын 2 метрдан да ким капилляр кайма жимерә торган территорияләрдә яшел үсентеләр системасын проектлаганда дайми дренаж салырга кинәш ителә.

10. Жил эрозиясенә дучар ителгән территорияләрдә (жил тизлеге 3 м/с дан артык) яшел үсентеләр системасын проектлаганда, 80 - 90% тыгызлыгы белән Дернов

Горизонт булдыруны күздө тотарга киңәш ителә. Спорт газоннарын урнаштыру өчен туфрак калынлығы төзегендә, гадәттә, подстилющий грунтның фильтрлау сәләтенә карап, дүрт төрле конструкция кулланыла (әлеге кагыйдәгә карата 4 нче күшымтаның 7 нче таблицасы).

11. Муниципаль берәмлек шартларында газоннар һәм откослар өчен грунтлар, кагыйдә буларак, тулысынча алыштыруга мохтаҗ. Үсемлек жирләре катламы газон өчен 20 см тәшкил итәргә тиеш, ул үсемлек грунтының механик составын яхшыртып, өстәлмәләр керту һәм күп тапқырлар болгату зарури: ком - 25%, торф - 25%, үсемлек жири - 50%. Шулай ук үсемлек грунтының үңдырышлылыгын яхшыртуны минераль һәм органик ашламалар кертуңе күздө тотарга тәкъдим ителә. Төзекләндерү әшләрен проектлаштырганда, канәгатьләндерелә торган газоннарның сыйфатын яхшыртучи яңа ысууллардан файдаланырга киңәш ителә: гидропосев, «пикс» h.б. жирлек шартларында газоннар урнаштырганда орлыклар чәчү нормасы, проектта тиешле шартларны күрсәтеп, 40 кв. метрдан да ким булмаска тиеш.

Яшел үсентеләрне карап тотуны төзелеш һәм реконструкция житештерә торган субъектлар тарафыннан, төзелеш яки реконструкция чорында эксплуатацияләүче оешма объектны тапшырганчы гамәлгә ашырырга тәкъдим ителә.

Таблица 1. Туфрак сыйфатына таләпләр

Туфрак курсәткечләре. катлам
вә катламнарның тирән оғыклары, см

0 - 20 20 - 50 50 - 150

Физик үзлекләре

Физик эчтәлеге

балчык < 0,01 мм 30 - 40 20 - 40 30 - 40

Тыгызлык

г/см³ 0,8 - 1,1 1,0 - 1,2 1,2 - 1,3

Химик үзлекләре

Кешелеклелек/o 4 - 5 1 - 0,5 0,5

pH 5,5 - 6,5 5,5 - 7,0 5,0 - 6,0

Эчтәлек ТМ мәнәсәбәт

к ОДК 1 1 1 1

Pb мкр зурлыгы/с <20 <20 <20

Мин. дәрәжә

минераль тәэмин ителеш

азот мг/100 гр туфрак 4,0 4,0 4,0

Эчтәлеге Р2О5 һәм K2O

мг/100 г туфрак (мин.

мәмкин булган / оптимизм.) 10/40 һәм 35 10/20 һәм 15 10/15 һәм 10

Биологик үзлекләре

Патогенных зурлыгы

микроорганизмнар, шт./грамм

жирлек

Мезофаунаның төрлелеге,

төрләре 4 3 2

Фитылык,

фонга кыскалык <1,1 1,1 - 1,3 1,1 - 1,3

Таблица 2. Чүп үләннәренең пычрану дәрәжәсе

1 кв. метрга данәчеләр саны
 Дәрәжәсе пычрану чүп үләннәренә саны
 Көчсез 1-50
 Уртача 51-100
 Көчле 100 дән артык

Таблица 3. Биологик курсәткечләр
һәм аларның бәяләү критерийлары

Биологик Сув .	удовлет	Баш	Тарту-Баш	Тарту.		Эко-
курсәткечләрельно			экологик логич.			
удовлет-вәзгыять						
ситуация						
ворит.						
хәл						
Дәрәжәсе	<5	5 - 10	10 - 50	50 - 100	>100	
активлыгын						
микробомассалар						
(кыскалык						
кимү)						
Саны	-	2 3	3 4	5 6	6	
патоген		10 - 10	10 - 10	10 - 10	>10	
микроорганизмнар						
1 граммга туфрак						
Тоту	-	кадәр 10	10 - 50	50 - 100	>100	
гельминт йомыркасы						
1 кг туфрак						
Конғыз		>1,0	1,0 - 0,01	0,01 - 0,05	0,05 - 0,001	<0,001
Фитыр	-	<1,1	1,1 - 1,3	1,3 - 1,6	1,6 - 2,0	>2,0
агулы						
(кыска)						
Бүсер	-	<2	2 - 10	1 - 100	100 - 1000	>100
агулы						
(Сан үсеше						
мутацияләр в						
белән чагыштырганда						
кузәту)						

Таблица 4. Грунтларның фитотоксичлығы, ОДК

Миллиграммнарда килограммын
Cr Ni Zn Pb Cu As CL иона
100 100 100 300 100 20 100

Таблица 5. Туфрак пычрану дәрәжәләре, шул ук вакытта
туфракта ферментатив активлық бирелә

Миллиграммнарда 100 граммга
Ферментлар <*> туфракта тоту
кадмий кургаш цинк
Катализ 3 700 300
Дегидрогеназа 5 300 700
Инвертаза 10 >1000 10000
50 >1000 > 10000
Уреаза >100 >1000 > 10000
<*> Төрле минерализация һәм синтез процессларында катнашучы ферментлар
туфракта матдәләр.

Таблица 6. Туфрак пычрануның биологик дәрәжәсе
покрова өчен шартлар житештерү
Миллиграммнарда килограммын

Дәрәжә
пычрану элементлары мг/кг
TP мышьяғы кургаш цинк кадмий бакыр никель хром
Комлы һәм ашлы туфракта (тулай формалар)
Әйбәт.
<*> 1,0 - 2,0 1,0 - 2,1 16,0 - 32,0 27,1 - 55,0 0,26 - 0,5 16,1 - 33,0 10,1 - 20,0 50,0 - 100

Уртача <*> 2,1 - 4,0 2,2 - 4,2 32,1 - 64,0 55,1 - 110 0,6 - 1,0 33,1 - 165 20,0 - 100 101 - 500

Биек <*> 4,1 - 6,0 4,3 - 6,2 64,1 - 96 110,1 - 165 1,1 - 1,5 165,1 - 330 100,1 - 200 501 - 1000

Өч. югары.

<*> >6,0 >6,2 >96,0 >165 >1,5 >330 >200 >1000

РН суглинистлы һәм глинистлы туфракларда 5,5 дән ким (тулай формалар)

Әйбәт. 2,5 - 5,0 - 32 - 65 55 - 100 0,5 - 1,0 33 - 66 20 - 40 -

Уртача 5,1 - 10,0 - 66 - 130 111 - 220 1,1 - 2,0 67 - 330 41 - 200 -

Биек 10,1 - 15,0 - 131 - 195 221 - 330 2,1 - 3,0 331 - 660 201 - 400 -

Өч. биек >15 - >195 >330 >3,0 >660 -

Суглинистлы һәм глинистлы туфракта 5,5 тән артық (тулай формалар)

Әйбәт. 5 - 10 - 65 - 130 110 - 220 1,0 - 2,0 66 - 132 40 - 80 -

Уртача 11 - 20 - 131 - 260 221 - 400 2,1 - 4,0 133 - 660 81 - 400 -

Биек 21 - 30 - 261 - 390 401 - 660 4,1 - 6,0 661 - 1320 401 - 800 -

Өч. биек >30 - >390 >660 >6,0 >1320 >800 -

Хәрәкәтчән формалары

Әйбәт. - - 3,0 - 6,0 10,0 - 23,0 - 1,5 - 3,0 2,0 - 4,0 3,0 - 6,0

Уртача - 6,1 - 12,0 24,0 - 46,0 - 3,1 - 15,0 4,1 - 20,0 6,1 - 30,0

Биек - - 12,1 - 18,0 47,0 - 69,0 - 15,1 - 30 20,1 - 40,0 31,0 - 60,0

Өч. биек - >18,0 >69 - >30,0 >40,0 >60,0

<*> Нормаль дәрәжә-үсемлекләрнең нормаль үсеше, уртача алганда - орлыкның уңдырышлылыгын киметү, тамыр системасын жиңелү, үсемлекләрнең морфологиясен үзгәртү, үсемлекләрнең үлүе - бик зур.

Таблица 7. Типы Корылмалар урбо конструкциязов
спорта газоннары булдыру өчен

Сантиметрларда

Тибы коренной токымлы тирәнлеге буенча профиль, см

0 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60

Среднесуглинистые

белен урта фильтрацией Гумуссированный

төп токым катламы

урта күкертле көрән

токым

уртака күкертле төп токым

среднесуглинистая

Комлылар Яхшы

фильтрующие грунтлары Гумуссированный

урта кат күкертле

туфрак

Комлы тамыр токымы

ком

Авыррак

Начар фильтрующие
Гумуслы грунт
урта кат күкертле
туфрак. Дөрлөткеч
вак таш һәм
ком көрән
авыррак

Таблица 8. Авыр металларның рөхсәт ителгән концентрациясе
һәм тычканы торак пункт туфракларында

Миллиграммнарда килограммын
Дәрәжә
концентрация
авыр металлар һәм
эчтәлек мускуллары
2 класс куркыныч 1 класс куркынычлық
никель бал цинк кургаш кадмий мышьяк
Фоновое
эчтәлек
комлы һәм
суперчалы почвах 5-10
СР. 6 5-12
СР. 8 25-30
СР. 28 4-9
0,01 - 0,1
0,05 0,9 - 1,7
СР. 1,5
Фоновое
эчтәлек
сугылучан һәм
глинистых почвах 15 -
Егерме биш
СР. 20 12-30
СР. 20 30-60
СР. 45 12-30
0,09 - 0,3
0,22 1,2 - 3,2
2,2

5 нче күшүмтә

Алым
РЕКРЕАЦИОН БИЛГЕЛӘНЕШ ТЕРРИТОРИЯЛӘРЕНДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

Таблица 1. Аллалар һәм юлларны, урман паркын оештыру
һәм башка эре рекреация объектлары

Төрлөрен аллей киңлеге Назначение

юлларны да (м) төзекләндөрү |

Төп 6-9-интенсив яшеллеккә рөхсәт ителә |
жәяүлеләр хәрәкәте аерым полосалар полосы
аллеялар hәм (300 дән артық сәгать). | | 2 м кинлектөгө тәртип аша |
юллар * hәр 25-30 метр саен йөрү рөхсәт ителә. | |
парк эчендәге аллея ярда булса |
транспорт. | | | сулыклар, аның аркылы |
Профиль соединяет булырга мәмкин хәл ителде |
төрле дәрәҗәдәге функциональ зоналар |
жир кишәрлекләре да қагылышы, стеналары белән бәйле |
вә баскычлар белән. | | | Йөгертмә :
төп керү юллары. | | | каты плитка. |
асфальтобетон) белән |
бортлану белән обра
таш белән. | | | Ботакрез
биеклек 2,5 м |

Икенче урында - 3-4,5 интенсив трасса буенча бара |
пенные аллеялар жәяүлеләр хәрәкәте матур урыннар ала могут
юллар да * (сәгатенә 300 сәгатькә кадәр). | | кәкрәю |
Китү рөхсәт ителә. | | | Катлам: каты |
эксплуатация(плитка, асфальтобетон), |
транспорт. | | | вак таш белән эшкәртелгән |
| | | Соединяют | вяжущими. Ботакрез
икенче дәрәҗәдәге керү юллары 2,0 - 2,5 м. садовый вход
парк объектлары да борт, чәчәк бордюралары hәм |
үзара. | | | үлән, су бирү лотоклары |
| | | яки башкалар |

Өстәмә - 1,5 - 2,5 Жәяүлеләр Өчен Бушлай Допол
кече трассировка хәрәкәте, hәр борылышельные
жәяүлеләр ешлығы. | | акланган hәм теркәлгән |
Татарстан Республикасы Транспорт hәм юл хужалығы министрлығы объектом
рөхсәт ителә. | | | төркем белән яки ялгызными
Аерым үсентеләргә чыгарыла. | | Буй |
парковым уклон рөхсәт ителә 80 |
корылмаларга. | | | промилле. | Катлам: плитка, |
туфрак яхшыртылган |

Троплар - 0,75-1,0 өстәмә трасса буенчаруется
прогулочная чөлтәре белән крутым склонам аша чыная, |
табигый чокырлар, инешләр. | | | |
характером катлам: Грунтое
Ландшафт. | | | | табигый. |

Велосипед-1,5-Велосипед Трассасы |

ные дорожки 2,25 прогул
этәч, сигезенчесе). | | | | |
| | | | Кинәш ителә пункты |
техник хезмәт күрсәту. | | | | Йөгөртмә |
каты. | | | | Ботакрез
биеклек 2,5 м |

Юллар өчен 4,0 - 6,0 прогул
ат чабышлары, экипажларда, 60 промиллега кадәр бара. | | |
чана. | | | | Ботакларны кисәргә рөхсәт ителә |
керү юлы 4 м. Выс
эксплуатация өслеге: грунт покры
транспорт. | | | | яхшыртылган. |

Автомо-4,5-7,0 автомобиль трассасы буенчаруется
бильная йөрү hәм юл периферии урман паркы "Пери
парк эчендәге якта жәяүлеләр яғында дорога
транспорт. | | | коммуникацияләр. | | Иң зур |
70 озынлыктагы уклон рөхсәт ителә |
йөрү тизлеге-промилле, максат-скорость
40 км/сәг. эксплуат Радиусы |
транспорт-15 метрдан да ким түгел. |
Катлам: асфальтобетон, |
вак таш, вак таш, |
| | | | эшкәрту вяжущими, |
бордюрлы таш. | | | | |

Искәрмә: 1. | Жәяүлеләр алкалары киңлегенә зоналар кертелә |
жәяүлеләр хәрәкәте, чикләмә Яшел полосалар, су бүлү юллары |
лотоклар hәм эскәмияләр урнаштыру өчен мәйданчыклар. | | Чикләү
жайланмалары |
Яшел полосалар киңлеге 6 метрдан артық булганда кирәк. |
2. | Алль hәм тамгаланган юллар типларында "*" рөхсәт ителә |
ролик такталарында, тимераякта, самокатларда махсус шуудан кала кат
жиһазландырылган территорияләр. | |
3. | Автомобиль юлларын с урман паркларында карага кирәк |
территориянен зурлығы 100 гектардан артык. |

Таблица 2. Парк мәйданчыкларын оештыру

Кв метрда

Парковые	Билгеләү	Элементлары	Күләме	Мин.
мәйданы hәм		территорияләрне		норма
мәйданчығы			бүгенге	
йомыш - посет				

Төп	Үзәкләре, парк	Бассейннар, фонтаннар, планлаштыру мәйданчықлары, скульптура, уткәрү урыннары	исәпкә алып, чигенү цветники, партерлы яшеллеккә, Сәләткә урнаштырыла	1,5
партерлы яшеллеккә, Сәләткә урнаштырыла	чигенү цветники, партерное отходящих аллей, бер өлеше, яктырту.	аллей		
алдында катлам: плиточное				
корылмалар мощ				
таш				
Мәйданда	Уткәрү	Осветительное	1200 - 5000	1,0 - 2,5
массакүләм	концертлар,	жинализлар		
чаралар бәйрәмнәр,	(
зур күләме.	прожекторлар).			
Утырту буенча формалаша				
рәвешендә лугового периметр.				
пространство яки катлам :газонное,				
мәйданы каты (плитка),				
регуляр	комбинированное			
сызлау.	Элемтә			
төп аллея буенча				
Мәйданчығы	төрле	бөтен Жирдә:	20 - 200	5 - 20
ял итү, парк өлешләрендә.		яктырту, беседкалар,		
лужайки мәйданчықларның төрләре : Пергола, трельяжи,				
- дайми эскәмияләр, урналар.				
планлаштыру белән декоратив				
дайми рәсмиләштерү үзәгендә				
яшелләндерү;				
- дайми.	скульптура, вазон).			
планлаштыру белән каплау: мощение				
плитка, борт белән обра				
таш ,бордюраларными				
төркем белән чәчәкләр һәм үләннәр.				
үсемлекләр; площадках				
- ирекле газон луж				
планлаштыру белән С				
нурлану				
ирекле				
үсемлекләр төркемнәре групп				
Танцева-	Урнаштырыла	Яктырту,	150 - 500	2,0
төп коймалар янында арысланнар, эскәмияләр				
мәйданчықлар, яки урналар.				
корылмалар икенче каттагы катлам:				
аллеями	махсус			

Уен Аз Хәрәкәтле, Игров	мәйданчығы индивидуаль, физик культура-	
балалар өчен: хәрәкәтчән сәламәтләндерү		
- 3 елга кадәр күмәк жиһазлар, 10 - 100 3,0		
4-6 ел уеннар. Урнаштыру, яктырту, эскәмияләр , 120-300-5,0		
Урна буенда-7-14. 500-2000-10,0		
икенче каттагы катлам: лет		
аллей пес	яхшыртылган,	газон
Уен Хәрәкәтле 1200 - 1700 Игровые		
комплекслары күмәк уеннар		
өчен балаларны		
14 яшькә кадәр		
Спортив- Төрле Maxsus 150 - 7000 10,0		
эмма-уен-хәрәкәтчән уеннар һәм жиһазлар и		
балалар өчен һәм күңел ачу, төзекләндерү, благоустройство		
яшүсмерләр, шул исәптән Велодром, исәпләнгән вел		
10-17 скалодром, конкрет		
яшь, мини-рампалар өчен, спорт-уен лет		
өлкәннәр шуу өчен куллану		
ролик тимераяклары		
6		
Каплау өчен алшартлар: Определяются		
ковые парки, урыннардагы асфальт-бетон, транспорт белән		
мәйданы белән кисешкән урында плиточным, плитки һәм таләпләр требованиями		
автостоян-хәрәкәт графигына баткан кәрәзле паркка керү юллары		
шәһәр газоны белән күй, транспорт жиһазландырылган		
транспорт белән бортлы таш белән		

Таблица 3. Мәйданы һәм паркларның үткәру сәләте
Корылмалар һәм мәйданчыклар

Объектларның һәм корылмаларның исеме пропуск
бер кв. метрлык Сәләт способность
урин яки объект или
(кеше көнендә) объект
1 2 3
Аттракцион зур < * > 250 800
Татарстан Республикасы Премьер-министры и. ш. Халиков катнаша.

Йөзү бассейны: ачык 50 x 5 25	
Татарстан Республикасы Премьер-министрэри и. ш. Халиков катнаша.	
Игротека < * > 100 20	
Хор жырлау мәйданчыгы 6,0 1,0	
Мәйданы (терраса, зал) өчен 4,0 1,5 бию	
Ачык театры 1,0 1,0	
Жәйге кинотеатр (фойессыз) 5,0 1,2	
Жәйге цирк 2,0 1,5	
Күргәзмә павильоны 5,0 10	
Ачык лекторий 3,0 0	
Павильон өчен уку һәм тихих уеннар 6,0 3	
Кафе 6,0 2,5	
Сәүдә киоск 50,0 6	
Киоск-китапханә 50,0 60	
Касса < * > 120,0 (1 сәгать) 2,0	
Бәдрәф 20	
Беседкалар өчен ял 10,0 2,0	

Су-чанғы станциясе 6,0 4
Физкультура-тренажерлар залы 10,0 Физкультурно
Жәйге раздевалка 20,0 2,0
Кышкы чишенү бұлмәсі Зимняя
Жәйге душ белән раздевалками 10,0 1,5
Автомобиль кую урыннары < * > 4,0 машиналар 25,0
Велосипед өчен тукталышлар < * > 12,0 машиналар 1,0
Биллиардная (1 өстәл) 6 20
Балалар автодромы < * > 100 10
Каток < * > 100 x 4 51 X 24
Корт өчен теннис (ябық) < * > 4 x 5 30 x 18
Бадминтон мәйданчығы < * > 4 x 5 6,1 x 13,4
Баскетбол мәйданчығы < * > 15 x 4 26 x 14
Волейбол мәйданчығы < * > 18 x 4 19 x 9
Гимнастика мәйданчығы < * > 30 x 5 40 x 26
Шәһәрчекләр өчен мәйданчық < * > 10 x 5 30 x 15
Балалар өчен мәйданчық 6 2
Массакүләм уеннар өчен мәйданчық 6 3

Нст өчен мәйданчык. естәл)	теннис (1 5 x 4 2,7 x 1,52
Теннис мәйданы < * > 4 x 5 40 x 20 Площадка	
Футбол кыры < * > 24 x 2 90 x 45 96 x 94	
Алкалы хоккей кыры < * > 20 x 2 60 x 30	
Спорт үзәге, стадион < * > 20 x 2 96 x 120	
Консультация пункты 5,4 <*> Мәйдан нормасы объектка бирелде. Объект парк территориисендә урнашкан.	

6 нчы күшүмтә

**Алым
ЖИТЕШТЕРУ БИЛГЕЛӘНЕШЕНДӘГЕ ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ**

**Житештеру объектларын төзекләндерү
төрле тармаклар**

Тармак яклау чаралары тәкъдим ителә торган кабул итүләр предприятиеләрнең әйләнә-тирә мохитне төзекләндерү
Приборлар төзү-цехларны максималь рәвештә газоннан изоляцияләү яралар да-ярдәмче, склад катламнары, каты өслекләр генә электрон зоналары һәм урамнар; каты булмаган материаллардан. сәнәгать территорияне саклау сулыкларны, фонтаннарны һәм фонт тузан һәм башка су сибү торбасыннан. зарарсызылыштар, шулай ук саклагыч полосаларның тығыз утырту кояш кызудан. массивлар һәм төркемнәр.
Рядовые утырту буенда төп алым.
Корылучы үсемлекләр yagaqsız
дәхи алар гаурәтләрен зинадан саклаучылардыр. мамыклап.
Тәкъдим ителә торган: жиләк-жимеш агачлары,

чәчәкләр, розарийлар. | | | |

Туку изоляциясе бизәү мәйданчыклары урнаштыру читтә |
цеҳлар сәнәгате; бизәкләү цеҳларының тәэсир итү зонасын булдыру. |
уңайлы шартлар бизәү тирәсендә яшелләндөрү |
ял итү һәм хәрәкәт итү цеҳларының яхши булуын тәэммин итә |
территориясе буенча; |
шумозащита чәчәк түтәлләрен киң куллану, |
фонтаннар, декоратив скульптуралар, |
уен жайланмалары, чарапары |
мәгълүмат. | | | Мәйданчыклар шаулапаш
ял итү. | | | |
Бакчалары плоских түбәләрендә корпуслар. | | | |
Ассортиментта чикләүләр юк: |
ылыслы ,ственные
чәчәк атучы куаклар, лианнар һәм |
| | | h. б. |

Май-изоляциясе-тотрыклы газон булдыру. | |
дельная һәм житештерү тыгыз агач-куакковые
инженерлык ятмаларыннан сөт цехлары 50% ка кадәр мәйданнны били |
сәнәгать озелен |
коммуникацияләр; эреләндерелгән Однород тәркемнәре |
үсентеләр тузаннан саклау территорияне "тондыра" |
бәтен яктан. | | | |
Ассортиментта облад
бактерицид үзлекләре: имән |
кызыл, миләш ,ыкнов
Европа карагач, чыршы ак, |
сербская h. б. Серб
Юл чыгымнарын каплау - монолит |
бетон, бетон плитәләрдән тротуарлар. | | | |
Икмәк пешерү зонасы-Изоляция окруж
сәнәгать-ул матур үсеп килүче тәркемнәр белән янәшә на
үзагач утыртмалары территорияләре ность
торак пункты нче (юкә, клен, тополь Канада, |
житештерү миләшләре гади, карагачница
шау-шу; Себер, чыршы ак). | |
Яхши Предзавод зонасында - ялғызлар |
агачларның декоратив нәсхәләрен җилләту | |
| | территорияләрне | (чыршы колючая, сизая, серебристая, |
Швед клены). | | | |

Ит комбинаты-селитебной саклау, ял мәйданчықлары янында урнаштыру|
син территория нче Административ корпусы, у|
ис үтеп керү; кеше күп йөри торган цехлар урыннарда да проник
тузаннан саклану; әзәр продукцияне читкә жибәрү. | | |
территориянең аэрациясе гади газон, ажуралы аә
агач-куак утырту. | | | |

Ассортиментта облад
бактерицид үзлекләре белән. | | | Утырту|
цехларның визуаль изоляциясе өчен |

Төзелеш тавыш кимү, тыгыз саклагыч утырту из
сәнәгать тизлек жил һәм зур живописных төркемнәре һәм|
массивларга язылғанлық. | | |
территорияләр; ял мәйданчыклары бизируются
изоляция тәсле. | | |
якын-тирәдәге чәчәк актив көртөлә|
төзелеш, транспорт корылмалары, территории
торак пункты; кече архитектура формалары һәм башкалар|
жанлану төзекләндерү элементлары. | | |
монотон һәм ассортимент: Клен, ясен, юкә,|
тәссез мохит вязы һәм тдп. |

7 нче күшымта

ТРАНСПОРТ һәм ЖӘЯҮЛЕЛӘР КОММУНИКАЦИЯЛӘРЕН КАПЛАУ ТӨРЛӘРЕ

Таблица 1. Транспорт коммуникацияләрен каплау

Объект югары катламның комплекслы материалы норматив Материал
документ проезд
юл чөлтәрен | | |

Юллар һәм урамнар Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 |
Магистраль урамнар - А һәм Б төрләре, 1 маркалы; | |
гумумшәһәр әһәмияткә ия: | - щебнемастичный; | ТУ-5718-001- |
- белән өзлексез 001168-2000 |
хәрәкәт - кою Тибы II. | ТУ 400-24-158-89 |
Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миннеканов катнаша. |
Кероховатых өчен ту 57-1841 смес
катлау-катлау. | | 02804042596-01 |
- белән регулируемым хәрәкәте шул ук |

Магистраль урамнар Б һәм ГОСТ 9128-97 типтагы Асфальтобетон типов
район әһәмиятендәге В, 1 маркалы марки

Местного значения:

- в жилой застройке и Д	Асфальтобетон типов В, Г	ГОСТ 9128-97
в производственной и	Асфальтобетон типов Б и	ГОСТ 9128-97
коммунально-складской	В	
зонах		
Площади	Асфальтобетон типов Б и	ГОСТ 9128-97
В.		
Представительские,	Пластбетон цветной.	ТУ 400-24-110-76
приобъектные, общественно-	Штучные элементы из	
транспортные	искусственного или	
	природного камня.	
Транспортных развязок	Асфальтобетон:	ГОСТ 9128-97
	- типов А и Б;	ТУ 5718-001-
	- щебнемастичный	00011168-2000
Искусственные сооружения	Асфальтобетон:	ГОСТ 9128-97
Мосты, эстакады,	- тип Б;	ТУ-5718-001 -
путепроводы, тоннели	- щебнемастичный;	00011168-2000
	ТУ 400-24-158-89	
<*>		
- литой типов I и II.	ТУ 57-1841-	
Смеси для шероховатых	02804042596-01	
слоев износа		

Таблица 2. Жәяулеләр коммуникацияләрен каплау

Объект	Материал каплау:	комплекслы
төзекләндөрү	тротуар	жәяулеләр зонасы
озелененной		дорожки бу
территорияләрне		пандусов
техник		
зона		
Магистраль	Асфальтобетон-Штучные	
урам төрлөре Г һәм Д. элементлары из		
гомумшәһәр һәм Штучные ясалма		
район әһәмиятендәге элементлар арасыннан яки табигый элементы		
ясалма таш.		
яки табигый сыпучих катнашмасы		

| | таш | | материаллары | |
тоткарсыз | |
яки укрепленные или
аллы-артлы | |

| Урамнар жирле | шул ук | - | - | Асфальтобетон |
эһәмияттәге тибындагы в, г һәм Д. |
торак цементобетон. | |
| төзелеше | | | | |
шул | Асфальтобетон | - | - | | | |
житештерү һәм типтагы Г һәм Д. | | | | |
коммуналь-Цементобетон | | | | |
склад зоналарында | | | | |

Жәяүле урам Штучные шт
элементлары бер | элементлары берсе - | | |
ясалма | ясалма | | |
яки табигый | яки табигый | | |
таш. | | | таш. | | |
Пластбетон | | |
| төсле | төсле | | |

Мәйданнар Штучные Площади
представительские, элементлары арасыннан элементы
ясалма приобо, приоб
ижтимагай - яки табигый яки табигый или
таш. | | | таш. | | |

Асфальтобетон Асфаль
типтагы г һәм д. типтагы Г һәм д. | | |
Пластбетон | | |
төсле. | | | төсле. | | |
| | | | |
транспорт | Штучные | | | |
чишелеше | элементлары берсе - | | | |
| ясалма | | | |
| яки табигый | | | |
таш. | | | | |
Асфальтобетон | | | | |
типтагы г һәм Д | | | | |

Жәяүлеләр дә шул ук хәл и
жир өсте юлы, проезж
| | | өлешендә яки | | |
ыштанные
		элементлары берсе -		
ясалма				
яки табигый				
таш | | |

жир асты һәм асфальтобетон: Асфальтобетон |
жир өсте типтагы в, г, д. типтагы в, Г, Д |

Элементлары штучные | | |

		се		
		ясалма		
		яки табигый		

таш. | | | | | |

| Күперләр, эстакады, | Штучные | - | - | шул ук |
юлуткәргечләр, элементлары берсе | | | | |

Тоннель ясалма | | | |
| | яки табигый | | | |
таш. | | | | | |
Асфальтобетон | | | |
типтагы г һәм Д | | | |