

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ИННОПОЛИС ШӘНӘРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ ГРАЖДАННАРЫНЫң
КЫРЫК ДҮРТЕНЧЕ ЖЫЕНЫ**

4нче номерлы КАРАР

2020 елның 22 сентябре

Иннополис шәһәре

**Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районның
«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге жирдән файдалану һәм төзелеш
Кагыйдәләрен раслау турында**

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясындагы 6 п., «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, гавами тыңлаулар беркетмәсен, гавами тыңлаулар нәтижәләре турында комиссия бәяләмәсен исәпкә алып,

**«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге гражданнары жыены
карап итте:**

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районның «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзү Кагыйдәләрен расларга (1, 2 нче күшүмтә).

2. Гамәлдән чыккан дип санарага:

2.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районның «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләрен кабул итү турында» 2015 елның 5 маенданы 27 номерлы V гражданнар жыены карары.

2.2. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзү Кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге гражданнарының 2017нче елның 4 декабрендәге 2нче номерлы XIV жыены карары.

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>), Югары Ослан муниципаль районның рәсми сайтында Интернет - телекоммуникация чөлтәрендә (<http://verhniy-uslon.tatarstan.ru>), Иннополис шәһәре мэриясе бинасында урнашкан махсус мәгълүмат стендында бастырып чыгарырга.

4. Әлеге карарның үтәлешен контролльдә тотам.

Рәислек итүче,
Иннополис шәһәре мэры

Р. Р. Шагалиев

«Иннополис шәһәре»
муниципаль берәмлекенең
2020 елның 22 сентябрендәге
4 номерлы XLIV Жыяны карарына
1 нче күшымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ИННОПОЛИС ШӘҲӘРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ ЖИРДӘН
ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

1 нче Том

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҮ
ТӘРТИБЕ

2020 ел

ЭЧТӘЛЕК

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ СОСТАВЫ	4
КЕРЕШ	5
І өлеш ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕН ҚУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ, ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҮ ТӘРТИБЕ.....	6
І БҮЛЕК Гомуми нигезләмәләр.....	6
1 Статья . Бу өлештә қулланыла торған төп төшөнчәләр	6
2 Статья . Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең хокукый статусы һәм составы	8
3 Статья . Жирдән файдалану һәм төзелеш түрүнда мәгълүматның ачыклығы һәм һәркем өчен ачык булуы	8
4 Статья . Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең үз көченә керүе	8
5 Статья . Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен бозган өчен жаваплылық	9
ІІ БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдән файдалануны һәм төзелеш алып баруны җайга салу түрүнда Нигезләмәләр	9
6 Статья . Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары вәкаләтләре	9
7 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын өзөрләү комиссиясе	10
8 Статья . Элегрәк барлыкка килгән хокук мәнәсәбәтләренә карата жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең гамәлдә булуы	10
9 Статья . Территориаль зоналар	11
10 Статья . Шәһәр төзелеше регламентлары	11
11 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең шәһәр төзелеше эшчәнлегенең башка мәсьәләләрен карата гамәлләре	13
ІІІ БҮЛЕК Физик һәм юридик затлар тарафыннан рәхсәт ителгән жир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын қуллану төрләрен үзгәрту түрүнда Нигезләмә	13
12 Статья. Төп нигезләмәләр	13
13 Статья. Капиталь төзелеш объектының яисә жир участогыннан шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалануга рәхсәт бирү тәртибе	14
14 Статья. Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт бирү тәртибе	15
ІV БҮЛЕК Территорияне планлаштыру буенча документлар өзөрләү түрүнда нигезләмә	16
15 Статья. Төп нигезләмәләр.....	16
V. БҮЛЕК Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча җәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар үткәрү түрүнда нигезләмә	17

16 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгатьчелек фикер алышуларын һәм ачык тыңлаулерын оештыру һәм үткәрү буенча гомуми нигезләмәләр	17
17 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары буенча жәмәгать тыңлаулеры яисә гавами тыңлаулар үткәрү үзенчәлекләре	18
18 Статья. Жир кишәрлеген яки капиталъ төзелеш объектын шартлы рөвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар	18
19 Статья. Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталъ төзелеш объектларын реконструкциянең ин чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар	
VI БҮЛЕК Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү нигезләмәләре..	20
20 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе.....	20
VII БҮЛЕК . Жирдән файдалану һәм төзелешнең башка мәсьәләләрен жайга салу турында нигезләмәләр	23
21 Статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматны күчемсез мәлкәтнең бердәм дәүләт реестрына кертү	23

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ СОСТАВЫ.

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) составында эшләнде:

1 нче Том

I өлеш Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе.

2 нче Том

II өлеш. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. График материаллар:

№ т/б	Атамасы	Масштаб
1	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләре	1:10 000

III өлеш. Шәһәр төзелеше регламентлары.

Кушымта.

Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр.

КЕРЕШ.

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре (алга таба - Кагыйдәләр) - жирле үзидарә органының территориаль зоналар, шәһәр төзелеше регламентлары, аны куллану тәртибе һәм аңа үзгәрешләр кертү тәртибе билгеләнә торган норматив хокукий акты белән раслана торган шәһәр төзелешен зоналаштыру документы.

Кагыйдәләр Россия Федерациисе һәм Татарстан Республикасының түбәндәге норматив хокукий актлары таләпләрен исәпкә алыш өзөрләнде:

- Россия Федерациисенең шәһәр төзелеше кодексы 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;
- Россия Федерациисе Жир кодексы 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ;
- Россия Федерациисе Урман кодексы, 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ;
- Россия Федерациисе Су кодексы 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ;
- «Россия Федерацииндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
- РФ Хөкүмәтенең «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәэммин иту турында» 2006 ел, 9 нчы июнь, 363 нче номерлы карары;
- «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 25.12.2010 № 98-ТРЗ Татарстан Республикасы законы.

Кагыйдәләрне өзөрләгендә шулай ук Югары Ослан муниципаль районы һәм «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеке норматив хокукий актларының, муниципаль берәмлекнең социаль-икътисади һәм шәһәр төзелеше үсешенең тәп юнәлешләрен билгели торган башка документларның нигезләмәләре дә исәпкә алына.

I ӨЛЕШ

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАNU ТӘРТИБЕ
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ
ТӘРТИБЕ.

I. БҮЛЕК Гомуми нигезләмәләр.

1 Статья. Бу өлештә кулланыла торган төп төшөнчәләр.

Жир кишәрлекеннән яки капиталъ төзелеш объектыннан рөхсәт ителгән файдалану тере-жир кишәрлекеннән яки капиталъ төзелеш объектыннан файдалану мөмкинлеге. Жир участокларыннан һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре рөхсәт ителгән файдалануның төп, шартлы рөвештә рөхсәт ителгән, ярдәмче төрләрен үз эченә ала һәм жир мәнәсәбәтләре өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукий җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручи башкарма хакимиятнең федераль органы раслаган классификатор нигезендә билгеләнә.

Жир участокларыннан һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдаланырга рөхсәт ителгән өстәмә төрләр – жир участокларын һәм капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм шартлы рөхсәт ителгән төрләренә карата бары тик өстәмә буларак қына рөхсәт ителә торган төрләр.

Шәһәр төзелеше зоналаштыру - территориаль зоналарны билгеләү һәм шәһәр төзелеше регламентларын билгеләү максатларында муниципаль берәмлекләр территорияләрен зоналаштыру.

Шәһәр төзелеше регламенты - тиешле территориаль зона чикләре чикләрендә билгеләнә торган шәһәр төзелеше регламенты, жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре, барыннан да элек, жир кишәрлекләре өслеге өстенә булган һәм аларны төзү һәм алга таба капиталъ төзелеш объектларын эксплуатацияләгәндә файдаланыла торган жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләме, капиталъ төзелеш объектларын үзгәртеп кору, жир кишәрлекләрен һәм капиталъ төзелеш объектларын куллануны чикләүнең чик параметрлары, шулай ук территориянең комплекслы һәм тотрыклы үсеше буенча эшчәнлекне тормышка ашыру күздә тотылган территорияләргә карата, тиешле территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура күрсәтелгән объектларының халық өчен территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп – хисап күрсәткечләре.

Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча Комиссия-законнар, муниципаль хокукий актлар нигезендә, кагыйдәләр әзерләүне, аларга үзгәрешләр кертүне, гавами тыңлаулар үткәрүне оештыру һәм Кагыйдәләрне әзерләү Комиссиясе турындагы Нигезләмә нигезендә башка мәсьәләләрне хәл итү өчен төзелә торган дайими эшләүче коллегиаль орган.

Кызыл линияләр – гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрен күрсәткән һәм территорияне планлаштыру документларында билгеләнергә, үзгәртелергә яисә бетерелергә тиешле линияләр.

Линия объектлары – электр тапшыру линияләре, элемтә линияләре (шул исәптән линия - кабель корылмалары), торба үткәргечләр, автомобиль юллары, тимер юл линияләре һәм башка шундый корылмалар.

Төзелешнең максималь проценты-төзелергә мөмкин булган жир

кишәрлекенең суммар мәйданының жир кишәрлекенең бөтен мәйданына мәнсәбәте (%).

Бинаның, төзелешнен, корылмаларның жир кишәрлекеге чигеннән минималь чигенеше - жир кишәрлекенең чиге белән бина, төзелеш яки корылма арасындагы ераклык..

Капиталь төзелеш объектлары – биналар, төзелешләр, корылмалар, төзелеш эшләре тәмамланмаган объектлар, жир участогының капиталь булмаган корылмалары, корылмалары һәм аерым уңайлыклары (алмаштыру, каплау һәм башкалар).

Капиталь булмаган корылмалар- жир белән ныклы бәйләнеше булмаган һәм конструктив характеристикалары аларны аларны күчереп йөртү һәм (яисә) демонтаж үткәрү һәм аннан соңғы жыелуны төзелешләрнең, корылмаларның (шул исәптән киоскларның, түбәләрнең һәм башка шундый корылмаларның) тәп характеристикалары үзгәртелмичә һәм билгеләнүгә тулысынча зиян китермичә һәм аннан соңғы жыемнарны тормышка ашырырга мөмкинлек бирә торган капиталь булмаган корылмалар, корылмалар, корылмалар.

Капиталь төзелеш объектларының һәм жир участокларыннан рәхсәт ителгән файдалануның тәп тәрләре-әлеге эшчәнлек тәрләрен һәм шәһәр төзелеше регламентлары составында тиешле территориаль зоналарга карата булган объектларны күчеру нәтижәсендә рәхсәт ителгән жир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын куллану тәрләре.

Индивидуаль торак төзелеше объекты-гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәүгә бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәгатьләндерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану бүлмәләреннән торган һәм мәстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән аерым торучы бина.

Жир кишәрлекләренә, капиталь төзелеш объектларына ия булучылар – милекчеләр, жирдән файдаланучылар, жир хужалары һәм жир кишәрлекләрен, капиталь төзелеш объектларын арендалаучылар, аларның вәкаләтле затлары.

Жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның рәхсәт ителгән ин чик параметрлары – жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләме, шул исәптән аларның мәйданы; биналар, төзелешләр, корылмалар төзү тыелган биналар, корылмалар, Корылмалар рәхсәт ителгән урнашу урыннарын билгеләү максатларында жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр; катларның ин чик саны яисә биналарның, корылмаларның, корылмаларның чик биеклеге; шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә тиешле территориаль зоналарга.

Гавами сервитут - Россия Федерациясе законы яисә башка норматив хокукий акты, Россия Федерациясе субъектының норматив хокукий акты, жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән билгеләнгән жир кишәрлекләренең файдалану хокуки, аларга карата билгеләнә торган жир кишәрлекләрен тартып алмыйча гына.

Гавами тыңлаулар, ижтимагый фикер алышулар – законнарда билгеләнгән очракларда жирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукий актлар проектлары турында фикер алышуда катнашу өчен муниципаль берәмлек халкының (җәмәгатьчелекнең) хокукларын гамәлгә ашыру формасы.

Рәхсәт ителгән капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читләштерүгә рәхсәт-Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 40 статьясы таләпләренә туры китереп бирелә торган документ, ул жир кишәрлекенә ия булучыга капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүнен, шулай ук Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен рәхсәт ителгән чик параметрларыннан тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән чик параметрларыннан тайпыйлып, капиталь ремонтны башкару хокукуын бирә.

Жир участогыннан яисә капиталь төзелеш объектыннан шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалануга рәхсәт-Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясы таләпләренә туры китереп бирелә торган документ, ул жир кишәрлекләренә, әлеге Кагыйдәләр белән шартлы рәвештә рәхсәт ителгән территориаль зона өчен рәхсәт ителгән жир кишәрлекенән, капиталь төзелеш объектыннан файдалану төрен сайлау хокукуын бирә.

Территориаль зоналар – жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнгән һәм билгеләнгән зоналар.

Гомуми файдалану территорияләре- чикләнмәгән затлар даирәсе (шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, яр буйлары, гомуми кулланылыштагы су

объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) чикләнмәгән территорияләр.

Капиталь төзелеш объектларының һәм жир участокларыннан шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре –

шәһәр төзелеше регламентлары составында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясында билгеләнгән тәртиптә рәхсәт алган очракта, тиешле территориаль зоналарга карата кулланыла торган әлеге эшчәнлек тәрләрен һәм объектларны күчеру нәтижәсендә рәхсәт ителгән жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалану тәрләре.

2 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең хокукый статусы һәм составы.

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районның «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре жирле үзидарә органының норматив хокукый акты статусына ия.

2. Әлеге Кагыйдәләр түбәндәгеләр белән беррәттән кулланыла:

техник регламентлар (алар үз көченә кергәнчә - билгеләнгән тәртиптә «Техник җайга салу турында» 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы Федеरаль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына каршы килми торган өлешиндә норматив техник документлар белән)

Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары; шәһәр төзелешен проектлау нормативлары;

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең һәм Югары Ослан муниципаль районның жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләрен җайга салу мәсьәләләре буенча норматив хокукый актлары.

3. Бу кагыйдәләр үз эченә ала:

Кереш;

I өлеш Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең үзгәрешләр көртү тәртибе;

II өлеш. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы;

III өлеш. Шәһәр төзелеше регламентлары; Кушымталар.

4. Әлеге Кагыйдәләр дәүләт хакимияте органнары, жирле үзидарә органнары, физик һәм юридик затлар, «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә шәһәр төзелеше эшчәнлеген җайга салучы яки контролльдә тотучы вазыйфаи затлар тарафыннан үтәлөргә тиеш.

3 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш турындагы мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем өчен ачык булуы.

1. Әлеге Кагыйдәләр, алар составына керүче барлық картографик һәм башка документларны да кертеп, барлық физик һәм юридик, шулай ук вазыйфаи затлар, дәүләт хакимияте органнары һәм жирле үзидарә органнары өчен дә ачык булып тора.

2. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә органнары әлеге Кагыйдәләр белән танышу мөмкинлеген тәэмин итәләр:

жирле үзидарә органнарының норматив хокукый актларын, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә һәм Югары Ослан муниципаль районның рәсми сайтында һәм «Интернет» челтәрендә урнаштыру өчен әлеге Кагыйдәләрне бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә;

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә жирдән файдалану һәм төзелеш алып баруны җайга салу мәсьәләләрендә катнашучы органнар һәм оешмаларда әлеге Кагыйдәләр белән тулы комплектта танышу өчен

мөмкинлекләр булдыру;

территориаль планлаштыру Федераль дәүләт мәгълүмат системасында Кагыйдәләрне урнаштыру;

физик һәм юридик затларга әлеге кагыйдәләрдән өзөмтәләр, шулай ук жирдән файдалану һәм төзелеш шартларын характерлаучы картографик материалларның һәм аларның фрагментларының кирәклө күчермәләрен бирү. Әлеге материаллар югарыда күрсәтелгән затларга язма запрос буенча бирелә.

4 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең үз көченә керүе.

1. Әлеге Кагыйдәләр рәсми бастырып чыгару (халықка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә жирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары проектлары рәсми басылып чыккан (халықка житкерелгән) вакыттан үз көченә керә

2. Кагыйдәләр зур юридик көчкә ия булган хокукий актларга каршы килми торган өлешендә гамәлдә.

5 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен бозган өчен җаваплылық.

1. Өлеге Кагыйдәләрне бозган өчен физик һәм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи затлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендә җаваплы.

II БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдән файдалануны һәм төзелеш алыш баруны җайга салу турында нигезләмәләр.

6 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары вәкаләтләре.

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнарының вәкаләтләре «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы, Югары Ослан муниципаль районы Уставы нигезендә билгеләнә.

2. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлегенең жирле үзидарә вәкиллекле органы вәкаләтләренә (алга таба – Жыен) керә:

жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау, шул исәптән жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр (өстәмәләр);

жирлекнең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын раслау.

3. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлегенең жирле үзидарә органы (алга таба-шәһәр Башкарма комитеты) вәкаләтләренә керә:

территорияне планлаштыру буенча документларны әзерләүне һәм раслауны тәэммин итү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);

жирлекнең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын әзерләүне тәэммин итү;

төзелешкә рәхсәтләр бирү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан жир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше объектларын, бакча йортларын төзүне, үзгәртеп коруны гамәлгә ашырганда (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш) хәбәрнамәләр жибәрү;

үз белдеге белән төзелгән корылманы суту яки аны рәхсәт ителгән төзелеш объектларын үзгәртеп кору, территорияне планлаштыру буенча документлар, капиталь төзелеш объектларының Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, башка федераль законнар белән билгеләнгән параметрларына мәҗбүри таләпләр яисә граждан законнарында каралган очракларда, үз белдеге белән төзелгән корылманы сутуне гамәлгә ашыру яисә аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше

кодексында караптап очракларда, билгеләнгән таләпләргә туры китерү түрүнде карап кабул итү;

муниципаль ихтыяжлар өчен жирлек чикләрендә жирләрне резервлау һәм жир кишәрлекләрен алу;

жирлек чикләрендә муниципаль жир контролен гамәлгә ашыру.

Әлеге Кагыйдәләр нигезендә шәһәр Башкарма комитеты вәкаләтләренә шулай ук түбәндәгеләр керә:

* курсәтелгән вәкаләтләр шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны тапшыру түрүндагы килешү нигезендә муниципаль районның тиешле жирле үзидарә органына тапшырылды

жир кишәрлекен яки капиталь төзелеш объектын шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бири;

капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читләштерүгә рәхсәт бири.

4. Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә Югары Ослан муниципаль районы жирле үзидарә вәкиллекле органы (алга таба – муниципаль район Советы) вәкаләтләренә керә:

муниципаль районның шәһәр төзелеше проектларының жирле нормативларын раслау.

5. Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә Югары Ослан муниципаль районы жирле үзидарә башкарма органы (алга таба-муниципаль район Башкарма комитеты) вәкаләтләренә керә:

территорияләрне планлаштыру буенча документларны раслау (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очракларда);

муниципаль район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмүн итүнен мәгълүмати системасын алып бару;

муниципаль ихтияжлар өчен муниципаль район чикләрендә жир кишәрлекләрен резервлау һәм алу;

үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында карап кабул итү, граждан законнарында каралган очракларда үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү яки аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү.

7 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча Комиссия.

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча Комиссия (алга таба – Комиссия) кагыйдәләр проектын әзерләүне оештыру, кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү, кагыйдәләрне муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесе карапы нигезендә тормышка ашыру максатларында төзелә.

2. Комиссия үз эшчәнлеген әлеге кагыйдәләр, комиссия турында Нигезләмә, Жирле үзидарә органнарының башка норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашыра.

3. Комиссия вәкаләтләренә тубәндәгеләр керә:

әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүне әзерләүне оештыру;

кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләләре буенча гражданнар һәм юридик затларның тәкъдимнәрен карау;

капиталь төзелеш объектларының рәхсәт ителгән төзелеш, үзгәртеп коруның ин чик параметрларыннан читләштерүгә рәхсәт бири сораулары буенча жир кишәрлекеннән яки капиталь төзелеш объектыннан файдалану төре шартлы рәхсәт ителгәнгә рәхсәт бири турындагы кагыйдәләргә, мәсьәләләргә үзгәрешләр кертү проекты буенча жәмәгать фикер алышуларын һәм ачык тыңлауларын оештыру һәм үткәру

Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы нигезендә авыл жирлеке башкарма комитеты житәкчесенә ижтимагый фикер алышуларының яки ачык тыңлауларның нәтиҗәләре турында бәяләмәләр әзерләү, рекомендацияләр әзерләү һәм аларны жирлек Башкарма комитеты житәкчесенә жибәру;

Комиссия турында Нигезләмә белән ача йөкләнгән башка вәкаләтләр.

4. Комиссия караплары беркетмәгә кул куелганнын бирле үз көченә керә һәм

жирле үзидарә органнары тарафыннан тиешле гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен рекомендация булып тора.

5. Комиссия эше турында мәгълүмат барлық кызыксынучы затлар өчен ачык булып тора.

8 Статья. Элегрәк барлықка килгән хокук мәнәсәбәтләренә карата жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең гамәлдә булуды.

1. Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жирле үзидарә органнарының әлеге Кагыйдәләрне раслау өчен кабул ителгән норматив-хокукий актлары әлеге Кагыйдәләргә каршы килми торган аларны гамәлгә ашыру өлешендә кулланыла

2. Жир участогы яисә капиталъ төзелеш объекты әлеге Кагыйдәләргә туры килми, әгәр:

рәхсәт ителгән куллану төрләре тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рәхсәт ителгән куллану төрләре исемлегенә керми;

аларның күләме һәм параметрлары тиешле территориаль зонаның шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән чик күрсәткечләргә туры килми.

3. Жир кишәрлекләре яки капиталъ төзелеш объектлары, рәхсәт ителгән файдалану төрләре, шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган иң чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм иң чик параметрлары шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган жир кишәрлекләре һәм капиталъ төзелеш объектларын куллану кеше гомере яки сәламәтлеге өчен, әйләнә-тирә мохит өчен, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч булган очраклардан тыш, аларны шәһәр төзелеше регламентына яраклаштыру сргын билгеләмичә файдаланылырга мөмкин.

4. Әгәр дә жир участокларын яки капиталъ төзелеш объектларын куллану, рәхсәт ителгән файдалану төрләре, шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган иң чик (минималь һәм (яки) максималь) күләме һәм чик параметрлары кеше гомере яки сәламәтлеге, әйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч булса, федераль законнар нигезендә мондый жир участокларын һәм объектларны куллануга тыю йөкләнергә мөмкин.

5. Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү, рәхсәт ителгән куллану төрләре яисә шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган чик параметрлар мондый объектларны шәһәр төзелеше регламентына тиешле территориаль зонага туры китерү юлы белән генә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

9 Статья. Территориаль зоналар.

1. Территориаль зоналар исәпкә алыш билгеләнә:

жир кишәрлекләреннән гамәлдәге һәм планлаштырыла торган файдалануның төрле төрләренең бер территориаль зонасы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләре;

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеке генераль планы белән билгеләнгән функциональ зоналар һәм аларның планлаштырыла торган үсеш параметрлары;

территорияне планлаштыру һәм гамәлдәге жирдән файдалану; төрле категорияләрдәге жирләрнең чикләрен үзгәртү планлаштырыла торган үзгәрешләр;

катнаш жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталъ төзелеш объектларына зыян китерү мөмкинлеген булдырмау;

мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проектлары.

2. Территориаль зоналар чикләре түбәндәге очракларда билгеләнә:

автомобиль юллары, урамнар, юл йөрү юллары, кызыл линияләр буенча;

жир кишәрлекләре чикләре;

табигат объектларының табигый чикләре; торак пунктлар чикләре;

муниципаль берәмлекнең чиге; башка чикләре.

3. Территориаль зоналарның чикләре бер территориаль зонаның һәр жир участогының кемнеке булу-булмавы таләпләрен үтәп билгеләнә (территориаль зоналарның чикләре жир кишәрлекләре чикләрен кисәргә тиеш түгел).

4. Төрле территориаль зоналарда урнашкан берничә жир участогыннан бер жир участогын формалаштыру рәхсәт ителми (бер жир участогы берничә

территориаль зона чикләрендә урнашкан була алмый).

5. Һәр территориаль зона өчен Кагыйдәләр шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә.

10 Статья. Шәһәр төзелеше регламентлары.

1. Шәһәр төзелеше регламентында жир кишәрлекләренең хокукий режимы билгеләнә, шулай ук жир кишәрлекләре өслегендә булган һәм аларны төзү процессында һәм капиталь төзелеш объектларын эксплуатацияләү процессында кулланыла торган бәтен нәрсә кебек үк.

2. Шәһәр төзелеше регламентлары исәпкә алып билгеләнә:

территориаль зона чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын фактта файдалану;

бер территориаль зона чикләрендә гамәлдәге һәм планлаштырыла торган жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын бер территориаль зона чикләрендә яраштыру мөмкинлекләре;

муниципаль берәмлекләрнен территориаль планлаштыру документларында билгеләнгән функциональ зоналарның һәм аларның планлаштырыла торган үсеш характеристикалары;

мәдәни мирас объектларын, шулай ук аеруча саклана торган табигать территорияләрен, башка табигать объектларын саклау таләпләре.

3. Шәһәр төзелеше регламентының гамәлдә булуы тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан барлық жир кишәрлекләренә һәм капиталь төзелеш объектларына бертигез кагыла.

4. Шәһәр төзелеше Регламентының гамәлдә булуы жир кишәрлекләренә кагылмый:

мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләрнен) бердәм дәүләт реестрына кертелгән һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә, шулай ук мәдәни мирас объектлары булып торган һәм мәдәни мирас объектларын карап тоту, реставрацияләү, консервацияләү, торгызу, ремонтлау һәм жайлыштыру режимы турында каарлар мәдәни мирас объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә кабул ителә торган һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә;

гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрендә;

линия объектлары урнаштыру өчен билгеләнгән һәм (яки) линия объектлары белән тәэммин ителгән;

файдалы казылма чыгару өчен бирелгән.

5. Тарихи жирлекләр территорияләренә, истәлекле урыннарга, дәвалаусәламәтләндерү урыннары һәм курортлар жирләренә, территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә.

6. Шәһәр төзелеше регламентлары тубәндәгеләр өчен билгеләнми: урман фонды жирләре; өске сулар белән капланган жирләр; запас жирләре; махсус сакланыла торган табигать территорияләре жирләре (дәвалау - савыктыру урыннары һәм курортлар жирләреннән тыш); авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр; махсус икътисадый зоналар һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре.

7. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлгә кертелмәгән яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнмәгән жир кишәрлекләреннән файдалану федераль законнар нигезендә башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органнары, Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнары яки жирле үзидарәнең вәкаләтле органнары тарафыннан билгеләнә. Урман фонды жирләреннән, аеруча саклана торган табигать территорияләре чикләрендә урнашкан жирләрдән яисә жир кишәрлекләреннән файдалану урман хужалығы регламенты, урман законнары, махсус сакланыла торган табигать территорияләре турынданың законнар нигезендә Аеруча саклана торган табигать территориясе турынданың нигезләмә белән билгеләнә.

8. Тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренә һәм капиталь төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентында

күрсәтеләләр:

жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән файдалану тәрләре;

жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның рәхсәт ителгән ин чик параметрлары;

Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү;

территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм әлеге объектларның территориаль яктан халық өчен мәмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре, әгәр шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру үзүндә тотыла.

11 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең шәһәр төзелеше эшчәнлегенең башка мәсьәләләренә карата гамәлләре.

1. Әлеге бүлектә курсәтелгән очраклардан тыш, территориаль зоналар һәм шәһәр төзелеше регламентлары түрүнде мәғълүматлар кулланыла:

территориянең кадастр планында жир кишәрлекен яки жир кишәрлекләрен урнаштыру схемасын әзерләгәндә (әлеге схема нигезендә төзелергә тиешле жир кишәрлекләренең һәркайсына карата әлеге схеманы раслау түрүнда каарда, шул исәптән жир участогы барлыкка килә торган территориаль зона, яисә төзелә торган жир кишәрлекенә шәһәр төзелеше Регламентының гамәле кагылмый яисә барлыкка килә торган жир участогы өчен шәһәр төзелеше регламенты билгеләнмәгән очракта, барлыкка килә торган жир кишәрлекеннән рөхсәт ителгән файдалану тәре дә күрсәтелә);

территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләгәндә (территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү жирдән файдалану һәм территориаль зоналарны төзү кагыйдәләре белән билгеләнгән кагыйдәләргә карата гамәлгә ашырылырга мәмкин);

жир кишәрлекләренең шәһәр төзелеше планнарын әзерләгәндә (жир кишәрлекенең шәһәр төзелеше планы составында, жир кишәрлекенә шәһәр төзелеше регламенты гамәлдә булган очракта, шәһәр төзелеше регламенты түрүнде мәғълүмат күрсәтелә).

2. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре булмаганда, федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районнарның жирле әһәмияттәге объектларны, шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнмәгән яки федераль законнарда каралмаган жир кишәрлекләрендә капиталь төзелеш объектларын төзү, үзгәртеп корудан тыш, төзелешкә рөхсәтләр бирү рөхсәт ителми.

3. Капиталь төзелеш объектларына һәм шәһәр төзелеше регламентлары гамәлләре кагылмый торган жир кишәрлекләренә карата һәм шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләргә карата, кагыйдәләр белән, жир төзелеше эшләре башкарганда жир кишәрлекләре характеристикаларын билгеләү максатларында, рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре билгеләнә.

4. Кагыйдәләрне раслау яки кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү түрүнда Карап кабул ителгән очракта, әгәр мондый үзгәрешләр белән шәһәр төзелеше регламентын билгеләү яки үзгәртү, территориаль зоналарның чикләрен билгеләү яки үзгәртү каралган булса, күчесиз милекнең Бердәм дәүләт реестрына белешмәләр кертү өчен хокукларны теркәү органына (аларда булган белешмәләр) документлар жибәрергә тиеш.

III БҮЛЕК Физик һәм юридик затлар тарафыннан рөхсәт ителгән жир

участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын куллану төрләрен үзгәрту түрүнда нигезләмә.

12 Статья. Төп нигезләмәләр.

1. Рәхсәт ителгән жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллану төрен үзгәрту күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрындагы жир кишәрлеге яки капиталь төзелеш объекты түрүндагы белешмәләргә үзгәрешиләр керту юлы белән башкарыла.

2. Тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рәхсәт ителгән төп һәм ярдәмче төрләрне куллану шартларында, рәхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту жир кишәрлекләренә һәм капитал төзелеш объектларына хокук ияләре тарафыннан мәстәкыйль рәвештә түбәндәге ысууллар белән гамәлгә ашырыла:

Хокук иясе кадастр учты органына рәхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту турында гариза, хокук билгели торган документлар, шулай ук тиешле жир кишәрлекен территориаль зонага керту турында (Кагыйдәләрдән өзөмтә) муниципаль берәмлек Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән белешмә белән, тиешле территориаль зона турында белешмәләр күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында булмаган очракта, кадастр исәбенә алу органына мөрәжәгать итә;

хокук иясе жирле үзидарә органнарына рәхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту турында гариза белән, жир кишәрлеке яки капитал төзелеш объектының характеристикаларын үзгәрту турында мәгълүматларны мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә җибәру өчен мөрәжәгать итә.

3. Тиешле территориаль зона өчен шартлы рәвештә рәхсәт ителгән башка төргә рәхсәт ителгән куллану төрен үзгәрту Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге Кагыйдәләрнең 13 статьясы нигезләмәләре нигезендә жир кишәрлекен яки капитал төзелеш объектын шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалану төренә рәхсәт алу юлы белән гамәлгә ашырыла.

4. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлгә кагылмый яисә алар өчен шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләрдә урнашкан капитал төзелеш объектларыннан һәм жир кишәрлекләреннән рәхсәт ителгән файдалануның бер төрен үзгәрту турындагы каарлар федераль законнар нигезендә кабул ителә.

5. Тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рәхсәт ителгән файдалану төрләре исемлегендә булмаган жир участокларын һәм капитал төзелеш объектларын файдалануның барлық башка төрләре әлеге территориаль зона өчен рәхсәт ителми һәм бары тик әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр көрткәндә генә рәхсәт ителә ала.

13 Статья. Жир участогын яки капитал төзелеш объектын шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалануга рәхсәт бирү тәртибе.

1. Жир кишәрлекен яисә капитал төзелеш объектын файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төренә (алга таба - файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төренә рәхсәт бирү) рәхсәт бирү белән кызыксынган физик яисә юридик зат Комиссиягә файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төренә рәхсәт бирү турындагы гаризаны җибәрә.

Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турындагы гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә җибәрелергә мөмкин.

2. Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турындагы каар проекты Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге бүлекнең 18 статьясы нигезләмәләре белән билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган жәмәгать фикер алышуларында яисә гавами тыңлауларда каралырга тиеш.

3. Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турындагы каар проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары һәм гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмә нигезендә Комиссия шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү яки мондый рәхсәт бирүдән баш тарту турында

рекомендацияләр әзерли, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, аларны муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесенә җибәрә.

4. Әлеге статьяның З өлешиндә күрсәтелгән рекомендацияләр нигезендә муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесе мондый рекомендацияләр кергән көннән өч көн эчендә шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану тәренә рәхсәт бирү яки мондый рәхсәт бирүдән баш тарту турында Карап кабул итә.

Күрсәтелгән карап муниципаль хокукий актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастьрып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә басылып чыгарга тиеш һәм «Интернет» чөлтәрендәге муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында урнаштырыла.

5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесенән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелгән корылманы ачыклау турында жирле үзидарә органына хәбәр кергән көннән башлап, мондый корылма урнашкан жир кишәрлекенә яисә мондый корылманы жимергәнче яисә мондый корылмага карата, әлеге хәбәрне карау нәтижәләре буенча жирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимияте башкарма органына, дәүләт учреждениесенә яисә жирле үзидарә органына, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт учреждениесенә яисә жирле үзидарә органына күрсәтелгән очраклардан тыш, һәм әлеге хәбәрнамә алардан кергән, ирекле төзелеш билгеләре булу каралмый яки үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерү турындагы дәгъва таләпләрен канәгатьләндерүдән баш тарту яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы суд каарының законлы көченә керүе турында хәбәрнамә юлланган билгеләнгән таләпләргә туры китерү рәхсәт ителми.

6. Физик яки юридик зат шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү яки мондый рәхсәт бирүдән баш тарту турындагы каарны суд тәртибендә бәхәсле дип игълан итәргә хокуклы.

14 Статья. Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнен чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт бирү тәртибе.

1. Күләме шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән минималь жир кишәрлекләренен минималь күләмнәренән ким булган яки төзелеш өчен уңайсыз булган конфигурация, инженер-геологик яки башка характеристикалар булган жир кишәрлекләре хужалары рәхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт сорап мәрәҗәгать итәргә хокуклы.

1.1. Жир кишәрлекләренә ия булучылар, әгәр мондый кире кагу рәхсәт ителгән төзелеш объектларының бер яки берничә чик параметрларын бер тапкыр үзгәртү, конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше Регламенты тарафыннан билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү максатларында ун проценттан да артмаган булса, капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнен, үзгәртеп коруның чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт сорап мәрәҗәгать итәргә хокуклы.

2. Техник регламентлар, норматив техник документлар таләпләрен үтәгәндә, капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен чик параметрларыннан аерым жир участогы өчен рәхсәт ителә.

Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен чик параметрларыннан капиталь төзелеш объектларының ин чик саны, биналарның, корылмаларның ин биеклеге һәм федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрендә капиталь төзелеш объектларының архитектур чишелешләренә карата таләпләрнен чиктән тыш булыу рәхсәт ителми.

3. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт алу белән кызыксынган зат комиссиягә мондый рөхсәт бирү турында гариза жибәрә.

Рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү турындагы гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә жибәрелергә мөмкин.

4. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт бирү турындагы каар проекты, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм өлеге башлыкның 19 статьясы нигезләмәләре белән билгеләнгән тәртиптә, 1.1 өлешендә каралган очрактан тыш, ижтимагый фикер алышуларда яки гавами тыңлауларда каралырга тиеш.

5. Капиталь төзелеш объектларын төзү, үзгәртеп коруның рөхсәт ителгән чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү түрындағы карар проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар нәтижәләре түрында бәяләмә нигезендә Комиссия мондый рөхсәт бирү яисә кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрында рекомендацияләр өзөрләүне гамәлгә ашыра һәм аларны муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

6. Әлеге статьяның 5 өлешиндә курсәтелгән рекомендацияләр нигезендә авыл жирлеге башкарма комитеты житәкчесе мондый рекомендацияләр кергән көннән жиде көн эчендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт бирү яки мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрында Карап кабул итә.

7. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындағы 2 өлешиндә курсәтелгән дәүләт хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелгән корылманы ачыклау түрында жирле үзидарә органына хәбәр кергән көннән башлап, мондый корылма урнашкан жир кишәрлекенә яисә мондый корылманы жимергәнче яисә мондый корылмага карата, әлеге хәбәрне карау нәтижәләре буенча жирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимияте башкарма органына, дәүләт учреждениесенә яисә жирле үзидарә органына, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55 статьясындағы 2 өлешиндә курсәтелгән дәүләт учреждениесенә яисә жирле үзидарә органына курсәтелгән очраклардан тыш, һәм әлеге хәбәрнамә алардан кергән, ирекле төзелеш билгеләре булу каралмый яки үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерү түрындағы дәгъва таләпләрен канәгатьләндерүдән баш тарту яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү түрындағы суд каарының законлы көченә керүе түрында хәбәрнамә юлланган билгеләнгән таләпләргә туры китерү рөхсәт ителми.

8. Физик яки юридик зат рөхсәт ителгән капиталь төзелеш, реконструкция объектларының чик параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт бирү яки мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрындағы каарны суд тәртибендә бәхәсле дип иғълан итәргә хокуклы.

9. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнен чик параметрларыннан кире кагуга рөхсәт бирү рөхсәт ителми, әгәр мондый тайпышлар шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларын куллану чикләренә туры килмәсә.

IV БҮЛЕК Территорияне планлаштыру буенча документлар өзөрләү түрында нигезләмә.

15 Статья. Төп нигезләмәләр.

1. Территорияне планлаштыру буенча документлар өзөрләү территориияләрне тотрыклы үстерүне тәэммин итү, шул исәптән планлаштыру структурасы элементларын (кварталлар, микрорайоннар, башка элементлар) бүлеп бирү, жир кишәрлекләре чикләрен билгеләү, капиталь төзелеш объектларын урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү максатларында гамәлгә ашырыла.

2. Территорияне планлаштыру буенча документлар өзөрләү территориаль зоналардан файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре һәм (яки) муниципаль районнарның территориаль планлаштыру схемалары, жирлекләрнен, шәһәр округларының функциональ зоналарның генераль планнары, территорияләрне планлаштыру проекти тарафыннан бүлеп бирелә торган планлаштыру структурасының бер яки берничә катнаш элементларына карата гамәлгә ашырыла,

аңа карата аның комплекслы һәм тотрыклы үсеше буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотыла.

3. Территорияне планлаштыру буенча документлар өзөрлөү территориаль планлаштыру документлары, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (территорияне планлаштыру буенча документларны өзөрлөүдән тыш) нигезендә

линияле объектларны урнаштыру); коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программалары, социаль инфраструктуралы комплекслы үстерү программалары, шәһәр төзелеше проектлаштыру нормативлары, техник регламентлар, кагыйдәләр жыелмасы таләпләре нигезендә; мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкәрләрнен) бердәм дәүләт реестрына кертелгән материалларын һәм нәтижәләрен, мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләрнен) территорияләре чикләрен, ачыкланган мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен, территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.

4. Территорияне планлаштыру буенча документлар тәрләренә тубәндәгеләр керә: территорияне планлаштыру проекты; территорияне межалау проекты.

5. Территорияне планлаштыру проектын әзерләү тормышка ашырыла:

планировка структурасы элементларын аерып чыгару максатыннан ;
гомуми файдаланудагы территорииләр чикләрен билгеләү (кызыл линияләр урнаштыру юлы белән);
планлаштырыла торган капиталь төzelеш объектларын урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү; территориянең планлаштырылган үсешенең характеристикаларын һәм чиратлылыгын билгеләү.

6. Территорияне межалау проектын әзерләү башкарыла:

территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлеге барлыкка килүгә һәм (яисә) үзгәругә бәйле кызыл линияләрне билгеләү, үзгәртү, юкка чыгару өчен, мондый билгеләү, үзгәртү гомуми файдаланудагы территория чикләрен үзгәртү, үзгәртү, юкка чыгару гомуми файдаланудагы территория чикләрен үзгәртү, үзгәртү, үзгәртү гомуми файдаланудагы территория чикләрен үзгәртү күздә тотылмаган очракта, территориянең комплекслы һәм тотрыкли үсеше буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотылмый торган территория чикләрендә урнашкан кызыл линияләрне билгеләү, үзгәртү, юкка чыгару.

Территорияне межалау проектын әзерләгәндә, барлыкка килә торган һәм (яки) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләрен билгеләү шәһәр төzelеше регламентлары һәм эшчәнлекнең конкрет төрләре өчен жир кишәрлекләре бүлеп бири нормалары, федераль законнар һәм Россия Федерациясе субъектлары законнары белән билгеләнгән башка таләпләр, техник регламентлар, кагыйдәләр жыелмасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

7. Расланган планлаштыру проектлары һәм территорияне межалау проектлары нигезендә жирле үзидарә органнары территориаль зоналар чикләрен һәм капиталь төzelеш объектларын рөхсәт итегендә төзү һәм реконструкцияләүнен шәһәр төzelеше Регламентында билгеләнгән чик параметрларын төгәлләштерү өлешендә әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр кертергә хокуклы.

Территорияне планлаштыру документларына карата гомуми таләпләр, аны карап totу, әзерләү һәм раслау тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төzelеше кодексы, «Татарстан Республикасында шәһәр төzelеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-TPЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукый актлар белән билгеләнә.

V. БҮЛЕК Жир биләмәләреннән файдалану һәм төzelеш мәсьәләләре буенча жәмәгатьчелек фикер алышуларын яисә ачык тыңлауларын үткәру турында нигезләмә.

жәмәгатьчелек фикер алышуларын яисә ачық тыңлауладын оештыру һәм үткәрү буенча гомуми нигезләмәләр.

1. Ижтимагый фикер алышулар яки ачық тыңлауладын кеше тормышының үңай шартларына, жир кишәрлекләренә һәм капиталь төзелеш объектларына хокук ияләренең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү максатыннан үткәрелә.

2. Ижтимагый фикер алышулар яисә ачық тыңлауладын Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Муниципаль берәмлек уставы, әлеге кагыйдәләр, башка норматив хокукый актлар нигезендә үткәрелә.

3. Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча ижтимагый фикер алышуларга яисә ачык тыңлауларга чыгарыла:

жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектлары;

территорияләрне планлаштыру проектлары һәм территорияне межалау проектлары, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очраклардан тыш;

жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төрләренә рөхсәтләр бирү турында каарлар проектлары;

рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан тайпилуга рөхсәт бирү турындагы каарлар проектлары.

4. Ижтимагый фикер алышуларны яисә гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар башлану турында «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеке халкына хәбәр итүне, тиешле проект белән таныштыруны, муниципаль берәмлек халкының ижтимагый фикер алышуларында яисә гавами тыңлауларында катнашуны, кабул ителгән каарларның нигезле булуын да кертеп, ижтимагый фикер алышуларның яисә гавами тыңлауларның нәтиҗәләрен бастырып чыгаруны (халыкка житкерүне) күздә тотарга тиеш.

5. Жәмәгать фикер алышуларын, гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе һәм башка үзенчәлекләре Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 5.1 статьясы нигезләмәләре белән билгеләнгән.

17 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектлары буенча жәмәгать тыңлаулары яисә ачык тыңлаулар үткәрү үзенчәлекләре.

1. Жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты яки аларга үзгәрешләр керту проектлары буенча жәмәгать тыңлаулары яисә муниципаль берәмлек башлыгы каары нигезендә кагыйдәләр проектын әзерләү комиссиясе тарафыннан үткәрелә.

2. Кагыйдәләр проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышуларының яисә ачык тыңлауларның дәвамлылыгы мондый проект басылып чыккан көннән кименә бер һәм өч ай тәшкил итә.

3. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өлешендә үзгәрешләр кертелгән очракта, конкрет территориаль зона өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентына үзгәрешләр керту өлешендә, кагыйдәләргә үзгәрешләр керту буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар территориаль зона чикләрендә үткәрелә, аның өчен мондый шәһәр төзелеше регламенты билгеләнгән. Бу очракларда ижтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар үткәрү вакыты бер айдан да артык була алмый.

4. Кагыйдәләрне шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләүләре белән тәңгәлләштергән очракта, шулай ук 20 статьяның 2 өлешендәге г – пунктларында күрсәтелгән туры килмәүләрне бетеру очракларында жәмәгатьчелек фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар үткәрелми.

Конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламенты тарафыннан билгеләнгән рөхсәт ителгән куллану төрләрен бер тапкыр үзгәрткән очракта,

рәхсәт ителгән капиталъ төзелеш объектларын төзү, үзгәртеп коруның элек билгеләнгән чик параметрларын үзгәртмичә һәм (яки) рәхсәт ителгән капиталъ төзелеш объектларын бер яки берничә чик параметрларын үзгәртмичә, конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламенты тарафыннан билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен, реконструкцияләүнен бер яки берничә чик параметрларын бер тапкыр үзгәртмичә, ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру 10 проценттан да артмаган очракта таләп ителми.

18 Статья. Жир кишәрлеген яки капиталъ төзелеш объектын шартлы рәхсәт ителгән файдалануга рәхсәт бирү турында карар проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар.

1. Жир кишәрлегеннән яисә капиталъ төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рәхсәт ителгән тәренә рәхсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге бүлекнең 13 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнә.

2. Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турындагы каар проекты жәмәгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Ижтимагый фикер алышуларны яисә ачык тыңлауларны оештыру һәм уздыру комиссия тарафыннан гамәлгә ашырыла.

3. Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән жир участогын яки капиталъ төзелеш объектын әйләнәтире мохиткә тискәре йогынты ясарга мөмкин булса, гавами тыңлаулар мондый тискәре йогынты куркынычына дучар булган жир кишәрлекләре һәм капиталъ төзелеш объектлары хокуклары ияләре катнашында үткәрелә.

4. Комиссия тубәндәге затларга шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турында каар проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышуларын яисә ачык тыңлауларын үткәрү турында хәбәр жибәрә:

әлеге рәхсәт соратып алына торган жир кишәрлеге белән гомуми чикләре булган жир кишәрлекләренең хокук ияләренә;

әлеге рәхсәт соратып алына торган объектлар жир кишәрлеге белән гомуми чикләре булган жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталъ төзелеш объектларының хокукка ия булучыларына;

әлеге рәхсәт соратып алына торган капиталъ төзелеш объектының бер өлеше булган биналарның хокук ияләренә.

Күрсәтелгән хәбәрләр кызыксынган затның шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турындагы гаризасы кергән көннән алып жиде эш көненнән дә соңга калмыйча жибәрелә.

5. Жәмәгать фикер алышуларын яисә гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә бастырылғанчы аларны уздыру турында муниципаль берәмлек халқына хәбәр иткән көннән алып жәмәгать фикер алышуларын яисә гавами тыңлауларын үткәрү вакыты муниципаль берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органының норматив хокукий актлары белән билгеләнә һәм бер айдан да артык була алмый.

6. Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төренә рәхсәт бирү турындагы каар проекты буенча жәмәгатьчелек фикер алышуларын яки гавами тыңлауларын оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рәхсәтне бирү белән кызыксынган физик яки юридик зат түли.

7. Капиталь төзелеш объектының жир участогыннан яисә объектыннан шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалану тәре шәһәр төзелеше регламентына жәмәгать фикер алышулары яки физик яки юридик зат инициативасы буенча шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалану төренә рәхсәт бирү белән кызыксынучы гавами тыңлаулар үткәргәннән соң жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен билгеләнгән тәртиптә кертелсә, мондый затка шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалану төренә рәхсәт бирү турындагы каар ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар үткәрмичә генә кабул ителә.

19 Статья. Рәхсәт ителгән төзелеш, капиталъ төзелеш объектларын үзгәртеп коруның рәхсәт ителгән чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт бирү мәсьәләсе буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар.

1. Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен иң чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге бүлекнең 14 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнә.

2. Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның чик параметрларыннан кире кагуга рәхсәт бирү түрүндагы карар проекты жәмәгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Ижтимагый фикер алышуларны яисә ачық тыңлауларны оештыру һәм уздыру комиссия тарафыннан ғамәлгә ашырыла.

3. Рәхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рәхсәт бирү түрүнде карар проекты буенча ижтимагый фикер алышуларны яисә гавами тыңлауларны оештыруга һәм уздыруга бәйле чыгымнар мондый рәхсәтне бирү белән кызыксынучы физик яисә юридик зат йөртә.

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында нигезләмәнен

20 Статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе.

1. Әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр керту Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31-33 статьяларында каралган тәртиптә һәм нигезләрдә башкарыла.

2. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту мәсьәләсен карау өчен нигез булып тора:

а) жирлекнең генераль планы һәм (яки) муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасына күрсәтелгән генераль планга һәм (яки) территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр керту нәтижәсендә барлыкка килгән территориаль планлаштыру кагыйдәләренә туры килмәү;;

б) Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләтле федераль башкарма хакимият органыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үтәү өчен, шәһәр яны территориясендә билгеләнгән, кагыйдәләрдә рәхсәт ителгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләүләрен бетерү турында курсәтмәләр;

в) Территориаль зоналар чикләрен үзгәртү, шәһәр төзелеше регламентларын үзгәртү турында тәкъдимнәр керү;

г) шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында күрсәтелгән территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләренең урнашу урыны турында белешмәләрнең Бердәм дәүләт күчемсез мәлкәт реестрында күрсәтелгән зоналар, территорияләр чикләренең урнашу урынын тасвирлауга туры килмәве;

д) шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән чикләүләрнең тулысынча яки өлешчә федераль, региональ һәм жирле әһәмияттәге территорияләрдән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләрендә урнашкан, күчемсез мәлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында булган, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләренә тулысынча яисә өлешчә туры килмәве;

е) территорияне файдалануның аерым шартлары булган зонаның яшәшен үзгәртү, туктату, мәдәни мирас объекты, федераль әһәмияттәге тарихи жирлек территориясе, тәбәк әһәмиятендәге тарихи жирлек территориясе чикләрен билгеләү, үзгәртү.

3. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турында тәкъдимнәр комиссиягә жибәрелә:

федераль башкарма хакимият органнары, Кагыйдәләр федераль әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмkin булган очракларда;

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, әгәр кагыйдәләр региональ әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмkin булган очракларда;

муниципаль районның жирле үзидарә органнары тарафыннан кагыйдәләр муниципаль районның жирле әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмkin булган очракларда;

жирлекнең тиешле территориясендә жирдән файдалану һәм төзелеш алыш

баруны жайга салу тәртибен камилләштерергә кирәк булган очракларда жирле үзидарә органнары тарафыннан;

физик яки юридик затлар тарафыннан инициатив тәртиптә яки Кагыйдәләрне куллану нәтижәсендә жир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектлары нәтижәле файдаланылмаса, аларның хокукуына ия булучыларына зиян килә, капиталь төзелеш объектларының һәм жир кишәрлекләренең бәясе кими, гражданнарның һәм аларның берләшмәләренең хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре тормышка ашырылмый.

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү проекты, кагыйдәләрне шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләренә туры китерүне күздә тоткан, комиссия тарафыннан каралырга тиеш түгел.

4. Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясындағы 3.1 өлеше нигезендә, әгәр кагыйдәләр нигезендә жирлек территориясендә федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектларны (линия объектларыннан тыш) территориаль планлаштыру документларында каралған объектларны (линия объектларыннан тыш) урнаштыру мөмкінлеге тәэммин ителмәгән булса, вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы, муниципаль районның жирле үзидарә органы, әлеге объектларны урнаштыру максатларында кагыйдәләренә үзгәрешләр керту түрүнде таләпне «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге башлығына жибәрәләр.

Бу очракта «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге башлығы Кагыйдәләргә шундый таләп алынғаннан соң утыз көн эчендә үзгәрешләр кертуңе тәэммин итә.

5. Расланган Кагыйдәләр жир кишәрлекләрен һәм (яки) аларда урнашкан капитал төзелеш объектларын куллануга һәм шәһәр яны территориясендә билгеләнгән икътисадый һәм башка тәр эшчәнлекне гамәлгә ашыру чикләренә каршы килүче өлештә кулланылмый.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге башлығы, Россия Федерациисе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият органыннан кергән күрсәтмәне алғаннан соң, кагыйдәләргә үзгәрешләр керту түрүнда Карап кабул итәргә тиеш. Күрсәтелгән күрсәтмә муниципаль берәмлек башлығы тарафыннан суд тәртибенде шикаять бирелергә мөмкин.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге башлығы кагыйдәләргә үзгәрешләр кертуңе тәэммин итә, аларны шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларын куллану чикләренә туры китерү өлешендә, алты айдан да артмаска тиеш.

6. Әлеге статьяның 2 өлешендәге г-пунктларында каралған очракларда дәүләт хакимиятенең башкарма органы яисә жирле үзидарә органы, мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен, территорияләре чикләрен билгеләүгә, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен, тәбәк әһәмиятендәге тарихи жирлекләр чикләрен раслауга вәкаләтле, «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге башлығына мәдәни мирас объектлары территорияләре, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре, тәбәк әһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләре территорияләре территорияләрен, тарихи жирлекләр территорияләре территорияләрен файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләрен, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә капиталь төзелеш

Күрсәтелгән очракта, шулай ук территориядән файдалануның аерым шартлары булган зонаның чикләрен билгеләү, үзгәрту яки яшәүдән туктау түрүндагы белешмәләрнең хокукларын теркәү органыннан кергән очракта яки әлеге статьяның 2 өлешендәге 2 пунктында каралған нигезләрнең абылланғаннан соң, «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге башлығы кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өчен кагыйдәләргә үзгәрешләр керту юлы белән аларны төгәлләштерү юлы белән үзгәрешләр кертуңе тәэммин итәргә тиеш. Шул ук вакытта, әлеге өлештә каралған таләп нигезендә, аларны төгәлләштерү максатларында, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту таләп ителми.

Мәдәни мирас объектлары территорияләре, территорияләре, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре, тәбәк әһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә

жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләүләрне билгеләү максатларында кагыйдәләрне төгәлләштерү вакыты дәүләт хакимиятенең башкарма органыннан яисә жирле үзидарә органыннан мәдени мирас объектлары территорияләре чикләрен, территорияләре чикләрен билгеләүгә, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен раслауга, тәбәк әһәмиятендәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен раслауга, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында йә әлеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында каралган кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өчен нигезләрне ачыклаганнан соң.

7. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өчен әлеге статьяның 4 һәм 5 өлешләрендә каралган очракларда, шулай ук әлеге статьяның 2 өлешендәге г – е пунктларында күрсәтелгән туры килмәүләрне бетерү очракларында жәмәгатьчелек фикер алышуларын яисә гавами тыңлауларын үткәру таләп ителми.

8. Комиссия, кагыйдәләргә үзгәрешләр керту очракларыннан тыш, шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләренә туры китерү өлешендә үзгәрешләр керту очракларыннан тыш, һәм әлеге статьяның 2 өлешендәге 2 пунктларында күрсәтелгән туры килмәүләрне бетерү очракларында, кагыйдәләргә үзгәреш керту турында тәкъдим кергән көннән алып утыз көн эчендә бәяләмә әзерләүне гамәлгә ашыра, анда мондый тәкъдимне кире кагуның сәбәпләрен күрсәтеп, кагыйдәләргә үзгәрешләр керту яисә кире кагу турында тәкъдимнәр тупланган һәм бу Бәяләмәне муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

9. Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесе, комиссия Бәяләмәсендә булган тәкъдимнәрне исәпкә алып, утыз көн эчендә кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү яки кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турында тәкъдимне кире кагу турында Карап кабул итә һәм мондый каарның күчермәсен мөрәжәгать итүчеләргә жибәрә.

10. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турындагы каарда күрсәтелгән проектны әзерләү буенча эшләрне үткәру тәртибе һәм сроклары, проект өстендей әшләрне оештыруга кагылышлы башка нигезләмәләр булырга тиеш.

11. Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында Карап кабул итегеннән соң ун көн эчендә мондый каарны билгеләнгән тәртиптә кабул итү турында хәбәр бастыруны (халыкка житкерүне) тәэммин итә.

Хәбәрдә күрсәтелө:

Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү буенча эшләрне үткәру тәртибе һәм сроклары;

кызыксынган затларның тәкъдимнәрен Комиссиягә жибәру тәртибе;
эшләрне оештыруның башка мәсьәләләре.

Кагыйдәләрне шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләүләренә туры китергән очракта, шулай ук әлеге статьяның 2 өлешендәге г – пунктларында күрсәтелгән туры килмәүләрне бетерү очракларында, проектка үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында Карап кабул итү турында хәбәрләрне бастырып чыгару (халыкка житкерү) таләп ителми.

12. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләгнән соң, муниципаль берәмлек Башкарма комитеты комиссия тарафыннан тәкъдим итеген проектны техник регламентларның, территориаль планлаштыру документларының таләпләренә, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестры белешмәләренә, шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэммин итү буенча дәүләт мәгълүмат системаларында булган белешмәләргә, документларга һәм материалларга туры килү-килмәүгә тикшерү үткәрә.

13. Күрсәтелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча муниципаль берәмлек Башкарма комитеты муниципаль берәмлек башлыгы кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектын яисә әлеге статьяның 10 өлешендә күрсәтелгән таләпләргә һәм документларга туры килмәве ачыкланган очракта, комиссиягә эшләп бетерү өчен

жибәрә.

14. Муниципаль берәмлек Башлыгы кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын алганда, проект буенча җемәгатьчелек фикер алышуларын яисә ачык тыңлауларын проект алган көннән соң ун көннән дә соңга калмыйча уздыру турында Карап кабул итә.

15. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә ачык тыңлаулар әлеге Кагыйдәләрнең 17 статьясы нигезләмәләре нигезендә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә үткәрелә.

16. Чикләрендә тұлымсынча яисә өлешчә аэродром территориясе урнашкан муниципаль берәмлек территориясенә карата әзерләнгән Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты, мондый проект буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында карап кабул ителгән көннән соң ун көннән дә соңга калмыйча, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан бирелгән башкарма хакимият органына юллама бұлдырга тиеш.

Россия Федерациисе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләуләренә каршы килсә, күрсәтелгән проект кергән көннән соң ун көннән дә соңга калмыйча, муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә органына шәһәр яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану Кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектын раслаганда мәжбүри үтәлергә тиешле, шәһәр яны территориясендә билгеләнгән чикләуләргә туры китерү турында күрсәтмә жибәрә. Күрсәтелгән күрсәтмә муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә органы тарафыннан суд тәртибендә шикаяты бирелергә мөмкин.

17. Кагыйдәләргә үзгәрешләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актларын, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырга тиеш һәм «Интернет» чөлтәрендә муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында урнаштырыла.

18. Кагыйдәләргә үзгәрешләр территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын расланганнан соң ун көннән дә соңга калмыйча урнаштырылырга тиеш.

19. Россия Федерациисе һава кодексы нигезендә билгеләнгән шәһәр яны территориясе тулысынча яисә өлешчә муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан очракта, мондый муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә органы расланган Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертелгәннән соң биш көннән дә соңга калмыйча, территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында кагыйдәләргә үзгәрешләр кертелгәннән соң электрон формада һәм (яисә) поча аша Россия Федерациисе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият органына әлеге үзгәрешләрне территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру турында хәбәр итә.

20. Физик һәм юридик затлар Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турындагы карарны суд тәртибендә бәхәсле дип иғылан итәргә хокуклы.

VII БҮЛЕК . Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләрен җайга салу турында нигезләмә.

21 Статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматларны күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрына керту.

1. Территориаль зоналар чикләре турындагы мәгълүматларны Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрына керту кагыйдәләре «Күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алу турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 32, 34 статьялары нигезләмәләре белән билгеләнә.

2. Әлеге Кагыйдәләр нигезендә территориаль зоналар, торак пунктларның яки муниципаль берәмлекләрнең Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрындагы жир кишәрлекләре чикләрен билгеләүдә хата жибәрүләрен исәпкә алып билгеләнә.

«Иннополис шәһәре» муниципаль
берәмлеге гражданнарының
2020 елның 22 сентябрендәге
XLIV Ҙыены 4нче номерлы карарына
2 нче күшымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ИННОПОЛИС ШӘҢӘРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ ЖИРДӘН
ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

2 нче Том

ШӘҢӘР ТӘЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАСЫ
ШӘҢӘР ТӘЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

2020 ел

ЭЧТӘЛЕК

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ	
СОСТАВЫ.....	3
II ӨЛЕШ. ШӘҢӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАСЫ.....	3
VIII БҮЛЕК. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясенең шәһәр төзелеше зоналаштыру карталары.....	4
22 Статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	4
23 Статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләре	5
24 Статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Мәдәни мирас объектлары территориияләре чикләре, тарихи жирлекләр территориияләре чикләре, мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре	5
III ӨЛЕШ. ШӘҢӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ.....	6
IX БҮЛЕК. Капиталь төзелеш объектларының һәм жир участокларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләрен, жир кишәрлекләренең чик күләмнәрен һәм рәхсәт ителгән төзелеш, реконструкция объектларының чик параметрларын билгеләү өлешендә шәһәр төзелеше регламентлары.....	6
25 Статья. Шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар	6
26 Статья. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар	25
Статья 27. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар	25
X БҮЛЕК Капиталь төзелеш объектларының һәм жир кишәрлекләреннән файдалануны	
чиchlәy.....	27
28 Статья. Территориядән файдалануның маxсус шартлары булган зоналар	
27	
29 Статья. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасының линияле объектларының санитар өзеклекләре	
30 Статья. Табигый факторлар йогынтысы буенча жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү	31
31 Статья. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү	33
XI БҮЛЕК Халық өчен коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән территорияне минималь рәхсәт ителгән дәрәжәдә тәэмmin итү дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.....	34
32 Статья. Төп нигезләмәләр	34
XII БҮЛЕК Жир кишәрлекләреннән рәхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвирлау	34

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҚӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ СОСТАВЫ.

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) составында эшләнде:

1 нче Том

I өлеш Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе

2 нче Том

II өлеш. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы график материаллар:

№ т/б	Атамасы	Мас штаб
1	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар (1 нче кушымта)	1:10 000
2	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләре (2 нче кушымта)	1:10 000

III өлеш. Шәһәр төзелеше регламентлары

Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр

II ӨЛЕШ. ШӘҚӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАСЫ

VIII БҮЛЕК. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясенең шәһәр төзелеше зоналары карталары.

22 Статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар.

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның курсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысыз өлеше булып тора.

2. Күрсәтелгән картада территориаль зоналар чикләре һәм аларның код билгеләмәләре күрсәтелгән. Территориаль зоналар чикләре әлеге Кагыйдәләрнең 9 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнгән.

3. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә тәкъдим ителгән һәм шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында күрсәтелгән территориаль зоналар составына керә:

шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар; гамәлдә булган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар

шәһәр төзелеше регламентлары кагылмый;

шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләр булган территориаль зоналар.

Территориаль зона тәре	Территориаль зонаның исеме	Индекс
Торак зоналар	Шәхси торак йортлар төзү зонасы	Ж1
	Азкатлы торак йортлар төзү зонасы	Ж2
	Урта катлы торак йортлар төзү зонасы	Ж3
	Күп катлы торак йортлар төзү зонасы	Ж4
Ижтимагый-эшлекле зоналар	Махсуслаштырылған ижтимагый төзелеш зонасы	ОД1
	Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона (технопарклар зонасы)	ОД2
Житештерү куллану зоналары, инженерлық һәм транспорт инфраструктурасы зоналары	Житештерү зонасы	П1
	Инженерлық инфраструктурасы зонасы	И1
Авыл хужалығы кулланышындагы зоналар	Бакчачылық, яшелчәчелек һәм дача зонасы гражданнарның коммерцияле булмаган берләшмәләре	СХ1
	Авыл хужалығы кулланышы зонасы	СХ2
Махсус билгеләү зоналары	Зиратлар зонасы	СН1
	Махсус билгеләнештәге территорияләрне яшелләндерү зонасы	СН2
Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гомуми кулланылыштагы территорияләрне яшелләндерү зонасы (урман парклары, парклар, бакчалар, бульварлар, шәһәр урманнary)	Р1
Аеруча саклана торган табигый территорияләр зонасы	Табигать һәйкәле «КДУ зоостанциясе (Дачный массивы)» табигать һәйкәле	О1

Табигатъ зонасы	Урманнар зонасы	ЛФ
	Акваторияләр зонасы	ВО
	Башка зоналар	

4. Курсәтелгән картада урман фондына кергән территорияләр, урманчылыklарның чикләренә туры килә, алар түрүнда белешмәләр күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында булган. Элеге территорияләр мәгълүмати максатларда курсәтелгән һәм Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендә урман хужалығы регламенты гамәлдә булган жирләрне билгеләргә мөмкинлек бирә. Кагыйдә буларак, территориаль зоналар чикләре урманчылыklарның чикләре нигезендә билгеләнә. Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында булган жир кишәрлекләре чикләрен кисешкәндә, урманчылыklар чикләре белән аерым очракларда территориаль зоналар чикләре мондый жир кишәрлекләре чикләре буенча билгеләнергә мөмкин.

Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында мәжбүри тәртиптә территорияләр билгеләнә, алар чикләрендә, мондый эшчәнлекне гамәлгә ашыруны планлаштырган очракта, территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотыла. Мондый территорияләрнең чикләре бер яки берничә территориаль зона чикләре буенча билгеләнә.

Территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотыла торган территорияләр чикләре жирле үзидарәнен вәкаләтле органы каары һәм территорияне комплекслы үстерү түрүнда жирле үзидарәнен вәкаләтле органы һәм ачык аукцион жиңүчесе арасында төзелгән территорияне комплекслы үстерү түрүнда шартнамә нигезендә әзерләнгән территорияне планлаштыру документы нигезендә билгеләнә.

Территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотылган территорияләр «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге чикләрендә билгеләнмәгән, шуңа бәйле рәвештә әлеге кагыйдәләр материалларында курсәтләмәгән.

23 Статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләре.

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның курсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысыз өлеше булып тора (2 нче күшүмтә).

2. Курсәтелгән картада территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналарның чикләре курсәтелгән, алар Россия Федерациясе законнары нигезендә жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануга ёстәмә чикләуләр күя.

3. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектлары, аларның характеристикалары законнарда, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән куллану режимына туры килми торган жир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектлары әлеге Кагыйдәләргә туры килми.

4. Территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләреннән тыш, шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында мәдәни мирас объектларының, ачыкланган мәдәни мирас объектларының, мәдәни мирас объектларының, мәдәни мирас объектларының, тарихи жирлекләр территорияләренен урнашу урыннары курсәтелә.

24 Статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Мәдәни мирас

объектлары территорияләре чикләре, тарихи жирлекләр территорияләре чикләре, мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре.

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасында мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының чикләре чагыла.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территорииясендә мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының билгеләнгән чикләре булмау сәбәпле, әлеге Карта әзерләнми.

III ӨЛЕШ. ШӘҢӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ.

IX БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләрен, жир кишәрлекләренең чик күләмнәрен һәм рәхсәт ителгән төзелеш, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрларын билгеләү өлешендә шәһәр төзелеше регламентлары.

25 Статья. Шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар.

1. Ж1-Индивидуаль торак төзелеше зоналары.

1.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капитал төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану тәре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнен ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
<u>Рәхсәт ителгән файдалануның төп төрләре</u>					
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	минималь – 400 кв. м.; максималь – 1000 кв. м.	Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м. төп төзелешнең чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге- 2,0 м.	20 %	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир кишәрлекенең яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналар, корылмалар һәм корылмаларның урнашу рәхсәт ителә.

2.2	Шәхси ярдәмче хужалық алып бару өчен (йорт яны жир кишәрлеге)	минималь – 400 кв. м.; максималь – 1000 кв. м.	Төп төзелешнен инчик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м. төп төзелешнен инчик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге- 2,0 м.	20 %	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир участогы яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенен башка яклары өчен- билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шарттарында чигенүне киметү яки кызыл сыйык буенча биналарның, корылмаларның урнашусы рәхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 300 кв. м; максималь – 1000 кв. м.	Төп бинаның инчик катлары – 3 (манкардың да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; төп төзелешнен инчик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге- 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир кишәрлеке яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенен башка яклары өчен- билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шарттарында чигенүне киметү яки кызыл сыйык буенча биналарның, корылмаларның урнашусы рәхсәт ителә.

Рәхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7	хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлөгө	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр (территорияләр)		билгеләнми		

Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре

2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 400 кв. м.; максималь билгеләнми	Төп бинаның ин чик катлары – 4 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнен чик биеклеге –15м; Койманың максималь биеклеге-1 м.	40 %	5 м Барлыкка төзелеш шарттарында чигенүне киметү яки кызыл сыйык буенча биналарның, корылмаларның урнашы рәхсәт ителә.	килгән
4.9.1.3	Автомобиль юу	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	
4.9.1.4	Автомобил ылэр төзәту	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	
13.1	Яшелчәчел ек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	

* РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерығы белән расланган жир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы нигезендә

1.2. Башка таләпләр:

Минималь ара:

2-3 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 15 метрдан да ким булмаган; 4 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 20 метрдан да ким булмаган.;

балалар уеннары өчен мәйданнан торак биналарга кадәр-12 м; өлкәннәр өчен ял итү мәйданыннан-10 м; автомобиль кую өчен мәйданчыklардан-10 м.;

спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданнан - 10 м дан алып 40 м га кадәр; хужалык максатлары өчен мәйданнан-20 м га кадәр;

калдыklар өчен контейнерлар булган мәйданчыklардан торак йортлар, балалар учреждениеләре, яшелләндерелгән мәйданчыklар чикләренә кадәр-50 м дан да ким түгел, ә 100 м дан да артык түгел.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рәхсәт ителми.

Рәхсәт ителгән социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге объектлар торак йортларның тубәндәгә ике катларында урнашырга яки аларга килүчеләр өчен торак (ишегалды) территориясеннән аерым территорияләргә, подъездларга һәм автотранспортның вакытлыча тору өчен кунакта ачык автостоянкалар оештыру өчен мәйданчыklарга ия булган очракта җайлашырга мөмкин.

Әлеге статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларның таләпләре һәм башка норматив документлар нигезендә билгеләнә

2. Ж2 - Азкатлы күпфатирлы торак төзелеше зоналары.

2.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану тәре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекен ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 400 кв. м.; максималь билгеләнми	Төп төзелештәге катларның беренчел саны - 4 (мансадрны да кертеп); Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 15 метр; Койманың, максималь биеклеге - 1 метр	40 %	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл сыйык буенча биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 300 кв. м; максималь – 1000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадрны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның, максималь биеклеге - 2,0 метр - Коймаларның, максималь биеклеге-2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлекенең яклары өчен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен - билгеләнми. -- Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.

Рәхсәт ителгән файдалануның төп төрләре

2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр (территорияләр)		билгеләнми		

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы төрләре

2.1	Шәхси торак минималь төзелеше өчен 400 кв. м.; максималь - 1000 кв. м.	- Төп төзелештәге катларның саны - 3 (мансадрны да кертеп), ярдәмче корылмаларның саны - 1; Төп төзелешнәң инч чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). - Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.	20 %	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен билгеләнми. Килеп туган шартларда Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.	
2.2	Шәхсия рдәмче хужалық эш максималь алыш бару өчен (йорт яны жир кишәрлеге)	минималь 400 кв. м.; максималь - 1000 кв. м.	- Төп төзелештәге катларның саны - 3 (мансадрны да кертеп), ярдәмче корылмаларның саны - 1; Төп төзелешнәң инч чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кыекта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.	20 %	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен - 3 метр; жир кишәрлегенен башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның,

					корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.3	Автомобиль юу	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
4.9.1.4	Автомобильтәр төзәту	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
13.1	Яшелчәчелек алыш бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

* РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерығы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану тәрләре классификаторы нигезендә

2.2. Башка таләпләр:

Минималь ара:

2-3 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 15 метрдан да ким булмаган; 4 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 20 метрдан да ким булмаган.;

балалар уеннары өчен мәйданнан торак биналарга кадәр-12 м; өлкәннәр өчен ял итү мәйданыннан-10 м; автомобиль кую өчен мәйданчыклардан-10 м.;

спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданнан-10 м дан алыш 40 м га кадәр; хужалык максатлары өчен мәйданнан-20 м га кадәр;

калдыклар өчен контейнерлар булган мәйданчыклардан торак йортлар, балалар учреждениеләре, яшелләндерелгән мәйданчыклар чикләренә кадәр-50 м дан да ким түгел, ә 100 м дан да артык түгел.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Рөхсәт ителгән социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге объектлар торак йортларның тубәндәгә ике катларында урнашырга яки аларга килүчеләр өчен торак (ишегалды) территориясеннән аерым территорияләргә, подъездларга һәм автотранспортның вакытлыча тору өчен кунакта ачык автостоянкалар оештыру өчен мәйданчыкларга ия булган очракта җайлашырга мөмкин.

Әлеге статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларның һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

3. Ж3 - Урта катлы торак йортлар төзү зонасы.

Зона урта катлы һәм күп фатирлы торак йортлар төзү, шулай ук әлеге зонада яшәүчеләргә социаль һәм коммуналь-көнкүреш объектлары, сәламәтлек саклау объектлары, мәктәпкәчә, башлангыч гомуми һәм урта (тулы) гомуми белем бирү объектлары, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары, шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башка объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән.

3.1. Урта катлы торак йортлар (Ж3) төзелеше зонасындагы жир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалану

төрләре таблицида китерелгән.

Ж3 территориаль зонасы өчен билгеләнгән жир кишәрлекләрен шартлы рәвештә рәхсәт ителгән һәм ярдәмче куллану төрләре:

Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы	Рәхсәт ителгән кулланыш төр коды	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнен һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	жир кишәрлекенең күләме	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рәхсәт ителгән файдалануның тәп төрләре					
Урта катлы торак төзелеше	2.5	8 кат	Кагыйдәнең әлеге статьяның 3 пункты буенча -	50	кимендә метр 10
Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	2.7	4 кат	ин ким мәйданы 1200 кв. м. Максималь Мәйдан билгеләнергә тиеш түгел	80	кимендә 3 метр
Коммуналь хезмәтләр күрсәту	3.1	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	1
Гомуми файдаланудагы жирләр (гомуми территорияләр)	12.0	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	0
Рәхсәт ителгән файдалануның шартлы төрләре					
Социаль хезмәт күрсәту	3.2	4 кат	ин ким мәйданы 1200 кв. м. максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Көнкүреш хезмәте хезмәте	3.3	2 кат	минималь мәйданы 300 кв. м. максималь мәйданы 2000 кв. м.	75	кимендә 3 метр
Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәту	3.4.1	4 кат	минималь мәйданы 2000 кв. м. һәр 100 кеше өчен сменага 1000 кв.м	60	кимендә 3 метр

Мэдэни үсеш	3.6	2 кат	минималь мэйданы 200 кв. м. максималь мэйданы билгелэнми	70	кимендэ 3 метр
Амбулатор ветеринария хезмэте курсэту	3.10.1	4 кат	минималь мэйданы 2000 кв. м. hэр 100 кеше өчен сменага 1000 кв.м -	60	кимендэ 3 метр
Эшлекле идарэ	4.1	3 кат	иң ким мэйданы 1200 кв. м. максималь мэйданы билгелэнми	60	кимендэ 3 метр
Кибетлэр	4.4	2 кат	минималь мэйдан билгелэнми максималь мэйданы 3600 кв. м.	40	кимендэ 3 метр
Банк hэм иминиятлэштерү эшчэнлеге	4.5	4 кат	минималь мэйданы 1000 кв. м. максималь мэйданы 2400 кв. м.	60	кимендэ 3 метр
Жэмэгать туклануы	4.6	4 кат	минималь мэйданы 300 кв. м. максималь мэйдан 2000 кв. м.	60	кимендэ 3 метр
Рөхсэтийн файдалануның ярдэмчэ төрлүүр					
Автотранспортны саклау	2.7.1	жир кишэрглэренең иң чик (минималь hэм (яисэ) максималь) күләмнэре hэм рөхсэтийн файдалануның иң чик параметрлары	рөхсэтийн файдалануның ярдэмчэ төрлүүр		

Хезмәт гаражлары	4.9	капиталь төзелеш жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрлары белән, файдалануның шартлы һәм рәхсәт ителгән тәрләрен файдалану өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү белән билгеләнә, алар белән бергә рәхсәт ителгән файдалануның ярдәмче тәрләре кулланыла.
------------------	-----	---

* РФ Икътисадый үсес министрлыгының 2014 елның 1 нче сентябрендәге 540нчы номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану тәрләре классификаторы нигезендә

3.2. Башка таләпләр:

1. Гаражларның биеклеге-6,5 метрдан да артмый.
2. Гаражларның сыйдырышлыгы 80 машина-урыннан артмаска тиеш.
3. Торак йорт участогының минималь мәйданы (рәхсәт ителгән файдалану тәре коды 2.5), гамәлдәге төзелешне тыгызлаганда 1 кешегә 17,3 кв.м исәбеннән һәм проектлана торган төзелештә 1 кешегә 11,7 кв. м исәбеннән.
4. Биналарның, корылмаларның қызыл сыйыгы өчен минималь чыгымнар балконнарга, эркерларга, конструкциянең тубән өлеше 3,5 метрдан да ким булмаган биеклектәге козырекларга карата рәхсәт ителә.
5. Чиктәш жир кишәрлеге капиталь төзелеш объектларына күшүлган очракларда 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.5, 4.6 кодлар белән рәхсәт ителгән файдалану тәрләренә кертелгән объектлар өчен, янәшәсендәге ике бинада караңы стеналар булганда:
 - 1) жир кишәрлеге һәм (яки) чиктәш жир кишәрлеге чикләреннән минималь чигенүләр параметрлары-0 м;
 - 2) қызыл урамнардан һәм қызыл юл линияләреннән минималь чигенүләр параметрлары-гамәлдәге төзелеш сыйыгы нигезендә.
6. Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән башка варианtlар:
 - 1) рәхсәт ителгән куллануга кертелгән объектлар өчен 3.3 код белән предприятиенең максималь егәрлеге-20 эш урыны;
 - 2) 4.4 коды белән рәхсәт ителгән куллану тәрләренә кертелгән объектлар өчен максималь сәүдә мәйданы-600 кв. м, сәүдә эшчәнлеге специализация-универсаль сәүдә предприятиесе, предприятие тибы-супермаркет (ваклап сату);
 - 3) рәхсәт ителгән файдалану тәренә кертелгән объектлар өчен 4.5 код белән һәр объектка операция кассаларының максималь саны-4;
 - 4) рәхсәт ителгән файдалану тәренә кертелгән объектлар өчен - 4.6 коды белән максималь урын-100, кулинария.

Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган торак төзелеше Ж2 зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү:

1. Шәһәр төзелеше регламентының гамәлдә булуы өлеге Кагыйдәләрнең 45 статьясындагы 10 өлешендә билгеләнгән жир кишәрлекләренә кагылмый.
2. Югарыда санап үтәлгән параметрлар инженерлык инфраструктурасы объектларына (инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре) кагылмый.
3. Автомобильләрнең жир өсте һәм жир өсте-жир асты тукталышларыннан (парковкалардан) торак һәм ижтимагый биналарга кадәр

янгынга каршы ераклықларны 4.13130.2013 СП 4 бүлеге таләпләре нигезендә, автомобильләрнең ачык плоскосток тукталышлары (парковка) чикләреннән алып торак, яки жәмәгать биналарына кадәр - 6.11.2 п.һәм 4.1130.2013 СП 6.11.3 п.буенча кабул итәргә кирәк.

4. Автомобильләрнең керү һәм тукталышларыннан (парковкалар) чыгу урыннары яхшы күзәту белән тәэммин ителергә тиеш һәм автомобильләрнең барлык маневрлары жәяүлеләргә һәм янәшәдәге урамда транспорт хәрәкәтенә комачаулық тудырмыйча гамәлгә ашырылырга тиеш.

5. Автомобильләргә керү һәм чыгу өчен иң аз ара: - 20 м-жирле әһәмияттәге урамнардан; - 30 м-жәмәгать пассажир транспортының тукталыш пунктларыннан.

6. Төрле билгеләнештәге объектларга кадәрге тукталышлардан (парковка) һәм гаражлардан алып санитар аермаларны 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.1 СанПиН таблицасы буенча кабул итәргә кирәк

7. Аерым торучы супермаркетлардан, жәмәгать туклануы предприятиеләреннән (рөхсәт ителгән куллану төрләренең кодлары 4.4, 4.6) 50 м санитар-яклай зонасын (объектларның V класс куркынычлылық классы) күздә тотарга кирәк.


4. Ж4-Күп катлы торак йортлар төзү зonasы.

Зона күпфатирлы торак йортлар төзү өчен, шулай ук өлөгө зонада яшәүчеләргә социаль һәм коммуналъ-көнкүреш өчен кирәклे объектларны, инженерлық һәм транспорт инфраструктурасы объектларын, шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башка объектларны урнаштыру өчен билгеләнгән.

4.1. Күп катлы торак йортлар (Ж4)төзелеше зонасындагы жир кишәрлекләрен һәм капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалану төрләре таблицада китерелгән:

Рөхсәт ителгән куллану төренең атамасы	Рөхсәт ителгән кулланы ш төр коды	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	жир кишәрлекенең күләме	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
Күп катлы торак төзелеше (биеклек төзелеше)	2.5	18 кат	билгеләнергә тиеш түгел	80	кимендә 10 м
Торак төзелешенә хәzmәт күрсәту	2.7	4 кат	1200 кв. м максималь мәйданы билгеләнми	80	кимендә 3 метр
Коммуналъ хәzmәтләр күрсәту	3.1	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	1
Гомуми файдаланудаг	12.0	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	0

ы жирләр (гомуми территорияләр)					
Рөхсәт ителгән куллануның шартлы төрләре					
Социаль хезмәт курсату	3.2	4 кат	иң ким мәйданы 1200 кв. м. максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Көнкүреш хезмәте хезмәте	3.3	2 кат	минималь мәйданы 300 кв. м. максималь мәйданы 2000 кв. м.	75	кимендә 3 метр
Эшлекле идарә	4.1	3 кат	иң ким мәйданы 1200 кв. м. максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Кибетләр	4.4	2 кат	минималь мәйдан билгеләнми максималь мәйданы 3600 кв. м.	40	кимендә 3 метр
Жәмәгать туклануы	4.6	4 кат	минималь мәйданы 300 кв. м. максималь мәйданы 2000 кв. м.	60	кимендә 3 метр
Рөхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре					
Автотранспорт ны саклау	2.7.1		жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) куләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, объектларны реконструкцияләүнен иң чик параметрлары рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләренә карата капиталь төзелеш жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь		
Хезмәт гаражлары	4.9		куләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен иң чик параметрлары белән, файдалануның шартлы һәм рөхсәт ителгән төрләрен файдалану өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү белән билгеләнә, алар белән бергә рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре кулланыла.		



* РФ Икътисадый үсес министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерығы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану тәрләре классификаторы нигезендә

4.2. Башка таләпләр:

1. Гаражларның биеклеге-6,5 метрдан да артмый.

2. Гаражларның сыйдырышлыгы 80 машина-уриннан артмаска тиеш.

3. Биналарның, корылмаларның қызыл сыйыгы өчен максималь чыгымнар балконнарга, эркерларга, конструкциянең тубән өлеше 3,5 метрдан да ким булмаган биеклектәге козырекларга карата рөхсәт ителә.

4. Чиктәш жир кишәрлеге капиталь төзелеш объектларына күшүлган очракларда, янәшәсендәге ике бинада караңы стеналар булганда, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 4.6 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану тәрләренә кертелгән объектлар өчен:

1) жир кишәрлеге hәм (яки) чиктәш жир кишәрлеге чикләреннән минималь чигенүләр параметрлары-0 м;

2) қызыл урамнардан hәм қызыл юл линияләреннән минималь чигенүләр параметрлары-гамәлдәге төзелеш сыйыгы нигезендә.

Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган Ж4 зонасында жир кишәрлекләрен hәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү:

1. Шәһәр төзелеше регламентының гамәлдә булуы өлеге Кагыйдәләрнең 45 статьясындагы 10 өлешендә билгеләнгән жир кишәрлекләренә кагылмый.

2. Югарыда санап үтәлгән параметрлар инженерлык инфраструктурасы объектларына (инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре) кагылмый.

3. Автомобильләрнең жир өсте hәм жир өсте-жир асты тукталышларыннан (парковкалардан) торак hәм ижтимагый биналарга кадәр янгынга каршы ераклыкларны 2013 елның 4.13130.2013 СП 4 бүлеге таләпләре нигезендә, автомобильләрнең ачык плоскосток тукталышлары (парковка) чикләреннән алып торак, яки жәмәгать биналарына кадәр - 6.11.2 п. hәм 4.1130.2013 СП 6.11.3 п.буенча кабул итәргә кирәк.

4. Автомобильләрнең керү hәм тукталышларыннан (парковкалар)чыгу урыннары яхшы күзәтү белән тәэмин ителергә тиеш hәм автомобильләрнең барлык маневрлары жәяүлеләргә hәм янәшәдәге урамда транспорт хәрәкәтенә комачаулык тудырмыйча гамәлгә ашырылырга тиеш.

5. Автомобильләргә керү hәм чыгу өчен иң аз ара: - 20 м-жирле өhәмияттәге урамнардан; - 30 м-жәмәгать пассажир транспортның тукталыш пунктларыннан.

6. Төрле билгеләнештәге объектларга кадәрге тукталышлардан (парковка) hәм гаражлардан алып санитар аермаларны 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.1 СанПиН таблицасы буенча кабул итәргә кирәк

7. Аерым торучы супермаркетлардан, жәмәгать туклануы предприятиеләрнән (рөхсәт ителгән куллану тәрләренең кодлары 4.4, 4.6) 50 м санитар-яклау зонасын (объектларның V класс куркынычлык классы) күздә тотарга кирәк.

5. Од1- Махсуслаштырылган ижтимагый төзелеш зонасы.

Зона сәламәтлек саклау, социаль һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге, мәдәният, мәгариф, фән, коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар, инженерлық һәм транспорт инфраструктурасы объектлары, шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башка объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән.

5.1. Социаль һәм коммуналь-көнкүреш объектлары (ОД1) урнаштыру зонасындағы жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре түбәндә китерелгән:

Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы	Рәхсәт ителгән кулланыш төр коды	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	жир кишәрлекенең күләме	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
Коммуналь хезмәтләр күрсәтү	3.1	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	1
Социаль хезмәт күрсәтү	3.2	3 кат	минималь мәйданы 500 кв. м. максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Көнкүреш хезмәте хезмәте	3.3	3 кат	минималь мәйданы 300 кв. м. мәйданы 3000 кв. м.	75	кимендә 3 метр
Сәламәтлек саклау	3.4	3 кат	минималь мәйданы 2000 кв. м. максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем	3.5.1	3 кат	Кагыйдәнең әлеге статьясы ның 3,4 искәрмәсе буенча	30	кимендә 3 метр
Урта һәм югары һөнәри белем	3.5.2	3 кат	Кагыйдәләрнең әлеге статьясының 6 пункты буенча 3000 кв. м. артык түгел	60	кимендә 3 метр
			минималь мәйданы 2000 кв. м.		

Мәдәни үсес	3.6	3 кат	максималь мәйданы билгеләнми	70	кимендә 3 метр
Ижтимагый идарә	3.8	3 кат	ин қим мәйданы 1200 кв. м. максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Фәнни яктан тәэммин иту	3.9	3 кат	минималь мәйдан билгеләнми максималь мәйданы 5000 кв. м.	80	кимендә 3 метр
Амбулатор ветеринария хезмәте курсату	3.10.1	2 кат	минималь мәйданы 2000 кв. м. һәр 100 кеше өчен сменага 1000 кв.м максималь мәйданы билгеләнми	60	кимендә 3 метр
Кибетләр	4.4	1 кат	минималь мәйдан билгеләнми максималь мәйданы 1600 кв. м.	40	Кимендә 3 метр
Жәмәгать туклануы	4.6	2 кат	минималь мәйданы 500 кв. м. максималь мәйданы 1300 кв. м.	60	кимендә 3 метр
Спорт	5.1	3 кат	минималь мәйданы 700 кв. м. максималь мәйданы 5000 кв. м.	80	0
Гомуми файдаланудагы жирләр (территорияләр)	12.0	билгеләнми	билгеләнми	билгелән ми	0
Рөхсәт ителгән куллануның шартлы төрләре билгеләнми					
Дини куллану	3.7	билгеләнми	Кагыйдәләрнен әлеге статьясының 6 пункты буенча	60	3

Рөхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре		
Автотранспортны саклау	2.7.1	жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, объектларны реконструкцияләүнен ин чик параметрлары рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләренә карата капиталь төзелеш жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрлары белән, файдалануның шартлы һәм рөхсәт ителгән төрләрен файдалану өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү белән билгеләнә, алар белән бергә рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре кулланыла.
Хезмәт гаражлары	4.9	

* РФ Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 нчы номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы нигезендә

5.2. Башка таләпләр:

1. Гаражларның биеклеге - 3,5 метрдан артык түгел.
2. Гаражларның сыйдырышлыгы 40 машина урыннан артмаска тиеш.
3. Балалар мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең жир кишәрлеге күләме (рөхсәт ителгән куллану төре коды 3.5.1), сыйдырышлыгы булганда:
 - 1) 100 урынга кадәр - 1 урынга 40 кв. м.;
 - 2) 100 урыннан - 1 урынга 35 кв. м.;
 - 3) 500 урыннан - 1 урынга 30 кв. м.
4. Гомуми белем бирү учреждениесенең жир кишәрлеге күләме (рөхсәт ителгән файдалану төре коды 3.5.1), сыйдырышлыгы булганда:
 - 1) 400 урынга кадәр - 1 урынга 50 кв. м.;
 - 2) 400-500 урын - 1 урынга 60 кв. м.;
 - 3) 500 - 600 урын - 1 урынга 50 кв. м.;
 - 4) 600-800 урын - 1 урынга 40 кв. м; 5) 800-1100 урын- 1 урынга 33 кв. м;
- 6) 1100 - 1500 урын - 1 урынга 21 кв. м; 7) 1500 - 2000 урын - 1 урынга 17 кв. м;
- 8) 2000 урыннан артык - 1 урынга 16 кв.м.
5. Урта һөнәри белем бирү учреждениесенең жир кишәрлеге күләме (рөхсәт ителгән куллану төре коды 3.5.2), сыйдырышлыгы булганда:
 - 1) 300 урынга кадәр-1 урынга 75 кв. м.;
 - 2) 300-900 урын - 1 урынга 50 кв. м.;
 - 3) 900 урын һәм аннан күбрәк урын - 1 урынга 30 кв. м.;
6. Гыйбадәтханә комплексларының төп биналарын һәм корылмаларын үз эченә алган жир участокларының максималь күләме, гыйбадәтханә сыйдырышлыгы берәмлегенә 7 кв.м мәйданнан чыгып кабул ителә. Аерым шартларда гыйбадәтханә комплекслары төзегендә оялчанлык (затесненная Төзелеш), жир кишәрлекенең чагыштырма курсаткечен (кв.м сыешлык берәмлегенә), әмма 25% тан да артмаган күләмдә киметү рөхсәт ителә.
7. Биналарның, корылмаларның қызыл сыйығы өчен максималь чыгымнар балконнарга, эркерларга, конструкциянең тубән өлеше 3,5 метрдан да ким булмаган биеклектәге козырекларга карата рөхсәт ителә.

8. Рөхсәт ителгән куллану тәрләренә кертелгән объектлар өчен кодлар 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10.1, 4.1, 4.6 катнаш жир участогының капиталь төзелеш объектларына күшүлган очракта, ике янәшәдәге бина янында саңыраулар булганда:

1) жир кишәрлеге һәм (яки) чиктәш жир кишәрлеге чикләреннән минималь чигенүләр параметрлары-0 м;

2) кызыл урамнардан һәм кызыл юл линияләреннән минималь чигенүләр параметрлары-гамәлдәге төзелеш сыйығы нигезендә.

9. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән башка вариантылар:

1) рөхсәт ителгән куллануга кертелгән объектлар өчен 3.3 код белән предприятиенең максималь егәрлеге-30 эш урыны;

2) 4.6 коды белән рөхсәт ителгән файдалану тәренә кертелгән объектлар өчен максималь урыннар саны - 50.

Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган ОД2 зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү:

1. Шәһәр төзелеше регламентының гамәлдә булуы өлеге Кагыйдәләрнең 45 статьясындағы 10 өлешендә билгеләнгән жир кишәрлекләренең кагылмый.

2. Югарыда санап үтелгән параметрлар инженерлық инфраструктурасы объектларына (инженерлық-техник тәэмин итү чөлтәрләре) кагылмый.

3. Жир өсте һәм жир асты машина кую урыннарыннан алып торак һәм жәмәгать биналарына кадәр булган янғынга каршы араларны 4.13130.2013 4 СП бүлектә, ачык яссы тукталышлар (парковкалар) чикләреннән алып ижтимагый яки житештерү биналарына кадәр - 6.11.2 п., 6.11.3 п., СП 4.130.2013 торак пунктларына кадәр кабул итәргә кирәк.

4. Автомобилльнернең керү һәм тукталышларыннан (парковкалар) чыгу урыннары яхшы күзәтү белән тәэмин итепергә тиеш һәм автомобильльнернең барлық маневрлары жәяулеләргә һәм янәшәдәге урамда транспорт хәрәкәтенә комачаулық тудырмыйча гамәлгә ашырылырга тиеш.

5. Автомобиль тукталышларына (парковкалар) чыгу һәм керү юлларына кадәр ин аз ара:

- 20 м - жирле әһәмияттәге урамнардан;
- 30 м - жәмәгать пассажир транспортының тукталыш пунктларыннан.

6. Төрле билгеләнештәге объектларга кадәрге тукталышлардан (парковка) һәм гаражлардан алып санитар аермаларны 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.1 СанПиН таблицасы буенча кабул итәргә кирәк

7. Аерым торучы жәмәгать туклануы предприятиеләреннән (рөхсәт ителгән куллану тәрләренең кодлары 4.4, 4.6) 50 м санитар - яклau зонасын (объектларның V класс куркынычлылық дәрәжәсен) күздә тотарга кирәк.

6. Од - Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зона.

6.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану тәрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән	Рөхсәт ителгән	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары
----------------	----------------	---

куллану тәре коды *	куллану тәре атамасы *	жир кишәрлекен ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнәң чик биеклеге	төзелешнәң максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән куллануның төп тәрләре					
3.2	Иҗтимагый хезмәт курсетү хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.3	Көнкүреш хезмәте хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте курсетү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.5	Мәгариф һәм агарту	билгеләнми	билгеләнми	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә. -
3.6	Мәдәни үсеш	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.7	Дини куллану	билгеләнми	билгеләнми	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә. -
3.8	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.5	Банк һәм иминиятләште рү әшчәнләгө	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми

4.6	Жәмәгать түклануы	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.7	Кунакханә хезмәте курсәту	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.8.1	Күңел ачу чаралары	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
5.1	Спорт	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
7.2.3	Гомуми кулланыштагы транспорт тукталышлары	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми

Ярдәмче төрләре рәхсәт ителгән куллану

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.1	Коммуналь хезмәт курсәту	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр (территорияләр)		билгеләнми		

Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре

2.1	Шәхси торак тәзелеше өчен	минималь - 400 кв. м.; максимальь - 1000 кв. м.	- Төп тәзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадрны да кертеп), Төп тәзелешнен ин чик биеклеге - 10 м;	20 %	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен 3 м; жир кишәрлекенен башка яклары өчен билгеләнми.
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак тәзелеше	минималь - 400 кв. м.; максимальь билгеләнми	- Төп корылма катларның ин чик саны-4 (мансадрны да кертеп); төп корылманың чик биеклеге -15 м; койманың максимальь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән тәзелеш шартларында чигенүнен киметү яки кызыл линия буенча биналарның,

					корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалық алып бару өчен (йорт яны жир кишәрлеге)	минималь 400 кв. м.; максималь 1000 кв. м.	- Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадрны да кертеп), - Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; - Төп төзелешнен чик биеклеге -10м;	20 %	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлекенән башка яклары өчен билгеләнми.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь 300 кв. м; максималь 1000 кв. м.	- Төп бинаның иң чик катлары - 3 (мансадрны да кертеп), - Төп төзелешнен чик биеклеге төп төзелеш - 10 м;	30 %	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир участогы яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенән башка яклары өчен-билгеләнми.
2.5	Урта катлы торак төзелеше	билгеләнми	- Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадрны да кертеп), - Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; - биналар - 8 (мансадрны кертеп); - Төп төзелешнен чик биеклеге билгеләнми; - Койманың максималь биеклеге-1 м.	40 %	Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки қызыл линия буенча биналарның корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
4.3	Базарлар	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
6.4	Азық - төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнми	60 %	билгеләнми

* 2014 елның 1 сентябреннән № 540 РФ Икътисади үсеш министрлығы

боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану тәрләре
Классификаторы нигезендә

6.2. Башка таләпләр:

Минималь ара:

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен кызыл линиядән тәп корылмага кадәр-10 м;

стационар кызыл линиядән тәп корылмага кадәр булган дәвалай учреждениеләре өчен – 30 м; 2-3 каттагы торак биналарның озын яклары арасында – 15 метрдан да ким булмаган;

4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м дан да ким булмаган биеклектә;

дәвалай учреждениесе бинасы белән стационар һәм башка ижтимагый һәм торак биналар арасында ераклык-50 м. дан да ким түгел.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларның һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

7. И1 - Инженерлык инфраструктурасы зоналары.

7.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану тәрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән куллану тәре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең инч чик параметрлары			
		жир кишәрлеге нен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән куллануның тәп тәрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш эшчәнлек өлкәләрдә тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
6.7	Энергетика	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
6.8	Элемтә	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
7.5	Торбауткәргеч транспорт	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
11.1	Су объектлары белән гомуми файдалану	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

11.2	Су объектларын махсус куллану	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
11.3	Гидротехник корылмалар	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Ярдәмче төрләре рәхсәт ителгән куллану					
7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре					
билгеләнми					

* 2014 елның 1 сентябреннән № 540 РФ Икътисади үсеш министрлығы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану төрләре Классификаторы нигезендә

7.2. Әлеге статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларның һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китерап билгеләнә.

8. П1-Сәнәгать житештерүе объектлары зоналары

8.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекен ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр

Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре

6.0	Житештерү эшчәnlеге	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.2	Авыр промышленность	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.2.1	Автомобиль төзелеше промышленности	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.3	Жиңел промышленность	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми

6.3.1	Фармацевтика промышленносте	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.4	Азық - төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.5	Нефть химиясе промышленносте	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.6	Төзелеш промышленносте	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнми	60 %	билгеләнми
6.9.1	Склад мәйданчыкпary	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми

Ярдәмче төрләре рәхсәт ителгән куллану

3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү хезмәте	билгеләнми -	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
7.1	Тимер юл-транспорт	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
7.2	Автомобиль транспорт	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
12.0	Гомуми фрайдаланудагы жирләр территорияләр)		билгеләнми		

Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре

3.5.2	Урта hәм югары hәнәрии белем	билгеләнм	билгеләнми	80 %	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт
-------	------------------------------	-----------	------------	------	---

					ителә.
3.9.2	Фәнни үткәрү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.9.3	Фәнни сынаулар үткүру	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.7	Кунакханә хәzmәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.9	Хәzmәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
8.3	Эчке хокук тәртибе тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми

* 2014 елның 1 сентябреннән 540 санлы РФ Икътисади үсеш министрлыгы боерығы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы нигезендә.

8.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китерап билгеләнә.

9. СХ2-Авыл хужалыгы кулланылыши объектлары зоналары.

9.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлекен ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
1.7	Терлекчелек	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
1.12	Умартачылык	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
1.13	Балықчылык	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми

1.17	Питомниклар	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
1.3	Яшелчәчелек	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
Ярдәмче төрләре рәхсәт ителгән куллану					
3.1.	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
1.14	Авыл хужалығын фәнни тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
1.18	Авыл хужалығы житештерүне тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнми	60 %	билгеләнми
7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр (территорияләр)			билгеләнми	
Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре					
3.10	Ветеринария хезмәте	билгеләнми -	билгеләнми	100 %	билгеләнми

* 2014 елның 1 сентябреннән 540 санлы РФ Икътисади үсеш министрлығы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы нигезендә.

9.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

10. СХ1-Коммерцияле булмаган бакчачылық, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре зоналары.

10.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге нен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре					

13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
1.16	Кыр участокларын да шәхси ярдәмче хужалық алып бару	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми

Рөхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре

3.1	Коммуналь хезмәт курсату-хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр (гомуми территорияләр)	билгеләнми			
13.0	Гомуми кулланылыштагы жир участоклар	билгеләнми			

Рөхсәт ителгән куллануның шартлы төрләре

билгеләнми

* 2014 елның 1 сентябреннән № 540 РФ Икътисади үсеш министрлығы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану төрләре Классификаторы нигезендә

102. Әлеге статьяда җайга салынмаган курсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

11. Р1 – Гомуми файдаланудагы территориияләрне яшелләндөрү зоналары (урман парклары, парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар, шәһәр урманнары)

Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән	Рөхсәт ителгән	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары
----------------	----------------	---

куллану тәре коды *	куллану төренең атамасы *	жир кишәрлекеге нен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнен максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән куллануның төп тәрләре					
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
5.0	Ял (рекреация)	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
9.2	Курорт эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлеге		билгеләнми		
Рөхсәт ителгән куллануның ярдәмче тәрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр территорияләр)		билгеләнми		
Рөхсәт ителгән куллануның шартлы тәрләре					
2.0	Торак төзелеше	билгеләнми	билгеләнми	40 %	билгеләнми
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми

* 2014 елның 1 сентябреннән 540 санлы РФ Икътисади үсеш министрлығы боерығы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану тәрләре классификаторы нигезендә.

11.1. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау

нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

12. С1-Зиратлар зонасы.

12.1. Жир кишәрлекләрендән һәм капиталь төзелеш объектларынан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану тәре коды *	Рәхсәт ителгән куллану тәренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең инч чик параметрлары			
		жир кишәрлегенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр
Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
12.1	Иола эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Рәхсәт ителгән куллануның шартлы төрләре: билгеләнергә тиеш түгел					
Рәхсәт ителгән куллануның өстәмә төрләре: -билгеләнергә тиеш түгел					

13. С2-Махсус билгеләнештәге территорияләрне яшелләндөрү зонасы.

13.1. Жир кишәрлекләрендән һәм капиталь төзелеш объектларынан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт иTELГән куллану тәре коды *	Рәхсәт иTELГән куллану тәренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт иTELГән төзүнең һәм реконструкцияләүнең инч чик параметрлары			
		жир кишәрлегенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр
Рәхсәт иTELГән куллануның төп төрләре					
12.1	Иола эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
12.2	Махсус эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
Рәхсәт иTELГән куллануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту хезмәте	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

12.0	Гомуми файдаланудагы жирләр (территорияләр)	билгеләнми
Рөхсәт ителгән куллануның шартлы төрләре		
билгеләнми		

* 2014 елның 1 сентябреннән № 540 РФ Икътисади үсеш министрлығы боерығы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану төрләре Классификаторы нигезендә

132. Әлеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

26 Статья. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлгә керми торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар

1. Муниципаль берәмлек территориясендә шәһәр төзелеше регламентлары гамәленә кагылмаган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар юк.

27 Статья. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләр булган территориаль зоналар.

1. CX2 - Авыл хужалығы кулланышындагы зоналар.

1.1. Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясы нигезендә авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр составындагы авыл хужалығы жирләренә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми.

Россия Федерациисе Жир кодексының 79 статьясы нигезендә авыл хужалығы жирләре-сөрүлекләр, печәнлекләр, көтүлекләр, ятаclar, күпъеллык үсемлекләр (бакчалар, йөзәм бакчалары һәм башкалар) биләп торган жирләр.

Россия Федерациисе Жир кодексының 77 статьясы нигезендә авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр составында авыл хужалығы жирләреннән тыш, авыл хужалығы юллары, коммуникацияләр, урман утыртмалары, жирләрне тискәре йогынтыдан яклауны тәэммин итү өчен билгеләнгән жирләр (шул исәптән сулыкларда су асты корылмалары төзелгән һәм Буа аквакультурасын гамәлгә ашыру өчен файдаланыла торган буалар), шулай ук авыл хужалығы продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел әшкәрту өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар бүләп бирелә.

Шулай итеп, авыл хужалығы жирләре булмаган жирләр өчен әлеге Кагыйдәләр өчен шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә.

1.2. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән төзелешнен чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән	Рөхсәт ителгән	Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары
----------------	----------------	---

куллану тәре коды *	куллану төренең атамасы *	жир кишәрлекеге нен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнен максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
---------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	---

Рәхсәт ителгән куллануның төп тәрләре

1.2	Бәртеклеләрн е һәм башка авыл хужалығы культуралары тәрләрен үстерү	билгеләнми			
1.3	Яшелчәчелек	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
1.4	Тоноацияләү че, дару, чәчәк культураларын үстерү	билгеләнми			
1.5	Бакчачылық	билгеләнми			
1.16	Кыр участокларында шәхси ярдәмче хужалық алыш бару	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
1.17	Питомниклар	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
1.19	Печәнлек	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
1.20	Авыл хужалығы терлекләре көтүлекләре	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми

Рәхсәт ителгән куллануның ярдәмче тәрләре

7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми
-------	-----------------------------	------------	------------	---------------	------------

Рәхсәт ителгән куллануның шартлы тәрләре

1.8	Терлекчелек	билгеләнми	билгеләнми	80 %	билгеләнми
-----	-------------	------------	------------	------	------------

* 2014 елның 1 сентябреннән № 540 РФ Икътисади үсеш министрлығы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану тәрләре
Классификаторы нигезендә

2. ВО-Су объектларының су зоналары

2.1. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясы нигезендә, өске сулар белән капланган жирләргә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми.

Россия Федерациясе Жир кодексының 102 статьясы нигезендә өске сулар белән капланган жирләргә керми торган территорияләр өчен әлеге Кагыйдәләр белән шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә.

2.2. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану тәре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төренең атамасы *	Капиталь төзелеш объектларын рәхсәт ителгән төзүнең һәм реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгәнен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр

Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре

11.0	Су объектлары	билгеләнми			
11.1	Су объектлары белән гомуми файдалану -	билгеләнми	билгеләнми	.. билгеләнми	билгеләнми

Рәхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре

билгеләнми

Рәхсәт ителгән куллануның шартлы төрләре

билгеләнми

* 2014 елның 1 сентябреннән № 540 РФ Икътисади үсеш министрлыгы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рәхсәт ителгән куллану төрләре Классификаторы нигезендә

Х БҮЛЕК Капиталь төзелеш объектларының һәм жир кишәрлекләреннән файдалануны чикләү

28 Статья. Махсус шартлары булган зоналар

1. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә махсус шартлар булган түбәндәгә зоналар эшли:

сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләр һәм объектларның санитар-яклау зоналары;
су саклау зоналары һәм өске су объектларының яр буе саклау полосалары;
эчәргә яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары;
электр челтәре хужалыгы объектларының сак зоналары;
газ бүлүү челтәрләренең сак зоналары;
элемтә линияләренең сак зоналары;
аеруча саклана торган табигый территорияләр;
аэродром яны территорияләре.

2. Сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләр һәм

объектларның санитар-яклау зоналары

2.1. «Халықның санитар-эпидемиологик иминнеге турында» 30.03.1999 ел, № 52-ФЗ Федераль закон нигезендә, әйләнә - тирә мохиткә һәм кеше сәламәтлегенә йогынты чыганагы булган объектлар һәм производстволар тирәсендә санитар – яклау зонасы – махсус куллану режимлы махсус территория билгеләнә, аның күләме атмосфера һавасына (химик, биологик, физик) пычратуның гигиена нормативлары белән билгеләнгән әһәмияткә кадәр, ә I һәм II класслы предприятиеләр өчен куркынычлылык гигиеник нормативлар белән билгеләнгән кыйммәтләргә кадәр, шулай ук халық саулығы өчен яраклы риск зурлығына кадәр киметүне тәэммин итә.

2.2. Санитар-саклау зонасының күләме һәм чикләре, житештерү күләмен, кулланыла торган технологияләрне h.б. исәпкә алыш, санитар-яклау зонасы проекты белән билгеләнә. Эшләнгән проект булмаганда аның күләме СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә билгеләнә
Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе»

2.3. Сәнәгать, авыл хужалығы һәм башка предприятиеләр һәм объектларның санитар-яклау зоналарында эшчәнлекне чикләү «Предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә билгеләнә

3. Су саклау зоналары һәм өске су объектларының яр буе саклау полосалары

3.1. Су саклау зоналары булып дингез, елга, инеш, каналлар, қулләр, сусаклагычларның яр буе линиясенә якын булган һәм күрсәтелгән су объектларының пычрануын, чүпләнүен, куылуын, аларның сularын юкка чыгаруын булдырмау, шулай ук су биологик ресурсларын һәм хайваннар һәм үсемлекләр дөньясының башка объектларын саклау максатларында хужалық һәм башка эшчәнлекне тормышка ашыруның махсус режимы билгеләнә торган территорияләр тора.

3.2. Су саклау зоналары чикләрендә Яр буе саклау полосалары билгеләнә, алар территорияләрендә хужалық һәм башка төр эшчәнлеккә өстәмә чикләүләр кертелә.

3.3. Су саклау зоналары һәм яр буе саклау полосалары күләмнәре Россия Федерациясе Су кодексы нигезендә билгеләнә.

3.4. Елгаларның һәм инешләрнең су саклау зоналарының киңлеге аларның чишмәләреннән елга һәм инешләрнең озынлығы белән билгеләнә:

ун километрга кадәр-яр линиясеннән 50 м күләмендә; уннан илле километрга кадәр-100 м күләмендә;

иллеләп километр һәм аннан күбрәк - 200 м. күләмендә.

3.5. Яр буе саклау полосасының киңлеге су объектының ярдан читләшүенә бәйле рәвештә билгеләнә һәм кире яки нульдән тайпылу өчен 30 м, өч градуска кадәр авышып киту өчен 40 м һәм өч һәм аннан да күбрәк градусны читкә качу өчен 50 м тәшкил итә.

3.6. Су саклау зоналарында һәм яр буе саклау полосаларында эшчәнлекне чикләү Россия Федерациясенең Су кодексы нигезендә билгеләнә.

4. Эчәргә яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары

4.1. Су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналарының төрләре һәм күләмнәре «Су белән тәэммин итү чыганакларын һәм хужалық-эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зоналары» 2.1.4.1110-02 СанПиН нигезендә билгеләнә.

4.2. Су белән тәэммин итү чыганакларына санитар саклау зоналары (ЗСО) ия. Санитар саклау зоналары өч пояс составында оештырыла.

Беренче пояс (катый режим) су алу жайламаларының, барлық сууткәргеч корылмаларының һәм су үткәрә торган каналның урнашу территориясен үз эченә ала.

Икенче һәм өченче пояс (чикләүләр поясы) су белән тәэммин итү чыганакларының пычрануын кисәтү өчен билгеләнгән территорияне үз эченә ала.

4.3. Жир асты су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зонасының беренче поясы күләме якланган жир асты суларыннан файдаланганда 30 м һәм житәрлек дәрәҗәдә якланган жир асты суларын кулланганда 50 м тәшкил итә.

4.4. Жир асты су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналарының икенче һәм өченче поясы чикләрен исәп-хисап белән билгелиләр.

5. Электр чөлтәре хужалығы объектларының сак зоналары

Электр чөлтәре хужалығы объектларының сак зоналары гамәлдәге линияләрнең һәм электр чөлтәре хужалығы корылмаларының сакланышын тәэммин итү өчен Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр чөлтәре хужалығы объектларының сак зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен файдалануның аерым шартларын билгеләү тәртибе турында» 24.02.2009 ел, № 160 карары нигезендә билгеләнә.

5.1. һава электр тапшыру линияләре буенда сак зоналары жир участогы өслеге һәм һава кинлеге (һава линияләре терәкләренең биеклегенә туры килә торган биеклегенә), электр тапшыргыч линиясeneң ике яғы буенча да электр үткәргечләрдән киләсе ераклыкта туктап торган параллель вертикаль яссылыklар белән чикләнгән, электр тапшыру линиясeneң ике яғы буенча да тора торган параллель вертикаль яссылыklар белән чикләнгән:

- 1 кВ-2 м кадәр;
- 1дән 20 кВ-10 м га кадәр;
- 35 кВ-15 м;
- 110 кВ-20 м;
- 220 кВ-25 м;
- 500 кВ-30 м.

5.2. Жир асты кабель линияләре буенда сак зонасы Жир асты байлыklары участогы өслеге (тирәнлеккә туры килә торган чыбык линияләрен сузу тирәнлекенә туры килә торган тирәнлеккә), электр тапшыру линиясeneң ике яғыннан да 1 метр ераклыктан ерак кабельләрдән торган параллель вертикаль яссылыklар белән чикләнгән Жир өслеге рәвешендә билгеләнә.

5.3. Сакчылык зоналарында эшчәнлек чикләүләре Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр чөлтәре хужалығы объектларының сак зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен файдалануның аерым шартларын билгеләү тәртибе турында» 24.02.2009 ел, № 160 карары нигезендә билгеләнә.

6. Газ бұлу өткізу үшін сак зоналары.

6.1. Газ белән тәэммин иту системаларының сак зоналары, аларны куллану режимы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 20.11.2000 ел, № 878 карары белән расланган газ бұлу өткізу үшін саклау Кагыйдәләре, Россия ягулық һәм энергетика министрлігі тарафынан 24.09.1992 елда расланган газ белән тәэммин иту системаларын саклау Кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

6.2. Газ бұлу өткізу үшін сак зонасы билгеләнә:

тышкы газұтқарғеч трассалары буенда-газұтқарғечнең һәр яғыннан 2 м ераклықта шартлы линияләр белән чикләнгән территория рәвешендә;

газұтқарғеч трассасын билгеләу өчен бакыр үткәргечтән файдаланганда, жир асты газұтқарғечләре трассалары буенда - газұтқарғечтән 3 м ераклықта һәм капма - каршы яктан 2 м ераклықта үтә торған шартлы линияләр белән чикләнгән территория рәвешендә;

аерым торучы газ җайга салу пунктлары тирада-бу объектларның чикләреннән 10 м ераклықта (биналарга янкормаган газ җайга салу пунктлары өчен, ябық сызық белән чикләнгән территория рәвешендә сак зонасы регламентланмый);

урманнар һәм ағач-куак үсемлекләре аша узучы поселокара газұтқарғечләр трассасы буенда-газұтқарғечнең һәр яғыннан Зәр метр киңлектәге 6 м киңлектәге узу рәвешендә. Газұтқарғечләрнең жир өсте участоклары өчен ағачлардан торбаутқарғечкә кадәр ераклық газұтқарғечне эксплуатацияләу срокы дәвамында ағачларның биеклегеннән дә ким булмаска тиеш.

6.3. Газұтқарғечләрнең сак зоналарын билгеләгендә ераклыклар исәпләп چыгару газұтқарғеч күчәреннән - бер жепле газұтқарғечләр һәм газұтқарғечләрнең кырый жепләре күчәрләреннән - күпжеплеләр өчен башкарыла.

7. Аеруча саклаулы табигать территорияләре, аеруча саклана торған табигать территорияләренең сак зоналары

7.1. Махсус сакланыла торған табигый территорияләрдән һәм территорияләрне махсус сакланыла торған табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә куллану режимы «Махсус сакланыла торған табигый территорияләр турында» 14.13.1995 ел, № 33-ФЗ Федераль закон белән билгеләнгән.

7.2. Күрсәтелгән закон таләпләре нигезендә, табигать һәйкәлләре билгеләнгән территорияләрдә хужалық әшчәнлеген чикләу гамәлдә, аерым алганда, аларның сакланышын бозуга китеэр торған төрле әшчәнлек тыела.

7.3. Дәүләт табигый тыюлыклары территорияләрендә даими яки вакытлыча тыела, яисә дәүләт табигый заказникларын булдыру максатларына каршы килә яки табигый комплексларга һәм аларның компонентларына зыян китеэр торған теләсә нинди әшчәнлек чикләнә.

7.4. О1-махсус саклана торған табигый территорияләр зонасы. (О1 – «КДУ Зоостанциясе (Дачный массивы)» табигать һәйкәле.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә ТАССР СМ 24.04.1989 ел, № 167 һәм ТР МК 29.12.2005 ел, № 644 карарлары нигезендә билгеләнгән «КДУ станциясе – Дачный массивы» дип аталған региональ әһәмияттәге табигать һәйкәле урнашкан. Табигать һәйкәле территориясен саклау режимын, шулай ук су саклау зоналарын законда билгеләнгән тәртиптә куллану режимын үтәу таләп ителә.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясе буфер зонасы чикләрендә (муниципаль берәмлекнәң көнбатыш өлеше һәм Куйбышев сусаклагычының су саклау зонасы тәкъдим ителгән) һәм МАБ Юнеско Халықара координация советы Президиумы карары нигезендә билгеләнгән Зур Идел-Кама биосфера резервының күчеш зонасы чикләрендә урнашкан.

Зур Идел-Кама биосфера резерватының буфер зонасы территориясендә урнашкан жир кишәрлекләрен һәм башка күчмәсез милек объектларын куллануны тью төрләре:

- үсемлекләр kortkyuchlarына һәм авыруларына каршы химик чаралар куллану;
- терлекчелек комплексларын, сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларын жыю һәм күмү урыннарын урнаштыру;
- төп файдаланудагы кисуләрне үткәру;
- туфрак ашламалар өчен агынты суларны куллану;
- зиратларны, үләт базларын урнаштыру, житештерү һәм куллану калдыкларын, радиоактив, химик, шартлаткыч, агулы, агулы һәм агулы матдәләр күмү;
- үсемлекләр kortkyuchlarына һәм авыруларына каршы көрәш буенча авиация чараларын гамәлгә ашыру;
- транспорт чараларының (махсус транспорт чараларыннан тыш) хәрәкәте һәм туктавы, аларның юллар буйлап йөрүе һәм юлларда һәм махсус жиһазландырылган урыннарда тукталулары гына искәрмә булып тора.

Зур Идел-Кама биосфера резерватының буфер зонасы чикләрендә территорияне шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре:

- су объектларын саклауны тәэммин итә торган урман хужалығы чараларын үткәру;
- су белән тәэммин итү, рекреация, балык һәм аучылык хужалығы объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре бири

Күчмә зона кысаларында хужалык әшчәнлеге һәм табигатьтән файдалану федераль һәм республика дәрәҗәсендәге закон һәм норматив документлар таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.

8. Аэродром яны территорияләре

8.1. Аэродром яны территорияләре һәм аларны куллану режимы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 11.03.2010 ел, № 138 карары белән расланган Россия Федерациясенең һава кинлекен куллану Кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

8.2. Аэродром янындагы территориянең чикләре жир яки су өслегенә һава юллары полосаларының тышкы чиге буенча билгеләнә, аэродромның контроль ноктасыннан 30 км радиуслы һава юллары полосасыннан тыш.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясе аэродром яны территорияләре чикләрендә урнашкан:

«Казан» халықара аэропорты;

Казан вертолет заводының «Казан-Юдино» вертодромы;

Горбунов исемендәге КАПО «Казань – Борисоглебское» аэродромы

Шәһәр яны территориясендәге зоналарның якынча күләме мәгълүмати характерда һәм жир кишәрлекләре милекчеләрен ачыкланган объектларның санитар-яклау зоналары чикләре турында белешмәләр керткәнче, 13.07.2015 ел, № 218-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 2 өлешенең 3 пункты нигезендә, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына керткәнче авыр йәкләми.

29 Статья. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасының линияле объектларының санитар аермалары.

1. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә инженер инфраструктурасының түбәндәге линияле объектлары тәкъдим ителде:

электр тапшыру линияләре;
элемәтә линияләре;
газ бүлү чөлтәрләре.

2. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә тәкъдим ителгән транспорт инфраструктурасының линияле объектларына керә:

автомобиль юллары.

3. Инженерлык коммуникацияләренең санитар өзеклекләре.

3.1. Югары көчәнешле магистраль торба үткәргечләре, газ белән тәэммин иту системалары һәм югары көчәнештәге һава электр линияләре өчен «Предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар - яклау зоналары һәм санитар классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә санитар өзеклекләр (санитар читләшу полосалары) билгеләнә.

3.2. Санитар өзеклекләрне капиталь төзелеш объектларын проектлаганды һәм төзегәндә һәм жир кишәрлекләрен формалаштырганда исәпкә алырга кирәк.

3.3. Санитар өзелү зонасында урнашкан территорияне куллану режимы санитар-сақлау зонасы режимына туры килә һәм «Предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе» 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН нигезендә билгеләнә.

4. Транспорт инфраструктурасы объектларының санитар өзелешләре.

4.1. Автомагистральләр, тимер юл транспорты линияләре, метрополитен, гаражлар һәм автостоянкалар, шулай ук һава судноларын очып китү һәм утырту зонасындагы стандарт очыш маршрутлары буенда санитар өзеклекләр куела. Санитар аерманың зурлығы һәр конкрет очракта атмосфера һавасының пычрануын һәм физик факторларның (тавыш, вибрация, электромагнит кырларның һ.б.) таралуын исәпләү исәп-хисабы нигезендә билгеләнә.

30 Статья. Табигый факторлар йогынтысы буенча жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү.

1. Жир һәм су ресурсларын, капиталь төзелеш объектларын, халыкның иминлеген нормаль эксплуатацияләүне тәэммин иту максатларында «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә табигый факторларның йогынтысы буенча чикләуләр зоналары билгеләнергә мөмкин.

2. Табигый факторларның - табигый характердагы гадәттән тыш хәл барлыкка килү куркынычы булган территория яки акваторияләрнен йогынтысы

буенча чикләуләр гамәлдә булган зоналары.

3. Күрсәтелгән зоналарны, аларның қуләмнәрен һәм қуллану режимын билгеләу тәртибе законнар һәм норматив техник документлар нигезендә һәр потенциаль куркыныч объект өчен билгеләнә.

4. Су басу зоналары.

4.1. «Территорияне су басудан инженерлык яклавы» СНиП 2.06.15-85 нигезендә су басудан яклау үз эченә алырга тиеш:

биналарны, корылмаларны, нигез грунтларын локаль яклау һәм төзелгән территорияне тулаем яклау;

су бүлү;

дренаж суларын утильләштерү (кирәк булғанда);

жир асты һәм өслек сулары режимына, су бүлү коммуникацияләрендәге чыгымнарга (агымнарга) һәм бағаналарга, нигезләр, биналар һәм корылмаларның деформацияләренә, шулай ук инженерлык саклау корылмаларының эшенә мониторинг системасы.

4.2. Күрсәтелгән чараптар СНиП 2.06.15-85 нигезендә тәэммин итепергә тиеш

«Территорияне су басудан һәм су басудан инженерлык яғыннан яклау» территориядә грунт сулары дәрәждәсенең түбәнәюе: капиталъ төзелеш-өслекнән проект билгесеннән ким дигендә 2 м: стадионнар, парклар, скверлар һәм башка яшел утыртмалардан-1 м.

Микрорайоннар территориясендә минераль грунт катламының минималь калынлығын 1 м га тигез итеп кабул итәргә кирәк; урамнарның калынлығы минераль грунтларның юл өлешиләрендә транспорт хәрәкәте интенсивлығына бәйле рәвештә билгеләнергә тиеш.

4.3. Яр буе участокларында урнашкан торак пунктларның территорияләре язғы ташу сулары белән су басудан, җил белән су басудан, грунт сулары белән су басу, юдирту (юдирү) яки жимерелү белән якланырга тиеш.

5. Экзоген геологик процессларга дучар булган территорияләр.

5.1. «Территорияләрне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык яғыннан яклау. Проектлаштыруның төп нигезләмәләре» СНиП 2.01.15-90 нигезендә кискен һәм жимерелү процессларына дучар булган территорияләрдә урнашкан торак пунктларда әлеге процессларны булдырмауга һәм тотрыклыландыруга юнәлдерелгән түбәндәгә чараптарны қулланырга кирәк:

авышлыкның тотрыклылығын арттыру максатларында рельефын үзгәртү;

өслек сулары агымын территорияне вертикаль планлаштыру һәм өслек су бүлү системасын урнаштыру ярдәмендә җайга салу;

грунт һәм эрозия процессларына суны инфильтрацияләүне булдырмау; жир асты сулары дәрәждән ясалма рәвештә киметү; агроурманмелиорация;

грунтларны беркетү; тотып торучы корылмаларны;

сөзәклекләрне тергезү;

башка чараптар (жылышлык саклау җайланмалары һәм капламалар ярдәмендә Жылышлык процессларын җайга салу, тундыру һәм сөрту процессларының зааралы йогынтысыннан саклау, сак зоналарын билгеләү һ.б.).

6. Карст процессларына дучар булган территорияләр.

6.1. «Территорияләрне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлық яғыннан яклау. Проектлауның төп нигезләмәләре» СНиП 2.01.15-90 нигезендә һәм карстка каршы чарапарны геологик төзелештә эрелә торган тау токымнары (известняклар, доломитлар, акбур, карбонат цементы булган тышлау грунтлары, гипслар, ангидритлар, таш тоз) булган һәм өслектә карст күренешләре булган территорияләрдә (бүрәнәләр, котловиннар, карст-эрозион чокырлар h.б.) һәм (яки) грунт массивы тирәнлегендә (грунт эретү, кышлыклар, туымлыклар, мәгарәләр h. б.) карст күренешләрен күздә тотарга кирәк.

6.2. Планлаштыру чарапары составына керә:

функциональ зоналарны махсус урнаштыру, планировка структурасын эшләгәндә магистраль урамнарны һәм чөлтәрләрне трассировкалау, карстокуркынычлы участокларны карап чыгу һәм аларга яшел үсентеләр урнаштыру мөмкин булган кадәр мөмкин булган;

территорияләрне төзелешнең техноген йогынтысыннан инженерлык яклавын эшләү;

биналарның һәм корылмаларның I - II категория участокларыннан читтә, шулай ук үңышсызылыклар барлыкка килү ешлыгы аз булган участоклардан читтә, әмма аларның уртacha диаметрлары 20 м дан артык булган (А тотрыклылығы категориясе) тотрыклылығы ким булган участокларда урнашуы.

31 Статья. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү.

1. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары

1.1. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары мәдәни мирас объектларын саклауны тәэммин итү максатларында билгеләнә.

1.2. Саклау зоналары чикләре мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты белән билгеләнә, ул текст формасында һәм күрсәтелгән зоналарда урнашкан мәдәни мирас объектларының проектлана торган зоналары һәм территорияләре чикләрен белән билгеләнә, ул текст формасында һәм күрсәтелгән зоналарда урнашкан мәдәни мирас объектларының проектлана торган зоналары һәм территорияләре чикләрен белән билгеләнә.

1.3. Саклау зоналары проектларын эшләү, саклау зоналары чикләрендә территорияне куллану режимнарын билгеләү Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 26.04.2008 ел, № 315 «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни ядкәрләрне) саклау зоналары турында» гы Каравы, «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» 2005 елның 1 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы һәм башка норматив хокукий актлар белән җайга салына.

1.4. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясенә карата мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының расланган проектлары юк.

2. Мәдәни мирас объектлары территорияләре

2.1. Мәдәни мирас объектлары территорияләре – Россия Федерациясе халыклары мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкәрләрнен)

бердәм дәүләт реестрына кертелгән һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре, шулай ук яңа ачылган Мәдәни мирас объектлары булган һәм мәдәни мирас объектларын карап тоту, реставрацияләү, торғызу, ремонтлау һәм жайлаштыру режимы түрүнде карар кабул ителә торган һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә.

2.2. Мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә:

һәйкәл яисә ансамбль территориясендә урнашкан капиталъ төзелеш объектларын төзү һәм капиталъ төзелеш объектларының яисә капиталъ төзелеш объектларының һәйкәл яисә ансамбле территориясендә булган куләм-пространство характеристикаларын арттыру; мәдәни мирас объектын яисә аның аерым элементларын саклау, мәдәни мирас объектының тарихи-шәһәр төзелеше яисә табигый мохитен саклау эшләреннән тыш, җир, төзелеш, мелиоратив һәм башка эшләр башкару тыела;

истәлекле урын территориясендә истәлекле урын территориясе чикләрендәге истәлекле урын һәйкәлләрен һәм ансамбльләрен саклау, аны Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына керту өчен нигез булган истәлекле урын үзенчәлекләренең сакланышын тәэммин итүгә юнәлдерелгән эшләр, юкка чыккан шәһәр төзелеше мохитен торғызу максатларында капиталъ төзелеш объектларын төзү; Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына керту өчен нигез булган һәм мәжбүри дәүләт урыны үзенчәлекләрен саклап калу өчен нигез булып торучы истәлекле урын үзенчәлекләрен саклап калу шарты белән чикләнгән төзелеш, капиталъ төзекләндерү объектларын төзү һәм реконструкцияләү эшләре рөхсәт ителә;

һәйкәл, ансамбль яки истәлекле урын территориясендә мәдәни мирас объектларының сакланышын тәэммин итү таләпләренә каршы килми торган һәм хәзерге шартларда мәдәни мирас объектларының эшләвен тәэммин итә торган хүҗалық эшчәнлеге алып бару рөхсәт ителә.

«Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан башка мәдәни мирас объектларына карата мәдәни мирас объектлары территорияләренең билгеләнгән чикләре юк, шуңа бәйле рәвештә график материалларда курсәтелмәгән.

3. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары

3.1. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары мәдәни мирас объектларын саклауны тәэммин итү максатларында билгеләнә.

3.2. Саклау зоналары чикләре мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты белән билгеләнә, ул текст формасында һәм күрсәтелгән зоналарда урнашкан мәдәни мирас объектларының проектлана торган зоналары һәм территорияләре чикләрен тасвирлый торган карталар (схемалар) рәвешендә, әлеге зоналар чикләрендә җирләрдән һәм шәһәр төзелеше регламентларыннан файдалану режимнары проектлары белән билгеләнә.

3.3. Саклау зоналары проектларын эшләү, саклау зоналары чикләрендә территорияне куллану режимнарын билгеләү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 26.04.2008 ел, № 315 «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни ядкарләрне) саклау зоналары түрүндагы нигезләмәне раслау түрүнда» гы Каары, «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары түрүнда» 2005 елның 1 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан

Республикасы законы һәм башка норматив хокукый актлар белән җайга салына.

3.4. «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге территорииесенә карата мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының расланган проектлары юк.

XI БҮЛЕК Территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәжәсенең исәп күрсәткечләре һәм мондый объектларның халық өчен мөмкин булган максималь дәрәжәдә мөмкин булган максималь күләменең исәп-хисап күрсәткечләре.

32 Статья. Төп нигезләмәләр.

1. Шәһәр төзелеше регламенты составында территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп – хисап күрсәткечләре һәм күрсәтелгән объектларның халық өчен территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең (алга таба-исәп-хисап күрсәткечләре) шәһәр төзелеше регламенты нигезендә шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотылган очракта күрсәтелә.

2. Территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру күздә тотылган территорияләр «Иннополис шәһәре» муниципаль берәмлеге чикләрендә билгеләнмәгән, шуңа бәйле рәвештә шәһәр төзелеше регламентлары составында исәп-хисап күрсәткечләре әлеге Кагыйдәләрдә күрсәтелмәгән.

XII БҮЛЕК Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвиrlау

33 Статья. Төп нигезләмәләр.

1. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Россия Федерациисе Икътисадый үсеш министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы (Россия Федерациисе Икътисадый үсеш министрлыгының 04.02.2009 ел, № 44 боерыгы редакциясендә) белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә билгеләнә.

2. Линия объектларын (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һәм федераль һәм региональ әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан тыш), саклау корылмаларын (утыртмаларны), мелиорация объектларын, антенна-мачта корылмаларын, мәгълүмат һәм Геодезия билгеләрен теләсә кайсы территориаль зонада рөхсәт ителгән куллану төрләре исемлегендә урнаштырмыйча урнаштыру рөхсәт ителә.

3. Жир кишәрлекләрен куллану рөхсәт ителгән төрләрен тасвиrlау:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвиrlау * рөхсәт ителгән файдалану төре тасвиrlамасына аңлатма
------------------------------------	---------------------------------------	--

1.0	Авыл хүжалығында кулланыш	Авыл хүжалығын алып бару. Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрененән әттөлөгө Өлөгө төрдәге рөхсәт ителгән файдалануның әттөлөгө 1.1-1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен әттөлөген, шул исәптән авыл хүжалығы продукциясен саклау һәм эшкәрту өчен файдаланыла торган биналарны һәм корылмаларны урнаштыруны үз эченә ала.
1.1	Үсемлекчелек	Авыл хүжалығы культураларын үстерүгө бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрененән әттөлөгө 1.2-1.6 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен үз эченә ала
1.2	Бөртеклеләрне һәм башка авыл хүжалығы культуралары төрләрен үстерү	Авыл хүжалығы жирләрендә бөртекле, кузаклы, азық, техник майлы, эфиромасличных, һәм башка авыл хүжалығы культуралары житештерү белән бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру
1.3	Яшелчәчелек	Авыл хүжалығы жирләрендә бәрәңгө, яфрак, жиләк-жимеш, суган һәм бакча авыл хүжалығы культуралары житештерүгө бәйле, шул исәптән теплицалар куллануга бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру
1.4	Дару, чәчәк культуралары үстерү	Хүжалық әшчәнлеген тормышка ашыру, шул исәптән
1.5	Бакчачылык	Хүжалық әшчәнлеген тормышка ашыру, шул исәптән
1.6	Житен һәм киндер үстерү.	Хүжалық әшчәнлеген тормышка ашыру, шул исәптән житен, киндер үстерү белән бәйле авыл хүжалығы жирләрендә гамәлгә ашыру
1.7	Терлекчелек	Терлекчелек продукциясен житештерү, шул исәптән печән чабу, көтү, авыл хүжалығы терлекләре, нәселле терлекләр үрчетү, нәсел продукциясен (материалны) житештерү һәм куллану, биналарны, корылмаларны тоту һәм үрчетү өчен файдаланыла торган урнаштыру авыл хүжалығы продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел әшкәртүбелән бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру белән бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру. Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрененән әттөлөгө 1.8-1.11, 1.15, 1.19 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен әттөлөген, шул исәптән авыл хүжалығы продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел әшкәртүбелән бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру белән бәйле хүжалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру.

1.8	Терлекчелек	Хүҗалық эшчәнлеген тормышка ашыру, шул исәптән авыл хүҗалығы терлекләре (эре мәгезле терлек, сарыклар, кәжәләр, атлар, дөяләр, боланнар үрчетүгә бәйле авыл хүҗалығы жир-суларында); авыл хүҗалығы терлекләрен чәчү, кәтү, терлек азығы житештерү, авыл хүҗалығы хайваннарын тоту һәм үрчетү өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлек үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм куллану
1.9	Жәнлекчелек	Кыйммәтле меҳлы жәнлекләр үрчетү белән бәйле хүҗалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру; терлекләр тоту һәм үрчетү, продукцияне житештерү, саклау һәм беренчел эшкәртү өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлек үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм куллану
1.10	Кошчылык	Йорт кошларының, шул исәптән су йөзүчеләрнең нәсел токымнарын үрчетүгә бәйле хүҗалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру; терлекчелек продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел эшкәртү өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлек үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм куллану
1.11	Дунғызычылык	Дунғызлар үрчетүгә бәйле хүҗалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру; хайваннарын тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм беренчел эшкәртү өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлек үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм куллану
1.12	Умартачылык	Хүҗалық эшчәнлеген тормышка ашыру, шул исәптән бал kortларын һәм башка файдалы бәжәкләрне үрчетү, тоту һәм куллану буенча; умартачылык һәм башка файдалы бәжәкләр үрчетү өчен кирәклө умарталарны, башка объектларны һәм жайламналарны урнаштыру; умартачылык продукциясен саклау һәм беренчел эшкәртү өчен файдаланыла торган корылмаларны урнаштыру
1.13	Балыкчылык	Балыкчылык (аквакультура) объектларын үрчетү һәм (яки) тоту, үстерү белән бәйле хүҗалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру; балыкчылыкны (аквакультуралы) тормышка ашыру өчен кирәклө биналар, корылмалар, жайламналар урнаштыру
1.14	Авыл хүҗалығын фәнни тәэмин итү	Үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен фәнни күзлектән караганда кыйммәтле фәнни күзлектән алу өчен фәнни һәм селекцион эш алып бару, авыл хүҗалығы алып бару; үсемлекләр генетик ресурслары коллекцияләрен урнаштыру

1.15	Авыл хужалығы продукциясен әшкәртү һәм саклау	Авыл хужалығы продукциясен житештерү, саклау, беренчел һәм тирән әшкәртү өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру
1.16	Кыр участокларында шәхси ярдәмче хужалық алып бару	Капиталь төзелеш объектларын төзү хокуқыннан башка авыл хужалығы продукциясе житештерү
1.17	Питомниклар	Авыл хужалығында кулланыла торган агач һәм қуакларны, шулай ук үсентеләр һәм орлыклар алу өчен башка авыл хужалығы культураларын үстерү һәм сату; Авыл хужалығы производствоның құрсәтелгән төрләре өчен кирәкле корылмаларны урнаштыру
1.18	Авыл хужалығы житештерүе тәэммин итү	Машина-транспорт һәм ремонт станцияләре, авыл хужалығы техникасы өчен ангар һәм гаражлар, амбарлар, су башнялары урнаштыру, авыл хужалығын алып бару өчен файдаланыла торган башка техник жиһазлар һәм трансформатор станцияләре
1.19	Печәнлек	Үләннәрне чабу, печән жыю һәм әзерләү
1.20	Авыл хужалығы-хайваннарын көту	Авыл хужалығы хайваннарын көту
2.0	Торак төзелеше	Торак урыннары төрле төрдәге урнаштыру һәм аларда яшәүне тәэммин итү. Торак төзелешкә кеше яшәр өчен билгеләнгән биналар (ларда урыннар) керә, файдаланыла торган биналардан (помещенияләр) тыш: <ul style="list-style-type: none"> - эшмәкәрлек табышын алу максаты белән, аларда вакытлыча яшәү өчен торак урын (кунакханәләр, ял йортлары); - халыкка бер үк вакытта дәвалану яки социаль хезмәт қурсәтү (санаторий, бала йортлары, картлар йортлары, хастаханәләр) белән бер үк вакытта яшәү өчен, - житештерүнен өзлексезлеген тәэммин итүнен төп ысулы (вахта бүлмәләре, житештерү объектларында хезмәт урыннары); - режимлы учреждение эшчәнлеген тәэммин итү ысулы буларак (казармалар, каравыл бүлмәләре, иректән мәхрүм итү урыннары, сак астында тоту). <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрененән эчтәлеге 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ла</p>

2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	<p>Торак йортны (жир өсте катлары саны егерме метрдан да артмаган аерым торучы, биеклеге егерме метрдан да ким булмаган, гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле булган көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәгатьләндерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану бүлмәләреннән тора торган, мөстәкыйль күчмәсез милек объектларына бўлу өчен билгеләнмәгән аерым торучы бинадан) урнаштыру); авыл хужалығы культураларын үстерү; шәхси гаражлар һәм хужалық корылмалары урнаштыру <u>Анлатма:</u> Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тәре торак йорт, коймалар, яраклы чокырлар, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларыннан тыш урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	<p>Азкатлы күп фатирлы йортларны урнаштыру (биеклеге 4 катка кадәр булган күпфатирлы йортлар, шул исәптән мансардлы); спортив балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндерү; әгәр азкатлы күпфатирлы йортта мондый биналарның гомуми мәйданы 15% тан артмаса, азкатлы торак йортның төзелгән, төзелгән һәм төзелгән-төзелгән биналарында торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру. <u>Анлатма:</u> Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тәре торак йорт, коймалар, яраклы чокырлар, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларыннан тыш урнаштыруны күз алдында tota .</p>
2.2	Шәхси ярдәмче хужалық алып бару өчен (йорт яны жир участогы)	<p>Рөхсәт ителгән куллану тәре тасвирламасында курсәтелгән торак йортны урнаштыру, 2.1 код белән; авыл хужалығы продукциясе житештерү; гаражны һәм башка ярдәмче корылмаларны урнаштыру; авыл хужалығы хайваннарын тоту <u>Анлатма:</u> Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тәре торак йорт, коймалар, яраклы чокырлар, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларыннан тыш урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.3	Блокланган торак төзелеше	<p>Бер яки берничә гомуми дивары булган күрше торак йортлар (катлар саны өчтән дә артык түгел), берләштерелгән йортларның гомуми саны уннан да артмаган һәм аларның һәркайсы бер гайләнең яшәү өчен билгеләнгән, күрше йорт яки күрше йортлар белән тыкшынычча гомуми стенасы (гомуми стеналары) аерым жир кишәрлекендә гомуми файдаланудагы территориягә (блоклы төзелешле торак йортлар) чыгу мөмкинлеге бар; декоратив һәм жиләк-жимеш агачлары, яшелчә һәм жиләк-</p>

		<p>жимеш культуралары үрчетү; шәхси гаражлар һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; спорт һәм балалар мәйданчыклары, ял итү мәйданчыклары булдыру;</p> <p><u>Аңлатма:</u> Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тәре торак йорт, коймалар, яраклы чокырлар, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларыннан тыш урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.4	Күчмә торак	<p>Торак сыйфатында куллануга яраклы корылмаларны (палатка шәһәрләре, кемпинглар, торак вагончиклар, торак прицеплар) жир кишәрлекендә яки инженерлык корылмалары булган жир кишәрлекләрендә инженерлык челтәрләренә тоташтыру мөмкинлеге булган урнаштыру</p>
2.5	Урта катлы торак төзелеше	<p>Сигез катлы күп фатирылыштарны урнаштыру, төзекләндерү һәм яшелләндерү; жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру; спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү; торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру, әгәр күпфатирылыштарта мондый биналарның гомуми мәйданы 20% тан артмаса, күп фатирылыштарның төзелгән һәм төзелгән-янкорма биналарында мондый биналарның гомуми мәйданы 20% тан артмаса.</p> <p><u>Аңлатма:</u> Әлеге кагыйдәләргә карата әлеге тәр рөхсәт ителгән куллану биштән сигез катка кадәр катлары булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.6	Күп катлы торак төзелеше (биек төзелеш)	<p>Тугыз катлы һәм югарырак булган күп фатирылыштарны урнаштыру; йорт яны территорияләрен төзекләндерү һәм яшелләндерү;</p> <p>спорт һәм балалар мәйданчыкларын, хужалык мәйданчыкларын һәм ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру, күпфатирылыштарның аерым бүлмәләрендә торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру әгәр күп фатирылыштарта мондый биналарның мәйданы йортның гомуми мәйданының 15% тан артыгын тәшкил итмәсә</p> <p><u>Аңлатма:</u> Әлеге кагыйдәләргә карата әлеге тәр рөхсәт ителгән куллану тугыздан егермегә кадәр жир өсте катлары булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>

2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	Урнашуы кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләре белән каралган капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.6, 3.7, 3.1, 4.3, 4.4, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, өгөр аларны урнаштыру торак төзелешенә хезмәт күрсәту өчен кирәк булса, шулай ук гражданнарның яшәвенә бәйле булса, әйләнә-тирә мохиткә һәм санитария иминлегенә зыян китерми, халыкның хокукларын бозмый, санитария зоналарын билгеләүне таләп итми.
2.7.1	Автотранспортны саклау	Аерым торучы һәм кәйләнгән гаражларны, шул исәптән автотранспортны саклау өчен билгеләнгән жир асты гаражларын, шул исәптән урнаштыру 4,9 код белән рөхсәт ителгән куллану төрен тоту каралган гаражлардан тыш, урыннарны машинага бүлеп урнаштыру.
3.0	Капиталь төзелеш объектларын ижтимагый куллану	Капиталь төзелеш объектларын кешенең көнкүреш, социаль һәм рухи ихтыяжларын канәгатьләндерү максатларында урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 3.1-3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	Физик һәм юридик затларны коммуналь хезмәтләр белән тәэммин итү максатларында биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.1.1 - 3.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәту	Су, жылылық, электр, газ белән тәэммин итүче биналар һәм корылмалар урнаштыру, канализация агынтылары бүлеп би्रү, күчемсез милек объектларын (котельныйларны, су алу жайламналарын, чистарту корылмаларын, насосларны чистарту һәм жыештыру станцияләре, сууткәргечләр, электр линияләре, трансформатор подстанцияләре, газуткәргечләр, элемтә линияләре, телефон станцияләре, канализация, стоянкалар, урып-жыю һәм авария техникасына хезмәт күрсәту өчен гаражлар һәм остаханәләр, кар жыю һәм эретү өчен кирәклө корылмалар)
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтуне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә бәйле рәвештә физик һәм юридик затларны кабул итү өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.2	Социаль хезмәт күрсәту	Гражданнарга социаль ярдәм күрсәту өчен билгеләнгән биналар урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 3.2.1-3.2.4 кодлары белән рөхсәт ителгән

		куллану төрләрен үз әченә ала
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәту йортлары	Картлар йортларын, бала йортларын, балалар йортларын, йортсыз гражданнар өчен төнгө пунктларны урнаштыру; мәжбүри күченүчеләрне, качаклар дип танылган затларны вакытлыча урнаштыру өчен Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәту	Психологик һәм түләүсез юридик ярдәм, социаль, пенсия һәм башка хезмәтләр (хезмәт) хезмәтләре өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру (аз керемле гражданнарның түкленүү пунктлары) социаль ярдәм күрсәту һәм социаль яки пенсия түләүләрен билгеләү, шулай ук ижтимагый коммерцияле булмаган оешмаларны урнаштыру мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итү гамәлгә ашырыла: коммерцияле булмаган фондлар, хәйрия оешмалары, клублар мәнфәгатында буенча
3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәту	Почта, телеграф, шәһәрара һәм халықара телефон элемтәсе хезмәтләре күрсәту пунктларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналар урнаштыру
3.2.4	Тулай торак	Урнаштырылған рөхсәт ителгән 4.7 код белән файдалану төреннән тыш, гражданнарның эш вакытына яшәү, хезмәт итү яисә укыту өчен билгеләнгән тулай торакларны урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.3	Көнкүреш хезмәте хезмәте	Халыкка яки оешмаларга көнкүреш хезмәтләре күрсәту өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру (вак-төяк ремонт осталанәләре, ателье, мунча, чечтарашханә, кер юу, химчистка, жирләү бүролары)
3.4	Сәламәтлек саклау	Гражданнарга медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру. - Рөхсәт ителгән куллануның әлеге эчтәлеге 3.4.1-3.4.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз әченә ала
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәту	Гражданнарга амбулатор-поликлиника медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру (поликлиникалар, фельдшер пунктлары, сәламәтлек саклау пунктлары, ана һәм бала үзәкләре, диагностика үзәкләре, сөт кухнялары, кан донарлыгы станцияләре, клиник лабораторияләр)
3.4.2	Стационар медицина хезмәте күрсәту	Гражданнарга стационарда (хастаханәләр, бала табу йортлары, диспансерлар, фәнни-медицина учреждениеләре һәм башка объектлар, стационарда дәвалана буенча хезмәт күрсәтүне тәэммин итүче); ашыгыч ярдәм станцияләрен урнаштыру; санитар авиация мәйданчыкларын капиталь төзелеш объектларын урнаштыру

3.4.3	Махсус билгеләнештәгә медицина оешмалары	Суд-медицина һәм патолого-анатомик экспертиза үткәрүне гамәлгә ашыручи медицина оешмалары (морглар) капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
3.5	Мәгариф һәм агарту	Тәрбия, белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру. - Рөхсәт ителгән куллану эченә 3.5.1 - 3.5.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
3.5.1	Мәктәпкәчә яшьтәге һәм урта башлангыч гомуми белем	Мәгариф, мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү, балалар ясле, балалар бакчалары, мәктәпләр, лицейлар, гимназияләр, сәнгать, музыка мәктәпләре, белем бирү түгәрәкләре һәм башка оешмалар өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру, белем алучы физик культура һәм спорт белән шәгыльләнү өчен билгеләнгән биналар, спорт корылмалары), шул исәптән биналар, спорт корылмалары буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыра;
3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем	һөнәри белем һәм белем бирү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру (һөнәри белем бирү) техник училищелар, колледжлар, сәнгать, музыка училищелары, белем бирү һәм белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручи башка оешмалар (шул исәптән укучылар физик культура һәм спорт белән шәгыльләнү өчен билгеләнгән биналар, спорт корылмалары, белем бирү оешмалары, институтлар, университетлар, белгечләрне яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү буенча оешмалар һәм башка оешмалар)
3.6	Мәдәни үсеш	Мәдәният объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 3.6.1-3.6.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
3.6.1	Мәдәни-ял итү объектлары	Музейларны, күргәзмә залларын, сәнгать галереяларын, мәдәният йортларын, китапханәләрне, кинотеатрларны һәм кинозалларны, театрларны, филармонияләрне, концерт залларын, планетарийларны урнаштыру
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары	Мәдәният һәм ял паркларын урнаштыру
3.6.3	Цирклар һәм жәнлекләр тору урыны	Цирклар, жәнлекләр тору урыны, зоопарклар, зоосадлар, океанариумнар урнаштыру һәм қыргый хайваннарны тоту буенча эшчәнлекнең тиешле төрләрен гамәлгә ашыру өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру
3.7	Дини куллану	Дини кулланылыштагы биналар һәм корылмалар урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 3.7.1-3.7.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	Дини йолалар һәм тантаналар (шул исәптән чиркәү, соборлар, храмнар, часовнялар, мәчетләр, гыйбадәт йортлары, синагоглар) өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру

3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	Рухи затларның, хажиларның һәм послушникларның дини хезмәтне гамәлгә ашыру белән бәйле рәвештә, шулай ук хәйрия эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән биналар урнаштыру дини белем бирү эшчәнлеге (монастырьлар, скитлар, руханилар йортлары, якшәмбе һәм дини мәктәпләр, семинарияләр, дини училищелар)
3.8	Иҗтимагый идарә	Иҗтимагый идарә органнарын һәм оешмаларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Рөхсәт ителгән әлеге төр эчтәлеген куллану үз эченә рөхсәт ителгән әлеге төр 3.8.1-3.8.2 кодларын ала
3.8.1	Дәүләт идарәсе	Дәүләт органнары, дәүләт пенсия фонды, жирле үзидарә органнары урнаштыру өчен билгеләнгән биналар урнаштыру шулай ук оешмалар, турыдан-туры тәэммин итүче яисә дәүләт һәм (яки) муниципаль хезмәтләр курсатуче
3.8.2	Вәкиллек эшчәнлеге	Чит дәүләтләрнең һәм Россия Федерациясе субъектларының дипломатик вәкиллекләре, Россия Федерациясендә консуллык учреждениеләре өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.9	Фәнни яктан тәэммин итү	Фәнни эшчәнлекне тәэммин итү өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 3.9.1-3.9.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш тармак эшчәнлеген тәэммин итү	Әйләнә-тирә мохиттә барган физик һәм химик процессларны күзәтү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру, аны гидрометеорология, агрометеорологик һәм геологеофизик характеристикалар, атмосфера һавасы, туфрак, су объектларының пычрану дәрәжәсен билгеләү, шул исәптән: гидробиологик курсаткечләргә, жир тирәсендәге - космик кинлекләргә, Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә кулланыла торган биналар һәм корылмаларга (доплеровское метеорологик радиолокаторлар, гидрологик постлар һәм башкалар)
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәрү	Фәнни эзләнүләр, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үткәрү өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар (фәнни-тикшеренү һәм проект институтлары, фәнни үзәкләр, инновацион үзәкләр, дәүләт үзәкләре дәүләт фәннәр академиясе, тәжрибә-конструкторлык үзәкләре, шул исәптән тармак)
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәрү	Эзләнүләр үткәрү, тәжрибә сәнәгать үрнәкләре сынауларын үткәрү, оешмаларны урнаштыру өчен фәнни эзләнүләр, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр, фәнни һәм селекция эшләре, фәнни күзлектән караганда кыйммәтле үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен алу өчен авыл һәм урман хужалыгын алыш баруны гамәлгә

		ашыручы биналар һәм корылмалар урнаштыру
3.10	Ветеринария хезмәте күрсәту	Ветеринария хезмәтләре күрсәту, авыл хужалығында булмаган хайваннарны тоту яисә үрчетү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын кеше күзәтүе астында урнаштыру. - Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тәре эчтәлеге 3.10.1-3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз өченә ала
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәту	Ветеринария хезмәтләре күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
3.10.2	Хайваннар өчен приютлар	Стационарда ветеринария хезмәтләре күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру; авыл хужалығы булмаган хайваннарны тоту, үрчетү, сукбай хайваннарны тоту һәм дәвалау буенча хезмәт күрсәту, кеше күзәтүе астында; хайваннар өчен кунаханәләр оештыру өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
4.0	Эшмәкәрлек	Сәүдә, банк һәм башка эшмәкәрлек эшчәнлеге нигезендә табыш алу максатларында капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру. Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге тәренен эчтәлеге 4.1 - 4.10 кодларында каралган рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз өченә ала
4.1	Эшлекле идарә	Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру дәүләт яисә муниципаль идарә һәм хезмәтләр күрсәту белән бәйле булмаган идарә эшчәнлеге объектларын урнаштыру, шулай ук оешмалар арасында, шул исәптән биржа эшчәнлегеннән тыш, товар тапшыруны таләп итмәгән килемшүләрне башкаруны тәэммин итү максатларында (биржа эшчәнлегеннән тыш банк һәм иминият эшчәнлеге)
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-куңел ачу үзәкләре (комплекслар)	Бер яки берничә оешманы урнаштыру максаты белән гомуми мәйданы 5000 кв. метрдан артык булган рөхсәт ителгән куллану төрләре эчтәлеге белән 4.5 - 4.8.2 кодлары нигезендә товарлар сатуны, һәм (яки) хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру; гаражлар һәм (яки) тукталышлар өчен автомобиль хезмәткәрләре һәм килүчеләр сәүдә үзәге урнаштыру
4.3	Базарлар	Капиталь төзелеш объектларын, корылмаларны урнаштыру, даими яки вакытлыча сәүдә итүне оештыру өчен билгеләнгән (ярминкә, базар, базар), һәр сәүдә урыны 200 кв. метрдан артык сәүдә мәйданы булмавын исәпкә алып; гаражлар һәм (яки) тукталышлар өчен автомобильләр хезмәткәрләре һәм килүчеләр базары урнаштыру

4.4	Кибетләр	Сәүдә мәйданы 5000 кв. м. тәшкил иткән товарларны сату өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
4.5	Банк һәм иминиятләштегү эшчәнлеге	Банк һәм иминият хезмәтләре күрсәтүче оешмаларны урнаштыру өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
4.6	Жәмәгать туклануы	Жәмәгать туклануы урыннарын (рестораннар, кафелар, ашханәләр, кабымлықлар, барлар) урнаштыру максатларында капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру)
4.7	Кунакханә хезмәте күрсәту	Кунакханәләрне, шулай ук торак урыны бирүдән эшмәкәрлек табышын алу максатыннан файдаланыла торган башка биналарны аларда вакытлыча яшәү өчен урнаштыру.
4.8	Күңел ачу	Күңел ачу өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 4.8.1-4.8.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
4.8.1	Күңел ачу	Күңел ачу чараларын, сәяхәтләрне оештыру өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар, дискотекалар һәм бию мәйданчыклары, төнге клублар, аквапарклар, боулинг, аттракционнар һ.б.лар, уен автоматлары (азартлы уеннар үткәру өчен файдаланыла торган уен жиһазларыннан тыш), уен мәйданчыклары урнаштыру
4.8.2	Комарлы уеннар үткәру	Букмекер конторалары, тотализаторлар, аларның кабул итү пунктлары ставкаларын читтә уен зоналары урнаштыру өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар
4.8.3	Уен зоналарында комарлы уеннар үткәру	Уен биналарын, комарлы уеннар һәм уен өстәлләр үткәру өчен файдаланыла торган уен автоматлары залларын урнаштыру, шулай ук кунакханәләр һәм уен зоналарына килүчеләр өчен жәмәгать туклануы биналарын урнаштыру рөхсәт ителгән уен зоналарында биналар һәм корылмалар урнаштыру
4.9	Хезмәт гаражлары	Рөхсәт ителгән файдалану төрләрендә каралган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыру максатларында файдаланыла торган дайими яисә вакытлыча гаражлар, хезмәт автотранспортын саклау өчен стоянкалар урнаштыру 3.0, 4.0 кодлары белән, шулай ук гомуми файдаланудагы транспорт чараларын куеп тору һәм саклау, шул исәптән депода
4.9.1	Юл сервисы объектлары	Юл сервисы биналары һәм корылмалары урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 5.1.1-5.1.7 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.

4.9.1.1	Транспорт чаралары заправкасы	Автозаправка станцияләрен урнаштыру; кибетләрне юл сервисы объектлары буларак җәмәгать туклануын оештыру өчен биналар урнаштыру;
4.9.1.2	Юл ялын тәэммин итү	Юл сервисы (мотельләр) сыйфатында кунаханә хезмәтләре курсәту өчен биналар урнаштыру, шулай ук тиешле сәүдә кибетләрен, җәмәгать туклануын юл сервисы объектлары сыйфатында оештыру өчен биналар урнаштыру
4.9.1.3	Автомобиль юу	Автомобиль юу урыннарын , шулай ук сәүдә кибетләрен урнаштыру
4.9.1.4	Автомобиль ремонтлау	Автомобилъләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт курсәту өчен билгеләнгән остаханәләрне, шулай ук сәүдә кибетләрен урнаштыру
4.10	Күргәзмә- ярминкә эшчәнлеке	Капиталь төзелеш объектларын, корылмаларны урнаштыру, күргәзмә-ярминкә һәм конгресс эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән, хезмәт курсәту өчен кирәклө эшчәнлекне дә кертеп курсәтелгән чаралар (экспозиция мәйданын тәзү, чараларда катнашучыларны тукландыруны оештыру)
5.0	Ял (рекреация)	Спорт, физик культура, жәяүлеләр яки югары йөрүләр, ял һәм туризм, табигатьне күзәтү, пикниклар, ау, балық тоту һәм башка эшчәнлек өчен урыннар булдыру; шәһәр урманнарын, скверларны, буаларны, күлләрне, сусаклагычларны, пляжларны булдыру һәм карау, шулай ук аларда ял иту урыннарын төзекләндерү. Эчтәлеге әлеге төр рәхсәт ителгән куллану үз эченә 5.1-5.5 кодлары белән рәхсәт ителгән куллану төрләрен ала
5.1	Спорт	Спорт белән шәгыльләнү өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 5.1.1-5.1.7 кодлар белән рәхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәэммин итү	Спорт-тамаша биналары һәм корылмалары урнаштыру тамашачылар өчен 500 урын (стадионнар, спорт сарайлары, боз сарайлары, ипподромнар) махсус урыннар)
5.1.2	Биналарда спорта белән шәгыльләнү тәэммин итү	Спорт клубларын, спорт залларын, бассейннарны, физкультура - сәламәтләндерү комплексларын биналарда һәм корылмаларда урнаштыру
5.1.3	Спорт белән шәгыльләнү өчен мәйданчыклар	Ачык һавада спорт һәм физкультура белән шәгыльләнү өчен мәйданчыклар (физкультура мәйданчыклары, йөгерү юллары, спорт уеннары өчен кырлар)
5.1.4	Спорт белән шәгыльләнү өчен жиһазландыры	Ачык һавада спорт һәм физкультура белән шәгыльләнү өчен корылмалар урнаштыру (теннис кортлары, автодромнар, мотодромнар, трамплиннар, спорт атулары)

	лган мәйданчыклар	
5.1.5	Су спорты	Су спорт төрләре белән шәгыльләнү өчен спорт корылмаларын урнаштыру (су спорт төрләрен оештыру һәм тиешле инвентарьны саклау өчен кирәkle приchalлар һәм корылмалар)
5.1.6	Авиация спорты	Авиация спорт төрләре белән шәгыльләнү өчен спорт корылмаларын урнаштыру (аңгарлар, очып китү-утыру мәйданчыклары һәм авиация спорт төрләрен оештыру һәм инвентарь саклау өчен кирәkle башка корылмалар)
5.1.7	Спорт базалары	Озак яшәүче затлар өчен спорт әзерлеге алып барыла торган спорт базаларын һәм лагерьларын урнаштыру
5.2	Табигый-танып- белу туризмы	Табигать белән танышу, жәяүле һәм атлы йөрү, троплар урнаштыру буенча походлар һәм экскурсияләр үткәрү өчен базаларны һәм палаткалар лагерьларын урнаштыру. юллар, урнаштыру щитов белән танып-белу турында мәгълүмат әйләнә - тирә табигать мохите; кирәkle табигатьне саклау һәм табигатьне торғызу чараларын гамәлгә ашыру
5.2.1	Туристик хезмәт күрсәтү	Пансионатларны, туристик кунакханәләрне, кемпингларны, ял йортларын, дәвалай буенча хезмәт күрсәтми торган башка биналарны, шулай ук эшмәкәрлек файдасын аларга вакытлыча яшәү өчен торак урыны бирүдән алу максатыннан файдаланыла торган башка биналарны урнаштыру; балалар лагерьларын урнаштыру;
5.3	Ау һәм балық тоту	Ау һәм Балық тоту урыннарын төзекләндерү, шул исәптән ау йортын яки балық тотуны, хайваннарның баш санын яки балық санын торғызы һәм саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру
5.4	Кече суднолар өчен причаллар	Яхталарны, катерларны, көймәләрне һәм башка кечкенә судноларны саклау һәм аларга хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән корылмаларны урнаштыру
5.5	Гольф яки атта йөрү өчен кыр	Гольфта уеннар өчен урыннар булдыру яки атларда йөрү, шул исәптән кирәkle жир эшләрен башкару һәм ярдәмчे корылмалар урнаштыру, ат спорты манежларын урнаштыру, трибуналарны төзүне куздә тотмый торган
6.0	Житештерү эшчәнлеге	Файдалы казылмалар чыгару, аларны эшкәрту, сәнәгать ысулы белән әйберләр ясау максатларында капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру <u>Аңлатма:</u> Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тәрен территориаль зона чикләрендә күрсәтелгән территориаль зона тематикасына туры килми торган сәнәгать объектлары булган очракта кулланырга кирәк.

6.1	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Геологик әзләнүләрне тормышка ашыру; файдалы казылмаларны ачык (карьера, отвалы) һәм ябык (шахты, скважиналар) ысуллар белән чыгару ; файдалы казылмалар чыгару максатларында капиталь төзелеш объектларын, шул исәптән жир асты корылмаларын урнаштыру; чималны транспортлауга һәм (яки) сәнәгать эшкәртүгә әзерләү өчен кирәkle капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; биналарга хезмәт күрсәтүне башкаручы хезмәткәрләрнен яшәү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; жир асты байлыкларыннан файдалану максатлары өчен кирәkle булган корылмаларны, әгәр файдалы казылмалар чыгару авылара территориядә башкарыла
6.2	Авыр промышленность	Tay-баству һәм тау-эшкәртү, металлургия, машина төзелеше сәнәгате капиталь төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук суднолар төзелеше, авиатөзелеш, вагон төзү, машина төзелеше, станоклар төзү продукциясен әзерләү һәм ремонтлау, шулай ук эксплуатацияләү өчен саклау яисә санитар-саклау зоналарын урнаштыру караплан башка шундый сәнәгать предприятияләрен урнаштыру, моңа сәнәгать объекты рәхсәт ителгән файдалануның башка төренә кертелгән очраклар керми.
6.2.1	Автомобиль төзелеше промышленности	Транспорт чаралары һәм жиһазлар житештерү, автомобильләр житештерү, автомобиль кузовлары житештерү, прицеплар, ярымприцеплар һәм бер яисә берничә төр транспорт йөрту, автомобильләр һәм аларның двигательләре өлешләрен житештерү өчен билгеләнгән контейнерлар житештерү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
6.3	Жиңел промышленность	Текстиль, фарфор-фаянс, электрон сәнәгать өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	Фармацевтик житештерү, шул исәптән саклау яки санитар-яклау зоналарын билгеләү күздә тотылган объектлар өчен капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
6.4	Азық - төлек сәнәгате	Азық-төлек сәнәгате объектларын урнаштыру, аларны эшкәртүгә бүтән продукциягә (консервлау, казу, икмәк пешерү), шул исәптән эчемлекләр, алкогольле эчемлекләр һәм тәмәке әйберләре житештерү өчен дә, авыл хужалығы продукциясен житештерүгә кiterә торган ысул белән (консервацияләү, казу, икмәк пешерү)эшкәртү буенча
6.5	Нефть химиясе сәнәгате	Углеводород чималын эшкәртү, ашламалар, полимерлар, көнкүреш билгеләнешендәге химия продукциясе һәм мондый продукция житештерү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру,

		шулай ук башка шундый сәнәгать предприятиеләре
6.6	Төзелеш сәнәгате	Төзелеш материаллары (кирпеч, пиломатериаллар, цемент, нығытма материаллар), көнкүреш һәм төзелеш газ һәм сантехника жиһазлары, лифтлар һәм күтәрткечләр, столяр продукция, жыелма йортлар яки аларның өлешләре) житештеру өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
6.7	Энергетика	Гидроэнергетика объектларын, жылылык станцияләрен һәм башка электр станцияләрен урнаштыру, электр станцияләре (золоотваллар, гидротехник корылмалар) өчен хезмәт күрсәтүче һәм ярдәмче корылмалар урнаштыру; урнаштыру урнаштыру урнаштыру урнаштыру энергетика объектларыннан тыш, электр челтәре хужалығы объектларын урнаштыру, 3.1 коды белән рәхсәт ителгән файдалану төрөн карап тоту каралган энергетика объектларыннан тыш, урнаштыру.
6.7.1	Атом энергетикасы	Атом энергиясеннән, шул исәптән атом станцияләреннән, атом-төш җайланмаларыннан (фәнни максатларда төзелә торган фәнни максатлардан тыш), атом-төш материалларын һәм радиоактив матдәләрне саклау пунктларыннан тыш) файдалану объектларын, хезмәт күрсәтүче һәм электр станцияләре өчен ярдәмче корылмаларны урнаштыру; атом электростанцияләренә хезмәт күрсәтүче электр челтәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.8	Элемтә	Элемтә, радиотапшырулар, телевидение объектларын урнаштыру, шул исәптән һава радиорелейлары, җир ёсте һәм җир асты кабель элемтә линияләре, радиофикация линияләре, антенна кырлары, элемтәнең кабельле линияләрендә көчәйту пунктлары, спутник элемтәсе һәм телерадиотапшырулар инфраструктурасы, башкалар. урнаштыру рәхсәт ителгән куллану төрләрен карап тоту (3.1.1, 3.2.3 кодлар белән) каралган элемтә объектларыннан тыш
6.9	Складлар	Вакытлыча саклау буенча билгеләнгән корылмаларны урнаштыру, йөкләрне бүлү һәм күчерү (стратегик запасларны саклаудан тыш), аларда житештерү комплексларының бер өлеше булмаган йөкләрне бүлү һәм күчерү (стратегик запасларны саклаудан тыш) йөк булдырылган: сәнәгать базалары, складлар, йөк төяү терминаллары һәм доклар, нефть саклагычлар, нефть талу станцияләре, газ саклау урыннары һәм аларга хезмәт күрсәтүче газ конденсат һәм газ суырту станцияләре, элеваторлар һәм азық-төлек складлары, тимер юл кичү складларыннан тыш

6.9.1	Склад мәйданчыклары	Йөклөрне вакытлыча саклау, бұлу һәм күчеру (стратегик запасларны саклаудан тыш) ачық һавада
6.10	Космик әшчәнлекне тәэмін итү	Космодромнар, старт комплекслары һәм жибәру жайламалары урнаштыру, космик объектларның очышлары белән идарә итү үзәкләре һәм пунктлары, мәгълүматны кабул итү, саклау һәм әшкәртү пунктлары, космик техниканы саклау базалары, космосны кабул итү полигоннары, команда-үлчәү комплекслары, үзәкләре һәм пунктлары космос техникасын әшкәрту өчен эксперименталь база объектлары, Космонавтлар әзерләү өчен үзәкләр һәм жайламалар һ. б. космик әшчәнлекне тормышка ашырганда кулланыла торган корылмалар
6.11	Целлюлоза-кәгазь промышленносте	Целлюлоза-кәгазь житештерү, целлюлоза, ағач массасы, кәгазь, картон һәм алардан эшләнмәләр житештерү, нәшрият һәм полиграфия әшчәнлеге, язылган мәгълүмат чараларын тиражлау өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
6.12	Фәнни-житештерү әшчәнлеге	Технологик, сәнәгать, агросәнәгать паркларын, бизнес-инкубаторларны урнаштыру
7.0	Транспорт	Кешеләрне йәк яки йәк ташу яки матдәләр тапшыру өчен файдаланыла торган төрле юллар һәм корылмалар урнаштыру. Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 7.1-7.5 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
7.1	Тимер юл транспорты	Тимер юл транспорты төзелеше объектларын урнаштыру - Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төрен эчтәлеге 7.1.1-7.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
7.1.1	Тимер юллар хезмәте	Тимер юллар урнаштыру
7.1.2	Тимер юллар аша пассажирлар ташуга хезмәт күрсәтү	Биналарны һәм корылмаларны, шул исәптән тимер юл вокзалларын һәм станцияләрне, шулай ук эксплуатация өчен кирәк булган жайламаларны һәм объектларны урнаштыру, жир өсте һәм жир асты биналарын, корылмаларны, жайламаларны һәм тимер юл транспортының башка объектларын карап тоту, төзү, реконструкцияләү, ремонтлау; йәк төяү-бушату мәйданчыкларын, прельс складларын (ягулық-майлау материаллары һәм ягулық салу складларыннан тыш) урнаштыру, шулай ук куркыныч матдәләр һәм материалларны саклау өчен билгеләнгән (тимер юллар белән ташуны тәэмін итү өчен турыдан-туры билгеләнмәгән) һәм башка объектлар

		сакланган очракта) федераль законнарда куркынычсызлығы таләпләре	билгеләнгән	хәрәкәт
7.2	Автомобиль транспорты	Автомобиль транспорты биналары һәм корылмалары урнаштыру. Эчтәлек-Рөхсәт ителгән әлеге төр рөхсәт ителгән куллануның эчтәлеге 7.2.1 - 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала		
7.2.1	Автомобиль юллары урнаштыру	Автомобиль юлларын торак пунктлардан читтә урнаштыру һәм шәһәр урамнары һәм юллары чикләрендә алар белән техник яктан бәйле корылмалар, юл буе тукталышлары (парковка) транспорт чаралары, моннан тыш рөхсәт ителгән куллану төрләре белән каралган 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлар, шулай ук транспорт чараларын саклау өчен билгеләнгән капиталь булмаган корылмалар; юл хәрәкәте иминлеге өчен жаваплы Эчке эшләр органнары постларын урнаштыру өчен билгеләнгән объектларны урнаштыру		
7.2.2	Пассажирлар йөртүгә хезмәт курсату	Пассажирларга хезмәт курсату өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру, рөхсәт ителгән файдалану төрен карап тоту код 7.6 каралган капиталь төзелеш объектларыннан тыш.		
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт тукталышлары	Билгеләнгән маршрут буенча кешеләрне ташуны гамәлгә ашыруучы транспорт чаралары тукталышларын урнаштыру		
7.3	Су транспорты	Эчке су юллары суднолар йөреше өчен ясалма төзелгән эчке су юлларын урнаштыру, эчке су юллары капиталь төзелеш объектларын урнаштыру, дингез портларын капиталь төзү объектларын урнаштыру, капиталь төзелеш объектларын, шул исәптән дингез һәм елга портларын, причалларны, пристаньләрне, гидротехник корылмаларны урнаштыру, навигацион җиһазлар һәм башка объектлар өчен кирәклे суднолар йөрешен һәм су ташуны тәэммин итү, су транспортына заправкалар		
7.4	Һава транспорты	Аэродромнарны, вертолет мәйданчыкларын (вертодромнарны) урнаштыру, гидросамолетларны китерү һәм җәлеп итү өчен урыннар булдыру, урнаштыру очышларны һәм һава судноларын очып китү һәм тәшерү (китерү) өчен кирәклө башка объектларны радиотехник яктан тәэммин итү, аэропортларны (аэровокзалларны) һәм утырту һәм тәшерү өчен кирәклө башка объектларны урнаштыру пассажирларга һәм аларның тиешле хезмәт курсату һәм аларның куркынычсызлығын тәэммин итү, шулай ук һава юлы белән хәрәкәт итүче йөкләрне төяү, бушату һәм саклау өчен кирәклө объектларны урнаштыру;		

		объектларны урнаштыру;, һава судноларын билгеләнгән техник хезмәт күрсәту һәм ремонтлау
7.5	Торбауткәргеч транспорт	Нефть үткәргечләрне, су үткәргечләрне, газ үткәргечләрне һәм башка торба үткәргечләрне, шулай ук аталган торбауткәргечләрне эксплуатацияләү өчен кирәкле башка биналар һәм корылмаларны урнаштыру
7.6	Урамнан тыш транспорт	Метрополитенны, шул исәптән метрополитенның жир өсте юлларын, утырту станцияләрен, пассажирлар өчен станцияләр арасындағы кичу юлларын, электродепо, вентиляция шахталарын эксплуатацияләү өчен кирәкле корылмаларны урнаштыру; жир өсте корылмаларын урамнан тыш транспортның башка төрләре (монорельс транспорты, асылмалы канат юллары, фуникулерлар урнаштыру)
8.0	Оборонаны һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү	Россия Федерациясе Кораллы көчләренең, башка гаскәрләрнең, хәрби формированиеләрнең һәм алар белән идарә итү органнарының хәрби әзерлегенә әзерлек һәм аны хәрби әзерлектә тоту өчен кирәкле капитал тәзелеш объектларын урнаштыру (хәрби оешмалар, эчке гаскәрләр, учреждениеләр һәм башка объектларны урнаштыру, гаскәрләрне (флот көчләрен) дислокацияләү, хәрби өйрәнүләр һәм хәрби частыләрнең хәрби әзерлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән башка чаралар үткәру; хәрби училищелар биналарын, хәрби институтларны, хәрби университетларны, хәрби академияләрне урнаштыру; таможня әшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин итә торган объектларны урнаштыру <u>Анлатма:</u> Рөхсәт ителгән куллануның әлеге тере шул исәптән хәрби комиссариатлар, хәрби хезмәткә чакыру пунктлары, гражданнар оборонасы бүлекчәләре һәм гадәттән тыш хәлләр урнаштыру мөмкинчелеген күз аллый.
8.1	Кораллы көчләрне тәэмин итү	Корал, хәрби билгеләнештәге техника һәм сугыш кирәк-яракларын эшләү, сынау, житештерү яки юк итү; сынау полигоннары сыйфатында жир кишәрлекләрен, кораллану һәм күмү урыннарын төзекләндерү коралларны яки сугыш кирәк-яракларын куллану, житештерү, ремонтлау яки юк итү өчен капитал тәзелеш объектларын урнаштыру; дәүләт заказында матди байлыклар запасларын булдыру һәм саклау өчен кирәкле капитал тәзелеш объектларын урнаштыру мобилизацион резервлар (саклагычлар, складлар һәм

		башка объектлар); куркынычсызлықны тәэмін итү өчен ябық административ-территориаль берәмлекләр төзелгән объектларны урнаштыру
8.2	Россия Федерациясе дәүләт чикләрен саклау	Россия Федерациясе дәүләт чиген саклауны һәм саклауны тәэмін итү өчен кирәkle инженерләр корылмаларын һәм киртәләрне, чик буе билгеләрен, коммуникацияләрне һәм башка объектларны урнаштыру, чик буе хәрби частыләрен һәм алар белән идарә итү органнарын урнаштыру өчен биналар урнаштыру, шулай ук Россия Федерациясе дәүләт чиге аша уздыру пунктларын урнаштыру
8.3	Эчке тәртипне тәэмін итү	Кирәkle капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру хәрби хезмәт булган эчке эшләр органнары, Росгвардия һәм коткару хезмәтләрен әзерләү һәм әзерлектә тоту; гражданнар оборонасы объектларын урнаштыру, житештерү биналары өлеше булып торучы гражданнар оборонасы объектларыннан кала
8.4	Жәза башкару эшчәnlеген тәэмін итү	Ирекләреннән мәхрүм итү урыннары булдыру өчен капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру (тикшерү изоляторлары, төрмә, жирлек)
9.0	Табигатыне маxсус саклау һәм өйрәнү эшчәnlеге	Хужалық итә торган аеруча саклана торган табигый территорияләр булдыру юлы белән үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын саклау һәм өйрәнү табигатыне саклау һәм өйрәнү белән бәйле эшчәnlектән тыш, дәүләт табигать тыюлыклары ,милли һәм табигый парклар, табигать һәйкәлләре, дендрологик парклар, ботаника бакчалары, оранжерейлар да рәхсәт ителми.)
9.1	Табигать территорияләр ен саклау	Әйләнә-тирә мохитнең аерым табигый сыйфатларын әлеге зонада хужалық эшчәnlеген чикләү юлы белән, аерым алганда, саклау: тыю полосаларын булдыру һәм карау, саклау урманнарын, шул исәптән шәhәр урманнарын, урманнарны, урман паркларын булдыру һәм карау, башка хужалык саклау урманнарында рәхсәт ителгән эшчәnlек, режимны үтәү тыюлыкларда табигый ресурслардан файдалану, аеруча кыйммәтле жирләрнең үзенчәлекләрен саклау <u>Анлатма:</u> Рәхсәт ителгән бу төрне, гомуми файдаланудагы территорияләрне оештырудан тыш, табигый территорияләрне бозуга китерә торган хужалық эшчәnlеге күздә тотылмаган территорияләр чикләрендә кулланырга

		кирәк.
9.2	Курорт эшчәнлеге	Аларны, шул исәптән, кешеләрне дәвалау һәм сәламәтләндөрү өчен, табигый дәвалау ресурсларын (минераль су ятмаларын, дәвалау пычракларын, лиманнарны һәм күлләрне, махсус климат һәм башка табигый кеше авыруларын профилактикалау һәм дәвалау өчен кулланыла яки кулланыла ала торган факторлар һәм шартлар), шулай ук дәвалау саклау тау-санитар яки санитар саклау округының беренче зонасы чикләрендә дәвалау-савыктыру урыннарын һәм курортны юк иту һәм юк иту өчен ресурслар
9.2.1	Санаторий эшчәнлеге	Санаторийларны, профилакторийларны, бальнеология хастаханәләрен урнаштыру, халыкны дәвалау һәм сәламәтләндөрү буенча хезмәт күрсәтүне тәэммин итә торган пычрак дәвалау; дәвалау-савыктыру урыннарын (пляжларны, бьюветларны, шифалы пычрак табу урыннарын тәзекләндөрү); дәвалау-сәламәтләндөрү лагерьларын урнаштыру
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне) саклау һәм өйрәнү, шул исәптән: археологик мирас, истәлекле урыннар, көнкүреш урыннары, тарихи һөнәрчелек, житештерү һәм һөнәрчелек, тарихи урыннар жирлекләре, хәрби һәм гражданнар каберлекләре, мәдәни мирас объектлары булмаган хужалық эшчәнлеге, хужалық эшчәнлек, тарихи кәсеп яки һөнәр булган, шулай ук танып-белү туризмын тәэммин итүче хужалық эшчәнлек
10.0	Урманнардан файдалану	Агач өзөрләү, беренчел эшкәртү һәм чыгару эшчәнлеге; урман ресурсларын саклау һәм торғызу, урманнарны саклау һәм торғызу һәм башка максатлар. Рөхсәт ителгән куллануның өлөгө төрен эчтәлеге 10.1-10.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала
10.1	Агач өзөрләү	Табигать шартларында үскән урман утыртмаларын кисү, шул исәптән гражданнар үз ихтыяҗлары өчен, агачны өлешчә эшкәртү, саклау һәм чыгару, урман юлларын булдыру, агач эшкәртү һәм саклау өчен кирәkle корылмалар урнаштыру (урман складлары, урман пиленалары), саклау. урманнарны торғызу
10.2	Урман плантацияләре	Кеше хезмәте белән үстерелгән урман утыртмаларын үстерү һәм кисү, агачны өлешчә эшкәртү, саклау һәм чыгару, юллар төзү, агачны (урман складларын, урман пиленалары) эшкәртү һәм саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау

10.3	Урман ресурсларын әзерләү	Терлек азығы әзерләү, агач-куак урман ресурсларын жыю, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтыяжлары өчен, азық-төлек урман ресурсларын һәм кыргый үсүчеләрне әзерләү үсемлекләрне саклау, табылган урман ресурсларын тирәнтен эшкәрту һәм чыгару, урман ресурсларын саклау һәм тирәнтен эшкәрту өчен кирәкле вакытлы корылмалар урнаштыру (киптергечләр, гәмбәләр, складлар), урманнарны саклау
10.4	Резерв урманнары	Урманнарны саклау белән бәйле эшчәнлек
11.0	Су объектлары	Бозлыклар, карлыклар, инешләр, елгалар, құлләр, сазлыклар, территориаль дингезләр һәм башка өске су объектлары
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Гомуми судан файдалану өчен кирәк булган су объектлары янындагы жир кишәрлекләрен куллану гражданнар тарафыннан шәхси ихтыяжлары өчен гамәлгә ашырыла торган судан файдалану, шулай ук эчәргә яраклы һәм хужалық-көнкүреш су белән тәэммин итү, коену, кече үлчәмле судноларны, су мотоциклларын һәм су объектларында ял итү өчен билгеләнгән башка техник чараларны куллану өчен су ресурсларын алу (алу) әгәр тиешле тыюлар законда билгеләнмәгән булса, су белән тәэммин итү объектларына)
11.2	Су объектларын максус файдалану	Су объектлары янындагы жир кишәрлекләрен куллану максус судан файдалану (су ресурсларын өске су объектларыннан алу, юынты суларны ағызу һәм (яки) ташландық суларны ағызу) өчен кирәкле ысууллар белән су объектларының төбен һәм ярларын үзгәрту белән бәйле башка эшләр башкару, су төбен тирәнәйтү, шартлау, бораулау һәм башка эшләр башкару)
11.3	Гидротехник корылмалар	Сусаклагычларны (плотиналарны, су ағызғычларны, су алу жайламаларын, су чыгару һәм башка гидротехник корылмаларны, судно үткәру корылмаларын, балык саклау һәм Балык тоту корылмаларын, ярларны саклау корылмаларын, Су саклау корылмаларын урнаштыру)
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	Гомуми файдаланудагы жир участоклары. рәхсәт ителгән куллануның әчтәлеге рәхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала 12.0.1 - 12.0.2 кодлары белән <u>Анлатма:</u> Әлеге кагыйдәләргә карата әлеге төр рәхсәт ителгән куллануның кызыл линияләр урнаштыру юлы белән барлыкка килгән территорияләр чикләрендә күздә тоторга кирәк.

12.0.1	Урам-юл челтәре	<p>Урам-юл чeltәre: автомобиль юллары объектларын урнаштыру, торак пунктлар, жәяулеләр кичүе, бульварлар, мейданнар, юллар, велосипед юллары чикләрендә трамвай юллары һәм жәяулеләр тротуарлары.</p> <p>Транспорт һәм инженерлық инфраструктурасы объектлары; шәһәр урамнары һәм юллары чикләрендә юл буе тукталышларын (парковка) урнаштыру, моннан тыш, караптан төрләрдә караптан</p> <p>2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән, шулай ук транспорт чараларын саклау өчен билгеләнгән капиталъ булмаган корылмалардан файдалану рөхсәт ителгән</p>
12.0.2	Территорияне төзекләндерү	<p>Декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, яшелләндерү элементлары, төрле төр жиһазлар урнаштыру;</p> <p>кече архитектура формалары, капиталъ булмаган стационар булмаган формаларны рәсмиләштерү территориияне төзекләндерүнен состав өлешиләре буларак кулланыла торган корылмалар һәм корылмалар, мәгълүмати щитлар һәм курсәткечләр, жәмәгать бәдрәфләре</p>
12.1	Ритуаль эшчәнлек	Зиратларны, крематорийларны һәм жирләү урыннарын урнаштыру; тиешле дини корылмалар урнаштыру; ритуаль-йола билгеләнешендәге продукция житештерү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру
12.2	Махсус эшчәнлек	Урнаштыру, саклау, күмү, утильләштерү, туплау, эшкәрту, житештерү һәм куллану калдыкларын, медицина калдыкларын, биологик калдыкларны, радиоактив калдыкларны, матдәләрне заарсызландыру озон катламы, шулай ук калдыкларны урнаштыру, күмү, саклау, заарсызландыру объектларын урнаштыру (үләт базларын), чүп-чар яндыру һәм чүп эшкәрту заводлары, көнкүреш калдыкларын һәм калдыкларны күмү һәм сортировкалау буенча полигоннар, аларны икенчел эшкәрту өчен кирәк-яраклар жыю урыннары)
12.3	Байлык	Хужалык эшчәнлеге булмау
13.0	Гомуми кулланылышта гы жир кишәрлекләре	<p>Гомуми файдаланудагы мәлкәт булган жир кишәрлекләре; гражданнар алып бару территориясе чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренә ия булучылар тарафыннан гомуми файдалану өчен билгеләнгән</p> <p>һәм (яки) гомуми файдаланудагы милеккә караган капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру өчен бакчачылык яки яшелчәчелек белән шөгыльләнүче шәхси ихтыяжлары өчен, һәм (яки) гомуми файдаланудагы милеккә караган капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру өчен</p>

13.1	Яшелчәчелек алып бару	<p>Авыл хужалығы культураларының үз ихтыяжлары өчен гражданнар тарафыннан ял һәм (яки) үстерү; хужалық корылмаларын урнаштыру,</p> <p>авыл хужалығы культураларының инвентарьларын һәм уңышын саклау өчен билгеләнгән күчемсез милек объектлары булып тора</p> <p><u>Анлатма:</u></p> <p>Әлеге кагыйдәләргә карата әлеге төр рөхсәт ителгән куллану капиталь төзелеш объектларын урнаштыруны күздә тотмый.</p> <p>Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төре рөхсәт ителгән төрөннөн аермалы буларак «кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче хужалық алып бару» (1.16 код) кулланылуы физик затлар хокукуна ия булган жир кишәрлекләре өчен кулланыла.</p>
13.2	Бакчачылық алып бару	<p>Авыл хужалығы культураларының үз ихтыяжлары өчен гражданнар тарафыннан ял һәм (яки) үстерү; үз ихтыяжлары өчен урнаштыру</p> <p>рөхсәт ителгән куллану төре тасвирамасында күрсәтелгән торак йортның, торак йортның, хужалық корылмаларының һәм гаражларның 2.1 коды белән</p> <p><u>Анлатма:</u></p> <p>Бакча йорты булып ел әйләнәсе яшәү һәм инженерлык инфраструктурасы белән тәэммин итүне күз алдында тотмаган йорт санала.</p> <p>Рөхсәт ителгән куллануның әлеге төре урнаштыру, моннан тыш, бакча яки торак йорт, коймалар, выгребные чокырлар, бәдрәфләр, Сарайлар һәм башка ишегалды корылмалары.</p>


РФ Икътисади үсеш министрлігіның 2014 елның 1нче сентябрендәге 540нчы номерлы боерыгы (04.02.2009 редакциясендә) белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы нигезендә.)

«ИННОПОЛИС ШЭҮЭР» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӨМЛЕГЕНЕЦ
ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҮЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДЭЛЭРЭ



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИННОПОЛИС"
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны, М 1:10 000



**«ИННОПОЛИС ШЭҮҮРЭ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӨМЛӨГЕНЕЦ
ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҮЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДЭӨРЭ**



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИННОПОЛИС"
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории. М-1:10 000

