

**СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора,
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН СОВЕТЫ**

Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,
Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

**РЕШЕНИЕ
«28» ичче июнь 2021ел**

**КАРАР
№ 85**

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Олы Битаман авыл жирлегенең Жирдән файдалану һәм
төзелеш алыш бару кагыйдәләрен раслау турында**

Территорияне тотрыклы үстерү өчен шартлар тудыру, шәһәр төзелеше эшчәнлеген гамәлгә ашыру тәртибен жайга салу, «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә нәтижәле һәм тәртипкә салынган жирдән файдалануны һәм төзелешне тәэммин иту максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 32 статьясы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 14 статьясы, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Уставы, Олы Битаман авыл жирлегенең 2021 елның 20 апрелендәге гавами тыңлаулары нәтижәләре буенча, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы

КАРАР БИРДЕ:

1. Күшымтада бирелгән «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен расларга.
2. Әлеге каарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чeltәрендә Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында: <http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/> веб-адрес буенча һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чeltәрендәге «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы»нда: <http://pravo.tatarstan.ru> веб-адрес буенча бастырып чыгарырга (халыкка житкерергә).
3. Әлеге каар рәсми басылып чыккан (халыкка житкерелгән) көненнән үз көченә керә.
4. Әлеге каарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советының законлылық, хокук тәртибе, жирле үзидарә һәм җәмәгатьчелек белән элемтә буенча дайми комиссиясенә йөкләргә.

Совет рәисе,
Муниципаль район Башлыгы

Р.Г.Кәлимуллин

Күшымта
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Советының
2021 елның 28 ичә июндә 85 ичә
номерлы карары белән расланды

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ БИТАМАН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕ

1 том

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ,
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕНӘ УЗГӘРЕШЛӘР
КЕРТҮ ТӘРТИБЕ

ЭЧТӘЛЕК

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНЕҢ

СОСТАВЫ.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

КЕРЕШ

.....**Ошибкә!**

Закладка не определена.

I КИСӘК. ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ,
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ
ТӘРТИБЕ.....**Ошибкә!**

шибкә! Закладка не определена.

I БҮЛЕК. Гомуми

нигезләмәләр.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

H

Ү статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең хокукый статусы һәм

Воставы.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

E

R

K

P

Ә статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең үз көченә

Керүе.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

Б статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләрен бозу өчен җаваплылык.....9

II БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдән файдалануны һәм төзелешне җайга салу

Нурында нигезләмәләр

K.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

Б статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары

Бәкаләтләре.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

O

H

Ә статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең элек барлыкка килгән хокук

Менәсәбәтләренә карата

Гамәле.....**Ошибкә! Закладка не определена.**

B

G

B

O

S

T

E

R

E

N

E

S

A

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

статья. Рөхсөт ителгэн төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсөт бирү тәртибе

.....**Ошибка! Закладка не определена.**

IV БҮЛЕК. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү туринда нигезләмәләр

.....**Ошибка! Закладка не определена.**

15 статья. Төп нигезләмәләр

.....**Ошибка! Закладка не**

определенена.

H

Y

16 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар оештыру һәм уздыру буенча гомуми нигезләмәләр

R.....**Ошибка! Закладка не определена.**

17 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру үзенчәлекләре

K.....**Ошибка! Закладка не определена.9**

18 статья. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсөт ителгэн файдалану төрләрен үзгәртү һәм жир кишәрлекләреннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсөт ителгэн төренә рөхсөт бирү тәртибе ...

.....**Ошибка! Закладка не определена.**

19 статья. Рөхсөт ителгэн төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең инчик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсөт бирү мәсьәләсе буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар

C.....**Ошибка! Закладка не определена.**

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр керту туринда нигезләмәләр

6.....**Ошибка!**

Закладка не определена.1

0

B

6

VII БҮЛЕК. Жирдән файдалануның һәм төзелешнең башка мәсьәләләрен җайга салу туринда нигезләмәләр

E.....**Ошибка!**

Закладка не определена.5

V

21 статья. Территориаль зоналар чикләре туринда мәгълуматны күчемсөз мөлкәтнең Бердәм БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар керту туринда нигезләмәләр

N.....**Ошибка! Закладка не определена.5**

прöдёлёнä.5

\

I

"

T

O

c

6

2

6

5

0

5

7

2

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҤЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДЭЛЭРЕН СОСТАВЫ

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берэмлэгэнэц Жирдэн файдалану ҥэм төзелеш кагыйдэлээрэ (алга таба – Кагыйдэлэр) түбэндэгэ составта эшлэнгэн:

1 том

I кисэк. Жирдэн файдалану ҥэм төзелеш алып бару кагыйдэлэрен куллану тэргибе, жирдэн файдалану ҥэм төзелеш алып бару кагыйдэлэрэнэ үзгэрешлэр керту тэргибе

2 том

II кисэк. Шэһэр төзелешен зоналаштыру карталары

График материаллар:

№ т/б	Исеме	Масштаб
1	Шэһэр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шэһэр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядэн файдалануның маxсус шартлары булган зоналар чиклэрө	1:10 000

III кисэк. Шэһэр төзелеше регламентлары

Кушымта

Территориаль зоналар чиклэрө турында белешмэлэр

КЕРЕШ

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) – территориаль зоналар, шәһәр төзелеше регламентлары, аны куллану тәртибе һәм аңа үзгәрешләр керту тәртибе билгеләнә торган жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән раслана торган шәһәр төзелешен зонаштыру документы.

Кагыйдәләр Россия Федерациисе һәм Татарстан Республикасының түбәндәге норматив хокукий актлары таләпләрен исәпкә алыш әзерләнде:

- Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел №190-ФЗ;
- Россия Федерациисе Жир кодексы 25.10.2001 ел № 136-ФЗ;
- Россия Федерациисе Урман кодексы 04.12.2006 ел № 200-ФЗ;
- Россия Федерациисе Су кодексы 03.06.2006 ел № 74-ФЗ;
- «Россия Федерациисендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
- «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәэмим итү турында» 2006 елның 09 июнендәге 363 номерлы РФ Хөкүмәте карары;
- «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

Кагыйдәләрне әзерләгәндә шулай ук Биектау муниципаль районының һәм «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең норматив хокукий актлары нигезләмәләре, муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый һәм шәһәр төзелеше үсешенең төп юнәлешләрен билгели торган башка документлар исәпкә алына.

I КИСЭК. ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГЫЙДЭЛЭРЕН КУЛЛАНУ ТЭРТИБЕ, ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГЫЙДЭЛЭРЕНЭ ҮЗГЭРЕШЛЭР КЕРТУ ТЭРТИБЕ

I БҮЛЕК. Гомуми нигезлэмэлэр

1статья. Элеге кисектэ кулланыла торган төп төшөнчэлэр

Жир кишерлегеннэн яисэ капиталъ төзелеш объектыннан рөхсэт ителгэн файдалану төре – жир кишерлегеннэн яисэ капиталъ төзелеш объектыннан файдалануның мөмкин булган ысулы. Жир кишерлеклэреннэн һэм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсэт ителгэн файдалану төрлэрэе рөхсэт ителгэн файдалануның төп, шартлы рөхсэт ителгэн, ярдэмчэ төрлэрэн үз эченэ ала һэм жир менэсэбэтлэрэе өлкэсендэ дэүлэт сэясэтен эшлэү һэм норматив-хокукий жайга салу функциялэрэн башкаручы федераль башкарма хакимият органы раслаган классификатор нигезендэ билгелэнэ.

Жир кишерлеклэреннэн һэм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсэт ителгэн файдалануның ярдэмчэ төрлэрэе – жир кишерлеклэреннэн һэм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсэт ителгэн файдалану төрлэрэе, алар белэн бергэ гамэлгэ аширыла торган рөхсэт ителгэн файдалануның төп һэм шартлы рөхсэт ителгэн төрлэрэнэ карата өстэмэ буларак кына рөхсэт ителэ.

Шэхэр төзелешен зоналаштыру – территориаль зоналарны билгелэү һэм шэхэр төзелеше регламентларын билгелэү максатларында муниципаль берэмлеклэр территорииялэрэн зоналаштыру.

Шэхэр төзелеше регламенты –тиешле территориаль зона чиклэрэе чиклэрэндэ билгелэнэ торган жир кишерлеклэреннэн рөхсэт ителгэн файдалану төрлэрэе, шулай ук жир кишерлеклэрэе өстенде һэм жир өслегендэ булган нэрсэлэр, аларны төзү һэм капиталъ төзелеш объектларын эксплуатациялэү процессында файдаланыла торган барлык төрлэрэе, жир кишерлеклэрэнең иц чик (минималь һэм (яисэ) максималь күлэмнэрэ һэм рөхсэт ителгэн төзелешнең иц чик параметрлары, капиталъ төзелеш объектларын реконструкциялэү, жир кишерлеклэреннэн һэм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануны чиклэү, шулай ук чиклэрэндэ территориияне комплекслы һэм тотрыкли үстерү эшчэнлэгэн гамэлгэ аширу караган территорииялэргэ карата куллану, халык өчен тиешле территорииянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белэн тээмин ителешиенең минималь мөмкин булган дэрэжэсенең исэп-хисап күрсэткечлэрэ һэм күрсэтлгэн объектларында территориаль файдалана алууның максималь мөмкин булган дэрэжэсенең исэп-хисап күрсэткечлэрэ.

Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагыйдэлэрэе проектын өзөрлэү комиссиясе – Кагыйдэлэр өзөрлэуне оештыру, аларга үзгэршлэр керту, гавами тыңлаулар уздыру һэм Кагыйдэлэрне өзөрлэү Комиссиясе турындагы нигезлэмэ нигезендэ башка мэсьэлэлэрне хэл иту максатында законнаар, муниципаль хокукий актлар нигезендэ төзелэ торган дайми эшлэүче коллегиаль орган.

Кызыл линиялэр – гомуми файдаланудагы территорииялэр чиклэрэн күрсэткэн һэм территориияне планлаштыру документларында билгелэнэргэ, үзгэртлергэ яисэ бетерелергэ тиешле линиялэр.

Линияле объектлар – электр тапшыру линиялэрэе, элемтэ линиялэрэе (шул исэптэн линия-кабель корылмалары), торба үткэргечлэр, автомобиль юллары, тимер юл линиялэрэе һэм башка шундый корылмалар.

Төзелеш алыш баруның максималь проценты - төзелеш алыш барылырга мөмкин булган жир кишерлекенең суммар мэйданы, жир кишерлекенең бөтен мэйданына (%) мөнэсэбэте.

Жир кишерлеге чигеннэн бинаның, төзелешнең, корылмаларның минималь чигенеше – жир кишерлеге чиге белэн бина, төзелеш яки корылма арасындагы ераклык.

Капиталь төзелеш объектлары - биналар, корылмалар, төзелешлэрэе тэмамланмаган объектлар, жир кишерлекенең капиталъ булмаган төзелмэлэрэннэн, корылмаларыннан һэм аерылгысыз яхшыртуларыннан тыш (ныгытма, өслек һэм башкалар).

Капиталь булмаган төзелмәләр, корылмалар – жир белән ныклы бәйләнеше булмаган һәм конструктив характеристикалары аларны қүчереп йөрту һәм (яисә) демонтаж үткәру һәм аннан соңгы жыелуны төзелешләрнең, корылмаларның (шул исәптән киоскларның, түбәләрнең һәм башка шундый корылмаларның) төп характеристикалары үзгәртелмичә һәм билгеләнүгә тулысынча зыян китермичә һәм аннан соңгы жыемнарын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә торган төзелмәләр, корылмалар.

Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләре – элеге эшчәнлек төрләрен һәм шәһәр төзелеше регламентлары составындагы объектларны тиешле территориаль зоналарга карата қүчерү нәтиҗәсендә мөмкин булган жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре,

Индивидуаль торак төзелеше объекты – гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәгатьләндерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану биналарыннан торган һәм күчемсез мөлкәтнең мөстәкыйль объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән жир өсте катлары саны өчтән, биеклеге егерме метрдан артмagan аерым бина.

Жир кишәрлекләре, капиталь төзелеш объектлары хокук ияләре – жир милекчеләре, жирдән файдаланучылар, жир хужалары һәм жир кишәрлекләрен, капиталь төзелеш объектларын арендалаучылар, аларның вәкаләтле затлары.

Жир участокларының ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары – жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре, шул исәптән аларның мәйданы; биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны мөмкин булган урнаштыру урыннарын билгеләү максатларында жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр; биналарның, төзелешләрнең, корылмаларның ин чик саны яисә ин чик биеклеге; тиешле территориаль зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә билгеләнә торган жир кишәрлекләре чикләрендә төзүнең максималь проценты.

Гавами сервитут – Россия Федерациисе законы яисә башка норматив хокукий акты, Россия Федерациисе субъектының норматив хокукий акты, жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән билгеләнгән жир кишәрлекләренән үзенә карата билгеләнә торган жир кишәрлекләрен тартып алмыйча гына чикләнгән файдалану хокуку.

Гавами тыңлаулар, ижтимагый фикер алышулар – законнарда билгеләнгән очракларда жирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукий актлар проектлары буенча фикер алышуда катнашу өчен муниципаль берәмлек (җәмәгатьчелек) халкының хокукларын гамәлгә ашыру формасы.

Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпылууга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт – Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 40 статьясы таләпләре нигезендә бирелә торган, жир кишәрлекләренә иясенә капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашыру, шулай ук аларны капиталь ремонтлауга тиешле территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрларыннан читкә тайпылууга хокук бирә торган документ.

Жир кишәрлекләген яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт – Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясы таләпләре нигезендә жир кишәрлекләренә хокук ияләренә жир кишәрлекләренән, элеге Кагыйдәләр белән шартлы рәвештә рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектыннан файдалану төрен сайлау хокукун бирә торган документ.

Территориаль зоналар – жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендә алар өчен чикләр билгеләнгән һәм шәһәр төзелеше регламентлары куелган зоналар.

Гомуми файдалану территорияләре – чикләнмәгән затлар даирәсе тоткарлыксыз файдалана торган территорияләр (шул исәптән мәйданнар, урамнар, узу юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар).

Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре – Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 39

статьясында билгеләнгән тәртиптә рөхсәт алу шарты белән, әлеге эшчәнлек төрләрен һәм шәһәр төзелеше регламентлары составындагы объектларны тиешле территориаль зоналарга карата күчерү нәтижәсенә мөмкин булган жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре.

2 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең хокукий статусы һәм составы

1. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре жирле үзидарә органының норматив хокукий акты статусына ия.

2. Әлеге Кагыйдәләр түбәндәгеләр белән беррәттән кулланыла:

техник регламентлар (алар үз көченә кергәнче билгеләнгән тәртиптә - 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы «Техник жайга салу турында» Федераль законга һәм Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексына каршы килми торган өлеменденә норматив техник документлар);

Россия Федерациисе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары;

шәһәр төзелешен проектлау нормативлары;

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең һәм Биектау муниципаль районының жирдән файдалануны һәм төзелешне жайга салу мәсьәләләре буенча норматив хокукий актлары.

3.Әлеге Кагыйдәләр үз эченә ала:

Кереш;

I Кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрене үзгәрешләр кертү тәртибе;

II Кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары;

III Кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары;

Кушымталар.

4. Әлеге Кагыйдәләр «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территорииясендә шәһәр төзелешен көйләүче яисә контрольдә тотучы вазыйфаи затлар тарафыннан дәүләт хакимиите органнары, жирле үзидарә органнары, физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

3 . Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш турында мәгълүматның ачыклығы һәм һәркем файдалана алышлык булуы

1. Әлеге Кагыйдәләр, аларның составына керүче барлык картографик һәм башка документларны да кертеп, барлык физик һәм юридик, шулай ук вазыйфаи затлар, дәүләт хакимиите органнары һәм жирле үзидарә органнарына һәркем файдалана алышлык була.

2. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә органнары әлеге Кагыйдәләр белән танышу мөмкинлеген түбәндәгә юллар белән тәэмин итәләр:

әлеге Кагыйдәләрне жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү), башка рәсми мәгълүмат өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгару (халыкка житкерү), һәм муниципаль берәмлекнең «Интернет» челтәрендәгә рәсми сайтында урнаштыру;

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территорииясендә жирдән файдалануны һәм төзелешне жайга салу мәсьәләләрендә катнашучы органнарда һәм оешмаларда әлеге Кагыйдәләр белән тулы комплектта танышу өчен мөмкинлекләр тудыру;

территориаль планлаштыруның Федераль дәүләт мәгълүмат системасында Кагыйдәләр урнаштыру;

физик һәм юридик затларга әлеге Кагыйдәләрдән өзэмтәләр, шулай ук картографик материалларның кирәклө күчермәләрен һәм жирдән файдалану һәм төзелеш шартларын аерым жир кишәрлекләренә һәм планировка структурасы элементларына карата характерлаучы аларның фрагментларын бири. Әлеге материаллар югарыда күрсәтелгән затларга язма сорату буенча бирелә.

4 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең үз көченә керүе

1. Әлеге Кагыйдәләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә рәсми басылып чыккан (халыкка житкерелгән) мизгелдән үз көченә керә.

2. Кагыйдәләр зуррак юридик көчкә ия булган хокукий актларга каршы килми торган өлештә эшли.

5 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен бозу өчен жаваплылык

1. Әлеге Кагыйдәләрне бозган өчен физик һәм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи затлар Россия Федерациисе, Татарстан Республикасы законнары нигезендә жаваплы булалар.

II БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдән файдалануны һәм төзелешне жайга салу турында нигезләмәләр

6 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсенде жирле үзидарә органнары вәкаләтләре

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсенде жирле үзидарә органнары вәкаләтләре 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерацииндә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексы, «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлек Уставы, Биектау муниципаль районы Уставы нигезендә билгеләнә.

2. Биектау муниципаль районы жирле үзидарәсе вәкиллекле органының (алга таба - муниципаль район Советы) жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендәгә вәкаләтләренә керә:

Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен, шул исәптән Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләрне (өстәмәләрне) раслау;

муниципаль районның шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын раслау;
-гамәлдәгә законнар нигезендә башка вакәләтләр.

3. Биектау муниципаль районы жирле үзидарәсенең башкарма органының (алга таба - муниципаль район Башкарма комитеты) жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә вәкаләтләренә керә:

төзелешкә рәхсәтләр бири (Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);

муниципаль берәмлек территорияндә урнашкан жир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше объектларын, бакча йортларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашырганда хәбәрнамәләр (Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш) жибәрү;

территорияне планлаштыру документларын раслау (Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очракларда);

муниципаль район территорияндә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнене мәгълүмат системасын алыш бару;

муниципаль ихтияжлар өчен муниципаль район чикләрендә жир кишәрлекләрен резервлау һәм тартып алу;

үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерү түрында яисә үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерү яисә аны граждан законнарында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү түрында карап кабул итү, үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерүне яисә аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерүне гамәлгә ашыру;

жирлек чилләрендә муниципаль жир контролен гамәлгә ашыру;

Әлеге Кагыйдәләр нигезендә муниципаль район Башкарма комитеты вәкаләтләренә шулай ук карыйлар:

жир кишәрлеген яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәтләр бирү;

рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү.

4. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке жирле үзидарә башкарма органының (алга таба - жирлекнең Башкарма комитеты) жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәндәгә вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә:

территорияне планлаштыру документларын әзерләүне тәэммин итү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш).

7 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе (алга таба - Комиссия) Кагыйдәләр проектын әзерләүне оештыру, Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү, муниципаль берәмлек Башкарма комитеты Житәкчесе карапы нигезендә Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатында төзелә.

2. Комиссия үз эшчәнлеген әлеге Кагыйдәләр, Комиссия түрындагы Нигезләмә, жирле үзидарә органнарының башка норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашыра.

3. Комиссия вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә:

әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүнә әзерләүне оештыру;

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләләре буенча гражданнарның һәм юридик затларның тәкъдимнәрен карау;

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү проекты, жир кишәрлекеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә, рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәрү;

гавами тыңлаулар нәтиҗәләре түрында бәяләмәләр әзерләү, тәкъдимнәр әзерләү һәм аларны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә жирлек Башкарма комитеты Житәкчесенә жибәрү;

Комиссия түрында нигезләмә белән ача йөкләнгән башка вәкаләтләр.

4. Комиссия каарлары беркетмәгә имза салынган вакыттан үз көченә керә һәм жирле үзидарә органнары тарафыннан тиешле гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен тәкъдимнәр була.

5. Комиссия эше түрында мәгълүмат барлық кызыксынуучы затлар өчен ачык булып тора.

8 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең элек барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата гамәле

1. Әлеге Кагыйдәләрне раслаганчы кабул ителгән жирле үзидарә органнарының жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча норматив хокукий актлары әлеге Кагыйдәләргә каршы килми торган өлештә кулланыла.

2. Жир кишәрлеке яисә капиталь төзелеш объекты әлеге Кагыйдәләргә туры килми, эгәр:

аларның рөхсәт ителгән файдалану төрләре тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән куллану төрләре исемлегенә кермәсә;

аларның күләмнәре һәм параметрлары тиешле территориаль зонаның шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән иң чик күрсәткечләргә туры килмәсә.

3. Шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган жир кишәрлекләре яисә капиталъ төзелеш объектлары, рөхсәт ителгән файдалану төрләре, иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары һәм иң чик параметрлары аларны шәһәр төзелеше регламентына туры китерү срокын билгеләмичә генә файдаланылырга мөмкин, моңдый жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалану кеше тормышы яисә сәламәтлеге өчен куркыныч, эйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч булган очраклар керми.

4. Жир кишәрлекләреннән яисә капиталъ төзелеш объектларыннан, рөхсәт ителгән файдалану төрләреннән файдалану, иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары һәм иң чик параметрлары шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган очракта, кеше гомере яисә сәламәтлеге, эйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч һәм куркыныч янаган очракта, федераль законнар нигезендә мондый жир участокларын һәм объектларны куллануны тыю салынырга мөмкин.

5. Рөхсәт ителгән файдалану төрләре яисә чикле параметрлары шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләү, мондый объектларны тиешле территория зонасының шәһәр төзелеше регламентына туры китерү юлы белән генә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

9 статья. Территориаль зоналар

1. Территориаль зоналар түбәндәгеләрне исәпкә алыш билгеләнә:

жир кишәрлекләреннән гамәлдәге һәм планлаштырыла торган файдалануның төрле төрләренең бер территориаль зонасы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләрен;

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирләгә» муниципаль берәмлегенең генераль планы белән билгеләнгән функциональ зоналарын һәм аларның планлаштырыла торган үсеш параметрларын;

барлыкка килгән территорияне планлаштыру һәм гамәлдәге жирдән файдалануны;

төрле категориядәге жирләрнең чикләренең планлаштырылган үзгәрешләрен;

аралаш жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталъ төзелеш объектларына зыян китерү мөмкинлеген булдырмауны;

мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проектларын.

2. Территориаль зоналарның чикләре түбәндәгеләр буйлап билгеләнә:

автомобиль юллары, урамнар, юл йөрү күчәрләре;

кызыл сыйыклар;

жир кишәрлекләре чикләре;

табигать объектларының табигый чикләре;

торак пунктларның чикләре;

муниципаль берәмлек чикләре;

башка чикләр.

3. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында территориаль зоналарның чикләре билгеләнә. Территориаль зоналар чикләре һәр жир кишәрлекенең бары тик бер территориаль зонага гына туры килү таләбенә жавап бирергә тиеш, чикләре жир законнары нигезендә территориаль зоналар чикләрен кисеп үтә ала торган жир кишәрлекеннән тыш.

10 статья. Шәһәр төзелеше регламентлары

1. Шәһәр төзелеше регламентында шулай ук жир кишәрлекләре өслегендә булган һәм аларны төзү процессында һәм капиталъ төзелеш объектларын эксплуатацияләү процессында кулланыла торган бөтен нәрсә кебек үк жир кишәрлекләренең хокукий режимы билгеләнә.

2. Шәһәр төзелеше регламентлары түбәндәгеләрне исәпкә алыш билгеләнә:

территориаль зона чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш

объектларыннан фактта файдалануны;

жир кишерлеклэренинән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан гамәлдәге һәм планлаштырылган файдалануның төрле төрләренең бер территориаль зонасы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләрен;

муниципаль берәмлеклэрне территориаль планлаштыру документларында билгеләнгән функциональ зоналарының һәм аларның планлаштырыла торган үсеш характеристикаларын;

мәдәни мирас объектларын, шулай ук аеруча сакланучы табигать территорияләрен, башка табигать объектларын саклау таләпләрен.

3. Шәһәр төзелеше регламентының гамәли көче тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан барлык жир кишерлекләрен һәм капиталъ төзелеш объектларына тигез дәрәҗәдә кагыла.

4. Шәһәр төзелеше регламенты түбәндәгә жир кишерлекләренә кагылмы:

Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына кертелгән ядкарьләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә, шулай ук мәдәни мирас объектлары ачыкланган ядкарьләр яисә ансамбльләр территорияләре чикләрендә һәм мәдәни мирас объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә кабул ителә торган реставрация, консервацияләү, торғызу, ремонтлау һәм жайлашу режимы турында карар кабул ителгән территорияләр чикләрендә;

гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрендә;

линияле объектларны урнаштыру өчен билгеләнгән һәм (яисә) линияле объектлар куелган; файдалы казымалар чыгару өчен бирелгән.

5. Тарихи жирлекләр территорияләренә, истәлекле урыннарга, дәвалу-савыктыру урыннары жирләренә һәм курортларга, территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә.

6. Шәһәр төзелеше регламентлары түбәндәгеләр өчен билгеләнми:

урман фонды жирләре;

өслек сулары белән капланган жирләр;

запас жирләр;

махсус сакланылучы табигать территорияләре жирләре (дәвалу-савыктыру урыннары һәм курортлары жирләренән тыш);

авыл хужалыгы билгеләнешендәгә жирләр составындагы авыл хужалыгы жирләре;

махсус икътисадый зоналар һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре чикләрендә урнашкан жир кишерлекләре.

7. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмы торган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жир кишерлекләренән файдалану федераль законнар нигезендә вәкаләтле башкарма хакимият органдары, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органдары яисә жирле үзидарәнең вәкаләтле органдары тарафынан билгеләнә. Урман фонды жирләре составындагы жирләр яки жир кишерлекләрен, махсус сакланучы табигать территорияләре чикләрендә урнашкан жирләрдән яисә жир кишерлекләренән файдалану (махсус сакланучы табигать территорияләре составына кертелгән торак пунктлар территорияләренән тыш) тиешенчә урман хужалыгы регламенты, урман законнары нигезендә махсус сакланучы табигать территориясе турындағы нигезләмә, махсус сакланучы табигать территорияләре турындағы законнар нигезендә билгеләнә.

8. Тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир кишерлекләренә һәм капиталъ төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентында күрсәтелә:

жир кишерлекләренән һәм капиталъ төзелеш объектларынан рөхсәт ителгән файдалану төрләре;

жир кишерлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь құләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары;

жир кишерлекләренән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануны Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган чикләуләр;

территориянен коммуналъ, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм, шәһәр төзелеше

регламенты билгеләнә торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган очракта, күрсәтелгән объектларның халык өчен территориаль файдалана алу мөмкинлегенең максималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәпхисап күрсәткечләре.

11 статья. Шәһәр төзелеше эшчәнлегенең башка мәсьәләләренә карата Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең гамәле

1. Элеге бүлектә күрсәтелгән очраклардан тыш, территориаль зоналар һәм шәһәр төзелеше регламентлары чикләре турында белешмәләр кулланыла:

территориянен кадастр планында жир кишәрлекен яисә жир кишәрлекләрен урнаштыру схемасын әзерләгәндә (элеге схема нигезендә төзелергә тиешле жир кишәрлекләренең һәркайсына карата әлеге схеманы раслау турындагы карапда шул исәптән жир кишәрлеке төзелә торган территория зonasы күрсәтелә, яисә шәһәр төзелеше регламентының төзелә торган жир кишәрлекенә кагылмаса яисә төзелә торган жир кишәрлеке өчен төзелә торган жир кишәрлекеннән файдалану төре билгеләнмәс);

территорияне планлаштыру документларын әзерләгәндә (территорияне планлаштыру документларын әзерләү жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару Кагыйдәләре билгеләгән территориаль зоналарга карата гамәлгә ашырылырга мөмкин);

жир кишәрлекләренең шәһәр төзелеше планнарын әзерләгәндә (жир кишәрлекенең шәһәр төзелеше планы составында шул исәптән, жир кишәрлекенә шәһәр төзелеше регламенты гамәлдә булган очракта, шәһәр төзелеше регламенты турында мәгълүмат күрсәтелә).

2. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре булмаган очракта, федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районнарның жирле әһәмияттәге объектларын, шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнмәгән жир кишәрлекләрендә һәм федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш, төзелешкә рөхсәтләр бирүгә юл куелмый.

3. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләренә һәм капитал төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләргә карата Кагыйдәләр жир төзелеше эшләрен уздырганда жир кишәрлекләренә характеристика билгеләү максатыннан рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре билгеләнә.

4. Жирле үзидарә органдары Кагыйдәләрне раслау яки Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турында карап кабул иткән очракта, әгәр мондый үзгәрешләр белән шәһәр төзелеше регламентын билгеләү яисә үзгәрту каралган булса, территориаль зоналарның чикләрен билгеләү яисә үзгәрту каралган булса, күчмәсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына белешмәләр керту өчен документларны (аларда булган белешмәләрне) теркәү органына жибәрергә тиеш.

III БҮЛЕК. Физик һәм юридик затларның жир кишәрлекләренән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен үзгәртүе турында нигезләмәләр

12 статья. Төп нигезләмәләр

1. Жир кишәрлекләренән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту күчмәсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрындагы жир кишәрлеке яисә капитал төзелеш объекты турындагы белешмәләргә үзгәрешләр керту юлы белән гамәлгә ашырыла.

2. Тиешле территориаль зонага билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм ярдәмче төрләре кулланылган шартта, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту жир кишәрлекләре һәм капитал төзелеш объектлары хокук ияләре тарафыннан мөстәкыйль рәвештә түбәндәгә ысуулар белән гамәлгә ашырыла:

хокук иясе, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту турында гариза, хокукны билгели торган документлар, шулай ук тиешле жир кишәрлекен аерым территориаль зонага (Кагыйдәләрдән

өзөмтәгә) керту түрүнда муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты тарафыннан бирелгән белешмә белән, әгәр тиешле территориаль зона түрүнда белешмәләр күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмаса, кадастр исәбе органына мөрәжәгать итә;

хокук иясе жирле үзидарә органнарына мәгълүмат үзара хезмәттәшлеге тәртибендә жир кишәрлеге яисә капитал төзелеш объекты характеристикаларын үзгәртү түрүнда белешмәләр жибәрү өчен рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү түрүндагы гариза белән мөрәжәгать итә.

3. Тиешле территория зonasы өчен шартлы рөхсәт ителгән башка төргә кагылышлы рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләре hәм элеге Кагыйдәләрнең 13 статьясы нигезләмәләренә туры китереп жир кишәрлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт алу юлы белән гамәлгә ашырыла.

4. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлдә булмаган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жиirlәрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән hәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен үзгәртү түрүндагы каарлар федераль законнар нигезендә мондый файдалануның башка төренә кабул ителә.

5. Жир кишәрлекләреннән hәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануның тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалану төрләре исемлегендә булмаган барлык башка төрләре элеге территориаль зона өчен рөхсәт ителмәгән булып тора hәм элеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр керткәндә генә рөхсәт ителергә мөмкин.

6. Территорияне комплекслы үстерү түрүнда каар кабул ителгән көннән алыш ача карата аны комплекслы үстерү түрүнда каар кабул ителгән территорияне планлаштыру документларын раслау көненә кадәр, мондый территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән hәм (яисә) капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү рөхсәт ителми.

13 статья. Жир кишәрлекен яисә капитал төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү тәртибе

1. Жир кишәрлекен яисә капитал төзелеш объектын файдалануның шартлыча рөхсәт бирелудә кызыксынучы физик яисә юридик зат (алга таба - файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт) Комиссиягә файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнда гаризаны жибәрә.

Шартлы рөхсәт бирү түрүнда гариза куллануның рөхсәт ителгән төренә электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә жибәрелергә мөмкин.

2. Куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнда каар проекты Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында hәм элеге бүлекнең 18 статьясы нигезләмәләрендә билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган иҗтимагый фикер алышуларда яисә гавами тыңлауларда каралырга тиеш.

3. Куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнда каар проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре түрүнда бәяләмә нигезендә Комиссия, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәтне файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрүнда тәкъдимнәр әзерли hәм аларны муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

4. Элеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр нигезендә муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесе мондый тәкъдимнәр кергән көннән алыш өч көн эчендә мондый рөхсәтне файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәтне бирүдән баш тарту түрүнда каар кабул итә.

Күрсәтелгән каар муниципаль хокукий актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырыга hәм муниципаль берәмлекнең «Интернет» чөлтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.

5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимиите башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелгән корылманы ачыклау түрүнда жирле

ұзидарә органына хәбәр кергән көннән башлап мондый төзелеш урнашкан жир кишәрлекенә карата яисә мондый төзелешне жимергәнчे яисә билгеләнгән таләпләргә туры китергәнчे, файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт биругә юл қуелмый, әлеге хәбәрнамәне карау нәтижәләре буенча жирле ұзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимиятенең башкарма органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яисә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм шуши хәбәрнамәне тапшырган жирле ұзидарә органына үз белдеге белән төзелгән билгеләрнең булмавы йә ирекле корылманы жимерү турындагы дәгъваларны канәгатьләндерудән баш тарту яисә билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы суд карары законлы көченә керүе хакында хәбәр жибәрелгән очраклардан тыш.

6. Физик яисә юридик зат файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәт бирудән баш тарту турында карап суд тәртибендә шикаять белдерергә хокуклы.

14 статья. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларыннан читкә тайпилуга, реконструкцияләүгә рөхсәт бири тәртибе

1. Құләмнәре шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләренең минималь құләмнәреннән кимрәк яисә төзелеш алып бару өчен конфигурацияләре, инженерлық-геологик яисә башка характеристикалары уңайсыз булған булған жир кишәрлекләренең хокук ияләре рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт сорап мөрәжәгать итәргә хокуклы.

1.1. Жир кишәрлекләренең хокук ияләре мондый тайпилыш рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт сорап мөрәжәгать итәргә хокуклы, әгәр мондый тайпилыш конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын бер яисә берничә чик параметрга бер мәртәбә реконструкцияләү максатларында ун проценттан артмаган үзгәртү кирәк булғанда.

2. Рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан тайпилу, техник регламентлар, норматив техник документлар таләпләрен үтәгендә, аерым жир кишәрлекеге өчен рөхсәт ителә.

Катларның иң чик саны, биналарның, корылмаларның чик биеклеге һәм федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрендә капиталь төзелеш объектларының архитектур чишелешиләренә таләпләр өлешендә рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилу рөхсәт ителми.

3. Рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт алу белән кызыксынуучы зат, Комиссиягә мондый рөхсәт бири турында гариза жибәрә.

Рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бири турындагы гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә жибәрелергә мөмкин.

4. Рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бири турында карап проекты мондый рөхсәт бири турында гариза кергән көннән унбиш эш көне эчендә әзерләнә һәм, әлеге статьяның 1.1 өлешендә каралган очрактан тыш, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм әлеге бүлекнен 19 статьясы нигезләмәләрендә билгеләнгән тәртиптә жәмәгать фикер алышуларында яисә гавами тыңлауларда каралырга тиеш.

5. Ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмә нигезендә, рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан тайпилуга рөхсәт бири турында карап проекты буенча Комиссия, кабул ителгән карапның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәт бири турында яисә мондый рөхсәт бирудән баш тарту турында тәкъдимнәр әзерли һәм аларны муниципаль берәмлекнәң Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

6. Әлеге статьяның 5 өлешендә күрсәтелгән рекомендацияләр нигезендә жирлек Башкарма

комитеты житэкчесе мондый тэксимнэр кергэн көннэн жида көн рөхсөт ителгэн төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялүнен иң чик параметрларыннан тайпылууга эчендэ рөхсөт бирү турында яисэ мондый рөхсөт бирүдэн баш тарту турында карар кабул итэ.

7. Россия Федерациисе Шэхэр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендэ күрсэтелгэн дэүлэти хакимиите башкарма органыннан, вазыйфай заттан, дэүлэти учреждениесен нен яисэ жирле үзидарэ органыннан рөхсөтсез төзелгэн корылманы ачыклау турында жирле үзидарэ органына хэбэр кергэн көннэн башлап, мондый корылма урнашкан жир кишэрлеген карата рөхсөт ителгэн төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялүнен иң чик параметрларыннан тайпылууга рөхсөт бирү элеге хэбэрнамэне карау нэтижэлэрэ буенча жирле үзидарэ органы тарафыннан дэүлэти хакимиятен нен башкарма органына, вазыйфай затка, дэүлэти учреждениесен яисэ Россия Федерациисе Шэхэр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендэ күрсэтелгэн нэм шушы хэбэрнамэне тапшырган жирле үзидарэ органына үз белдеге белэн төзелгэн билгелэрнен булмавы я ирекле корылманы жимерү турындагы дэгъваларны канэгатылэндерүдэн баш тарту яисэ билгелэнгэн талэплэргэ туры китерү турындагы суд карары законлы көчен керүе хакында хэбэр жибэрлгэн очраклардан тыш рөхсөт ителми.

8. Физик яисэ юридик зат рөхсөт ителгэн төзелешнен чикле параметрларыннан тайпылууга, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялүгэ яисэ мондый рөхсөт бирүдэн баш тартуга рөхсөт бирү турындагы карарга суд тэртибендэ ризасызык белдерергэ хокуклы.

9. Эгэр мондый тайпилыш аэродром янындагы территориядэ билгелэнгэн күчмез милек объектларыннан файдалануны чиклэүгэ туры килмэсэ, рөхсөт ителгэн төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялүнен чикле параметрларыннан читкэ тайпылууга рөхсөт бирүгэ юл куелмый.

IV БҮЛЕК. Территорияне планлаштыру документларын өзөрлэү турында нигезлэмэлэр

15 статья. Төп нигезлэмэлэр

1. Территорияне планлаштыру документларын өзөрлэү территорииялэрне тотрыкли үстерүнэ тээмин итү, шул исэптэн планлаштыру структурасы (кварталлар, микрорайоннаар, башка элементлар) элементларын бүлэп бирү, жир кишэрлеклэр чиклэрэн билгелэү, капиталь төзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чиклэрэн билгелэү максатларында гамэлгэ ашырыла.

2. Территорияне планлаштыру документларын өзөрлэү территорииаль зоналарын нэм муниципаль районнарын территорииаль планлаштыру схемаларында билгелэнгэн жирлэрдэн файдалану нэм (яисэ) территорииялэрне территорииаль планлаштыру схемаларында билгелэнгэн планлаштыру структурасының бер яисэ берничэ читкээ элементларына, жирлеклэрнен, шэхэр округларының генераль планнарына карата функциональ зоналарга, аны комплекслы нэм тотрыкли үстерү буенча эшчэнлек каралган территориигэ карата гамэлгэ ашырыла.

3. Территорияне планлаштыру документларын өзөрлэү территорииаль планлаштыру документлары, жирдэн файдалану нэм төзелеш алыш бару кагыйдэлэрэ нигезендэ (линияле объектлары урнаштыруны үзүүдэгээ төзелешен тайпилэрэ нигезендэ; коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программалары, социаль инфраструктураны комплекслы үстерү программалары, шэхэр төзелешен проектлау нормативлары, техник регламентлар, кагыйдэлэр жыентыклары талэплэрэ нигезендэ; Россия Федерациисе халыкларының мэдэни мирас объектларының (тарихи нэм мэдэни ядкарьлэрнен) бердэм дэүлэти реестрына кертелгэн мэдэни мирас объектларының инженерлык тикшеренүүллэрэ материалларын нэм нэтижэлэрэн, ачыкланган мэдэни мирас объектлары территорииялэр чиклэрэн, территорииялэрдэн файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклэрэн исэпкэ алыш гамэлгэ ашырыла, эгэр 29.12.2004 190-ФЗ номерлы Россия Федерациисе Шэхэр төзелеше кодексының 10.2 өлешендэ башкасы каралмаган булса.

4. Территорияне планлаштыру документлары төрлэрэнэ түбэндэгелэр керэ:
территорияне планлаштыру проекты;

территорияне межалау проекты.

5. Территорияне планлаштыру проектын әзерләү түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла:
планлаштыру структурасы элементларын аерып чыгару;

гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрен билгеләү (кызыл линияләр билгеләү юлы белән);

капиталь төзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү;
территорияне планлаштырып үстерүнен характеристикаларын һәм чиратын билгеләү.

6. Территорияне межалау проектын әзерләү түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла:
төзелә торган һәм үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урынын билгеләү;

чикләрендә яңа капиталь төзелеш объектларын урнаштыру планлаштырылмаган төзелеш территориияләре өчен кызыл линияләр билгеләү, үзгәрту, туктату, шулай ук территорииясе чикләрендә урнашкан жир кишәрлеге барлыкка килүгә һәм (яисә) үзгәрүгә бәйле рәвештә кызыл линияләр билгеләү, үзгәрту, гамәлдән чыгару өчен, территориияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлек алыш бару карапмаган территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлекен билгеләү, үзгәрту, гамәлдән чыгару өчен, мондый билгеләү, үзгәрту, гамәлдән чыгару гомуми файдаланудагы территорииянең чикләрен үзгәртүгә генә китерә торган шартта.

Территорияне межалау проектын әзерләгендә төзелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урынын билгеләү эшчәнлекнең конкрет төрләре өчен шәһәр төзелеше регламентлары һәм жир кишәрлекләрен бүләп бирү нормалары, федераль законнарда һәм Россия Федерациясе субъектлары законнарында билгеләнгән төзелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренә башка таләпләр, техник регламентлар, кагыйдәләр жыелмалары нигезендә гамәлгә ашырыла.

7. Территорияне планлаштыруның расланган проектлары һәм межалау проектлары нигезендә жирле үзидарә органнары әлеге Кагыйдәләргә территориаль зоналарын чикләрен һәм рөхсәт ителгән төзелеш объектларын төзүнен һәм реконструкцияләүнен рөхсәт ителгән ин чик параметрларының шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән өлешендә үзгәрешләр кертергә хокуклы.

8. Территорияне планлаштыру документларына, эчтәлегенә, әзерләү һәм раслау тәртибенә карата гомуми таләпләр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукый актлар белән билгеләнә.

V БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында нигезләмәләр

16 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар оештыру һәм уздыруның гомуми нигезләмәләре

1. Ижтимагый фикер алышуулар яки гавами тыңлаулар кешенең үңайлы тормыш шартларына хокукларын, жир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектларының хокук ияләренең хокуклары һәм законлы мәнфәгатынен үтәү максатыннан үткәрелә.

2. Ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, муниципаль берәмлек уставы, әлеге Кагыйдәләр, башка норматив хокукый актлар нигезендә үткәрелә.

3. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышууларына яисә гавами тыңлауларга түбәндәгеләр чыгарыла:

Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проекты, Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектлары;

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очраклардан тыш, территориияне планлаштыру проектлары һәм территориияне межалау проектлары;

жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә рөхсәтләр бирү турындагы каарлар;

рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт бирү турсындағы каарлар проектлары.

4. Ижтимагый фикер алышуларны яисә гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге халкына җәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар башлану турсында хәбәр итүне, тиешле проект белән танышуны, муниципаль берәмлек халкының ижтимагый фикер алышуларында яисә гавами тыңлауларында катнашуын тәэммин итүче башка чараплары, кабул ителгән каарларның нигезле булуын да кертеп, ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләрен бастырып чыгаруны (халыкка житкерүне) күздә тотарга тиеш.

5. Ижтимагый фикер алышуларны, гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыруның тәртибе һәм башка үзенчәлекләре Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 5.1 статьясы нигезләмәләре белән билгеләнгән.

17 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектлары буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру үзенчәлекләре

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре проекты яисә аларга үзгәрешләр керту проектлары буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар Қагыйдәләр проектын үзәрләү Комиссиясе тарафыннан муниципаль берәмлек Башлыгы каары нигезендә уздырыла.

2. Қагыйдәләр проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар дәвамлылығы мондый проект басылып чыккан көннән кимендә бер һәм өч айдан артык булмаган вакыт тәшкил итә.

3. Конкрет территориаль зона өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентына үзгәрешләр керту өлешендә Қагыйдәләргә үзгәрешләр үзәрләнгән очракта, шулай ук территорияне комплекслы үстерү турсында каар кабул ителүгә бәйле рәвештә Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару қагыйдәләренә үзгәрешләр үзәрләнгән очракта, Қагыйдәләргә үзгәрешләр керту буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар комплекслы үсеш кааралган территория чикләрендә мондый шәһәр төзелеше регламенты билгеләнгән территориаль зона чикләрендә үткәрелә. Бу очракларда ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру срокы бер айдан артык була алмый.

4. Қагыйдәләр аэродром яны территорияндә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры китерелгән очракта, шулай ук 20 статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында күрсәтелгән туры килмәүләрне бетергәндә, ижтимагый фикер алышулар яки гавами тыңлаулар үткәрелми.

Конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән рөхсәт ителгән куллану терләре элек билгеләнгән рөхсәт ителгән төзүнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары үзгәртелмичә бер тапкыр үзгәртелгән очракта һәм (яисә) рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән бер яисә берничә иң чик параметры бер мәртәбә ун проценттан артмаган күләмдә үзгәргән очракта, ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар үткәрү таләп ителми.

18 статья. Жир кишәрлекен яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турсында каар проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар

1. Жир кишәрлекеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм элек билекнән 13 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнә.

2. Шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү турсында каар проекты ижтимагый фикер алышуларда яки гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәрү Комиссия тарафыннан гамәлгә ашырыла.

3. Жир кишерлекен яисә капитал төзелеш объектын файдалануның рөхсәт ителгән төре әйләнәтире мохиткә тискәре йогынты ясарға мөмкин булған очракта, гавами тыңлаулар мондый тискәре йогынты куркынычы астына күелған жир кишерлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының хокук ияләре катнашында үткәрелә.

4. Комиссия түбәндәге затларга шартлы рөхсәт ителгән төргә рөхсәт бирү турында карап проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында хәбәрләр жибәрә:

әлеге рөхсәт соратып алына торған жир кишерлекеге белән гомуми чикләре булған жир кишерлекләре хокук ияләренә;

әлеге рөхсәт соратып алына торған жир кишерлекеге белән гомуми чикләре булған жир кишерлекләрендә урнашкан капитал төзелеш объектларының хокук ияләренә;

әлеге рөхсәт соратып алына торған капитал төзелеш объектының бер өлеше булған биналарның хокук ияләренә.

Күрсәтелгән хәбәрләр кызыксынган затның шартлы рәвештә рөхсәт бирү турында гаризасы алынган көннән соң жиде эш көннәнән дә соңга калмычка жибәрелә.

5. Ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә басылыш чыккан көнгә кадәр аларны уздыру турында муниципаль берәмлек халкына хәбәр иткән көннән алыш муниципаль берәмлек Уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукуй актлары белән билгеләнә һәм бер айдан артык була алмый.

6. Шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү турында карап проекты буенча ижтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рөхсәтне алу белән кызыксынган физик яки юридик зат күтәрә.

7. Жир кишерлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның рөхсәт ителгән төре шәһәр төзелеше регламентына жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен билгеләнгән тәртиптә, шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү белән кызыксынган физик яисә юридик зат инициативасы буенча жәмәгать фикер алышулары яки гавами тыңлаулар уздырганнан соң кертелгән булса, мондый затка файдалануның рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турындагы карап ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар үткәрмичә генә кабул ителә.

19 статья. Рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан читләшүгә рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар

1. Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге бүлекнең 14 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнә.

2. Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы карап проекты буенча ижтимагый фикер алышуларда яисә гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәрү Комиссия тарафыннан гамәлгә ашырыла.

3. Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилуга, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы карап проекты буенча ижтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рөхсәт алу белән кызыксынуучы физик яисә юридик зат күтәрә.

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында нигезләмәләр

20 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе

1. Элеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту Россия Федерациясе Шәһәр төzelеше кодексының 31 - 33 статьяларында каралган тәртиптә һәм нигезләрдә гамәлгә ашырыла.

2. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту мәсьәләсен карау өчен түбәндәгеләр нигез була:

а) Кагыйдәләрнең Жирлекнең генераль планы һәм (яисә) муниципаль районны территориаль планлаштыру схемасының күрсәтелгән генераль планга һәм (яисә) территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр керту нәтиҗәсендә барлыкка килгән туры килмәве;

б) Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль башкарма хакимият органыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үтәү өчен мәжбүри булган Кагыйдәләрдә жибәрелгән аэродром яны территориясендә урнашкан күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләү очракларын бетерү турында күрсәтмә керүе;

в) территориаль зоналарның чикләрен үзгәрту, шәһәр төzelеше регламентларын үзгәрту турында тәкъдимнәр керү;

г) шәһәр төzelешен зоналаштыру картасында чагылдырылган территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләренең урнашу урыны турынdagы белешмәләрнең күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән зоналар, территорияләр чикләренең урнашу урынын тасвирауга туры килмәве;

д) шәһәр төzelеше регламентында билгеләнгән территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләрендә тулысынча яисә өлешчә урнашкан, Бердәм дәүләт реестрынdagы күчемсез мөлкәтнең мондый зоналар, территорияләр чикләрендә күчемсез мөлкәт объектларыннан файдалануның чикләүләре федераль, региональ һәм жирле әһәмияттәге истәлекле урыннар жири кишәрлекләреннән һәм капитал төzelеш объектларыннан файдалану чикләүләренең туры килмәве;

е) территориядән файдалануның ма克斯ус шартлары булган зоналарны билгеләү, үзгәрту, туктату, мәдәни мирас объекты территориясе чикләрен, федераль әһәмияттәге тарихи жирлек территориясен, региональ әһәмияттәге тарихи жирлек территориясен билгеләү, үзгәрту

ж) территорияне комплекслы үстерү турында карап кабул ителү.

3. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турынdagы тәкъдимнәр Комиссиягә жибәрелә:

федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан Кагыйдәләр федераль әһәмияттәге капитал төzelеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмкин булган очракларда;

Кагыйдәләр региональ әһәмияттәге капитал төzelеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмкин булган очракларда Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан;

Кагыйдәләр муниципаль районның жирле әһәмияттәге капитал төzelеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмкин булган очракларда муниципаль районның жирле үзидарә органнары тарафыннан;

жирилекнең тиешле территориясендә жирдән файдалануны һәм төzelешне җайга салу тәртибен камилләштерергә кирәк булган очракларда жирле үзидарә органнары тарафыннан;

физик яисә юридик затлар тарафыннан инициатив тәртиптә яки Кагыйдәләрне куллану нәтиҗәсендә жири кишәрлекләре һәм капитал төzelеш объектлары нәтиҗәле файдаланылмаса, аларның хокук ияләренә зыян салынса, жири кишәрлекләренең һәм капитал төzelеш объектларының хакы кими, гражданнарның һәм аларның берләшмәләренең хокуклары һәм законлы мәнфәгатын гамәлгә ашырылмаган очракларда;

вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы яисә Россия Федерациясе тарафыннан төzelгән һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан кабул ителгән территорияне комплекслы үстерү турында карапы гамәлгә ашыруны тәэммин итүче юридик зат тарафыннан

Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең иң югары башкарма органы, территорияне комплекслы үстерү турында карап кабул иткән жирле үзидарә органы, Россия Федерациясе субъекты төзегән һәм территорияне комплекслы үстерү турында Россия Федерациясе субъекты кабул иткән карапы гамәлгә ашыруны тәэммин итүче юридик зат (алга таба - Россия Федерациясе субъекты билгеләгән юридик зат), яисә территорияне комплекслы үстерү турында

каарны гамәлгә ашыру максатларында территорияне комплекслы үстерү туринда шартнамә төзелгән зат белән гамәлгә ашыруны тәэмин итүче зат тарафыннан.

Кагыйдәләргә аэрордом яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануның чикләүләренә туры китерүне күздә тоткан үзгәрешләр кертү проекты Комиссия тарафыннан карала алмый.

4. Кагыйдәләр белән Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясындагы 3.1 өлеше нигезендә жирлек территориясендә федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектларын территориаль планлаштыру документларында каралган (линияле объектлардан тыш) урнаштыру мөмкинлеге тәэмин ителмәгән очракта, вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы, муниципаль районның вәкаләтле жирле үзидарә органы «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгына күрсәтелгән объектларны урнаштыруны тәэмин итү максатларында Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү туриндагы таләпне юллый.

Бу очракта «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгы Кагыйдәләргә шундый таләп алынган көннән алыш утыз көн эчендә үзгәрешләр кертүне тәэмин итә.

5. Расланган Кагыйдәләр жир кишәрлекләреннән һәм (яисә) аларда урнашкан капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануның чикләүләренә каршы килә торган һәм чикләрендә тулысынча яисә өлешчә аэрордом яны территориясе урнашкан аэрордом яны территориясендә билгеләнгән икътисадый һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыру өлешендә кулланылмый.

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгы Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт бирелгән башкарма хакимият органыннан күрсәтмә алынгач, Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү туринда карап кабул итәргә тиеш. Күрсәтелгән күрсәтмәгә муниципаль берәмлек башлыгы суд тәртибенде шикаять бирергә мөмкин.

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгы аларны аэрордом яны территорияләрендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры китерү өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүне алты айдан артмаган срокта тәэмин итә.

6. Әлеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында каралган очракларда территорияләрдән файдалануның махсус шартлары, мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен билгеләүгә, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен раслауга вәкаләтле дәүләт хакимиятенең башкарма органы яисә жирле үзидарә органы «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгына Кагыйдәләрдә территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләреннән, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләреннән файдалануның махсус шартлары булган зоналарның чикләре жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүне билгеләү таләбен юллый.

Күрсәтелгән очракта, шулай ук хокукларны теркәү органыннан территориядән файдалануның махсус шартлары булган зонаның булуын билгеләү, үзгәрү яисә туктату туринда, мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында яисә әлеге статьяның 2 өлешендәге г – е пунктларында каралган Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү өчен нигезләр ачыкланган көннән «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгы әлеге таләп нигезендә аларны төгәлләштерү юлы белән Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүне тәэмин итәргә тиеш. Шул ук вакытта әлеге өлештә каралган таләп нигезендә аларны төгәлләштерү максатларында жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр раслау таләп итлеми.

Кагыйдәләрне территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләреннән, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләреннән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрен сайлап алу, мондый

зоналар, территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның чикләүләрен билгеләү срокы Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турындагы мәдәни мирас объектлары территорииләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналарны билгеләү өчен, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территориияләре чикләрен раслау өчен вәкаләтле дәүләт хакимияте органыннан яисә жирле үзидарә органыннан таләпләр кергән көннән, хокукларны теркәү органыннан территорииядән файдалануның максус шартлары булган зонаның булын билгеләү, үзгәрту яисә туктату, мәдәни мирас объекты территорииясе чикләре турында белешмәләр керү яки әлеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында каралган Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өчен нигезләр ачыкланган көннән башлап алты айдан арта алмый.

7. Территорияне комплекслы үстерү турында карап гамәлгә ашыру максатларында Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертелгән очракта, мондый үзгәрешләр территориияне комплекслы үстерү максатларында территориияне планлаштыру проектын раслаган көннән алыш түксан көннән дә соңга калмычка кертелергә тиеш

8. Әлеге статьяның 4 һәм 5 өлешләрендә каралган очракларда Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өчен, шулай ук әлеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында күрсәтелгән ярашмауларны бетерү өчен, ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру таләп ителми.

9. Комиссия, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту өлешендә аларны аэрородром яны территориияләрендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры китерү өлешендә үзгәрешләр керту очракларыннан һәм әлеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында күрсәтелгән ярашмауларны бетерү очракларыннан тыш, Кагыйдәгә үзгәреш керту турында тәкъдим кертелгән көннән алыш утыз көн эчендә бәяләмә әзерли, ул Кагыйдәләргә кергән тәкъдимнәр нигезендә үзгәрешләр керту турында рекомендацияләрне яисә мондый тәкъдимне кире кагу турында, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, рекомендацияләрне үз эченә ала, һәм бу бәяләмәне муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

10. Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесе, Комиссия бәяләмәсендәге рекомендацияләрне исәпкә алыш, утыз көн эчендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында яисә, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турында тәкъдимне кире кагу хакында карап кабул итә һәм мондый карапның күчермәсен мөрәҗәгать итүчеләргә жибәрә.

11. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту жирле үзидарәнең вәкиллекле органы тарафыннан расланса, жирле үзидарәнең вәкиллекле органына жибәрелгән Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турындагы проект күрсәтелгән орган утырышында якындагы утырыштан соң килүче утырыштан соңга калмычка каралырга тиеш.

12. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турындагы карап (карап) күрсәтелгән проектны әзерләү эшләрен уздыру тәртибен һәм срокларын, проектны әзерләүгә кагылышлы башка нигезләмәләрне үз эченә алышга тиеш.

13. Муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында карап кабул итү көненнән алыш ун көн эчендә мондый карап кабул итү турындагы хәбәрне билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгаруны (халыкка житкерүне) тәэммин итә. Хәбәрдә күрсәтелә:

Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү эшләрен уздыру тәртибе һәм сроклары; кызыксынган затларның Комиссиягә тәкъдимнәр жибәрү тәртибе; эшләрне оештыруның башка мәсьәләләре.

Кагыйдәләр аэрородром яны территорииясенде билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры килгән очракта, шулай ук әлеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында күрсәтелгән ярашмауларны бетерү, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында карап кабул итү турындагы хәбәрне бастырып чыгару (халыкка житкерү) таләп ителми.

14. Федераль әһәмияттәге тарихи жирлек территорииясенә яисә региональ әһәмияттәге тарихи жирлек территорииясенә карата әзерләнгән Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы

өлкәсендә Россия Федерациисе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият органы, мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Россия Федерациисе субъекты башкарма хакимият органы белән гамәлдәге законнар нигезендә килештерелергә тиеш.

Федераль яисә региональ әһәмияттәге маңсус сакланучы табигать территориясе чикләрендә торак пункт тулысынча урнашкан очракта, әлеге маңсус сакланучы табигать территориясе чикләрендә урнашкан шундый торак пункт территориясенә карата әзерләнгән жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре проекты федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациисе субъекты башкарма хакимиятенең маңсус саклана торган табигать территориясе буйсынган орган белән килештерелергә тиеш. Килештерү предметы булып күрсәтелгән торак пункт территориясенә карата билгеләнә торган шәһәр төзелеше регламентының маңсус сакланучы табигать территорияләре турында Россия Федерациисе законнарында һәм маңсус саклана торган табигать территориясе турындагы нигезләмәдә каралган маңсус саклау режимына туры килүе тора. Килешу Россия Федерациисе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә гамәлгә ашырыла

15. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләгәннән соң муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты Комиссия тәкъдим иткән проектны техник регламентлар таләпләренә, территориаль планлаштыру документларына, Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры белешмәләренә, шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнен дәүләт мәгълүмат системаларында булган мәгълүматларга, документларга һәм материалларга туры килүгә тикшерә.

16. Күрсәтелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты муниципаль берәмлек Башлыгына Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын жибәрә яисә аның әлеге статьяның 10 өлешендә күрсәтелгән таләпләргә һәм документларга туры килмәве ачыкланган очракта, Комиссиягә эшләп бетерү өчен жибәрә.

17. Муниципаль берәмлек Башлыгы Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын алганда проектны алган көннән соң ун көннән дә соңга калмычка проект буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында карап кабул итә.

18. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар әлеге Кагыйдәләрнең 17 статьясы нигезләмәләре нигезендә Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексында, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә уздырыла.

19. Кагыйдәгә үзгәрешләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актларын, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырга тиеш һәм «Интернет» челтәрендә муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында урнаштырыла.

20. Кагыйдәләргә үзгәрешләр территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын раслау датасыннан ун көннән дә соңга калмычка урнаштырылырга тиеш.

21. Физик һәм юридик затлар Кагыйдәләргә суд тәртибендә үзгәрешләрне раслау турындагы карапга ризасызылык белдерергә хокуклы.

VII БҮЛЕК. Жирдән файдалануның һәм төзелешнең башка мәсьәләләрен жайга салу турында нигезләмәләр

21 статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматны күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына керту

1. Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр керту кагыйдәләре күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына «Күчемсез милекне дәүләт теркәве турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 32, 34 статьялары нигезләмәләре белән билгеләнә.

2. Әлеге Кагыйдәләр белән, шул исәптән күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында булган жир кишәрлекләре, торак пунктлар яисә муниципаль берәмлекләрнең чикләре урынын билгеләудәге хatalарны исәпкә алып, территориаль зоналар билгеләнә.

Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрында белешмәләре булмаган торак пунктлар чикләренә карата аларның чикләрен билгеләудәге хatalар исәпкә алынмый.

Күшымта
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Советының
2021 елның 28 ичәк 85 ичәк
каравы белән расланды

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ БИТАМАН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДӘЛӘРЕ

2 том

ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ
ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҤЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДЭЛЭРЕНЕЦ СОСТАВЫ

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берэмлэгэнэц Жирдэн файдалану ҥэм төзелеш кагыйдэлэрэ (алга таба – Кагыйдэлэр) түбэндэгэ составта эшлэнгэн:

1 том

I кисэк. Жирдэн файдалану ҥэм төзелеш алып бару кагыйдэлэрен куллану тэргибе, жирдэн файдалану ҥэм төзелеш алып бару кагыйдэлэрэнэ үзгэрешлэр керту тэргибе

2 том

II кисэк. Шэһэр төзелешен зоналаштыру карталары

График материаллар:

№ т/б	Исеме	Масштаб
1	Шэһэр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шэһэр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядэн файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклэрэ	1:10 000

III кисэк. Шэһэр төзелеше регламентлары

Кушымта

Территориаль зоналар чиклэрэ турында белеш

II КИСЭК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ

VIII БҮЛЕК. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә шәнәр төзелешен зоналаштыру карталары

22 статья. Шәнәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар

1. Шәнәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысызыз өлеше булып тора.

2. Күрсәтелгән картада территориаль зоналарның чикләре һәм аларның код билгеләре сурәтләнгән. Территориаль зоналарның чикләре әлеге Кагыйдәләрнең 9 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнде.

3. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә тәкъдим ителгән һәм Шәнәр төзелешен зоналаштыру картасында күрсәтелгән территориаль зоналар составына керә:

шәнәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар;

шәнәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар;

шәнәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар.

Шәнәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар:

Ж1 – индивидуаль торак төзелеше зонасы;

ОД1 – күпфункцияле ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы;

КО – коммуналь хезмәт күрсәту объектлары зонасы;

И1 – транспорт инфраструктурасы зонасы;

И2 – инженерлык инфраструктурасы зонасы;

П – сәнәгать житештерүе объектлары зонасы;

С2 – авыл хужалыгын тәэммин итү объектлары зонасы;

СХ2 – авыл хужалыгы житештерүе объектлары зонасы;

СХ3 – бакчачылык (яшелчә) зонасы;

Р1 – табигый ландшафтлар зонасы;

СН1 – махсус билгеләнештәге зона.

Шәнәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар:

Д – файдалы казылмалар чыгару зонасы

Юк.

Шәнәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар:

СХ1 – авыл хужалыгы жирләре зонасы;

ЛФ – урман фонды зонасы;

ВО – су объектлары зонасы.

4. Күрсәтелгән картада белешмәләре Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында булган урманчылык чикләренә туры килә торган урман фондына кергән территорияләр чагылдырылды. Әлеге территорияләр мәгълумати максатларда сайлап алынган һәм аларга карата Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендә урман хужалыгы регламенты гамәлдә булган жирләрне билгеләргә мөмкинлек бирә. Кагыйдә буларак, территориаль зоналарның чикләре урманчылыклар чикләре нигезендә билгеләнә. Белешмәләре күчемсез мөлкәтнен Бердәм дәүләт реестрында булган жир кишәрлекләре чикләре урманчылыкларның чикләрендә кисешкәндә аерым очракларда мондый жир кишәрлекләре чикләре буенча билгеләнергә мөмкин.

5. Шәнәр төзелешен зоналаштыру картасында, мондый эшчәнлекне гамәлгә ашыру планлаштырылган очракта, чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру караган территорияләр мәжбүри тәртиптә билгеләнә. Мондый территорияләрнең чикләре бер яки берничә территориаль зона чикләрендә билгеләнә.

Территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру күздә төтыла торган территорияләр чикләре жирле үзидарәнен вәкаләтле органы территориияне комплекслы үстерү турындагы карапы һәм территориияне комплекслы үстерү турындагы шартнамә нигезендә әзерләнгән территориияне планлаштыру документлары нигезендә жирле үзидарәнен вәкаләтле органы һәм ачык аукционда жиңүче арасында территориияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзү хокукуна ия булган яисә Россия Федерациясе Шәһәр төzelеше кодексы нигезендә мондый шартнамә төзү хокукуна ия башка затлар арасында төzelгән территориияне планлаштыру документлары нигезендә билгеләнә.

Чикләрендә территориияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган территорияләр «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә ачыкланмаган, шуңа бәйле рәвештә әлеге Кагыйдәләр материалларында чагылдырылмаган.

23 статья. Шәһәр төzelешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре

1. Шәһәр төzelешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнен аерылгысыз өлеше булып тора (2 нче күшымта).

2. Күрсәтелгән картада территорииядән файдалануның махсус шартлары булган зоналарның чикләре сайлап алынган, алар Россия Федерациясе законнары нигезендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төzelеш объектларыннан файдалануга ёстәмә чикләүләр сала.

3. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре һәм капиталь төzelеш объектлары, аларның характеристикалары законнарда, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән куллану режимына туры килми торган жир кишәрлекләре һәм капиталь төzelеш объектлары әлеге Кагыйдәләргә туры килми дип санала.

4. Күрсәтелгән Шәһәр төzelешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасында территорииядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләреннән тыш, мәдәни мирас объектларының, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектларның урнашуы; тарихи жирлекләр территориияләре чикләре чагылдырыла.

24 статья. Шәһәр төzelешен зоналаштыру картасы. Мәдәни мирас объектлары территориияләре чикләре, тарихи жирлекләр территориияләре чикләре, мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре

1. Шәһәр төzelешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасында мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре күрсәтелә.

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының билгеләнгән чикләре булмау сәбәпле, әлеге Карта әзерләнми.

ІІІ КИСӘК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

ІХ БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен, жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәрен һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары билгеләү өлешендә Шәнәр төзелеше регламентлары

25 статья. Шәнәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар

1. Ж1 – Индивидуаль торак төзелеше зоналары

1.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.1	Индивидуаль торак төзелеше очен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 5м ; жир кишәрлекенең башка яклары очен - 3м . Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүнә киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалық алыш бару очен (йорт янындағы жир кишәрлеге)	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 5 м ; жир кишәрлекенең башка яклары очен – 3м . Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүнә киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат	30 %	урам-юл челтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында

			түбэлэ, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.		чиғенүне киметү яки қызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнәң һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	--	--	--

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7	Торак төзелешенә хезмәт құрсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 400 кв. м.; максималь – билгеләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансадын да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чиғенүне киметү яки қызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнәң һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.1	Бакчачылык (яшельчә) алыш бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

* Дәүләт теркәве, кадастрында картография федераль хезмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

1.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган құрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

2. ОД1 –Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле төзелеш зоналары

2.1. Жир кишәрлекләренән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чиғенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					

3.2	Социаль хезмәт курсату	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
3.3	Көнкүреш хезмәте курсату	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте курсату	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
3.5	Мәгариф һәм агарту	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның урнашыу рөхсәт ителә.
3.6	Мәдәни үсеш	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
3.7	Дини файдалану	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашыу рөхсәт ителә.
3.8	Ижтимагый идарә	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте курсату	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.1	Эшлекле идарә	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.4	Кибетләр	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.7	Кунакханә хезмәте курсату	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.8.1	Күнел ачу چаралары	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
5.1	Спорт	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт стоянкалары	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэммин итү	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7.1	Автотранспортны саклау	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт курсату	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр
4.9	Хезмәт курсату гаражлары	бүлгеләнми	бүлгеләнмиләр	100 %	бүлгеләнмиләр

12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
2.1	Индивидуаль торак төзелеше өчен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 5 м ; жир кишәрлекенен башка яклары өчен – 3м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең hәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.1.1	Аз катлы купфатирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь – бизләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең hәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алыш бару өчен (йорт янындағы жир кишәрлеге)	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 5 м ; жир кишәрлекенен башка яклары өчен – 3м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең hәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 5 м ; жир кишәрлекенен башка яклары өчен – 3м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең hәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.5	Урта катлы торак төзелеше	бизләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 8 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнен иң чик биеклеге - билгеләнми;	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның,

			Койманың максималь биеклеге - 1 м.		төзелмәләрнең һәм корылмаларның урнашыу рөхсәт ителә
4.3	Базарлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
6.4	Азық-төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр

* Дәүләт төркөве, кадастрынан картография федераль хезмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

2.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

3. КО – Коммуналь хезмәт күрсәту объектлары зоналары

3.1. Жир кишәрлекләренән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренен коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренен исем*	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнен чик биеклеге	төзелешнен максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
билгеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Дәүләт төркөве, кадастрынан картография федераль хезмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

3.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

4. И1 – Транспорт инфраструктурасы зоналары

4.1. Жир кишәрлекләренән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	Төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
7.2	Автомобиль транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр
7.3	Су транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомууми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Дәүләт төркөве, кадастрында картография федераль хезмәтенең 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

4.2. Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектилау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

5. И2 – Инженерлык инфраструктурасы зоналары

5.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.9.1	Гидрометеорология өлкәндәге һәм аның белән арадаш өлкәләрдә эшчәнлекне тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

6.7	Энергетика	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
6.8	Элемтә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.5	Торбауткәргеч транспорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.3	Гидротехник корылмалар	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

билгеләнмиләр

* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412

5.2. Элеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

6. П – Сәнәгать житештерүе объектлары зоналары

6.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләм	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
6.0	Житештерү эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.2	Авыр сәнәгать	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.2.1	Автомобиль төзү сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.3	Жинел сәнәгать	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.4	Азық-төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.5	Нефть химиясе сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр

6.6	Төзелеш сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
6.9.1	Склад мәйданчыклары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.1	Тимер юл транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.2	Автомобиль транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

3.5.2	Үрта һәм югары һөнәри белем бирү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки қызыл линия буенча биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.7	Кунакханә хезмәте күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
8.3	Әчке хокук тәртибен тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Дәүләт теркәве, кадастрында картография федераль хезмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

6.2. Элеге статьяда җайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

7. С2 – Авыл хужалыгын тәэммин итү объектлары зоналары

7.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм

рөхсэт ителгэн төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары:

Рөхсэт ителгэн файдалану төренең коды *	Рөхсэт ителгэн файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсэт ителгэн төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнен чик биеклеге	төзелешнен максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсэт ителгэн файдалануның төп төрләре					
1.14	Авыл хужалыгын фәнни яктан тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
1.15	Авыл хужалыгы продукциясен саклау һәм эшкәрту	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
1.18	Авыл хужалыгы житештерүен тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
3.10	Ветеринария хезмәте күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
Рөхсэт ителгэн файдалануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми			
Рөхсэт ителгэн файдалануның шартлы рөхсэт ителгэн төрләре					
бизләнмиләр					

* Дәүләт төркәве, кадастрын картография федераль хезмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсэт ителгэн файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

7.2. Әлеге статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

8. СХ2 – Авыл хужалыгы житештерүе объектлары зоналары

8.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсэт ителгэн файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсэт ителгэн төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары:

Рөхсэт иTELГЭN файдалану төренең коды *	Рөхсэт иTELГЭN файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсэт иTELГЭN төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнен чик биеклеге	төзелешнен максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсэт иTELГЭN файдалануның төп төрләре					
1.7	Терлекчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.12	Умартачылык	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр

1.13	Балык үрчетү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.17	Питомниклар	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.3	Яшелчәчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
1.14	Авыл хужалығын фәнни яктан тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
1.18	Авыл хужалығы житештерүен тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

3.10	Ветеринар хезмәте күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
------	---------------------------	------------	---------------	-------	---------------

* Дәүләт төркөве, кадастрында картография федераль хезмәтенең 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

8.2. Элеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

9. СН1 – Махсус билгеләнешле зоналар

9.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	Төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр

Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре

12.1	Ритуаль эшчәнлек	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.2	Махсус эшчәнлек	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	бигеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре		
бигеләнмиләр		

* Дәүләт төркөве, кадастр һәм картография федераль хәзмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

9.2. Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

26 статья. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар

1. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар муниципаль берәмlek территориясендә юк.

27 статья. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар

1. CX1 – Авыл хужалығы жирләре зоналары

1.1. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясы нигезендә авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр составындагы авыл хужалығы жирләренә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми.

Россия Федерациясе Жир кодексының 79 статьясы нигезендә авыл хужалығы жирләре - чечүлекләр, печәнлекләр, көтүлекләр, ятмалар, күпъеллык үсентеләр (бакчалар, виноградлыклар һәм башкалар) биләгән жирләр.

Россия Федерациясе Жир кодексының 77 статьясы нигезендә авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр составындагы авыл хужалығы жирләреннән тыш, шулай ук жирләрне тискәре йогынтыдан саклау өчен каралган эчке хужалык юллары, коммуникацияләр урман утыртмалары, су объектлары биләгән жирләр (шул исәптән агымсулыкларда су терәткеч корылмалары белән төзелгән һәм буа аквакультурасын башкару максатларында файдаланыла торган буалар), шулай ук авыл хужалығы продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел эшкәртү өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар биләгән жир кишәрлекләре дә аерыла.

Шулай итеп, авыл хужалығы жирләре булмаган жирләр өчен элеге Кагыйдәләр белән шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә.

1.2. Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
1.2	Бөртекле һәм башка авыл хужалығы	билгеләнмиләр			

	культуралары устерү				
1.3	Яшелчәчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.4	Тонлаучы, дару, чәçк культураларын устерү	билгеләнмиләр			
1.5	Бакчачылык	билгеләнмиләр			
1.16	Кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче хужалык алыш бару	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
1.17	Питомниклар	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.19	Печән чабу	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
1.20	Авыл хужалыгы хайваннарын көтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
9.1	Табигать территорияләрен саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.0	Су объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

1.8	Хайван үрчетү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
-----	---------------	------------	---------------	------	---------------

* Дәүләт төркөвө, кадастрында картография федераль хәзмәтенең 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

2. ВО – Су объектлары зоналары

2.1. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясы нигезендә өскे сулар белән капланган жирләргә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми.

Россия Федерациясе Жир кодексының 102 статьясы нигезендә өске сулар белән капланган жирләргә көрмәгән территорияләр өчен әлеге Кагыйдәләр белән шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә.

2.2. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенçүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
11.0	Су объектлары	билгеләнмиләр			

11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	билигеләнми	билигеләнмиләр	билигеләнми	билигеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
билигеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билигеләнмиләр					

* Дәүләт төркөве, кадастрында картография федераль хөзмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

Х БҮЛЕК. Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүләр

28 статья. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар

1. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииндә территориядән файдалануның аерым шартлары булган түбәндәгө зоналар гамәлдә:

сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләрнең һәм объектларның санитар саклау зоналары;

су саклау зоналары һәм өске су объектларының яр буе саклау полосалары;

эчәргә яраклы су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары;

электр чөлтәре хужалыгы объектларын саклау зоналары;

газ бүлү чөлтәрләренең сак зоналары;

аеруча саклаулы табигый территорияләр;

автомобиль юлларының юл буе полосалары.

2. Сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләрнең һәм объектларның санитар-саклау зоналары

2.1. 1999 елның 30 мартандагы 52-ФЗ номерлы «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» Федераль закон нигезендә әйләнә-тире мохиткә һәм кеше сәламәтлегенә йогынты чыганаклары булып торучы объектлар һәм производстволар тирәсендә санитар-яклау зонасы - махсус кулланылыш режимы булган махсус территория билгеләнә, аның күләме атмосфера һавасына пычрану йогынтысын (химик, биологик, физик) гигиена нормативлары белән билгеләнгән күрсәткечләргә кадәр, э I һәм II класслы куркыныч предприятиеләр очен - гигиена нормативлары белән билгеләнгән күрсәткечләргә кадәр, шулай ук халык сәламәтлеге очен мөмкин куркыныч зурлыгына кадәр киметүне тәэммин итә.

2.2. Санитар-яклау зонасы күләмнәре һәм чикләре, житештерү күләмен, кулланыла торган технологияләрне исәпкә алыш, санитар-яклау зонасы проекты белән билгеләнә. Эшләнгән проект булмаганда, аның күләме СанПиН 2.2.1/2.1.2.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» нигезендә билгеләнә.

2.3. Сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләрнең һәм объектларның санитар-яклау зоналарында эшчәнлекне чикләү СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитар-яcalaу зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» нигезендә билгеләнә.

3. .Су саклау зоналары һәм өске су объектларының яр буе саклау полосалары

3.1. Дингезләр, елгалар, инешләр, каналлар, күлләр, сусаклагычларның яр буе линиясенә тоташкан һәм аларда күрсәтелгән су объектларының пычрануын, чүпләнүен, ләм утыруын һәм сularын ярлылануны булдырмау, шулай ук су биологик ресурсларының хайваннар һәм үсемлекләр дөньясының һәм башка объектларының яшәү тирәлеген саклап калу максатларында хужалык һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыруның махсус режимы билгеләнә торган территорияләр су саклау зоналары булып саналалар.

3.2. Су саклау зоналары чикләрендә хужалык һәм башка эшчәнлеккә өстәмә чикләүләр кертелә торган территорияләрдә яр буе яклау полосалары билгеләнә.

3.3. Су саклау зоналарының һәм яр буе яклау полосаларының күләмнәре Россия Федерациясе Су кодексы нигезендә билгеләнә.

3.4. Елгаларның яисә инешләрнең су саклау зonasы киңлеге елгалар яисә инешләр өчен аларның чишмә башыннан түбәндәгө озынлыкларына карап билгеләнә:

ун километрга кадәр - яр сызыгыннан 50 м күләмендә;

ун километрдан алыш илле километрга кадәр - 100 м күләмендә;

илле километрдан һәм аннан да күбрәк - 200 м күләмендә.

3.5. Яр буе яклау полосасының киңлеге су объекты ярының авышлыгына бәйле рәвештә билгеләнә һәм кире яисә нуль авышлыгы өчен 30 м, өч градуска кадәр авышлык өчен 40 м һәм өч һәм аннан күбрәк градуска авышлык өчен 50 м тәшкил итә.

3.6. Су саклау зоналарында һәм яр буе яклау полосаларында эшчәнлекне чикләү Россия Федерациясе Су кодексы нигезендә билгеләнә.

4. Эчә торган су белән тәэмmin иту чыганакларын санитар саклау зоналары

4.1. Су белән тәэмmin иту чыганакларын санитар саклау зоналарының төрләре һәм күләмнәре СанПиН 2.1.4.1110-02 «Хужалык-эчәр өчен билгеләнгән су белән тәэмmin иту чыганакларын һәм сууткәргечләрне санитар саклау зоналары» нигезендә билгеләнә.

4.2. Су белән тәэмmin иту чыганаклары санитария саклау зоналарына (ЗСО) ия. Санитария саклау зоналары өч пояс составында оештырыла.

Беренче пояс (катый режимлы) суалғычларның урнашу территориясен, барлык сууткәргеч корылмаларның һәм су асты каналының мәйданчыкларын үз эченә ала.

Икенче һәм өченче пояслар (чикләүләр пояслары) су белән тәэмmin иту чыганакларының пычрануын кисәтү өчен билгеләнгән территорияне үз эченә ала.

4.3. Су белән тәэмmin итуңең жир асты чыганакларын санитар саклау зonasының беренче поясы күләме сакланган жир асты сularын файдаланганда 30 м һәм жир асты сularын житәрлек якланмаган очракта 50 м тәшкил итә.

4.4. Су белән тәэмmin итуңең жир асты чыганакларын санитар саклау зоналарының икенче һәм өченче пояслары чикләре исәп-хисап белән билгелиләр

5. Электр чeltәre хужалыгы объектларының сак зоналары

5.1. Электр чeltәre хужалыгы объектларының сак зоналары «Электр чeltәre хужалыклары объектларының сак зоналарын билгеләү тәртибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартлары турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы карапы нигезендә электр чeltәre хужалыгының гамәлдәгө линияләренең һәм корылмаларының сакланышын тәэмmin иту өчен билгеләнә.

5.2. Электр үткәргечләрнең һава линияләре буйлап саклау зоналары жир һәм һава пространствосы участогы еслеге өлеше (электр үткәргечләрнең һава линияләре терәкләренең биеклегенә туры килә торган биеклеккә) рәвешендә, ин қырый үткәргечләрдән электр үткәргечләр линиясенең ике яғында да артта кала торган параллель вертикаль яссылыklar белән аларның түбәндәгө ераклыктагы урыннарында урнашкан:

1 кВ кадәр - 2 м;

1 дән 20 кВ кадәр- 10 м;

35 кВ - 15 м;
110 кВ - 20 м;
220 кВ - 25 м;
500 кВ - 30 м.

5.3. Жир асты электр тапшыру кабельле линияләре буйлап саклау зонасы жир асты байлыклары кишәрлеке өслегенең аның астында урнашкан өлеше (электр үткәргечләрнең кабель сзыыкларын салу тирәнлегенә туры килә торган тирәнлектә) рәвешендә, қырый кабельләрдән 1 метр ераклыктагы электр тапшыру линиясенең ике яғында да күчә торган параллель вертикаль яссылыклар белән чикләнгән өлеше рәвешендә билгеләнә.

5.4. Сак зоналарында эшчәнлекне чикләү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр чөлтәре хужалығы объектларының саклау зоналарын билгеләү һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның максус шартларын билгеләү тәртибе турында» 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы Карапы нигезендә билгеләнә.

6. Газ бүлү чөлтәрләренең сак зоналары

6.1. Газ белән тәэммин итү системаларының сак зоналары, алардан файдалану режимы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2000 елның 20 ноябрендәге 878 номерлы Карапы, 1992 елның 24 сентябрендәге Россия ягулык һәм энергетика министрлығы тарафыннан расланган газ белән тәэммин итү системаларын саклау Кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

6.2. Газ бүлү чөлтәрләренең сак зонасы билгеләнә:

тышкы газуткәргечләр трассалары буйлап - газуткәргечнең һәр яғыннан 2 м ераклыкта уза торган шартлы сзыыклар белән чикләнгән территория рәвешендә;

газуткәргеч трассаларын, үткәргеч яғыннан 3 м һәм каршы яктан 2 м ераклыкта уза торган шартлы сзыыклар белән чикләнгән территория рәвешендә - газуткәргеч трассаларын билгеләү өчен, полиэтилен торбалардан жир асты газуткәргечләре буйлап бакыр чыбык кулланганда;

аерым торучы газ кейләү пунктлары тирәсендә - элеге объектлар чикләреннән 10 м ераклыкта үткәрелгән йомык линия белән чикләнгән территория рәвешендә (биналарга күшүп төзелгән газ көйләү пунктлары өчен саклау зонасы регламентланмый);

урманнар һәм агач-куак үсемлекләре буйлап уза торган авылара газуткәргечләр трассасы буйлап - 6 м киңлектәге ерим рәвешендә, газуткәргечнең һәр яғында 3 м өтмән. Газуткәргечләрнең жир өсте участоклары өчен агачлардан алыш торба үткәргечкә кадәр ара газуткәргечне эксплуатацияләүнен белән озынлыгы дәвамында агачларның биеклегеннән ким булмаска тиеш.

6.3. Газуткәргечләрнең сак зоналарын билгеләгендә ара хисабы газуткәргеч үзәгеннән бер җепле газуткәргечләр һәм газуткәргечләрнең қырый җепләре үзәгеннән - күпжеплеләр өчен башкарыла.

7. Аеруча саклаулы табигый территорияләр, аеруча саклаулы табигый территорияләрнең саклау зоналары

7.1. Аеруча саклаулы табигый территорияләрне һәм максус саклаулы табигый территорияләрнең саклау зоналары чикләрендәге территорияләрне куллану режимы «Аеруча саклаулы табигать территорияләре турында» 1995 елның 14 декабрендәге 33-ФЗ федераль закон белән билгеләнгән.

7.2. Күрсәтелгән закон таләпләре нигезендә табигать һәйкәлләре биләгән территорияләрдә хужалык эшчәнлеген чикләү гамәлдә, аерым алганда, аларның сакланышын бозуга китерә торган һәртерле эшчәнлек тыела.

7.3. Дәүләт табигать заказникларын төзү максатларына каршы килсә яисә табигать комплексларына һәм аларның компонентларына зыян китерсә, дәүләт табигать заказниклары территорияләрендә теләсә нинди эшчәнлек даими яисә вакытлыча тыела яисә чикләнә.

8. Автомобиль юлларының юл буе полосалары

8.1. Автомобиль юлларының юл буе полосалары һәм алардан файдалану режимы «Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр керту хакында» 2007 елның 08 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнә.

29 статья. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасының линияле объектларының санитар аралары

1. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә тапшырылган транспорт инфраструктурасының линияле объектларына керәләр:

электр тапшыру линияләре;

газ бүлүү чөлтәрләре.

2. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә тәкъдим ителгән транспорт инфраструктурасының линияле объектларына керәләр:

автомобиль юллары.

3. Инженерлык коммуникацияләренең санитар аралары

3.1. Магистраль торбауткәргечләр, газ белән тәэммин итү системалары һәм югары көчәнешле электр линияләре өчен «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрне, корылмаларны һәм башка объектларны санитар классификацияләү» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә санитар аермалар билгеләнә (санитар аралау полосалары).

3.2. Капиталь төзелеш объектларын проектлаганда һәм төзегәндә, жир кишәрлекләрен формалаштырганда, санитар араларны исәпкә алырга кирәк.

3.3. Санитар ара зонасында урнашкан территориядән файдалану режимы санитар-яклау зонасы режимына туры килә һәм «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрне, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә билгеләнә.

4. Транспорт инфраструктурасы объектларының санитар арасы

4.1. Автомагистральләр, тимер юл транспорты линияләре, метрополитен, гараж һәм автостоянкалар өчен, шулай ук очып китү һәм һава судноларын утырту зонасында стандарт очу маршрутлары буйлап санитар аралар билгеләнә. Санитар араның зурлыгы һәр конкрет очракта атмосфера һавасының пычрануы таралуын исәпләүләр нигезендә һәм физик факторларны (шау-шу, вибрация, электромагнит қырлары һ.б.) табигый тикшеренүләр һәм үлчәүләр үткәрелеп билгеләнә.

30 статья. Табигый факторлар йогынтысы буенча жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүләр

1. Жир һәм су ресурсларыннан, капиталь төзелеш объектларыннан, халыкның иминлеген тәэммин итү максатларында «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә табигый факторлар йогынтысы буенча чикләүләр зоналары билгеләнә ала.

2. Табигать факторларының йогынтысын чикләүләр гамәлдә булган зоналар - табигый характердагы гадәттән тыш хәл килеп чыгу куркынычы булган территорияләр яисә акваторияләр.

3. Күрсәтелгән зоналарны билгеләү тәртибе, аларның күләмнәре һәм файдалану режимы законнар һәм норматив техник документлар нигезендә һәр потенциаль куркыныч объект өчен билгеләнә.

4. Су керү һәм су басу зоналары

4.1. СНиП 2.06.15-85 «Территорияне су басудан һәм су керүдән инженерлык саклау» нигезендә су басудан саклану үз эченә алырга тиеш:

биналарны, корылмаларны, нигез грунтларын локаль саклау һәм тулаем төзелгән территорияне саклауны;

су борып жибәрү;

дренаж суларын утильләштерү (чистарту кирәк булганда);

жир асты сулары һәм өске сулар режимына, су ағызы коммуникацияләрендәге чыгымнарга (агызуларга) һәм басымнарга, нигезләрнең, биналарның һәм корылмаларның деформацияләренә, шулай ук инженерлык яклавы корылмаларның эшенә мониторинг ясау системасы.

4.2. Күрсәтелгән чарапар «Территорияне су басудан һәм су басудан инженерлык сагы» 2.06.15-85 СНиП нигезендә территориядә грунт сулары биеклеген киметүне тәэммин итәргә тиеш:

капиталь төзелешнең - өслекнәң проект билгесеннән кимендә 2 м;

стадионнар, парклар, скверлар һәм башка яшел утыртмалардан - 1 метрдан да ким түгел.

Микрорайоннар территориясендә минераль грунтлар катламының минималь калынлыгын 1 метрга тигез итеп кабул итәргә кирәк; урамнарың машина узу өлешләрендә минераль грунтлар катламының калынлыгы транспорт хәрәкәтенең интенсивлыгына бәйле рәвештә билгеләнергә тиеш.

4.3. Яр буе участокларында урнашкан торак пунктлар территорияләре кар сулары басудан, жил кудырып су басудан грунт сулары басудан коелма (юылу) яисә вал ясау белән сакланган булырга тиеш.

5. Экзоген геологик процессларга дучар булган территорияләр

5.1. СНиП 2.01.15-90 «Территорияне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык яклау. Проектлаштыруның төп нигезләмәләре» нигезендә шуышу һәм ишелү процессларына дучар булган территорияләрдә урнашкан торак пунктларда әлеге процессларны булдырмый калуга һәм тотрыкландыруга юнәлдерелгән түбәндәгә чарапарны кулланырга кирәк:

тау битенең рельефын аның тотрыклылыгын арттыру максатларында үзгәртү;

территорияне вертикаль планлаштыру һәм өске суларны борып чыгару системасын төзү ярдәмендә өске суларның ағышын җайга салу;

грунтка һәм эрозия процессларына су инфильтрациясен булдырмау;

жир асты суларының биеклеген ясалма киметү;

агроурманмелиорация;

грунтларны нығыту(шул исәптән армирау белән);

тотып торучы корылмалар;

сөзәклекләрне террасалау;

башка чарапар (жылылык саклау җайлланмалары һәм өслекләр ярдәмендә жылылык процессларын җайга салу, тундыру һәм эретү процессларының заарлы йогынтысыннан яклау, саклау зоналарын билгеләү h.б.).

6. Карст процессларына дучар булган территорияләр

6.1. СНиП 2.01.15-90 «Территорияне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык яклавы. Проектлауның төп нигезләмәләре» нигезендә карст процессларына каршы чарапарны геологик төзелештә эрүчән тау токымнары булган территорияләрдә биналарны һәм корылмаларны проектлаганда (известъташлар, доломитлар, акбур, карбонат цементлы сыну грунтлары, гипслар, ангидритлар, таш тоз) һәм өслектә карст күренешләре (бүрәнкәләр, казанлыклар, карст-эрозия чокырлары h.б.) һәм (яки) грунт массивының тирәнлегендә (грунтларны тыгызлау, күышлыклар, мәгарәләр h.б.) күздә totaparga кирәк.

6.2. Планлаштырылган чараптар составына түбәндәгеләр керә:

планировка структурасын эшләгендә һәм карст куркынычы булган участокларны мөмкин кадәр урап һәм аларда яшел утыртмалар урнаштырып функциональ зоналарның махсус компоновкасы, магистраль урамнар һәм чөлтәрләр трассировкасы;

карст үсешенә төзелешнең техноген йогынтысынан территорияләрне инженерлык ялавын эшләү;

биналар һәм корылмаларның карст ишелү интенсивлыгына карата I - II категория тотрыклылык кишәрлекләреннән читтәге куркынычсызрак кишәрлекләрдә, шулай ук ишелүләр барлыкка килү интенсивлыгы (ешлыгы) кимрәк, әмма аларның уртacha диаметрлары 20 метрдан артык (A тотрыклылык категориясе) кишәрлекләреннән читтә урнашуы

31 статья. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүләр

1. Мәдәни мирас объектларын саклау 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тариhi һәм мәдәни ядкарьләре) турында» федераль закон, 2005 елның 01 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы законы, башка норматив хокукуй актлар таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

2. Мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар исемлеге

2.1. «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииенә мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар юк.

XI. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

32 статья. Төп нигезләмәләр

1. Коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән территориянең мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре һәм халык очен мондый объектларның территориаль мөмкинлегенәң максималь рөхсәт ителә торган дәрәҗәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре (алга таба – Исәп-хисап күрсәткечләре) шәһәр төзелеше регламентында күрсәтеләләр, әгәр шәһәр төзелеше регламенты кулланыла торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган булса.

2. Чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган территорииләр «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Олы Битаман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә каралмаган, шунда бәйле рәвештә әлеге Кагыйдәләрдә шәһәр төзелеше регламентлары составындагы исәп-хисап күрсәткечләре күрсәтелмәгән.

XII БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвирилау

33 статья. Төп нигезләмәләр

1. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Дәүләт теркәве, кадастры һәм картография федераль хезмәтенең 2020 елның 10 ноябрендәге П/0412 номерлы боерыгы белән

расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә билгеләнә.

2. Линияле объектларны (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һәм гомуми файдаланудагы федераль һәм региональ әһәмиятле автомобиль юлларыннан тыш) урнаштыру, саклагыч корылмаларны (утыртмаларны), мелиорация объектларын, антenna-мачта корылмаларын, мәгълүмат һәм геодезик тамгаларны урнаштыру теләсә кайсы территориаль зонада рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре исемлегендә күрсәтелмичә генә рөхсәт ителә.

3. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвирау:

Рөхсәт ителгән куллану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлегенинән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирау *, рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирауга шәрхәләр
1.0	Авыл хужалығы файдалануы	Авыл хужалығын алып бару. Әлеге төрдөгө рөхсәт ителгән файдалануның эчтәлеге 1.1-1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген, шул исәптән авыл хужалығы продукциясен саклау һәм эшкәрту өчен файдаланыла торган биналарны һәм корылмаларны урнаштыруны үз эченә ала
1.1	Үсемлекчелек	Авыл хужалығы культураларын үстерүгә бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу. Әлеге төр куллануның эчтәлеге рөхсәт ителгән файдалану төрләренең 1.2-1.6 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала
1.2	Бөртекле һәм башка авыл хужалығы культуралары үстерү	Бөртекле, кузаклы, азық, техник, майлыш, эфир майлыш, башка авыл хужалығы культуралары житештерүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу
1.3	Яшелчәчелек	Авыл хужалығы жирләрендә бәрәнгә, яфрак, җиләк-жимеш, суганчалы һәм бахча авыл хужалығы культуралары житештерүгә бәйле, шул исәптән теплицалар куллануға бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу
1.4	Тонлаучы, дару, чәчәк культураларын үстерү	Хужалык эшчәнлеген, шул исәптән чәй, дару һәм чәчәк культуралары житештерүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу
1.5	Бакчачылык	Хужалык эшчәнлеген, шул исәптән күпъеллык җиләк-жимеш культуралары, виноград һәм башка күпъеллык культуралар үстерүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу
1.6	Житен һәм киндер үстерү	Хужалык эшчәнлеген, шул исәптән житен, киндер үстерү белән бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу
1.7	Терлекчелек	Терлекчелек продукциясен житештерүгә, шул исәптән печән чабу, авыл хужалығы терлекләрен көтүгә, нәселле терлекләр үрчетүгә, нәселле продукция (материал) житештерүгә һәм алардан файдалануга, авыл хужалығы терлекләрен тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыруга бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу. Әлеге төр рөхсәт ителгән куллануның эчтәлеге үз эченә 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген ала
1.8	Хайван асrapу	Хужалык эшчәнлеген, шул исәптән авыл хужалығы терлекләрен (мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, атларны, дөяләрне, боланнарны) үрчетүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу; печән чабу, авыл хужалығы терлекләрен көтү, терлек азығы житештерү, авыл хужалығы терлекләрен тоту һәм үрчетү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану

1.9	Жәнлекчелек	Кыйммәтле мекхлы жәнлекләрне үрчетү белән бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу; жәнлекләрне тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм продукцияне беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле жәнлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.10	Кошчылык	Кошларның, шул исәптән су йөзүче кошларның йорт токымнарын үрчетүгә бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу; хайваннар тоту һәм үрчетү, кошчылык продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.11	Дунгызычылык	Хужалык эшчәнлеген дунгызлар үрчетүгә бәйле гамәлгә аширу; терлекләрне тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм продукцияне беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.12	Умартачылык	Хужалык эшчәнлеген, шул исәптән авыл хужалығы жирләрендә бал кортларын һәм башка файдалы бөжәкләрне үрчетү, тоту һәм алардан файдалану буенча гамәлгә аширу; умартачылык һәм башка файдалы бөжәкләр үрчетү өчен кирәkle умарталарны, башка объектларны һәм жайламаларны урнаштыру; умартачылык продукциясен саклау һәм беренчел эшкәрту өчен файдаланыла торган корылмаларны урнаштыру
1.13	Балыкчылык	Балыкчылык объектларын (аквакультураны) үрчетү һәм (яисә) тоту, үстерү белән бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә аширу; балыкчылыкны (аквакультураны) гамәлгә аширу өчен кирәkle биналарны, корылмаларны, жиһазларны урнаштыру
1.14	Авыл хужалығын фәнни яктан тәэмин итү	Фәнни һәм селекция эшен гамәлгә аширу, фән күзлегеннән караганда үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен алу өчен авыл хужалығы алыш бару; үсемлекләрнен генетик ресурслары коллекцияләрен урнаштыру
1.15	Авыл хужалығы продукциясен саклау һәм эшкәрту	Авыл хужалығы продукциясен житештерү, саклау, беренчел һәм тирән эшкәрту өчен кулланыла торган биналарны, корылмаларны урнаштыру
1.16	Кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче хужалык алыш бару	Капиталь төзелеш объектларын төзү хокукуыннан башка авыл хужалығы продукциясен житештерү
1.17	Питомниклар	Авыл хужалығында кулланыла торган агач һәм куакларны, шулай ук үсентеләр һәм орлыklар алу өчен башка авыл хужалығы культураларын үстерү һәм сату; авыл хужалығы житештерүенең курсателгән төрләре өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру
1.18	Авыл хужалығы житештерүен тәэмин итү	Авыл хужалығы алыш бару өчен файдаланыла торган машина-транспорт һәм ремонт станцияләрен, ангарларны һәм гаражларны авыл хужалығы техникиасы, амбарларны, су жыю башняларын, трансформатор станцияләрен һәм башка техник жиһазларны урнаштыру
1.19	Печән чабу	Үләннәрне чабу, печән жыю һәм әзерләү
1.20	Авыл хужалығы хайваннарын көтулектә йөрту	Авыл хужалығы хайваннарын көтулектә йөрту

2.0	Торак төзелеше	<p>Төрле төрдөгэе торак урыннарын урнаштыру һәм аларда яшәүне тәэммин итү.</p> <p>Торак төзелешенә кеше яшәү өчен билгеләнгән биналар (алардагы бүлмәләр) көрө, тубәндәгечә файдаланыла торган биналардан (торактан) тыш: - вакытлыча яшәү өчен торак урын бирүдән эшмәкәрлек файдасы алу максатында (кунакханәләр, ял йортлары);</p> <ul style="list-style-type: none"> - халыкны дәвалау яки социаль хезмәт курсетү белән бер үк вакытта яшәү өчен (шифаханәләр, бала йортлары, картлар йортлары, хастаханәләр); - производствоның өзлексез эшләвен тәэммин итү ысулы буларак (вахта биналары, житештерү объектларында торак хезмәтен үтәүче урыннар); - режимлы учреждение эшчәнлеген тәэммин итү ысулы буларак (казармалар, каравыл биналары, иректән мәхрүм итү урыннары, сак астында тоту). Элеге төр куллануның әчтәлеге 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген үз әченә ала.
2.1	Индивидуаль торак төзелеше өчен	<p>Торак йортны урнаштыру (гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәгатьләндерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану биналарыннан торган һәм күчмесез мөлкәтнең мөстәкыйль объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән жир осте катлары саны өчтән, биеклеге егерме метрдан артмagan аерым бина); авыл хужалыгы культураларын үстерү;</p> <p>индивидуаль гаражлар һәм хужалык корылмаларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан кала, коймалар, чүп-чар чокырларын, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегады корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	<p>Азкатлы күпфатирлы йортларны урнаштыру (4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы йортлар, мансардының да кертеп);</p> <p>спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү аз катлы күпфатирлы йортта мондый биналарының гомуми мәйданы йорт биналарының гомуми мәйданының 15%тан артырграгын тәшкىл итмәсә, өстәп төзелгән, янкорма һәм өстәп төзелгән-кушып төзелгән биналарда торак төзелешенә хезмәт курсетү объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алыш бару өчен (йорт янындагы жир кишәрләгеле)	<p>Рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвиrlауда курсәтелгән торак йортны 2.1 коды белән урнаштыру;</p> <p>авыл хужалыгы продукциясен житештерү;</p> <p>гараж һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; авыл хужалыгы хайваннарын totu</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәф, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.3	Блокланган торак төзелеше	<p>Күрше торак йортлары булган бер яисә берничә уртак дивар (өч каттан да артмagan, берләштерелгән йортларның гомуми саны ун йорттан артмagan һәм аларның һәркайсы бер гаилә яшәү өчен билгеләнгән торак йортның гомуми диварына (гомуми стеналарга) күрше йорт яисә күрше йортлар белән янәшә йортлардан башка уртак диварга (гомуми диварга) ия, ул аерым жир кишәрләгендә урнашкан һәм гомуми файдалану территориясенә (блокланган торак йортлар) чыга ала;</p> <p>декоратив һәм жимеш агачлары, яшелчә һәм жиләк культуралары үрчетү;</p> <p>индивидуаль гаражлар һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәф, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.4	Күчмә торак	Торак буларак файдалануга яраклы корылмаларны (палатка шәһәрчекләре, кемпинглар, торак вагончиклары, торак прицеплары) аталган корылмаларны жир

		кишәрлекендә яисә гомуми файдалануга билгеләнгән инженерлык корылмалары булган жир кишәрлекләренә тоташтыру мөмкинлеге белән урнаштыру
2.5	Уртача катлы торак төзелеше	<p>Күпфатирлы катлар саны белән сигез каттан югары булмаган йортларны урнаштыру;</p> <p>төзекләндөрү һәм яшелләндөрү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру;</p> <p>спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндөрү;</p> <p>купфатирлы йортта мондый биналарның гомуми мәйданы йорт биналарының гомуми мәйданының 20%тан күбрәгә булмаса, күпфатирлы йортның күшүп төзелгән, янына төзелгән һәм күшүп төзелгән-янына төзелгән биналарында торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u> Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре жир өстенде биш каттан сигез катка кадәр булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (биек төзелеш)	<p>Тугыз катлы һәм аннан да югарырак катлы күп фатирлы йортларны урнаштыру;</p> <p>йорт яны территорияләрен төзекләндөрү һәм яшелләндөрү;</p> <p>спортив һәм балалар мәйданчыкларын, хужалык мәйданчыкларын һәм ял иту мәйданчыкларын төзекләндөрү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру, күпфатирлы йорттагы мондый биналарның мәйданы йортның гомуми мәйданының 15%ыннан артмаган булса, күпфатирлы йортның аерым урыннарында күшүп төзелгән, янына төзелгән һәм күшүп төзелгән-янына төзелгән күпфатирлы йортларда торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u> Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре жир өстенде тугыз каттан алыш егерме катка кадәр булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	Урнашуы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 кодлары белән рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән каралган капиталь төзелеш объектларын, әгәр аларны урнаштыру торак төзелешенә хезмәт күрсәту өчен кирәк булса, шулай ук гражданнарның яшәве белән бәйле булса, эйләнәтире мохиткә һәм санитария иминлекенә зияян китермәсө, яшәүчеләрнең хокукларын бозмаса, санитария зонасын билгеләүне таләп итмәсә урнаштыру.
2.7.1	Автотранспортны саклау	Аерым торучы һәм төзелгән гаражларны, шул исәптән автотранспортны саклау өчен билгеләнгән жир асты гаражларын, шул исәптән урнаштыру 4.9 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төрен тоту каралган гаражлардан тыш, машина-урынга бүленгән урыннарны урнаштыру.
3.0	Капиталь төзелеш объектларыннан ижтимагый файдалану	Капиталь төзелеш объектларын кешенең көнкүреш, социаль һәм рухи ихтияҗларын канәтгәләндөрү максатларында урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.1 - 3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала.
3.1	Коммуналь хезмәт	Физик һәм юридик затларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.1.1 - 3.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәту	Су, жылылык, электр, газ белән тәэмин итә торган биналар һәм корылмалар урнаштыру, канализация суларын чыгару, күчмәсез милек объектларын (котельный лар, су алу корылмалар, чистарту корылмалары, насос станцияләре, сууткәргечләр, электр үткәргечләр, трансформатор подстанцияләре, газуткәргечләр, элемтә линияләре, телефон станцияләре, канализацияләр, стоянкалар, жыештыру һәм авария техникасына гаражлар һәм осталанәләр, каржыю һәм эретү өчен кирәклे корылмалар) чистарту һәм жыештыру
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче оешмаларның	Коммуналь хезмәтләр күрсәтелүгә байле рөвештә физик һәм юридик затларны кабул иту өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру

	административ биналары	
3.2	Социаль хезмәт	Гражданнарга социаль ярдәм күрсәту өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.2.1 - 3.2.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәту йортлары	Картлар йортларын, бала йорты, балалар йортларын, йорт-жирсез гражданнар өчен куну пунктларын урнаштыру; күчнеп килергә мәжбүр булганнары, качаклар дип танылган затларны вакытлыча урнаштыру өчен капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәту	Психологик һәм түләүсез юридик ярдәм хезмәтләре, социаль, пенсия һәм башка хезмәтләр (халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте, аз керемле гражданнарны туендыру пунктлары) өчен билгеләнгән биналарны социаль ярдәм күрсәту һәм социаль яисә пенсия түләүләрен билгеләү мәсьәләләре буенча, шулай ук коммерциягә карамаган ижтимагый оешмаларны урнаштыру өчен урнаштыру: коммерциячел булмаган фондлар, хәйрия оешмалары, кызыксынулар буенча клублар
3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәту	Почта, телеграф, шәһәрапа һәм халыкара телефон элемтәсе хезмәтләре күрсәту пунктларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.2.4	Тулай тораклар	Урнашуы 4.7 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төре эчтәлеге белән каралган биналардан тыш, гражданнарның эш, хезмәт итү яисә уку вакытына яшәү өчен билгеләнгән тулай торакларны урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.3	Көнкүреш хезмәте	Халыкка яисә оешмаларга көнкүреш хезмәтләре күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (вак ремонт, ателье, мунча, чечтараш, химик чистарту, күмү бюоролары) урнаштыру
3.4	Сәламәтлек саклау	Гражданнарга медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.4.1 - 3.4.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте	Гражданнарга амбулатор-поликлиника медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (поликлиникалар, фельдшерлык пунктлары, сәламәтлек саклау пунктлары, ана һәм бала үзәкләре, диагностика үзәкләре, сөт кухнялары, кан донорлыгы станцияләре, клиник лабораторияләр) урнаштыру
3.4.2	Стационар медицина хезмәте	Стационарда гражданнарга медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (хастаханәләрне, бала тудыру йортларын, диспансерларны, фәнни-медицина учреждениеләрен һәм стационарда дәвалай буенча хезмәт күрсәтүне тәэмин итә торган башка объектларны) урнаштыру; ашыгыч ярдәм станцияләрен урнаштыру; санитария авиациясе мәйданчыкларын урнаштыру
3.4.3	Махсус билгеләнешле медицина оешмалары	Суд-медицина һәм патологик-анатомик экспертиза (морглар) уздыруны гамәлгә ашыручи медицина оешмаларын урнаштыру өчен капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
3.5	Мәгариф һәм белем бирү	Тәрбия, белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.5.1 - 3.5.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
3.5.1	Мәктәпкәчә һәм урта башлангыч гомуми белем	Мәгариф, мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (балалар яслеләре, балалар бакчалары, мәктәпләр, лицейлар, гимназияләр, сәнгать, музыка мәктәпләре, белем бирү түгәрәкләре һәм белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручи башка оешмалар), шул исәптән физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән биналарны, спорт корылмаларын урнаштыру
3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем	Һөнәри белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (һөнәри техник училищелар, көллиятләр, сәнгать, музыка училищелары, белем жәмғыятыләре, институтлар, университетлар, белгечләрне яңадан әзерләү һәм

		квалификация күтөрү буенча оешмалар һәм башка белем һәм мәгариф эшчәнлеген гамәлгә ашируучы оешмалар), шул исәптән укучыларның физик культура һәм спорт белән шөғыльләнүе очен билгеләнгән биналар, спорт корылмаларын урнаштыру
3.6	Мәдәни үсеш	Мәдәният объектларын урнаштыру очен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.6.1 - 3.6.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз оченә ала.
3.6.1	Мәдәни-ял иту эшчәнлеге объектлары	Музейлар, күргәзмә заллары, сәнгать галереяләре, мәдәният йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм кинозаллар, театрлар, филармонияләр, концерт заллары, планетарийлар урнаштыру очен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары	Мәдәният һәм ял паркларын урнаштыру
3.6.3	Цирклар һәм ерткычлар тоту урыннары	Цирклар, ерткычлар тоту урыннары, зоопарклар, зоосадлар, океанариумнар урнаштыру һәм кыргый хайваннарны ябып тоту эшчәнлеге төрләрен тормышка ашыру очен биналар һәм корылмалар урнаштыру
3.7	Дини файдалану	Дини файдаланудагы биналарны һәм корылмаларны урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.7.1 - 3.7.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз оченә ала.
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	Дини йолалар һәм тантаналар башкару өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны (шул исәптән чиркәүләрне, соборларны, храмнарны, часовняларны, мәчетләрне, гыйбадәт кылу йортларын, синагогларны) урнаштыру
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	Дини затлар, дин әхелләре һәм дин әхелләре дайми булу урыны очен билгеләнгән биналарны дини хезмәт башкаруга бәйле рәвештә, шулай ук хәйрия һәм дини белем бирү эшчәнлеген (монастырьлар, скитлар, руханилар йорты, якшәмбә һәм дини мәктәпләр, семинарияләр, дини училищелар) гамәлгә ашыру очен урнаштыру
3.8	Ижтимагый идарә	Жәмәгать идарәсе органнарын һәм оешмаларын урнаштыру очен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.8.1 - 3.8.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз оченә ала.
3.8.1	Дәүләт идарәсе	Дәүләт органнарын, дәүләт пенсия фондын, жирле үзидарә органнарын, судларны, шулай ук эшчәнлекләрен турыдан-туры тәэммин итүче яисә дәүләт һәм (яисә) муниципаль хезмәтләр күрсәтүче оешмаларны урнаштыру очен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.8.2	Вәкиллек эшчәнлеге	Чит дәүләтләренең һәм Россия Федерациясе субъектларының дипломатик вәкиллекләре, Россия Федерациясендә консул учреждениеләре очен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.9	Фәнни эшчәнлекне тәэммин иту	Фәнни эшчәнлекне тәэммин иту очен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.9.1 - 3.9.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз оченә ала
3.9.1	Гидрометеорология өлкәсендә һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә эшчәнлекне тәэммин иту	Әйләнә-тирә мохиттә бара торган физик һәм химик процессларны күзәтү очен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру, аның гидрометеорология, агрометеорология һәм гелиогеофизик характеристикаларын билгеләү, атмосфера науасының, туфракның, су объектларының пычрану дәрәҗәсен, шул исәптән гидробиологик күрсәткечләр буенча, һәм жир тирәли - космик кинлекләрне, гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә кулланыла торган биналарны һәм корылмаларны (доплерск метеорологик радиолокаторлары, гидрологик постлар һәм башкалар) билгеләү
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәрү	Фәнни эзләнү, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үткәрү очен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны (фәнни-тикшеренү һәм проект институтларын, фәнни үзәкләрне, инновацион үзәкләрне, дәүләт фәннәр академияләрен, тәжрибо-конструкторлык шул исәптән тармак үзәкләрен) урнаштыру
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәрү	Эзләнүләр үткәрү, тәжрибә сәнәгать үрнәкләрен сынау очен, фәнни эзләнүләр, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр, фәнни һәм селекция эшләре алыш баручы, фәнни күзлектән караганда кыйммәтле булган үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен алу очен авыл һәм урман хужалыгын алыш баручы оешмаларны урнаштыру очен, биналарны һәм корылмаларны урнаштыру

3.10	Ветеринар хезмәте	Ветеринария хезмәтләре күрсәтү, авыл хужалыгы булмаган хайваннарны кеше күзәтүе астында тоту яисә үрчтү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.10.1 - 3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү	Ветеринария хезмәтләре күрсәтү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын хайваннарны карап тотудан башка урнаштыру
3.10.2	Хайваннар өчен приютлар	Стационарда ветеринария хезмәтләре күрсәтү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру; авыл хужалыгы булмаган хайваннарны кеше күзәтчелегендә карап тоту, үрчтү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру, йортсыз хайваннарны тоту һәм дәвалау буенча хезмәтләр күрсәтү; хайваннар өчен кунакханәләр оештыру өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
4.0	Эшкуарлык	Капиталь төзелеш объектларын сәүдә, банк һәм башка эшкуарлык эшчәнлеге нигезендә табыш алу максатларында урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге рөхсәт ителгән куллану төрләренең 4.1 - 4.10 кодларында каралган эчтәлеген үз эченә ала
4.1	Эшлекле идарә	Капиталь төзелеш объектларын дәүләт яисә муниципаль идарә һәм хезмәтләр күрсәтү белән бәйле булмаган идарә эшчәнлеге объектларын урнаштыру, шулай ук оешмалар арасында сату вакытында товар тапшыруны таләп итмәгән алыш-бирешләр кылуны тәэмин итү, шул исәптән биржа эшчәнлеге (банк һәм иминият эшчәнлегеннән тыш) максатында урнаштыру
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар)	Товарлар сатуны гамәлгә ашыручу бер яисә берничә оешманы урнаштыру һәм (яисә) хезмәтләр күрсәтү максатыннан, 4.5 - 4.8.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләре эчтәлегенә туры кителеп, гомуми мәйданы 5000 кв.м лы капитал төзелеш объектларын урнаштыру; хезмәткәрләр автомобилльләре һәм сәүдә үзәгенә килучеләр өчен гаражлар һәм (яисә) стоянкалар урнаштыру
4.3	Базарлар	Дайми яисә вакытлыча сәүдә (ярминкә, базар) оештыру өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, корылмаларны урнаштыру, һәр сәүдә урынында 200 квадрат метрдан артык мәйдан булмавын исәпкә алыш; хезмәткәрләр автомобилльләре һәм базарга килучеләр өчен гаражлар һәм (яисә) тукталышлар урнаштыру
4.4	Кибетләр	Сәүдә мәйданы 5000 кв. метрга кадәр булган товарларны сату өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	Банк һәм иминият хезмәтләре күрсәтә торган оешмаларны урнаштыру өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
4.6	Жәмәгать туклануы	Жәмәгать туклануы урыннары (рестораннар, кафелар, ашханәләр, кабымлыклар, барлар) урнаштыру максатларында капитал төзелеш объектларын урнаштыру
4.7	Кунакханә хезмәте	Кунакханәләрне, шулай ук аларда вакытлыча яшәү өчен торак урыны бирүдән эшкуарлык файдасын алу максатында кулланыла торган башка биналарны урнаштыру
4.8	Күңел ачулар	Күңел ачу өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 4.8.1 - 4.8.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала
4.8.1	Күңел ачу чаралары	Күңел ачу чараларын, сәяхәтләрне оештыру өчен билгеләнгән, дискотекалар һәм бию мәйданчыклары, төнге клублар, аквапарклар, боулинг, аттракционнар h.b.лар, уен автоматлары (азартлы уеннар үткәрү өчен файдаланыла торган уен жиһазларыннан тыш), уен мәйданчыклары урнаштыру өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру
4.8.2	Азартлы уеннар үткәрү	Букмекер контораларын, тотализаторларны, аларның уен зоналарыннан тыш ставкаларны кабул итү пунктларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны урнаштыру

4.8.3	Үен зоналарында азартлы уеннар үткөрү	Биналар һәм корылмаларны уен биналарын, азартлы уеннар һәм уен өстәлләре уздыру очен кулланыла торган уен автоматлары залларын урнаштыру рөхсәт ителгән уен зоналарында урнаштыру, шулай ук уен зоналарына киүчеләр очен кунакханәләр һәм жәмәгать туклануы биналарын урнаштыру
4.9	Хезмәт гаражлары	3.0, 4.0 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрендә каралган эшчәнлек төрләрен гамәлгә аширу максатларында файдаланыла торган дайми яисә вакытлыча гаражларны, хезмәт автотранспортны саклау очен стоянкалар урнаштыру, шулай ук гомуми файдаланудагы транспорт чараларын, шул исәптән депоны урнаштыру һәм саклау очен
4.9.1	Юл сервисы объектлары	Юл сервисы биналарын һәм корылмаларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 4.9.1.1 - 4.9.1.4 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз оченә ала.
4.9.1.1	Транспорт чараларына ягулык салу	Автозаправка станцияләрен урнаштыру; юл сервисы объектлары сыйфатында жәмәгать туклануын оештыру очен кирәклө сәүдә кибетләрен, биналарны урнаштыру
4.9.1.2	Юл ялын тәэммин итү	Юл сервисы (мотельләр) сыйфатында кунакханә хезмәтләре күрсәту очен биналар урнаштыру, шулай ук тиешле сәүдә кибетләрен, жәмәгать туклануын юл сервисы объектлары сыйфатында оештыру очен биналар урнаштыру
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	Автомобиль мойкаларын урнаштыру, шулай ук юлдаш сәүдә кибетләрен урнаштыру
4.9.1.4	Автомобилльләрне ремонтлау	Автомобилльләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәту очен билгеләнгән остаханәләрне һәм юл сервисының башка объектларын урнаштыру, шулай ук юлдаш сәүдә кибетләрен урнаштыру
4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлеге	Күргәзмә-ярминкә һәм конгресс эшчәнлеген гамәлгә аширу очен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, корылмаларны, күрсәтелгән чараларга хезмәт күрсәту очен кирәклө эшчәнлекне дә кертеп урнаштыру (экспозиция мәйданын төзү, чараларда катнашучыларның туклануын оештыру)
5.0	Ял (рекреация)	Спорт, физик культура, жәяүле яисә югары менеп йөрүләр, ял һәм туризм белән шәгыльләнү очен урыннар, табигатьне күзәтү, пикниклар, ау, балык тоту һәм башка эшчәнлек урыннарын тәртипкә китеү; шәһәр урманнарын, скверларны, буаларны, кулләрне, сусаклагычларны, пляжларны булдыру һәм карау, шулай ук аларда ял урыннарын төзекләндерү. Элеге төр куллануның эчтәлеге 5.1 - 5.5 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз оченә ала
5.1	Спорт	Спорт белән шәгыльләнү очен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 5.1.1 - 5.1.7 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз оченә ала
5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәэммин итү	500 урынлы тамашачылар очен махсус урыннар булган спорт-тамаша биналарын һәм корылмаларны (стадионнарын, спорт сарайларын, боз сарайларын, ипподромнарын) урнаштыру
5.1.2	Биналарда спорт белән шәгыльләнүне тәэммин итү	Биналарда һәм корылмаларда спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, физкультура-савыктыру комплекслары урнаштыру
5.1.3	Спорт белән шәгыльләнү очен мәйданчыклар	Ачык һавада спорт һәм физкультура белән шәгыльләнү очен мәйданчыклар (физкультура майданчыклары, йөгерү юллары, спорт уены очен кырлар) урнаштыру
5.1.4	Спорт белән шәгыльләнү очен жиһазландырылган мәйданчыклар	Спорт һәм физкультура белән шәгыльләнү очен корылмаларны ачык һавада урнаштыру (теннис kortлары, автодромнар, мотодромнар, трамплиннар, спорт атулары)
5.1.5	Су спорты	Су спорт төрләре белән шәгыльләнү очен спорт корылмаларын урнаштыру (су спорт төрләрен оештыру һәм тиешле инвентарьны саклау очен кирәклө причаллар һәм корылмалар)
5.1.6	Авиация спорты	Спорт корылмаларын спортның авиация төрләре белән шәгыльләнү очен урнаштыру (аңгарлар, очып китү-утырту мәйданчыклары һәм тиешле инвентарьны саклау очен кирәклө башка корылмалар)

5.1.7	Спорт базалары	Аларда озак яшәүче затларның спорт әзерлеге гамәлгә ашырыла торган спорт базаларын һәм лагерьларын урнаштыру
5.2	Табигый-танып белу туризмы	Табигатьбелән танышу буенча походлар һәм экскурсияләрүткәрү, җәяүле һәм атта йөрү өчен базалар һәм палаткалы лагерьлар урнаштыру, сукмак һәм юллар кору, эйләнә-тире табигать мөхите турында танып белу белешмәләре булган щитлар урнаштыру; табигатьне саклау һәм табигатьне торғызу буенча кирәkle чараларны гамәлгә ашыру
5.2.1	Туристлык хезмәте	Дәвалау буенча хезмәтләр күрсәтми торган пансионатларны, туристлык кунакханәләрен, кемпингларын, ял йортларын, шулай ук аларда вакытлыча яшәү өчен торак урын биrudән эшкуарлык файдасын алу максатында кулланыла торган башка биналарны урнаштыру; балалар лагерьларын урнаштыру
5.3	Аучылык һәм балык тоту	Аучылык һәм балык тоту урыннарын төзекләндөрү, шул исәптән аучы яисә балыкчы йорты, жәнлекләрнең һәм балык баш санын торғызу һәм тоту өчен кирәkle корылмалар урнаштыру
5.4	Аз үлчәмле суднолар өчен причаллар	Яхталар, катерлар, көймәләр һәм башка кече судноларга причалга тору, саклау һәм хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән корылмаларны урнаштыру
5.5	Гольф яки атта йөрүләр өчен кырлар	Гольф уены өчен урыннар урнаштыру яки атлы сәфәрләр башкару, шул исәптән кирәkle жир эшлөрен башкару һәм ярдәмче корылмаларны урнаштыру, трибуналар урнаштыруны күздә тотмаган атлы спорт манежлары урнаштыру
6.0	Житештерү эшчәнлеге	Файдалы казылмаларны чыгару, аларны эшкәртү, сәнәгать ысулы белән эйберләр әзерләү максатларында капитал төзелеш объектларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрөн күрсәтелгән территориаль зона тематикасына туры килми торган сәнәгать объектларының территориаль зонасы чикләрендә булган очракта кулланырга кирәк
6.1	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Геологик эзләнүләрне гамәлгә ашыру; файдалы казылмаларны ачык (карьералар, отваллар) һәм ябык (шахталар, скважиналар) ысууллар белән чыгару; капиталь төзелеш объектларын, шул исәптән жир асты объектларын, файдалы казылмалар чыгару максатларында урнаштыру; чимал транспортлауга һәм (яисә) сәнәгать эшкәртүенә әзерләү өчен кирәkle капитал төзелеш объектларын урнаштыру; файдалы казылмалар чыгару авылара территориядә башкарылса, жир асты байлыкларыннан файдалану максатлары өчен кирәkle биналарга һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләргә яшәү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.2	Авыр сәнәгать	Tau-баству һәм тау-эшкәртү, металлургия, машина төзелеше сәнәгате капитал төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук суднолар төзелеше, авиатөзелеш, вагон төзү, машина төзелеше, станоклар төзү продукциясен әзерләү һәм ремонтлау, шулай ук эксплуатацияләү өчен саклау яисә санитар-саклау зоналарын урнаштыру караган башка шундый сәнәгать предприятиеләрен урнаштыру, мона сәнәгать объекты рөхсәт ителгән файдалануның башка төренә кертелгән очраклар керми
6.2.1	Автомобиль төзелеше сәнәгате	Транспорт чаралары һәм жиһазлар житештерү, автомобильләр житештерү, автомобиль кузовлары житештерү, прицеплар, ярымприцеплар һәм бер яисә берничә төр транспорт белән йөртү, автомобильләр һәм аларның двигательләре өлешләрен житештерү өчен билгеләнгән контейнерлар житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.3	Жиңел сәнәгать	Текстиль, фарфор-фаянс, электрон сәнәгать өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	Фармацевтика житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, шул исәптән аларга карата сак яисә санитар-яклау зоналарын билгеләү караган объектларны урнаштыру
6.4	Азық-төлек сәнәгате	Авыл хужалыгы продукциясен аларны башка продукциягә китерә торган ысул белән эшкәртүгә (консервлау, ыслау, икмәк пешерү), шул исәптән эчемлекләр, алкоголь эчемлекләр һәм тәмәке әйберләре житештерү өчен дә азық-төлек сәнәгате объектларын урнаштыру

6.5	Нефтехимия сәнәгате	Углеводород чималын эшкәртү, ашламалар, полимерлар, көнкүреш билгеләнешендәге химик продукция һәм мондый продукция житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, шулай ук башка шундый сәнәгать предприятиеләрен урнаштыру
6.6	Төзелеш сәнәгате	Житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын: төзелеш материаллары (кирпичләр, пиломатериаллар, цемент, беркетү материаллары), көнкүреш һәм төзелеш газ һәм сантехника жиһазлары, лифтлар һәм күтәргечләр, столяр продукция, жыелма йортлар яки аларның өлешләре һәм башка шундый продукция житештерү өчен урнаштыру
6.7	Энергетика	Гидроэнергетика объектларын, жылылык станцияләрен һәм башка электр станцияләрен урнаштыру, электр станцияләре (золоотваллар, гидротехник корылмалар) өчен хезмәт күрсәтүче һәм ярдәмче корылмалар урнаштыру; урнаштыруы 3.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төре белән каралган энергетика объектларыннан тыш, электр чөлтәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.7.1	Атом энергетикасы	Атом энергиясен, шул исәптән атом станцияләрен, атом-төш жайламаларын (фәнни максатларда булдырылганнардан тыш), атом-төш материалларын һәм радиоактив матдәләрне саклау пунктларын электр станцияләре өчен хезмәт күрсәтүче һәм ярдәмче корылмаларны урнаштыру;
6.8	Элемтә	Атом электр станцияләренә хезмәт күрсәтүче электр чөлтәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.9	Складлар	Элемтә, радиотапшырулар, телевидение объектларын Урнаштыру, шул исәптән hava радиореле, жир өсте һәм жир асты элемтә кабель линияләрен, радиофикация линияләрен, антенна кырларын, элемтә кабельле линияләрендә көчәйту пунктларын, спутник элемтә һәм телерадиотапшырулар инфраструктурасын кертеп, урнаштырылуы рөхсәт ителгән куллану төрләрен 3.1.1, 3.2.3 кодлары белән үз эченә алган эчтәлегендә каралган элемтә объектларыннан тыш
6.9.1	Склад мәйданчыклары	Сәнәгать базалары, складлары, төяу терминаллары һәм доклары, нефть саклагычлар һәм нефть төяу станцияләре, газ саклагычлар һәм аларга хезмәт күрсәтүче газ конденсатлы һәм газ кудыру станцияләре, элеваторлар һәм азык-төлек складлары, тимер юл күчерү складларыннан тыш, йөк булдырылган житештерү комплексларының бер өлеше булмаган (стратегик запасларны саклаудан тыш) йөкләрен вакытлыча саклау, бүлү һәм күчерү корылмаларын урнаштыру
6.10	Космик эшчәнлекне тәэмин итү	Ачык навада йөкләрне вакытлыча саклау, бүлү һәм бушату (стратегик запасларны саклаудан тыш)
6.11	Целлюлоза-кәгазь сәнәгате	Космодромнарны, старт комплексларын һәм жибәрү жайламаларын, команда-үлчәү комплексларын, космик объектлар очышлары белән идарә итү үзәкләрен, мәгълуматны кабул итү, саклау һәм эшкәртү пунктларын, космик техникины саклау базаларын, космик объектларны жиргә утырту полигоннарын, космик техниканы эшкәртү өчен эксперименталь база объектларын, космонавтлар өзөрләү үзәкләрен һәм жиһазларын, космик эшчәнлекне башкарганда кулланыла торган башка корылмаларны урнаштыру
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	Целлюлоза-кәгазь житештерү, целлюлоза, агач массасы, кәгазь, картон һәм алардан ясалган эйберләр житештерү, нәшрият һәм полиграфия эшчәнлеге, язылган мәгълумат чыганакларын тиражлау өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
7.0	Транспорт	Технологик, сәнәгать, агросәнәгать паркларын, бизнес-инкубаторларны урнаштыру
7.1	Тимер юл транспорты	Кешеләр яки йөкләр ташу яки матдәләр тапшыру өчен кулланыла торган төрле юллар һәм корылмаларның урнашуы. Элеге төр куллануның эчтәлегене үз эченә 7.1 - 7.5 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрененец эчтәлеген ала
7.1.1	Тимер юллар	Тимер юл транспортында капитал төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлегене үз эченә 7.1.1 - 7.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрененец эчтәлеген ала


7.1.2	Тимер юл ташуларына хезмәт күрсәту	Биналар һәм корылмаларны, шул исәптән тимер юл вокзалларын һәм станцияләрен, шулай ук жир өсте һәм жир асты биналарын, корылмаларны, тимер юл транспортының башка объектларын эксплуатацияләү, карап тоту, төзү, реконструкцияләү, ремонтлау очен кирәkle җайланмалар һәм объектлар урнаштыру; төяу-бушату мәйданчыкларын, рельс яны складларын (ягулык-майлау материаллары складларыннан һәм теләсә нинди типтагы автозаправка станцияләреннән, шулай ук тимер юл ташуларын турыдан-туры тәэммин итүгә билгеләнмәгән куркыныч матдәләрне һәм материалларны саклау очен билгеләнгән складлардан тыш) федераль законнарда билгеләнгән хәрәкәт иминлеге таләпләре үтәлгән очракта, башка объектларны урнаштыру
7.2	Автомобиль транспорты	Автомобиль транспорты биналарын һәм корылмаларын урнаштыру. Әлеге төр куллануның әчтәлеге үз эченә 7.2.1 - 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген ала
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	Торак пунктлардан читтәге автомобиль юлларын һәм аларга бәйле техник корылмаларны, юл буе стоянкаларын (парковкаларны) транспорт чараларын шәһәр урамнары һәм юллар чикләрендә урнаштыру, 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән, шулай ук транспорт чараларын саклау очен билгеләнгән капитал булмаган корылмалардан тыш; юл хәрәкәте иминлеге очен жаваплы эчке эшләр органнары постларын урнаштыру очен билгеләнгән объектларны урнаштыру
7.2.2	Пассажирлар ташуга хезмәт күрсәту	7.6 код белән рөхсәт ителгән файдалану төрененең әчтәлеге белән каралган урнашуы капитал төзелеш объектларыннан тыш, пассажирларга хезмәт күрсәту очен билгеләнгән биналарын һәм корылмаларын урнаштыру
7.2.3	Гомуми файдалану транспорт стоянкалары	Кешеләрне билгеләнгән маршрут буенча ташучы транспорт чаралары тукталышын урнаштыру
7.3	Су транспорты	Су юлларында суднолар йөреше очен ясалма төзелгән эчке су юлларын урнаштыру, эчке су юллары капитал төзү объектларын урнаштыру, дингез портлары капитал төзү объектларын урнаштыру, капитал төзелеш объектларын, шул исәптән дингез һәм елга портларын, причалларны, пристаньнарны, гидротехник корылмаларны, навигация жиһазларын һәм суднолар йөрешен һәм су юлы ташуларны тәэммин итү, су транспортына ягулык салу урыннары урнаштыру
7.4	Нава транспорты	Аэродромнар, вертолет мәйданчыклары (вертодромнар) урнаштыру, гидросамолетларны суга төшерү һәм причал ясау очен урыннар булдыру, нава судноларын очып китү һәм жиргә төшерү (суга төшерү) очен кирәkle, очышларны һәм башка объектларны радиотехник тәэммин итүне урнаштыру, аэропортлар (аэровокзаллар) һәм пассажирларны утырту һәм төшерү, аларга юлдаш хезмәт күрсәту һәм аларның куркынычсызлыгын тәэммин итү очен кирәkle башка объектларны урнаштыру, шулай ук нава юлы белән йөри торган йөкләрне төяу, бушату һәм саклау очен кирәkle объектларны урнаштыру; нава судноларына техник хезмәт күрсәту һәм ремонт ясау очен билгеләнгән объектлар урнаштыру
7.5	Торбауткәргеч транспорт	Нефть үткәргечләрне, сууткәргечләрне, газуткәргечләрне һәм башка торба үткәргечләрне, шулай ук аталган торба үткәргечләрне эксплуатацияләү очен кирәkle башка биналарны һәм корылмаларны урнаштыру
7.6	Урамнан тыш транспорт	Метрополитенны, шул исәптән метрополитенның жир өсте юлларын, утырту станцияләрен, пассажирлар очен станцияара күчешләрне, электродепоны, вентиляция шахталарын эксплуатацияләү очен кирәkle корылмаларны урнаштыру; урамнан тыш транспортының бүтән төр жир өсте корылмаларын (монорельс транспортын, асылмалы канат юллары, фуникулерларны) урнаштыру
8.0	Оборонаны һәм куркынычсызлыкны тәэммин итү	Россия Федерациясе Кораллы Көчләренең, башка гаскәрләренең, хәрби формированиеләренең һәм алар белән идарә итү органнарын сугышчан эзерлекен кирәkle капитал төзелеш объектларын урнаштыру (хәрби оешмалар, эчке гаскәрләр, учреждениеләр һәм башка объектларны урнаштыру, гаскәрләрне һәм

		<p>флот көчләрен дислокацияләү), хәрби частыларның сугышка әзерлекне тәэммин итүгә юнәлдерелгән хәрби өйрәнүләр һәм башка чаралар уздыру; хәрби училищелар, хәрби институтлар, хәрби университетлар, хәрби академияләр биналарын урнаштыру; таможня эшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэммин итүче объектларны урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге тәре хәрби комиссариатларны, хәрби чакыру пунктларын, гражданнар оборонысы һәм гадәттән тыш хәлләр булекчәләрен урнаштыру мөмкинлеген күзә тота</p>
8.1	Кораллы көчләрне тәэммин итү	<p>Коралларны, хәрби билгеләнештәге техниканы һәм сугыш кирәк-яракларын эшләү, сыйнау, ремонт житештерү яки юк итү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру;</p> <p>жир киширлекләрен сыйнау полигоннары, кораллар юк итү һәм, кораллану яки сугыш кирәк-яракларын куллану, житештерү, ремонтлау яки юкка чыгару сәбәпле барлыкка килә торган калдыклар күмү урыннары сыйфатында жиңазлау; дәүләт һәм мобилизация резервларында матди кыйммәтләр запасларын булдыру һәм саклау өчен кирәkle капитал төзелеш объектларын (саклагычлар, складлар һәм башка объектлар) урнаштыру; иминлеген тәэммин итү өчен ябык административ-территориаль берәмлекләр төзелгән объектларны урнаштыру</p>
8.2	Россия Федерациисе Дәүләт чиген саклау	<p>Россия Федерациисе дәүләт чиген яклауны һәм саклауны тәэммин итү өчен кирәkle инженерлык корылмаларын һәм киртәләрен, чик буе билгеләрен, коммуникацияләрне һәм башка объектларны урнаштыру, чик буе еримнарын һәм контроль полосаларны урнаштыру, чик буе хәрби частыләрен һәм алар белән идарә итү органнарын урнаштыру өчен, шулай ук Россия Федерациисе дәүләт чиге аша уздыру пунктларын урнаштыруочен биналар урнаштыру</p>
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэммин итү	<p>Хәрбиләштерелгән хәzmәте булган эчке эшләр органнары, Росгвардия һәм коткару хәzmətläre әзерлегенә ярдәм итү өчен кирәkle капитал төзелеш объектларын урнаштыру; гражданнар оборонысы объектларын, житештерү биналарының бер өлеше булган гражданнар оборонысы объектларыннан тыш, урнаштыру</p>
8.4	Жәзалар үтәү эшчәнлеген тәэммин итү	<p>Капиталь төзелеш объектларын иректән мәхрүм итү урыннары булдыру өчен урнаштыру (тишерү изоляторлары, төрмәләр, җирлекләр)</p>
9.0	Табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге	<p>Чикләрендә, табигатьне саклау һәм өйрәнү белән бәйле эшчәнлектән тыш, хужалык эшчәнлеге рөхсәт ителмәгән, махсус сакланучы табигать территорияләрен булдыру юлы белән үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын саклау һәм өйрәнү (дәүләт табигать тыюлыklары, милли һәм табигый парклар, табигать һәйкәлләре, дендрология парклары, ботаника бакчалары, оранжереяләр)</p>
9.1	Табигать территорияләрен саклау	<p>Әйләнә-тирә табигать мохитенең аерым табигый сыйфатларын әлеге зонада хужалык эшчәнлеген чикләү юлы белән саклау, аерым алганда: тыелган полосаларны булдыру һәм тәрбияләү, ялау урманнарын, шул исәптән шәhәр урманнарын, урман паркларында булдыру һәм тәрбияләү, ялау урманнарында рөхсәт ителгән башка хужалык эшчәнлеге, тыюлыklarda табигать ресурсларыннан файдалану режимын саклау, аеруча кыйммәтле булган жирләрнең үзлекләрен саклау.</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге тәре, гомуми файдаланудагы территорияләрне оештырудан тыш, табигый территорияләрне бозуга китерә торган хужалык эшчәнлеге махсус каралмаган территорияләр чикләрендә кулланырга кирәк</p>
9.2	Курорт эшчәнлеге	<p>Табигый дәвалау ресурсларын (минераль су ятмалары, дәвалау пычраклары, лиманнар һәм күлләр рапасы, махсус климат һәм кеше авыруларын профилактикалау һәм дәвалау өчен кулланыла торган яки файдаланырга мөмкин булган башка табигать факторлары һәм шартлары) кешене дәвалау һәм савыктыру өчен, шул исәптән чыгару юлы белән файдалану, шулай ук дәвалау ресурсларын тау-санитария округының яки дәвалау-савыктыру жирлегенең һәм курортның санитар сагы беренче зонасы чикләрендә ярлыландырудан һәм юкка чыгарудан саклау</p>

9.2.1	Санаторий эшчәнлеге	Халыкны дәвалау һәм савыктыру хезмәтләрен күрсәтүне тәэмин итүче шифаханәләр, профилакторийлар, бальнеологик дәвалаулар, пычрак белән дәвалаштыру; дәвалаштыру урнаштыру (пляжлар, бьюветлар, шифалы пычрак чыгару урнаштыру) төзекләндөрү; дәвалаштыру лагерьларын урнаштыру
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарих һәм мәдәният ядкарләрен), шул исәптән: археологик мирас объектлары, истәлекле урнаштыру, тарихи кәсепләр, житештерү һәм һөнәрләр, тарихи жирлекләр, гамәлдә булмаган хәрби һәм гражданлык күмелгән урнаштыру, мәдәни мирас объектларын, тарихи промысел яки һөнәр булган хужалык эшчәнлекен, шулай ук танып белү туризмын тәэмин итүче хужалык эшчәнлекен саклап калу һәм өйрәнү
10.0	Урманнардан файдалану	Агач материалын һәм агач булмаган урман ресурсларын әзерләү, беренчел эшкәртү һәм чыгару, урманнарны саклау һәм торғызу эшчәнлеге һәм башка максатлар. Элеге төрдөгө рөхсәт ителгән файдалануның эчтәлеге 10.1 - 10.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала
10.1	Агач әзерләү	Табигать шартларында үскән, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтыяжлары өчен үсеп чыккан урман утыртмаларын кисү, үзагачны өлешчә эшкәртү, саклау һәм чыгару, урман юлларын булдыру, агач (урман складлары, урман кискечләре) эшкәртү һәм саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау һәм торғызу
10.2	Урман плантацияләре	Кеше хезмәте белән үстерелгән урман утыртмаларын үстерү һәм кисү, үзагачны өлешчә эшкәртү, саклау һәм чыгару, юллар булдыру, агач (урман складлары, урман кискечләре) эшкәртү һәм саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау
10.3	Урман ресурсларын әзерләү	Сагыз әзерләү, агач булмаган урман ресурсларын жыю, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтыяжлары өчен, урман азық ресурсларын һәм қыргый үсемлекләр әзерләү, табылган урман ресурсларын саклау, тирән булмаган эшкәртү һәм чыгару, урман ресурсларын саклау һәм тирән булмаган эшкәртү өчен кирәkle вакытлы корылмалар урнаштыру (киптергечләр, гөмбә пешергеч, складлар), урманнарны саклау
10.4	Резерв урманнар	Урманнарны саклау белән бәйле эшчәнлек
11.0	Су объектлары	Бозлыклар, карлыклар, инешләр, елгалар, куллар, сазлыклар, территориаль дингезләр һәм башка өске су объектлары
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Су объектларына тоташа торган гомуми судан файдалануны гамәлгә ашыру өчен кирәkle ысуулар белән жир кишәрлекләрнән файдалану (гражданнар шәхси ихтыяжлары өчен судан файдалану, шулай ук әчәргә һәм хужалык-көнкүреш су белән тәэмин итү максатларында су ресурсларын жыю (алу), су коену, кече үлчәмле судноларны, су мотоциклларын һәм су объектларында ял итү өчен билгеләнгән башка техник чараларны куллану, әгәр тиешле тынолар законнарда билгеләнмәгән булса, су объектларында, су объектларында ял итү өчен билгеләнгән башка техник чараларны куллану)
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	Су объектларына тоташкан жир кишәрлекләрен судан махсус файдалану өчен кирәkle ысуулар (өске су объектларыннан су ресурсларын алу, агып төшүче суларны һәм (яисә) дренаж суларын агызу, төптән тирәнәйтү, шартлату, бораулау һәм башка су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртүгә бәйле эшләр) куллану
11.3	Гидротехник корылмалар	Сусаклагычларны эксплуатацияләү өчен кирәkle гидротехник корылмаларны (плотиналар, су ташлау, су жыю, су чыгару һәм башка гидротехник корылмаларны, суднолар үткәру корылмаларын, балык саклау һәм балык үткәру корылмаларын, яр буен саклау корылмаларын) урнаштыру
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре. Элеге төр куллануның эчтәлеге 12.0.1 - 12.0.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала Комментарий: Элеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның элеге төрөн кызыл сыйыклар билгеләү юлы белән төзелгән территорияләр чикләрендә күздә тоторга кирәк

12.0.1	Урам-юл чөлтәре	Урам-юл чөлтәре объектларын: торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары, трамвай юллары һәм җәяүлеләр тротуарлары, җәяүлеләр очен чыгу урыннары, бульварлар, мәйданнар, машина юллары, велоюллар һәм велотранспорт һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары урнаштыру; шәһәр урамнары һәм юллар чикләрендә юл буе тукталышларын (парковкаларын) урнаштыру, 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләре карапганин тыш, шулай ук транспорт чараларын саклау очен билгеләнгән капиталъ булмаган корылмаларны урнаштыру
12.0.2	Территорияне төзекләндөрү	Территорияне төзекләндөрүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайламналар, яшелләндөрү элементларын, жиһазларның һәм бизәүнен төрле төрләрен, кече архитектура формаларын, капиталь булмаган стационар булмаган төзелмә һәм корылмаларны, мәгълүмати щитларны һәм курсәткечләрне, туалетлар урнаштыру
12.1	Ритуаль эшчәнлек	Зиратлар, крематорийлар һәм күмү урыннары урнаштыру; тиешле гыйбадәт корылмаларын урнаштыру; ритуаль-йола билгеләнешендәге продукция житештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру
12.2	Махсус эшчәнлек	Житештерү һәм куллану калдыкларын, медицина калдыкларын, биологик калдыкларны, радиоактив калдыкларны, озон катламын жимерүче матдәләрне урнаштыру, саклау, күмү, утильләү, туплау, эшкәрту, заарсызландыру, шулай ук калдыкларны урнаштыру объектларын урнаштыру, мондый калдыкларны күмү, саклау, заарсызландыру (уләт базларын, чүп яндыру һәм чүп эшкәрту заводларын, конкуреш чүп-чарын һәм калдыкларны күмү һәм сортларга аеру полигоннарын, аларны икенчел эшкәрту очен эйберләр жыно урыннарын)
12.3	Запас	Хужалык эшчәнлегенен булмавы
13.0	Гомуми билгеләнештәге жир кишәрлекләре	Гражданнар тарафыннан шәхси ихтияжлары очен бакчачылык яисә яшелчәчелек алыш бару территориясе чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренен гомуми файдаланудагы мөлкәт булган һәм хокукий ияләре тарафыннан гомуми файдалану мөлкәтенә каралган һәм капиталь төзелеш объектларын урнаштыру очен гомуми кулланыштагы мөлкәткә караган жир кишәрлекләре
13.1	Яшелчәчелек алыш бару	Гражданнар тарафыннан авыл хужалыгы культураларын үз ихтияжлары очен үстерүнен һәм (яисә ял итүне) гамәлгә ашыру; авыл хужалыгы культураларының уңышын һәм инвентарьлар саклау очен билгеләнгән күчемсез милек объектлары булмаган хужалык корылмаларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре бернинди капиталь төзелеш объектларын урнаштыруны күздә тотмый. «Кыр участокларында шәхси ярдәмче хужалык алыш бару» рөхсәт ителгән куллану төрөннөн аермалы буларак (код 1.16), әлеге рөхсәт ителгән файдалану төре хокук ияләре физик затлар булган жир кишәрлекләре очен кулланыла
13.2	Бакчачылык алыш бару	Гражданнар тарафыннан авыл хужалыгы культураларын үз ихтияжлары очен үстерүнен һәм (яисә) ял итүне гамәлгә ашыру; үз ихтияжлары очен 2.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирауда курсәтелгән бакча йортны, торак йорт, хужалык корылмаларын һәм гаражларны урнаштыру <u>Комментарий:</u> Бакча йорты - ел әйләнәсе яшәү һәм инженерлык инфраструктурасы белән тәэмин итү күздә тотылмаган йорт. Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре бакча яки торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.

* Дәүләт тәркәве, кадастровый картография федеральный стандарт 10.11.2020 № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ О ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕБИТАМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

