



РЕШЕНИЕ

24.03.2022

г.Зеленодольск

КАРАР

№ 158

Татарстан Республикасы Зеленодольск
муниципаль районының «Октябрь авыл
жирлеге» муниципаль берәмлекенең
генераль планы турында

«Зеленодольск муниципаль районының архитектура һәм шәһәр төзелеше сәясәте идарәсә» МБУ житәкчесенең Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Октябрь авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы турындагы мәгълүматын тыңлап фикер алышканнан соң, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы, жәмәгать фикер алышуларының нәтижәләрен исәпкә алыш, «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлеке Уставына таянып, Зеленодольск муниципаль районы Советы карарга **карап қылды:**

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Октябрь авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын расларга (карталар һәм текст өлеше күшүмтада бирелә).

2. Октябрь авыл жирлеге Советына Октябрь авыл жирлеге Советының «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Октябрь авыл жирлеге муниципаль берәмлекенең генераль планын раслау турында»гы 2014 елның 30 декабрендәге 191 номерлы каарын үз көчен югалткан дип танырга тәкъдим итәргә.

3. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Октябрь авыл жирлеге составына керүче Октябрь поселогына карата әзерләнгән генераль план турында » 2020 елның 7 сентябрендәге 519 номерлы каарын үз көчен югалткан дип танырга.

4. Әлеге каарны «Зеленодольская правда»газетасында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

5. Элеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылық, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы буенча дайими комиссиягә йөкләргә.

**Зеленодольск муниципаль районы
Башлығы, Советы рәисе**

М. П. Афанасьев



Татарстан Республикасы Зеленодольск
муниципаль районның «Октябрь авыл
жирлеге» муниципаль берәмлекенең
генераль планы турында

«Зеленодольск муниципаль районаның архитектура һәм шәһәр төзелеше сәясәте идарәсе» МБУ житәкчесенең Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районаның «Октябрь авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы турындагы мәгълүматын тыңлап фикер алышканнан соң, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы, жәмәгать фикер алышуларының нәтижәләрен исәпкә алып, «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлеке Уставына таянып, Зеленодольск муниципаль районы Советы карарга **карап қылды:**

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районаның «Октябрь авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын расларга (карталар һәм текст өлеше күшымтада бирелә).
2. Октябрь авыл жирлеге Советына Октябрь авыл жирлеге Советының «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Октябрь авыл жирлеге муниципаль берәмлекенең генераль планын раслау турында» гы 2014 елның 30 декабрендәге 191 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга тәкъдим итәргә.
3. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районаның Октябрь авыл жирлеге составына керүче Октябрь поселогына карата әзерләнгән генераль план турында» 2020 елның 7 сентябрендәге 519 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
4. Әлеге карарны «Зеленодольская правда» газетасында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация чeltәренең Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

5. Өлөгө каарның үтәлешен тикшереп торуны законлылық, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы буенча дайми комиссиягә йөкләргә.

**Зеленодольск муниципаль районы ,
Башлыгы, Советы рэисе**

М. П. Афанасьев

**«Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды» дәүләт бюджет
учреждениесе**

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ**

**Әйләнә-тире мохитне саклау генераль планы проектын нигезләү
материаллары
Аңлатма язы**

Казан 2021

ПРОЕКТНЫҢ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Октябрь авыл жирлегенең генераль планы

№ т/б	Атамасы	битләр/битләр
1нче том Генераль план		
Текст материаллары		
1	Территориаль планлаштыру турында нигезләмә	54
График материаллар		
2	Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларын планлаштырып урнаштыру картасы М1:10000	1/1
3	Жирлек составына керүче торак пунктларның чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктларның чикләре) картасы М1:10000	2/1
4	Жирлекнең функциональ зоналары картасы М1:10000	3/1
кушымта		
5	Торак пунктлар чикләре турында белешмәләр	51
2 ичә том Генераль планны нигезләү буенча материаллар		
Текст материаллары		
1	Аңлатма язы	111
2	Әйләнә-тирә мохитне саклау. Аңлатма язы	73
График материаллар		
3	Жирлек территориясен заманча файдалануның картасы М1:10000	1/1
4	Гражданнар оборонысы буенча чаралар, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычына дучар булган территорияләр картасы М1: 1000	2/1
5	Инженерлык инфраструктурасы картасы М1:10000	3/1
6	Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар картасы (гамәлдәге урыны) М1:10000	4/1
7	Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар картасы (проект тәкъдиме) М1:10000	5/1

ЭЧТӘЛЕК

1. ТЕРРИТОРИЯНЕЦ ТАБИГИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	7
1.1 РЕЛЬЕФ ҮӘМ ГЕОМОРФОЛОГИЯ.....	7
1.2 ГЕОЛОГИК ТӨЗЕЛЕШ	7
1.3 ТЕКТОНИКА ҮӘМ СЕЙСМИКЛЫК	7
1.4 ФАЙДАЛЫ КАЗЫЛМАЛАР	11
1.5 ГИДРОГЕОЛОГИК ШАРТЛАР.....	11
1.6 ӨСКЕ СУЛАР	11
1.7 КЛИМАТ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	11
1.8 ЛАНДШАФТЛАР, ТУФРАК КАТЛАМАСЫ, ХАЙВАННАР ҮӘМ ҮСЕМЛЕКЛӘР ДӘНЬЯСЫ	15
1.9 КУРКЫНЫЧ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИК ПРОЦЕССЛАР ҮӘМ КҮРЕНЕШЛӘР	16
2. ЭЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕЦ ХӘЗЕРГЕ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ.....	17
2.1 АТМОСФЕРА ҖАВАСЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	17
2.2 СУ РЕСУРСЛАРЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	17
2.3 ЖИР РЕСУРСЛАРЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	18
2.4 ЖИТЕШТЕРУ ҮӘМ КУЛЛАНУ КАЛДЫКЛАРЫ БЕЛӘН ЭШ ИТУ	19
2.5 ЗИРАТЛАР БЕЛӘН ХӘЛ	19
1.1. 2.6 АКУСТИК РЕЖИМ. РАДИАЦИОН-ГИГИЕНА ТОРЫШЫ ҮӘМ ЭЛЕКТР МАГНИТ НУРЛАНЫШЫ	19
1.2. 2.7 ЯШЕЛЛӘНДЕРЕЛГӘН ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	19
2.8 ХАЙВАННАР ҮӘМ ҮСЕМЛЕКЛӘР ДӘНЬЯСЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	20
2.9 ХАЛЫҚ СӘЛАМӘТЛЕГЕ ӨЧЕН РИСКНЫ БӘЯЛӘУ	21
3. УРМАН ФОНДЫ ЖИРЛӘРЕ	21
4. ФАЙДАЛЫ КАЗЫЛМА ЯТМАЛАРЫНЫЦ ТАУ БУЛЕКЛӘРЕ	22
5. МАХСУС САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГИЙ ТЕРРИТОРИЯЛӘР	23
6. ТЕРРИТОРИЯДӘН ФАЙДАЛАНУГА МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР	26
6.1 ЖИТЕШТЕРУ ҮӘМ БАШКА ОБЪЕКТЛАРНЫЦ САНИТАР-САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	26
6.2 АВТОМОБИЛЬ ЮЛЛАРЫНЫЦ ЮЛ БУЕ ПОЛОСАЛАРЫ, ТИМЕР ЮЛЛАРНЫЦ САКЛАУ ЗОНАСЫ, АЭРОДРОМ ЯНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕ	30
6.3 МАГИСТРАЛЬ ЯИСӘ СӘНӘГАТЬ ТОРБАУТКӘРГЕЧЛӘРЕНӘ (ГАЗУТКӘРГЕЧЛӘР, НЕФТЬ УТКӘРГЕЧЛӘР ҮӘМ НЕФТЬ ПРОДУКТЛАРЫ УТКӘРГЕЧЛӘР, АММИАКОПРОВОДЛАРГА) КАДӘР ИҢ АЗ ЕРАКЛЫКТАГЫ ЗОНАЛАР	33
6.4 ТОРБА УТКӘРГЕЧЛӘРНЕН (ГАЗУТКӘРГЕЧЛӘРНЕН, НЕФТЬ УТКӘРГЕЧЛӘРНЕН ҮӘМ НЕФТЬ ПРОДУКТЛАРЫ УТКӘРГЕЧЛӘРНЕН, АММИАКОПРОВОДЛАРНЫЦ) САК ЗОНАЛАРЫ	35
6.6 ЛИНИЯЛӘРНЕН ҮӘМ ЭЛЕМТӘ КОРЫЛМАЛАРЫНЫЦ САК ЗОНАСЫ	40
6.7 КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫ БУЛГАН РАДИОТЕХНИК ОБЪЕКТНЫ ТАПШЫРА ТОРГАН ЧИКЛӘУЛӘР ЗОНАСЫ	41
6.8 ЖЫЛЫЛЫК ЧЕЛТӘРЛӘРЕНЕЦ САК ЗОНАСЫ	44
6.9 СУ САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ, ЯР БУЕ САКЛАУ ПОЛОСАЛАРЫ ҮӘМ ЯР БУЕ ПОЛОСАЛАРЫ, БАЛЫҚ ХУЖАЛЫГЫ ТҮЮЛҮКЛАРЫ ЗОНАЛАРЫ	45
1.3. 48	
6.10 СУ БАСЫП КИТУ ҮӘМ СУ БАСЫП АЛУ ЗОНАЛАРЫ	48
6.11 ЭЧӘ ТОРГАН ҮӘМ ХУЖАЛЫК-КОНКУРШНЕ СУ БЕЛӘН ТӘЭММИН ИТУ ЧЫГАНАКЛАРЫН САНИТАР САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	49
6.12 ДӘВАЛАУ-САВЫКТЫРУ УРЫННАРЫН, КУРОРТЛАРНЫ ҮӘМ ТАБИГИЙ ДӘВАЛАУ РЕСУРСЛАРЫН САНИТАР (ТАУ-САНИТАР) САКЛАУ ОКРУГЫ	52
6.13 САКЛАНА ТОРГАН ОБЪЕКТЛАР ЗОНАЛАРЫ, САКЛАНА ТОРГАН ХӘРБИ ОБЪЕКТЛАР ЗОНАЛАРЫ, ХӘРБИ ОБЪЕКТЛАРНЫЦ САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	52
6.14 ЭЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕЦ ТОРЫШЫН СТАЦИОНАР КҮЗӘТУЛӘРНЕЦ САК ЗОНАЛАРЫ, ДӘУЛӘТ ГЕОДЕЗИЯ ЧЕЛТӘРЕ, ДӘУЛӘТ НИВЕЛИРЛҮК ЧЕЛТӘРЕ ҮӘМ ДӘУЛӘТ ЧИКТӘШ ЧЕЛТӘРЕН САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	52
1.4. 52	
6.15 МАХСУС САКЛАНЫЛУЧЫ ТАБИГАТЬ ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕЦ (ДӘУЛӘТ ТАБИГАТЬ ТҮЮЛҮГҮ, МИЛЛИ ПАРК, ТАБИГАТЬ ПАРКЫ, ТАБИГАТЬ ҮӘЙКӨЛЕНЕЦ) САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	52
6.16 МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ, САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	53
7. ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕ ТОТРЫКЛЫ ҮСТЕРУ БУЕНЧА ЧАРАЛАР	54
7.1 АТМОСФЕРА ҖАВАСЫН САКЛАУ ЧАРАЛАРЫ	54
7.2 ЖИР ӨСТЕ ҮӘМ ЖИР АСТЫ СУЛАРЫН САКЛАУ ҮӘМ АЛАРДАН НӘТИЖӘЛЕ ФАЙДАЛАНУ ЧАРАЛАРЫ	57
7.3 ЖИР РЕСУРСЛАРЫН САКЛАУ ҮӘМ АЛАРДАН НӘТИЖӘЛЕ ФАЙДАЛАНУ ЧАРАЛАРЫ	62
7.4 ЖИТЕШТЕРУ ҮӘМ КУЛЛАНУ КАЛДЫКЛАРЫ БЕЛӘН ЭШ ИТУ СИСТЕМАСЫН ОПТИМАЛЬЛӘШТЕРУ ЧАРАЛАРЫ	64

7.5 ХАЛЫКНЫ ФИЗИК ЙОГЫНТЫЛАРДАН САКЛАУ ЧАРАЛАРЫ	67
7.6 ОБЪЕКТЛАРНЫ ЖИТЕШТЕРУНЕ ҚӘМ УРНАШТЫРУНЫ ОПТИМАЛЬЛӘШТЕРУ ЧАРАЛАРЫ	67
7.7 ТЕРРИТОРИЯДӘН ФАЙДАЛАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БҮЛГАН ЗОНАЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ҚӘМ АЛАРДАН ФАЙДАЛАНУ РЕЖИМЫН ҮТӘУ ЧАРАЛАРЫ	68
7.8 ТЕРРИТОРИЯНЕЦ ТАБИГЙ-ЭКОЛОГИК КАРКАСЫН БҮЛДҮРУ ЧАРАЛАРЫ	73
7.9 ХАЙВАННАР ҚӘМ ҮСЕМЛЕКЛӘР ДӨНЬЯСЫН САКЛАУ ЧАРАЛАРЫ	73
7.10 ХАЛЫКНЫ ТАБИГЙ ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘРДӘН САКЛАУ ЧАРАЛАРЫ	74
7.11 ТЕРРИТОРИЯНЕЦ САНИТАР-ЭПИДЕМИОЛОГИК ТОРЫШЫН ҚӘМ ХАЛЫКНЫң СӘЛАМӘТЛЕГЕН ОПТИМАЛЬЛӘШТЕРУ ЧАРАЛАРЫ	74
ЭЧТӘЛЕК	80
2. КЕРЕШ.....	82
3. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫң ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ	84
4. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҚӘМ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ	85
3.1. Гомуми оештыру чаралары	85
3.2. Сәнәгать житештеруен үстерү чаралары	85
3.3. Агросәнәгать комплексин үстерү чаралары	85
3.4 . Урман комплексин үстерү буенча чаралар	87
3.5 . Торак инфраструктурасын үстерү чаралары	87
3.6 . Халыкка хезмәт курсетү системасын үстерү чаралары	90
3.7 . Зиратлар территорияләрен үстерү чаралары	96
3.8 . Туристлык-рекреация территорияләрен үстерү чаралары	96
3.9 . Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү чаралары	98
3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чаралар	103
3.11. Эйләнө-тирә мохитне саклау буенча чаралар	111
3.12. Инженерлык инфраструктурасын үстерү чаралары	122
3.13. Территориянец инженерлык өзөрлеген үстерү чаралары	126
3.14. Гражданнар оборонасы, табигый қәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту чаралары	127
4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫң ПАРАМЕТРЛАРЫ	128
2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	130

1. ТЕРРИТОРИЯНЕЦ ТАБИГЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

1.1 Рельеф һәм геоморфология

Геоморфологик яктан караганда, Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлеге территориясе Татарстан Республикасының Октябрь авыл жирлеге территориясе Көнбатыш Кама аръягында, Көнбатыш-Казан Түбән районы чикләрендә, Куйбышев сусаклагычы ярында урнашкан.

1. Ландшафт районаның рельефы Идел елгасының сульяк яры тигезлегендә бик аз бүлгәләнгән жыйнак кына корылган терраса тигезлегеннән гыйбарәт.

Урыннарның типлары Идел елгасының 1,2,3 террасасыннан, тау битләренең урта һәм асқы өлешләренән гыйбарәт.

Жирлекнең аерым һәм су белән аерыла торган кинлекләре авыл жирлегенең үзәк өлешенә багышланган, анда рельеф тамгалары биеклекләргә - 100 м чамасы БСВ га житә. Рельефның минималь билгеләре якынча 53 м БСВ (Куйбышев сусаклагычының урезы) тәшкил итә.

1.2 Геологик төзелеш

«А.П. Карпинский исемендәге Бөтенрәсия фәнни-тикшеренү геология институты» ФДБУ әзерләгән Татарстан Республикасының геологик картасына караганда, 2019 елның 1 сентябренә булган мәгълүматларга буенча, территориянең геологик түбәндәгеләр катнаша:

- акчагыль ярусының (N_2a) соры балчык, ком, чуерлыклар (карламан, кумурлы, зилим-васильевск, аккулай, воеводинск катламнары) тәкъдим ителгән плиоцен катламнары; артык тирәнәйтләргә үзәнләрдә (I-III - вак таш катламнары)

- чуерлыклар, комнар, балчылар, конгломератлар.;

- Балчылар, комнар, чуерлыклар, алевритлар тарафыннан тәкъдим ителгән киммерия региоярусының (N_2k) неоген системасы плиоцененың катламы;

- Казан ярусының Пермь системасының югари бүлеге, балчык, алеврит, мергель, известъташ, доломит, комлык, конгломерат, таштан тоз, гипс, ангидритлардан торган өске бүлек (P_2kz_2) катламы.


1.3 Тектоника һәм сейсмиклык

ТР районлаштыру тектоник схемасы нигезендә (Войтович Д.Е., 2001), карала торган территория Токмовский гөмбәзе һәм Казан-Киров бөгелеше чигенә якин урнашкан, Казан сейсмоглы зонасында максималь магнитудалы 5,5 лы зона чикләрендә урнашкан. Карада торган территориянең төньяк чиге янында Зеленодольск төбәк ватылу уза


СП 14.13330.2018 «Сейсмик районнарда төзелеш. СНиП II-7-81 актуальләштерелгән редакциясе», карта нигезендә (В - сейсмик куркыныч дәрәҗәсе, 5% ка тигез) карала торган территория жир тетрәуләрнең интенсивлыгы белән MSK-64 шкаласы буенча 5 балл булган зонага керә, Россия Федерациясе территориясен гомуми сейсмик районлаштыру С (1%) картасы нигезендә, жирлек территориясе жир тетрәуләр интенсивлыгы 5 балл булган зонага керә.

Татарстан Республикасы территориясен сейсмик районлаштыру картасы

буенча, инженер-геологик шартларны исәпкә алып ($M 1:500\ 000$), карала торған территориянең сейсмик баллылығы 7 балл тәшкил итә.



1.3.1. Ние бөсөм. Татарстан Республикасының тарихи (1845 елдан) хикм тетралогияһынан (Мирзоев К.М., Степанов В.П., Гатиевулын Р.Н.) [4]



1.3.2 ичэ рэсем. Степанов В.П. Нэм башкалар буенча[5] сейсмоактив ярылулар.
 тиран ярылулар: 1 - Олки-Пичкас; II - Кама буе; III - Төп Удмурт; IV - Исақлин-Баулы - Серафим; V - Алатыр-Казан-Арча; VI -
 Ульяновск-Ижевск-Пермь; VII - Дигитлинск-Можга;
 региональ ярылулар: Баганинский-1; Кузайкинск - 2 ; Алтунино-Шунакск -3 ; Миннибаевск-4 ; Сулоково-Шигаевск-5 ;
 Миннибаевск-6 ; Шалтинско-Азнакаевск-7 ; Зайск-8; Кичийск-9 ; Казан -10 ; Зеленодольск -11 ;
 Ромашкино ятмасы көртэн сейсмоактив район.

1.4 Файдалы казылмалар

Файдалы казылмалар запасларының дәүләт балансы, Татарстан Республикасы буенча жир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияләр реестры, Татарстан Республикасы буенча жирле әһәмияттәге жир асты байлыклары исемлеге (ТР Экология министрлыгының 2014 елның 15 сентябрендәге 637-п номерлы боерыгы нигезендә).

Жир асты сулары эчә торган һәм хужалык-көнкүрешне су белән тәэммин иту чыганаклары сыйфатында файдаланыла.

1.5 Гидрогеологик шартлар

Гидрогеологик яктан Октябрь авыл жирлеге территориисе Идел-Сурск артезиан бассейнына (<https://geomonitoring.ru:13158/>) туры китерелгән.

Скважиналарны санитар саклау зоналары проектларына караганда, су алу җайланмасын төзү өчен гидрогеологик сирәгатьнең иң перспективалы элементы - неоген-дүртенчел комплекс. Ул сұлыкның күп булуы белән характерлана. Жир асты суларының сыйфаты эчә торган суларга карата санитария нормаларына туры килә.

Моннан тыш, Октябрь, Ореховка һәм аның янындагы территорииләр торак пунктлары Казан һәм Зеленодольск шәһәрләрен су белән тәэммин иту максатында, Куйбышев сусаклагычының сульяк яры, Казансу һәм Илети буйлап эзләү эшләре нәтижәсендә ачыкланган, Зеленодольск жир асты суларының эксплуатация запасларын формалаштыру өлкәсендә урнашкан. Зеленодольск МППВ киселешенең продуктив элементы булып неоген-дүртенче комплекс тора.

1.6 Өске сулар

Авыл жирлегенең гидрографик чөлтәре Куйбышев сусаклагычыннан, күлләрдән гыйбарәт.

Куйбышев сусаклагычы - Идел елгасындагы сусаклагыч. Идел буйлап сусаклагычның озынлыгы - 510км, иң зур киңлеге - Кама тамагында 40-44км (тагын бер киң урын - 27км - Ульяновскидан бераз югарырак), су көзгесе мәйданы - 6450 км² (елга араларында - дөньяда икенче урын; 50,7% мәйдан Татарстан чикләрендә урнашкан), суның тулы күләме - 58 км³, файдалы күләме - 34 км³. Плотина янындагы су өсте - 29м, ул Идел буйлап Новочебоксарск шәһәренә, Кама буйлап Нократ тамагына кадәр тарала. Сусаклагычның эре күлтүклары Кама, Зөя, Зур Чирмешән һәм башка елгалар үзәннәре буйлап барлыкка килә.

Россия дәүләт су реестры (11010000321412100000010 су объекты коды) мәгълүматлары буенча, Куйбышев сусаклагычы Түбән Идел бассейны округына, Кама участогы Куйбышев сусаклагычының су хужалыгы Кама елгасы тамагыннан алыш Кама Тамагы штп кадәр .

1.7 Климат характеристикасы

Карала торган территориягээ климат характеристикасы «Казан» метеостанциясе «Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләнә-тире мөхитне мониторинглау идарәсе» ФДБУ һәм «СНиП 23-01-99» СП 131.13330.2018 "Төзелеш климатологиясе»

Карала торган территория ПВ климатик ярдәмче районга карый, жылы жәйле һәм уртacha-салкын кышлы климат хас. 1.7.1 нче таблицада атмосфера навасының уртacha айлык һәм уртacha еллык температурасы курсәткечләре курсәтелгән.

1.7.1 нче таблица

Һаваның уртacha айлык һәм уртacha еллык температурасын бүлү (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ел
-10,8	-10,4	-4,4	5,0	13,0	17,6	19,6	17,0	11,4	4,2	-3,7	-8,8	4,1

Уртacha еллык температура +4,1°C тәшкил итә. Елның ин салкын ае - гыйнвар, айлык уртacha температура -10,8°C. Ин жылы - июль (+19,6°C). Экстремаль температураның шул ук айларда күзәтелә һәм тиндәшле рәвештә -45°C һәм +38°C тигез. Жылылык чоры 216-221 көн тәшкил итә. Вегетация чоры озынлыгы - 170 көн. Вегетация чорында уңай температура суммасы 2600 °C ка житә.

Явым-төшемнен уртacha еллык күләме 477 мм (1.7.2 нче таблица) тәшкил итә, шулардан жылы чорда - 285,2 мм, салкында - 191,8 мм. Ин күп явым-төшем июльгә туры килә - 64,7 мм, минималь явым-төшем - мартка - 23,1 мм.

1.7.2 нче таблица

Уртacha айлык һәм еллык явым-төшем күләме, мм

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ел
31,2	23,8	23,1	28,5	35,6	58,4	64,7	48,8	49,2	44,6	36,7	32,4	477

1.7.3 таблицада явым-төшемнәр 1 мм дан артык булган көннәр саны буенча белешмәләр, 1.7.4 нче таблицада - томанлы көннәр саны турындагы белешмәләр китерапледе.

1.7.3 нче таблица

>явым-төшемнәр саны 1,0 мм

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ел
10	7	6	6	7	9	8	8	9	9	9	9	97

1.7.4 нче таблица

Томанлы көннәр саны

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ел
1	1	2	2	1	0	1	1	2	3	2	2	18

Һаваның уртacha еллык дымлылыгы декабрьдә максимум белән 76% тәшкил итә (86%) һәм июньдә минимумда (62%). Жирлек территориясе дым житәрлек булган зонада урнашкан.

Кар япмасы уртача 150 көн тора, биеклеге 40 см га кадәр житә.

Карала торган территориядә салкын чорда көньяк һәм көньяк-көнбатыш жилләре өстенлек итә һәм төньяк-көнбатыштан - жылы жилләр (1.7.5 нче таблица, 1.7.1, 1.7.2 нче рәсем). Жилнең уртача еллык тизлеге 4,1 м/с тәшкүл итә (1.7.6 нчы таблица).

1.7.5 нче таблица


Жил һәм штиль юнәлешләренең кабатлануы, %

Ай	Жил юнәлешләре								
	C	ТКЧ	.	ККЧ	K	ККБ	КБ	ТКБ	штиль
I	5	4	6	11	29	16	16	13	2
II	5	5	8	14	22	15	20	11	2
III	5	5	9	14	25	16	17	9	2
IV	6	4	5	10	27	21	16	11	3
V	12	9	8	6	15	14	18	18	3
VI	11	10	10	7	14	13	18	17	4
VII	11	9	12	8	12	10	18	20	5
VIII	12	7	8	7	12	13	18	23	4
IX	10	7	8	10	16	15	17	17	3
X	9	6	3	8	21	20	18	15	3
XI	8	6	5	10	25	17	17	12	2
XII	5	3	6	10	28	21	16	11	3
Ел	8	6	7	10	21	16	17	15	3


1.7.6 нчы таблица

Жилнең уртача айлык һәм еллык тизлеге, м/с

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ел
4,7	4,5	4,1	4,0	4,2	3,6	3,2	3,4	4,0	4,3	4,5	4,4	4,1



1.7.1 нче рәсем. Территориянең жүлләр розасы



1.7.2 нче рәсем. Ел чорлары буенча жил юнәлешләренең кабатлануы, %

Өйрәнелә торган территориядә жил тизлегенең төрле градацияләренең кабатлануы 1.7.7 нче таблицада күрсәтелгән

1.7.7 нче таблица

Жыл тизлегенең елга төрле градацияләренең кабатлануы, %

0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15	16-17	18-20	21-24
23,7	30,0	22,0	13,6	7,3	2,3	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0

Тискәре атмосфера күренешләре:

- көчле жыл белән 15 м/сек артык көннәр саны - якынча 20 м;
- томанлы - елына 18 көн, гомуми дәвамлылығы 81 сәгать ;
- буранлы - елына 44 көн.

1.8 Ландшафтлар, туфрак катламы, хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы

Ландшафтлар

Карала торган территория Көнбатыш Казан түбән ландшафт районы Урал яны ылышлы-киң яфраклы үлән һәм көнчыгыш Европа нарат урманнары чикләрендә урнашкан. Элеге район төньяктагы Идел аръягындагы (Көнбатыш Кама төбәгендә, Идел елгасының султыйк ярында) ландшафт зонасына керә.

Урынданың типлардан түбәндәгеләр очый: тау битләренең аскы һәм урта өлешләре.

Туфрак япмасы

Октябрь авыл жирлегенең туфрак катламы кәсле-көчлекәлсу, кәсле-глей көлсу, кәсле-уртакәлсу туфраклы.

Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы

Зеленодольск муниципаль районы территориясендә сирәк очый торган һәм юкка чыгу куркынычы астында булган, Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән 120 төр хайван очый, ә атап әйткәндә:

1. Имезүчеләрнең классы - 13 төр: буя ярканаты(ночница прудовая), су ярканаты(ночница водяная), көрән ярканат (ушан бурый), гигант ярканат(вечерница гигантская), карлик ярканат(нетопырь-карлик), урман куяны (заяц-беляк), урман тычканы(соня лесная), урман кущаягы (мышовка лесная), кызыл тычкан(полевка красная), көрән аю(медведь бурый), гади (елга)камасы (выдра обыкновенная (речная))

2. Кошлар классы - 45 төрле: кара гагара(гагара чернозобая**), зур күлбога , кече күлбога, зур ак чәлән , соры каз , аккош - шипун, балыкчы карчыга(скопа*), саз карчыгасы(лунь полевой), болын карчыгасы(лунь луговой), гади шәпшәашар(осоед обыкновенный), бәркет- каберлек (могильник*), дингез бәркете (орлан-белохвост*) лачын (кречет*), лачын (балобан*), лачын (сапсан*), кече лачын (кобчик), гади лачын (пустельга обыкновенная), соры торна (журавль серый) , саз әтәче (пастушок) , саз тавыгы (камышница), кечкенә саескан(кулик-сорока*), зур шәлди(веретенник большой) кечкенә акчарлак, күгәрченең бер төре(клинтух) урман күгәрчене, ак ябалак, байгыш(филин*), колаклы ябалак (сова ушастая), саз ябалагы(сова болотная), чырайсыз йорт ябалагы (сыч мохноногий) ,

чырайсыз ябалак (сыч домовый), кечкенә чырайсыз ябалак(сыч воробыиный), озын койрыклы чырайсыз ябалак(сова ястребиная), соры ябалак(неясыть серая), озын койрыклы соры ябалак (неясыть длиннохвостая), гади төн күгәрчене(козодой обыкновенный), сизоворонка, гади зимородок, кошы(удод), яшел тукран, соры тукран, өс бармалы тукран(дятел трехпалый), соры* сорокопут (сорокопут серый*), кедровка, ак лазоревка* (князек),

3. Рептилия классы - 3 төрле: жизбаш елан(веретеница ломкая), гади бакыр елан, гади кара елан.

4. Амфибия классы - 2 төрле: кызыл эчле бака(жерлянка краснобрюхая) , гөберле соры бака (жаба серая)

5. Балык классы - 1 төре: күл гольяны ,

6. Умырткасылар 44 төрле - язғы камыл(щитень весенний), жаброног гадәти, күл кәсәсе, көмеш үрмәкүч, рус тарантулы, полимитарцис вирго, зур көянтә(коромысло большое),, герман чабышкысы(скакун германский), бронза конгызы жужелица Шонхерри конгызы ,плавунец кин, су союче зур кара конгыз(водолюб большой черный), стафилин* мохнатый, стафилин* кин, болан гади, мөгезле каен (тыннак)конгызы, бронза зур яшел конгыз, тал конгызы, яфрак ашаучы конгыз, усак конгызы (брежник осиновый) восковик-отшельник пахучий, усач Келера, хвостоносец подалирий, ак чыршы, аполлон*, мнемозина*, поликсена, сенница Геро, голубянка дафнис, бражник осиновый, павлин глаз малый ночной, хужа-бозаубаш (медведица-хозяйка) медведица сельская, медведица Гера, бражник сиреневый, , медведица Геба, медведица-госпожа, медведица желтоватая, күбәләкләр төре(орденская лента малиновая, орденская лента голубая, желтушка торфянниковая, эфиальт-обнаруживатель, бал корты төрләре (меллитурга булавоусая, пчела-листорез люцерновая, пчела-плотник обыкновенная*).

Татарстан Республикасы Кызыл китабына кертелгән үсемлекләр төрләреннән Зеленодольск муниципаль районында 99 төр ябыкорлыклылар, 8 төр абагалылар, 1 төр ылышлы, 5 төрле плаунлылар, 21 төр мұксыман, 4 төрле суусемнәр очрый.

Искәрмә: *билге белән Россия Федерациясенең Кызыл китабына кертелгән төрләре билгеләнгән.

1.9 Куркыныч инженер-геологик процесслар һәм күренешләр

Көнбатыш-Казан ландшафт районы территориясендә Куйбышев сусаклагычы ярлары буйлап аерым участокларда абразион процесслар үсә.

Октябрь авыл жирлегенең төзелгән территорияләре Татарстан Республикасы һәм Казан шәһәре муниципаль районнарының төзелеп беткән территорияләре исемлекләренә кертелмәгән, алар экзоген геологик процессларның актив йогынтысына бәйле.

Исемлек Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 28 декабрендәге 1083 номерлы каары белән расланган «Эйләнә-тирә мохитне саклау, табигать ресурсларын торғызу һәм алардан файдалану» дәүләт программасының «2014-2021 елларга жир асты байлыкларыннан файдалану

өлкәсендә дәүләт идарәсе» ярдәмче программының кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә территориаль дәрәҗәдә куркыныч экзоген геологик процесслар мониторингын алып бару» объекты буенча эшләр башкару очен геологик йөкләмәгә күшүмтә булып тора.

2. ЭЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕҢ ХӘЗЕРГЕ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘҮ

2.1 Атмосфера һавасының торышын бәяләү

Авыл жирлегенең атмосфера һавасын пычратуның төп чыганаклары булып федераль һәм төбәк әһәмиятендәге автомобиль юллары, шулай ук тимер юл тора.

1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, акролеин һәм азот диоксиды автомобиль юлларының күчмә чыганакларыннан атмосферага керә торган естенлекле пычраткыч матдәләр булып тора.

Тимер юл транспортының күчмә чыганакларыннан пычраткыч матдәләр локомотив сыйфатында дизель көч җайланмалары булган тепловозларны куллана торган районнарда чыгарыла. Магистраль тепловозлар эшләгәндә атмосферага эшләгән газлар бүләп бирелә, составы буенча автомобиль дизельләре чыгарыла торган кебек. Ягулык яну продуктлары чыгарудан тыш, ел саен йөкләрне вагоннардан әйләнә-тирә мохиткә ташыган һәм төягән вакытта тозлар һәм минераль ашламалар керә. Пычрануның шактый дәрәҗәсе янган йөкләр ташу вакытында була.

Тимер юлларны төзегәндә һәм реконструкцияләгәндә, балластан салу экологик яктан куркыныч булып тора. Асбестанлы балласта куллануның куркынычы шунда ки, төягәндә, транспортировкалаганда, саклаганда һәм укладкада ул көчле тузан китерап чыгара.

2.2 Су ресурсларының торышын бәяләү

Жир өсте һәм жир асты су объектларының торышын бәяләү

Су объектларында суның сыйфатына торак пунктлар территориясеннән чистартылмаган өске агым тискәре йогынты ясый.

Торак секторның көнкүреш юынты сулары герметик тупланма рәвешендә төзекләндерелергә мөмкин булган индивидуаль чүп-чар чокырларына жыела, ул чакта, әгәр мондый чокырлар дайми сұыртылып торса, пычрану чыганагы булып тормый, тик аларны фильтрау төбе булган йоткыч кое рәвешендә урнаштырганда, грунт пычрану куркынычы барлыкка килә.

Авыл жирлегендә өске суларны саклау өлкәсендә төп проблема булып Куйбышев сусаклагычы буенда рекреация эшләре тора.

Хужалык-эчә торган су белән тәэммин итүнең гамәлдәгә чыганакларының торышын бәяләү

Октябрь авыл жирлеге территориясендә торак пунктларның эчәргә яраклы һәм хужалық-көнкүрешне су белән тәэммин итү су жыю скважиналарын эксплуатацияләү юлы белән жир асты сулары базасында гамәлгә ашырыла.

Октябрь авыл жирлегендә халыкның эчәргә яраклы һәм хужалық-көнкүрешне су белән тәэммин итү максатларында ун скважина файдаланыла.

Бер скважина өчен санитар саклау зоналары проектлары эшләнде.

СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә, су алу скважиналары өч пояс составында санитар саклау зonasы белән тәэммин ителергә тиеш.

СанПиН 2.1.4.1110-02 (2.2.1.1 пункты) нигезендә, беренче пояс чиге су алу скважинасыннан ким дигәндә 30м ераклыкта - яхши сакланган жир асты суларын файдаланганда һәм 50м дан да ким булмаган саклагычлар кулланганда билгеләнә.

Су жыю скважиналарының беренче поясы территориясе планлаштырылмаган, СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә.

Ореховка һәм Октябрь торак пунктларындагы скважиналарны микроблы пычрактан саклаучы икенче пояс территориясендә әлеге торак пунктларның торак төзелеше урнашкан.

2.3 Жир ресурсларының торышын бәяләү

Октябрь жирлеге агачлар арасында урнашкан күлләр белән тулысынча диярлек урман массивында эшли.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 23 декабрендәге 3056-р күрсәтмәсе белән расланган «Авыл хужалыгы жирләренең аеруча кыйммәтле продуктив исемлеген» нигезендә Октябрь авыл жирлеге территориясендә аеруча кыйммәтле продуктив авыл хужалыгы жирләре юк.

Туфракта авыр металлар һәм тозлар булу мөһим әһәмияткә ия, аларның чыганаклары агулы химикатлар, автотранспорттан ташлаулар булырга мөмкин. Автомобиль һәм тимер юллар янында туфрак катламы бик көчле техноген йөкләнешне кичерә.

Автотранспорт двигательләре эшләгендә аэрозоль һәм тузанлы кисәкчекләрдән торган "шартлы каты" ташландыклар барлыкка килә. Ин күп санда кургаш һәм корым күшүлмаларының ташландыгы барлыкка килә. Гомуми санның 20% ка якыны аэрозолъләр рәвешендә газлар белән тарала, 80% ы юлга якын жирләр өстендей каты кисәкчекләр һәм су белән эргән күшүлмалар рәвешендә туры килә, туфракта сөрү катламы тирәнлегендә яисә атмосфера явым-төшемнәренең суларын фильтрлау тирәнлегендә туплана. Туфракта кургаш күшүлмаларын туплау аның үсемлекләре файдалана алырлык булудан һәм аның азык чылбыры звеноларына: хайваннарга, кошларга һәм кешеләргә күчүдән гыйбарәт.

Туфракның тимер юл транспортыннан пычрануы йөру өлешләрен юганда, юл кырыллары туфрагына йөк ағып төшкәндә, тимер, хром, марганец, кобальт, кургаш кебек авыр металлар керә. Аларның таралу зonasы еш кына рельеф һәм метеорологик шартлар белән билгеләнә. Аларның концентрациясе еш кына билгеле бер юнәлешләрдә озын күчәрле чокырлар формасында була. Мондый

конфигурация рельеф барлыкка китеңіч факторлар белән аңлатыла һәм жилләрнең өстенлек юнәлешен zagылдыра.

2.4 Житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү

Житештерү һәм куллану калдыкларын барлыкка китеңіч чыганаклары булып торак секторы, социаль инфраструктура объектлары, житештерү объектлары һәм автомобильләргә ягулық салу станцияләре тора.

Каты коммуналь калдыкларны (алга таба - ККК) жыюны «ПЖКХ ИК » ЖЧЖ башкара. Авыл жирлегендә ККК туплау өчен контейнер мәйданчыклары бар.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каары белән расланган «Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы» һәм «Татарстан Республикасы милке булган себер түләмәсенең һәм биотермик чокырларның исемлеге» нигезендә (ТР МЗИО 2021 елның 07 маендағы 1-30/6558 номерлы хаты), шулай ук Зеленодольск районның жирле үзидарә органнары мәгълүматлары буенча, Октябрь авыл жирлеге территориясендә бер себер түләмәсе үләт базы урнашкан (ОКС 16:20:040361:325).

2.5 Зиратлар белән хәл

Октябрь авыл жирлеге территориясендә ике зират урнашкан.

1.1. 2.6 Акустик режим. Радиацион-гигиена торышы һәм электр магнит нурланышы

Октябрь авыл жирлеге территориясендә радиация шартлары табигый рәвештә (табигый) һәм ясалма радиация чыганаклары йогынтысында формалаша. Авыл жирлеге территориясендә радиация-гигиена вәзгыяте тотрыкли дип характерлана.

Октябрь авыл жирлегенең торак пунктларын электр белән тәэммин итү 6кВ, 10кВ, КЛ/ВЛ 10кВ электр үткәргече линиясе ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Шулай ук авыл жирлеге территориясе буйлап ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС Мостовая электр тапшыру линиясе уза

Төбәк юллары, жирле әһәмияттәге юллар, шулай ук тимер юллар тавыш белән пычрану чыганаклары булып тора.

Тикшерелә торган территориядә З база станциясе урнашкан, аларның санитар-саклау зоналары күләмен билгеләү радиоешлык диапазонының гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм электр магнит нурланышы нормаларына һәм радиоешлыктагы электромагнитлы нурланышның интенсивлігүн исәпләү методикаларына ярашлы рәвештә үткәрелә.

1.2. 2.7 Яшелләндөрелгән

территорияләрнең торышын бәяләү

Махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр региональ юллар, тимер юллар буенда һәм сұлыкларның су саклау зоналары чикләрендә урнашкан жылдән саклау, су һәм туфрак саклау әһәмиятендәге үсентеләр белән күрсәтелгән.

Елның жылы вакытында сусаклагыч ярлары буйлап яшелләндерелгән территорияләр зур рекреацион йөкләнеш кичерә, бу яшелләндерелгән территорияләрнең торышына тискәре йогынты ясый.

9.8 п. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Шәһәр төзелеше Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»буенча, гомуми файдаланудагы яшелләндерү - парклар, бакчалар, бульварлар авыл жирлекендә 12 м²/бер кешегә булырга тиеш. Урманнар әйләнәсендә урнашкан авыл жирлекләрендә, эре елгаларның һәм сұлыкларның яр буе зоналарында урнашкан, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр мәйданын кечерәйтү рөхсәт ителә, әмма ул 20 %тан артмый.

2.8 Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясының торышын бәяләү

Аучылык ресурсларына кертелгән хайваннар саны Татарстан Республикасы Зеленодольск районы буенча (Дәүләт аучылык реестрыннан өзөмтә) 2.8.1 нче таблицада китерелгән.

2.8.1 нче таблица

Татарстан Республикасы Зеленодольск районы буенча аучылык ресурсларына кертелгән хайваннар саны (Дәүләт аучылык реестрыннан өзөмтә)

Хайваннар	саны, индивид
Тоякли хайваннары*	
Поши	278
Кәжәболан	33
Аюлар*	
Көрән аю	5
Кыйммәтле меҳлы хайваннар*	
Төлке	206
Бүре	1
Янутсыман эт	9
Барсык	28
Урман сусары	55
Чәшкә	99
Ак күян	106
Күян-русак	495
Тиен	139
Сәркә-байбак	20
Европа кондызы	431
Ондатра(Кыйммәт тиреле күсе)	1498
Кошлар**	
Вальдшнеп	120
Соры көртлек	6546
Божыр	23
Гади көртлек	1681
Кыр үрдәге	606

Хайваннар	саны, индивид
Чирок-свистунок	303
Чирок-трескунок(вак елга үрдэгэ)	
Үрдэк(Гади гоголь)	8

*Тояклы, кыйммәтле мехлы хайваннарың баш саны 2019елның 31 августына китерелде.

** Кош хайваннарының саны 2019 елның 31 мартана китерелде.

2.9 Халық сәламәтлеге өчен рискны бәяләү.

Халыкның сәламәтлеге өчен риск дәрәжәсен бәяләү I һәм II куркынычлық класслы объектларына карата үткәрелә. 4.2 п. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 буенча, терлекчелек һәм кошчылық предприятиеләре өчен, шулай ук зиратларга карата халыкның сәламәтлеге өчен риск бәяләнми.

Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе мәғълуматы буенча, Октябрь авыл жирлегенең торак пунктлары «Себер түләмәсе буенча имин булмаган стационар мәғълүматлар базасына» кертелмәгән.

Су саклау зоналары режимнарын, яр буе яклау полосаларын, эчәргә яраклы су белән тәэмим итү чыганакларының санитар саклау зоналарын үтәмәгендә жир өсте һәм жир асты суларының сыйфатын начарайтыра мөмкин.

3. УРМАН ФОНДЫ ЖИРЛӘРЕ

Зеленодольск урманчылыгының Эйшә кишәрлеге урманчылыгының урман фонды жирләре авыл жирлегенең урманлы төньяк өлешендә урнашкан, саклау урманнары, табигый һәм башка объектларны саклау функцияләрен башкаручи урман-парк зоналарына һәм гомуми файдаланудагы тимер юллар, гомуми файдаланудагы федераль автомобиль юллары, Россия Федерациясе субъектлары милкендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары буйларында урнашкан урманнарының саклау полосаларына керә.

Карала торган территориядә урман фонды жирләреннән файдалануның хокукий режимы РФ Урман кодексында һәм Зеленодольск урманчылыгының урман хужалыгы регламентында билгеләнгән, ТР Урман хужалыгы министрлыгының 2019 елның 19 февралендәге 117 нче номерлы боерыгы белән расланган.

Урман фонды жирләре буенча мәғълүмат 3.1.1 һәм 3.1.2 нче таблицаларда китерелгән.

3.1.1 нче таблица

Октябрь авыл жирлеге территориясендә урнашкан

Участок исеме	Бердәм дәүләт күчмәсез мәлкәт реестрындагы (БДКМР) белешмәләр	Участоктан файдалану режимын фактта үтәү
Саклау урманнары Урман-парк зоналары Гомуми файдаланудагы тимер	ЖК16:20:000000:3389, 16:20:000000:3393, 16:20:000000: 3690, 16:20:000000:3694 һәм башка	Үтәлә

юллар, гомуми файдаланудагы федераль автомобиль юллары, гомуми файдаланудагы Россия Федерациясе субъектлары милкендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары буйлап урнашкан урманнарның саклау полосалары		
---	--	--

3.1.2 нче таблица Урман фонды жирләреннән файдалануның хокукий режимы

Зона исеме	Участоктан файдалануның хокукий режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
<p>Табигать һәм башка объектларны саклау функцияләрен үтәүче саклау урманнары, урман категориясе</p> <p>- гомуми файдаланудагы тимер юллар, гомуми файдаланудагы федераль автомобиль юллары, гомуми файдаланудагы Россия Федерациясе субъектлары милкендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары буйларында урнашкан урманнарның саклау полосалары</p> <p>- урман-парк зоналары</p>	<p>Тоташ кисүләр уздыру тыела.</p> <p>Түбәндәгеләр тыела:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) техник регламентта караплан кинрәк кинлектәге линия корылмаларын кисеп алу; 2) урман түшәмәсө һәм мүк жыю һәм әзерләү. <p>Түбәндәгеләр тыела:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) урманнарны саклау һәм яклау өчен токсик химик препаратлардан файдалану, шул исәптән фәнни максатларда; 2) аучылык хужалығы өлкәсендә эшчәнлек төрләрен гамәлгә аширу; 3) авыл хужалығын алып бару; 4) файдалы казылмалар ятмаларын эшкәрту; 5) капитал төзелеш объектларын урнаштыру, гидротехник корылмалардан тыш; 6) урман плантацияләрен булдыру һәм эксплуатацияләү, урман эшкәрту инфраструктурасын булдыру. 	<p>РФ Урман кодексының 04.12.2006 № 200-ФЗст. Зеленодольск урманчылыгының 19.02.2019 № 117-осн урман хужалығы регламенты.</p>

4. ФАЙДАЛЫ КАЗЫЛМА ЯТМАЛАРЫНЫҢ ТАУ БҮЛЕКЛӘРЕ

Файдалы казылмалар запасларының дәүләт балансы, Татарстан Республикасы буенча жир асты байлыкларыннан файдалануга лицензияләр реестры, Татарстан Республикасы буенча жирле әһәмияттәге жир асты байлыклары исемлеге (ТР Экология министрлыгының 2014 елның 15 сентябрендәге 637-п номерлы боерыгы нигезендә), Октябрь авыл жирлеге территориясендә "Ореховка" ТСЖ карамагындагы, жир асты суларын чыгаруга 12.03.2019 № ТАТ ЗЛД 02126 ВЭ лицензияле участок бар, әлеге лицензияне

тәмамлау датасы 29.09.2044.

5. МАХСУС САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛӘР

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 30 декабрендәге 1260 номерлы карагы белән расланган (2016 елның 18 августындағы ред.) Октябрь авыл жирлеге территориясендә «Идел киңлекләре» ландшафт профилье региональ әһәмияттәге дәүләт табигый тыюлыгы урнашкан (ЗОУИТ 16:00-9.1).

«Идел киңлекләре» ландшафт профиленең региональ әһәмияттәге дәүләт табигый тыюлыгы (алга таба - заказник) Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән, Идел елгасының уникаль ландшафт комплексларын саклау, үсемлекләрнең һәм хайваннарның су һәм жир яны төрләрен саклау максатларында төзелгән региональ әһәмияттәге махсус сакланылучы табигый территория булып тора.

Тыюлык территориясендә тыюлыкның сакланышын бозуга китерә торган теләсә нинди эшчәнлек тыела, шул исәптән:

- тарихи барлыкка килгән табигать ландшафтын үзгәртүгә, заказникның экологик, эстетик һәм рекреацион сыйфатларын киметүгә яисә юкка чыгаруга, тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне тоту режимын бозуга китерерлек эшчәнлек;

- заказник булдырганчы Идел елгасы утрауларында төзелгән бакчачылык һәм яшелчәчелек коммерцияле булмаган ширкәтләрдән тыш, торак пунктларны, яца бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләрен төзү;

- төзелеш, индивидуаль торак төзелеше, бакчачылык һәм яшелчәчелек белән шөгыльләнү, бакчачылык һәм коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләре өчен жир кишәрлекләре биры, моңа бакчачылык коммерциягә карамаган ширкәтләр төзи торган жир кишәрлекләреннән төзелгән, заказник төзүгә кадәр төзелгән төзелешләр булган коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләренә жир кишәрлекләре биры керми;

- капитал төзелеш объектларын, шул исәптән линия объектларын төзү, әгәр мондый төзелеш заказникның эшләвенә яисә торак пунктларның, коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләренең һәм коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләренең эшчәнлеген тәэммин итүгә бәйле булмаса һәм жир кишәрлекләренең максатчан билгеләнешенә туры килмәсә;

- тыюлык төзелгәнче үзләштерелмәгән жир кишәрлекләрендә бакчачылык һәм яшелчәчелек эшчәнлеген алыш бару;

- файдалы казылмаларны эшкәртү, заказник оештыруга кадәр бирелгән лицензияләр буенча булган лицензияле ятмаларның гамәлдәге лицензияле кишәрлекләрендә файдалы казылмалар эшкәртүдән тыш;

- агып төшүче суларны, шул исәптән дренаж суларын агызу;

- агулы химикатлар, минераль ашламалар, үсемлекләрне химик саклау чаралары һәм үсеш стимуляторлары куллану, шулай ук агулы химикатлар, минераль ашламалар, тирес һәм ягулык-майлау материалларын урнаштыру һәм аларны жыю;

- житештерү һәм куллану калдыкларын, радиоактив, химик, шартлаткыч, токсик, агулаучы һәм агулы матдәләрне урнаштыру объектларын төзү;
- автомобиль мототранспорт чараларының гомуми файдаланудагы юллардан гайре йөрү һәм туктап торуы, мона махсус каралган урыннардан тыш (махсус вәкаләтле дәүләт органнары, тыюлык чиләрендә урнашкан жир кишәрлекләренең милекчеләре, хужалары, файдаланучылары, шулай ук оештырылган боз кичүләрендә һәм аварияләр яисә табигый бәла-казалар очракларында транспорт чараларыннан файдалануга бәйле очраклардан тыш);
- махсус каралган урыннан читтә учаклар кабызу;
- автотранспорт чараларын һәм авыл хужалыгы техникасын юу;
- үсемлекләр утырту һәм жирле флорага һәм фаунага чит хайваннарны күчереп китерү;
- санның жайга салу һәм фәнни-тикшеренү эшчәнлеген, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә аширу максатларында аучылыктан тыш, язғы чорда аучылык;
- ауылдың жайында аучылык байлыкларының санын тәртипкә салу, Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән сирәк һәм юкка чыгу куркынычы яный торган хайваннар, үсемлекләр һәм гәмбәләр төрләрен жыюны исәпкә алмаганды, аучылык объектларына кертелмәгән хайваннарны аулау;
- оя, өн, башка яшеренүләрне, шулай ук қыргый хайваннарның тынычсызлығына китерә торган гамәлләрне эшләү;
- Россия Федерациясенең Кызыл китабына һәм Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән төрләргә карый торган үсемлекләр, хайваннар һәм башка организмнарның санын киметүгә һәм аларның яшәү тирәлеген начарайта торган эшчәнлек;
- картайган һәм күышлы агачларны юк итү;
- үсемлекләрне яндыру;
- су объектларының яр буе саклау полосалары чиләрендә һәм хайваннар дөньясы объектларының яшәү тирәлеге сыйфатында аеруча әһәмияткә ия кишәрлекләрдә камыш таяғын юк итү һәм әзерләү;
- урман утыртмаларын кисү, урманнарны саклау, яклау һәм яңадан торғызу чараларыннан, сайланма яисә тоташ санитар кисуләр һәм чаралар үткәрүдән тыш;
- туфракның уңдырышлылығын киметә торган эшчәнлек;
- файдалы казылмаларны ачыклау, файдалы казылмалар ятмаларын эзләүне һәм бәяләүне үз эченә алган геологик өйрәнү, шулай ук файдалы казылмалар чыгаруга бәйле булмаган жир асты корылмаларын төзү һәм эксплуатацияләү өчен жир асты байлыклары кишәрлекләренең яраклылығын геологик өйрәнү һәм бәяләү, әлеге эшләрне заказникны төзүгә бирелгән лицензияләр буенча жир асты байлыкларыннан файдалану шартлары нигезендә башкарудан тыш;
- аншлагларны, шлагбаумнарны, стендларны, чик баганаларын һәм башка мәгълүмати билгеләрне, һәм тыюлык территориясендә экологик сукмак, төзелеш һәм корылмалар жиһазландырылган курсәткечләрне юкка чыгару һәм заарлау, агачларда язулар һәм билгеләр ясау;

- табигый комплексның экологик тигезлеген бозучы, әлеге территориянен экологик кыйммәтен киметүгэ китерерлек яисә саклана торган хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы объектларына һәм аларның яшәү тирәлегенә зыян китерә торган башка эшчәнлек төрләре.

Тыюлык территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителә:

- дәүләт экология мониторингы (әйләнә-тире мохитнең дәүләт мониторингы), табигать экосистемаларын һәм аларның компонентларын өйрәнү;

- Россия Федерациясенең Кызыл китабына һәм Татарстан Республикасының Кызыл китабына, шулай ук аларның яшәү тирәлегенә караган үсемлекләрне, хайваннарны һәм башка организмнарны саклау чараларын гамәлгә ашыру;

- янгын куркынычсызлыгын тәэммин итү чараларын, шулай ук Россия Федерациясенең Кызыл китабына һәм Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән төрләргә караган үсемлекләрнең, хайваннарның һәм башка организмнарның яшәү тирәлеге шартларын яхшыртуга ярдәм итә торган профилактик чараларны гамәлгә ашыру;

- тыюлык төzelгәнче рәсмиләштерелгән лицензияләргә ярашлы файдалы казымалар чыгару;

- фәнни-тикшеренү һәм экологик агарту эше;

- фәнни тикшеренүләр, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр уздыру өчен билгеләнгән капитал булмаган корылмалар урнаштыру;

- 2020 елга кадәр гамәлдә булган төzelеш территорияләрендә торак йортларны, индивидуаль гаражларны һәм хужалык корылмаларын, коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләрен һәм коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләрен урнаштыру;

- максус бүләп бирелгән урыннарда терлекләр көтү һәм су эчерту;

- законнар нигезендә һәвәскәр һәм спортлы балык тоту;

- һәвәскәр һәм спорт аулавы, фәнни-тикшеренү эшчәнлеген, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыру максатларында аулау, аучылык ресурслары санын жайга салу максатларында аулау, аучылык ресурсларын климатлаштыру, күчерү һәм гибридлаштыру максатларында аулау, аучылык ресурсларын тоту һәм үрчетү максатларында ярымирекле шартларда яисә ясалма төzelгән яшәү тирәлегендә - жәйге-көзге-кышкы чорда аулау;

- линия объектларын, бүленгән полосаларны һәм юл буе полосаларын ремонтлау, реконструкцияләү һәм карап тоту;

- тыюлыкны максус саклауның билгеләнгән режимы белән, тыелмаган дару үсемлекләрен законнарда билгеләнгән тәртиптә, үз ихтыяжлары өчен жыю;

- Комитет белән килештереп, экологик тернәкләндерү һәм рекультивация үткәрү;

- экологик туризмны үстерү кысаларында рекреация эшчәнлеген гамәлгә ашыру (шул исәптән ял итү урыннарын оештыру һәм моның өчен максус билгеләнгән урыннарда учаклар ягу);

- коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләре һәм (яисә) яшелчәчелек коммерциягә карамаган ширкәтләр тарафыннан жир асты суларын чыгару;

- хайваннар дөньясы объектлары санын жайга салу чаралары;

- суднолар йөрөшө;
- эчке су юлларын қарап тоту эшләре;
 - су кошларына һәм жир тирәли кошларга һәм хайваннарга зыян китерми торган тыюлыкны саклап калу максатларына каршы килми торган һәм әлеге табигый комплексның экологик характеристикаларын сакларга һәм сакларга мөмкинлек бирә торган башка эшчәнлек.

6. ТЕРРИТОРИЯДӘН ФАЙДАЛАНУГА МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР

6.1 Ҙитештерү һәм башка объектларның санитар-саклау зоналары

Жирлек территориясендә I, III, IV, V куркыныч класслы объектлар урнашкан. Булган объектларның санитар-саклау зоналары турындағы мәгълүматлар һәм санитар-саклау зоналары режимын үтәу турындағы мәгълүмат 6.1.1 нче таблицада китерелгән. Объектларның санитар-саклау зонасын куллану регламентлары 6.1.2 нче таблицада китерелгән.

Үзенең функциональ билгеләнеше буенча санитар-саклау зонасы штат режимында объектны эксплуатацияләгендә халыкның иминлеге дәрәжәсен тәэммин итүче саклагыч киртә булып тора.

Жирлек территориясендә үләт базлары урнашкан. Күмү тибы турындағы мәгълүмат (себер түләмәсе үләт базлары/биотермик чокыр) «Татарстан Республикасы милке булган себер түләмәсе үләт базлары һәм биотермик чокырлар исемлеге» нигезендә китерелгән (ТР МЗИО ның 07.05.2021 № 1-30/6558 хаты).

7.1.12 п. СанПиН 2.2.1.2.1.1200-03 буенча, биологик камералар булган үләт базлары II куркыныч класслы объектларга карый һәм 500 метрга якын санитар-саклау зонасына ия. Шул ук вакытта биологик камера җайланмасы тышкы тирәлек объектларыннан (туфрактан, судан) күмелә торган биологик калдыкларны изоляцияләүне һәм аларга чит физик затларны һәм хайваннарны көртмәүне гарантияләргә тиеш. Биологик камера конструкциясе бозылган очракта, санитар-саклау зонасы күләме 1000 м га кадәр артырга мөмкин.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә санитар аермалар автомагистральләргә карата билгеләнә. Жирлек территориясендә автомагистральләр юк.

6.1.1 нче таблица

Карала торган территориядә урнашкан җитештерү һәм башка объектларның санитар-саклау зоналары

Объект исеме	ССЗ төре (ориентлашу, исәп-хисап, билгеләнгән)	С С З К Ү Л Э М Е	Объект, ССЗ турында БДКМР белешмәләр	Нигезләү: (норматив документлар)	Объектның ССЗ режимын үтәү

		,			
Житештерү эшчәнлегенә бәйле башка объектлар					
Гамәлдәге					
«ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС» ЖЧЖ йөк автомобильләре сервисы үзәге авыл жирлегенең төньяк-көнчыгышында урнашкан	Ориентик юнәлешле	3 0 0	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03 7.1.14 к. (III кл., 9 п.)	Үтәлә
«Стройсити» ЖЧЖ житештерү-төзелеш компаниясе авыл жирлегенең төньяк-көнчыгышында урнашкан.	Ориентик юнәлешле	1 0 0	16:20:036401: 158 КН белән жир кишәрлекендә	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03 7.1.14 к.(IV кл., 6 п.)	Үтәлә
«ЕРІ» ЖЧЖ автомобиль ягулыгы станциясе авыл жирлегенең төньяк-көнчыгышында урнашкан	Ориентик юнәлешле	1 0 0	16:20:036401: 158 КН белән жир кишәрлекеге өлешендә	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03 7.1.12 к.(IV кл., 5 п.)	Үтәлә
«Стифкор» ДК автомобильләр белән ягулык салу станциясе авыл жирлегенең төньяк-көнчыгышында урнашкан.	Ориентик юнәлешле	1 0 0	16:20:036401: 158 КН белән жир кишәрлекеге өлешендә	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03 7.1.12 к.(IV кл., 5 п.)	Үтәлә
«Форт-Римэкс» ЖЧЖ ягулык салу станциясе авыл жирлегенең төньяк-көнчыгышында урнашкан	Ориентик юнәлешле	1 0 0	16:20:030103: 107 КН белән жир кишәрлекеге өлешендә	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03 7.1.12 к.(IV кл., 5 п.)	Торак зонасы, бакча жәмғиятъләре эләгә
«Татнефть - АЗС Үзәк» ЖЧЖ 181 hәм 182 номерлы ягулык салу станциясе авыл жирлегенең төньяк-көнчыгышында урнашкан.	Билгеләнгән	1 0 0	ЗОУИТ 16:20- 6.2339	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03 7.1.12 к.(IV кл., 5 п.)	Үтәлә
Житештерү һәм куллану калдыкларын, биологик калдыкларны утильләштерү, заарсызландыру, урнаштыру объектлары					
Себер түләмәсе үләт базы	Ориентик юнәлешле	1 0	OKC 16:20:036401:325	Баш дәүләт санитария табибының	Үтәлә

Ореховка т.п. көнчыгышка таба урнашкан		0		«Себер түләмәсе үләт базыннан санитар- саклау зонасы куләмен билгеләү турында» 15.03.2013 № 12 карары	
Канализация төзү					
Канализация насос станцияләре	Ориентик юнәлешле	1 5	16:20:035301:14 16:20:030103:55 16:20:030111:446	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 0-03	Үтәлә
Күмү урыннары					
Зират В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясе территориясендә урнашкан (эшләми торган)	Ориентик юнәлешле	5	16:20:035201: 15 ЖК өлешендә	СанПиН 2.2.1/2.1.1200 -03 7.1.12 к.	Үтәлә
Зират Октябрьский поселогыннан көнчыгышка таба урнашкан.		0	16:20:000000: 3961 ЖК өлешендә		Октябрьский ш.п. торак зонасы эләгә

6.1.2 иче таблица

Санитар-саклау зоналарыннан файдалану регламентлары

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Санитар-саклау зонасы	<p>Санитар-саклау зонасы чикләрендә жир кишәрлекләрен түбәндәгө максатларда файдалану рөхсәт ителми:</p> <p>а) торак төзелешен, мәгариф һәм медицина билгеләнешендәгө объектларны, ачык типтагы спорт н, балаларның ялы һәм аларны савыктыру оешмаларын рекреацион билгеләнештәгө һәм бакчачылык алыш бару өчен зоналарны урнаштыру;</p> <p>(РФ Хөкүмәтенең 2018 елның 21 декабрендәгө каары редакциясендә № 1622)</p> <p>б) дару чааларын житештерү һәм саклау өчен объектларны, сәнәгатьнең азық-төлек тармаклары объектларын, азық-төлек чималының һәм азық-төлек продукциясенең күпләп сату складларын, эчә торган сүны әзерләү һәм саклау өчен суүткәргеч корылмалар комплексларын, әгәр санитар-саклау зонасы билгеләнгән объектның хим, физик һәм (яки) биологик йогынтысы мондый чааларның, чимал, су һәм продукциянең сыйфатын һәм куркынычсызлыгын аларга карата билгеләнгән таләпләр нигезендә бозуга китерсә, авыл хужалыгы продукциясен житештерү,</p>	<p>Санитар-саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен куллану һәм санитар-саклау зоналарын билгеләү кагыйдәләре (РФ Хөкүмәтенең 03.03.2018 №222 карары белән расл.)</p> <p>(РФ Хөкүмәтенең 2018 елның 3 мартандагы 222 номеры карары белән расланган.)</p>

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезлөү: (норматив документлар)
	саклау һәм эшкәртү максатларында, киләчәктә азық-төлек продукциясе сыйфатында куллану өчен билгеләнгән жир кишәрлекләреннән файдалану,	
Санитар-саклау зонасы	<p>Урнаштыру рөхсәт ителми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - торак йортлар, аерым торак йортларны, ландшафт-рекреация зоналарын, ял итү зоналарын, курортлар, шифаханәләр һәм ял йортлары территорияләрен, бакчачылык ширкәтләре һәм коттедж төзөлешләре территорияләрен, күмәк яисә индивидуаль дача һәм бакча-бакча участокларын, шулай ук яшәү тирәлеге сыйфатын нормалаштыра торган башка территорияләрнә дә керте; - спорт корылмалары, балалар мәйданчыклары, мәгариф һәм балалар учреждениеләре, гомуми файдаланудагы дәвалау-профилактика һәм савыктыру учреждениеләре; - дарулар, дару чарапары һәм (яисә) дару рәвешләре, фармацевтика предприятиеләре өчен чимал складлары һәм ярымпродуктлар житештерү объектлары; сәнәгатьнен азық-төлек тармаклары объектлары, азық-төлек чималы һәм азық-төлек продуктларының күпләп складлары объектлары, эчәр суларны әзерләү һәм саклау өчен сууткәргеч корылмалар комплекслары. <p>Авария хәләндәге дежур персонал өчен торак булмаган биналар, вахта ысулы буенча эшләүчеләр өчен биналар, идарә итү биналары, конструктор бюrolары, - административ билгеләнештәге биналар, фәнни-тикшеренү лабораторияләре, поликлиникалар, ябык типтагы спорт-савыктыру корылмалары, мунчалар, кер юу корылмалары, сәүдә һәм жәмәгать туклануы объектлары, мотельләр, кунакханәләр, гаражлар, жәмәгать һәм индивидуаль транспортны саклау өчен мәйданчыклар һәм корылмалар, янғын деполары, жирле һәм транзит коммуникацияләр, ЛЭП, электр подстанцияләре, нефть һәм газ үtkәргечләре, техник су белән тәэммин итү өчен артезиан скважиналары, техник су белән тәэммин итү өчен су сүйту корылмалары, техник канализация канализация станцияләре, су белән тәэммин итү станцияләре, АЗС, су белән тәэммин итү корылмалары урнаштыру.</p>	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Биотермик чокырның санитар-саклау зонасы	Үләт базында һәм аерым биотермик чокырда терлекләр көтүе, үләннәр чабу, жирне күчереп йөрту һәм үлгән терлекләрнең калдыкларын аерым биотермик чокыр артына чыгару тыела.	Биологик калдыкларны күчерү, саклау, эшкәртү һәм утильләштерүнен ветеринария кагыйдәләре, Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгының 26.10.2020 № 626 боерыгы белән расланган

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Себер түләмәсө үләт базы санитар-саклау зонасы, биотермик чокыр	Себер түләмәсенен туфрак учаклары тирәсендә санитар-саклау зонасы билгеләнә, аның күләме урынның үзенчәлекләрен һәм фаразланган эшләрнең төрөн исәпкә алып билгеләнә. Санитар-саклау зоналарында нинди дә булса хужалык эшчәнлеге алып бару (шул исәптән торак, ижтимагый, сәнәгать яисә авыл хужалығы биналары һәм корылмалары төзү, көтүлекләр, чәчүлекләр, яшелчә бакчалары, су эчертү, грунтны үзләштерү һәм күчереп йөртү белән бәйле эшләр башкару) тыела.	СП 3.1.7.2629-10 "Себер түләмәсен профилактикалау" (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2010 елның 13 маендан 56 номерлы карары нигезендә расланган 2021 елның 1 сентябреннән үз кочен югалта.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

6.2 Автомобиль юлларының юл буе полосалары, тимер юлларының саклау зонасы, аэродром яны территориясе

Октябрь авыл жирлеге территорииесе буенча федераль әһәмияттәге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - «Идел» М-7 автомобиль юлы; региональ әһәмияттәге IV категория: «Казан - Йошкар-Ола» - Октябрь һәм Горький тимер юлы (Волжск - Зеленодольск - Казан - Арча) автомобиль юллары уза. Шулай ук авыл жирлеге территорииесене «Идел» М-7 автомобиль юлының юл буе полосасы өлешчә әләгә. Россия Федерациясе Хөкүмәтененең 2019 елның 24 июненең 1249-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган Россия Федерациясенең Федераль транспорт (тимер юл, һава, дингез, эчке су транспорты) өлкәсендә территориаль планлаштыру схемасы нигезендә, ә авыл жирлеге территорииесендә «Казан-Екатеринбург» югары тизлекле тимер юл магистрале төзү караган.

Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларының юл буе полосалары - А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - «Идел» М-7 автомобиль юлы һәм «Идел» М-7 кадастры исәбенә куелган. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 елның 1 декабрендәге 841 номерлы карары нигезендә, беренче һәм икенче категориядәге автомобиль юллары өчен юл буе полосасы 75 м тәшкил итә, IV категориядәге региональ юллар 50 м тәшкил итә.

Кадастры исәбенә куелган юл буе полосалары турындагы мәгълүмат 6.2.1 нче таблицада китечелгән.

6.2.1 нче таблица

Кадастры исәбенә куелган юл буе полосалары турында мәгълүмат

Объект исеме	Бердәм дәүләт күчмәсез мөлкәт реестрындагы (БДКМР) белешмәләр (ЗОУИТ)	Нигезләү: (норматив документлар)
А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - «Идел» М-7 автомобиль юлы	16.20.2.241	"Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларының юл буе полосаларын билгеләү һәм алардан файдалану турында" Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2013 елның 13 гыйнварындагы 4 номерлы боерыгы

A M-7 «Идел»	16.20.2.57	"Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларының юл буе полосаларын билгеләү һәм алардан файдалану турында" Россия Федерациясе Транспорт министрлығының 2013 елның 13 гыйнварындагы 4 номерлы боерығы
--------------	------------	---

Россия Федерациясе Транспорт министрлығының "Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларының юл буе полосаларын билгеләү һәм алардан файдалану турында" 2010 елның 13 гыйнварындагы 4 номерлы боерығы нигезендә, федераль әһәмияттәге автомобиль юлларының юл буе полосалары чикләрендә юл хәрәкәте иминлеге таләпләрен, шулай ук мондый автомобиль юлларын реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау, карап тоту, аларның сакланышы һәм аларның үсеш перспективаларын исәпкә алыш, жир кишәрлекләрен (жир өлешләрен) файдалануның максус режимы билгеләнә, гомуми файдаланудагы федераль автомобиль юлларының юл буе полосаларында капиталь корылмалар төзү тыела, дип каралган, түбәндәгеләрдән гайре: мондый автомобиль юлларына хезмәт күрсәту өчен билгеләнгән объектлар, аларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау һәм карап тоту; Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлығының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе объектлары; юл сервисы, реклама конструкцияләре, мәгълүмати щитлар һәм күрсәткечләр объектлары; инженерлык коммуникацияләре,

Төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлларының юл буе полосалары чикләрендә жиркишәрлекләреннән (жир кишәрлекләре өлешеннән) файдалануның аерым режимы билгеләнә, ул гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының юл буе полосаларында капиталь корылмалар төзү тыела, дип күздә tota:

- мондый автомобиль юлларына хезмәт күрсәту, аларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау һәм карап тоту өчен билгеләнгән объектлар;

- Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлығының Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе объектлары;

- юл сервисы объектлары, реклама конструкцияләре, мәгълүмати щитлар һәм күрсәткечләр;

- инженерлык коммуникацияләре [22].

"Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында" 2007 елның 08 декабрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль законның 26 статьясындагы 8 өлеше (20.07.2020 ичә редакциясендә) нигезендә, автомобиль юлының юл буе полосалары чикләрендә капиталь төзелеш объектларын, юл эшчәнлеген гамәлгә аширу өчен билгеләнгән объектларны, юл сервисы объектларын төзү, реконструкцияләү, реклама конструкцияләрен, мәгълүмати щитларны һәм күрсәткечләрне урнаштыру автомобиль юлы хужасының язма ризалыгы булганда рөхсәт ителә. Бу ризалыкта автомобиль юлының юл буе

полосалары чикләрендә мондый объектлар төзүне, реконструкцияләүне, реклама конструкцияләре, мәгълүмат такталары һәм күрсәткечләр урнаштыруны гамәлгә ашыручы затлар тарафыннан үтәлүе мәжбүри булган техник таләпләр һәм шартлар булырга тиеш.

Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының, региональ яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосаларын һәм юл буе полосаларын билгеләү һәм алардан файдалану кагыйдәләре (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 елның 01 декабрендәге 841 номерлы карапы белән расланган) нигезендә региональ әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосалары һәм юл буе полосалары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренең милекчеләре, хужалары, файдаланучылары һәм арендаторлары түбәндәгеләргә хокуклы:

а) әлеге Кагыйдәләрдә һәм Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнгән чикләүләрне исәпкә алып, күрсәтелгән жир кишәрлекләрендә хужалык эшчәнлеген гамәлгә ашырырга;

б) аларга бирелгән жир кишәрлекләрендә әлеге Кагыйдәләргә һәм Россия Федерациясенең норматив хокукый актларына рөхсәт ителгән объектларны торғызырга;

в) региональ әһәмияттәге автомобиль юлын ремонтлау яисә реконструкцияләү турында мәгълүмат алырга.

Региональ әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосалары һәм юл буе полосалары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренең милекчеләре, хужалары, файдаланучылары һәм арендаторлары түбәндәгеләргә бурычлы:

а) региональ әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосалары һәм юл буе полосалары чикләрендә жирләрне саклау кагыйдәләрен һәм алардан файдалану режимын, шулай ук экологик иминлек нормаларын үтәргө;

б) автомобиль юлларына зыян китерә торган йә транспорт чаралары һәм (яисә) жәяүлеләр хәрәкәтенә киртәләр тудыра торган бүтән гамәлләр кылуга юл куймаска, автомобиль юлыннан файдалану шартларын һәм юл хәрәкәте иминлеген үтәргө;

в) бирелгән полосалар һәм юл буе полосалары чикләрендә жирләрдән файдалануны тикшереп торуны башкарырга вәкаләтле вазыйфаи затларның жир кишәрлекләренә рөхсәтен тәэммин итәргә, шулай ук аларга бирелгән таләпләрне үз вакытында үтәргө;

г) региональ әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосалары чикләрендә, шул исәптән автомобиль юлларының юл өлешендә, юл өслегендәге транспорт чаралары тәгәрмәчләренең юл өслеге белән тоташын киметүгә, шулай ук янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмичә, йогынты ясарга мөмкин булган матдәләр куллануга бәйле эшләрне үтәүне булдырмаска;

д) региональ әһәмиятле автомобиль юлларыннан һәм аларның юл буе полосаларыннан файдалануны чикләүгә карата, шулай ук аларның сакланышын тәэммин итүгә карата Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнгән башка таләпләрне бозуга юл куймаска.

Тимер юл транспорты линияләреннән санитар аерма билгеләнә. Аерманың зурлығы пычраткыч матдәләрнең таралуын исәпләү, тавыш һәм вибрация дәрәҗәсен исәпләү буенча билгеләнә. (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Тармак төзелеш нормалары нигезендә «ОСН 3.02.01-97. Тармак төзелеш нормалары. Тимер юллар өчен жирләрне бүлеп бирүне проектлау нормалары һәм кагыйдәләре (Россия МПС ның 1997 елның 24 11 11 N С-1360у Указы белән расланган), тимер юлларны, кызыл линиядән алып ерак юлга кадәр санап, шәһәр һәм поселокларның торак төзелешләреннән 100 метр киңлектәге санитар-саклау зонасы белән аерырга кирәк. 4 метрдан да ким булмаган тирәнлектә тимер юллар урнаштырганда яки махсус тавыш саклау чараларын гамәлгә ашырганда, санитар-саклау зонасының киңлеге киметелергә мөмкин, ләкин 50 метрдан да артык түгел. Санитар-саклау зонасының киңлеге бакча участоклары чигенә кадәр 50 метрга тигез кабул ителә.

Санитар-саклау зонасында тимер юлның бүленгән полосасыннан тыш автомобиль юллары, транспорт корылмалары һәм корылмалар, гаражлар, автомобилльләр, электр тапшыру һәм элемтә линияләре урнаштыру рөхсәт ителә; санитар-яклау зонасының 50 процентында яшел утыртмалар утыртылырга тиеш.

Тимер юл юлларын ике метрдан артык биеклектә урнашканда, юл күчәреннән алып корылмаларга кадәрге ара, һәлакәт очрагында куркынычсызлык шартлары буенча кимендә 50 метр булырга тиеш.

Шәһәр һәм поселокларда бүлеп бирелгән полосада, шулай ук тимер юл транспорты объектларын киләчәк үстерү өчен кирәkle махсус саклау билгеләнешендәге резерв зонасында тимер юлның булган биналар һәм корылмалар төзү рөхсәт ителә.

6.3 Магистраль яисә сәнәгать торбауткәргечләренә (газуткәргечләр, нефть үткәргечләр һәм нефть продуктлары үткәргечләр, аммиакопроводларга) кадәр ин аз ераклыктагы зоналар

Октябрь авыл жирлеге территориясендә «Казан - Йошкар-Ола» магистраль газуткәргече уза, чиккә «Казан - Йошкар-Ола» (АГРС) газуткәргечләреннән минималь ераклык зонасы эләгә.

Магистраль газуткәргечләргә кадәр минималь ераклыкларның зоналары күләмнәре турында мәгълумат «Газпром трансгаз Казан» ЖЧЖ 30.04.2021 № 02/1/2-27 Кб хаты белән бирелгән.

Аралар запорный арматурасына һәм газуткәргечкә карамый торган биналардан һәм корылмалардан азык-төлек щэмнәренә кадәр кимендә 300 метр булырга тиеш.

6.3.1 нче таблица

**Карала торган территориядә урнашкан магистраль торба үткәргечләргә
кадәр минималь ераклык зоналары**

Объект исеме	1 номерлы МР зонасы торак пунктлар, сәнәгать һәм башка предприятиел әр, карьеңлар, чистарту корылмалары һәм башка объектлар чикләренә кадәр, 4 нче таблица (ГРС өчен 5 нче таблица) нигезендә СП 36.13330.2012, м	2 МР зоналарының зурлыгы зиратларга, ферма һәм жәйге лагерьларга һәм башка объектларга кадәр, 4 нче таблица (ГРС өчен 5 нче таблица) буенча СП 36.13330.2012, м.	3 МР зоналары куләме нефть, артезиан скважиналары, параллель а/юллар, IV-V кат. һәм башка объектларның 4нче табл.3 нче п. (ГРС өчен 5 нче табл.) нигезендә СП 36.13330.2012	Нигезләү : (норматив документлар)	Карала торган территория чикләрендә 1,2,3 МР зоналары режимын үтәү
Казан-Йошкар-Ола магистраль газуткәргече	100	75	30		
Казан-Йошкар-Ола (АГРС) газ үткәргеч	100	75	30	СП 36.13330.20 12 «СНиП 2.05.06-85*»	Үтәлә

6.3.2 нче таблица

Карала торган территориядә урнашкан магистраль яисә сәнәгать торбауткәргечләренә кадәр минималь ераклыктагы зоналардан файдалану регламентлары

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Минималь ераклык зоналары	<p>1 МР зонасында урнаштыру рөхсәт ителми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - торак пунктлар; - дача йортлары булган коллектив бакчалар; - аерым сәнәгать hәм авыл хужалығы предприятиеләрен; - кошчылык фабрикалары, теплица комбинатлары hәм хужалыклары; - сөт заводлары; - файдалы казылмаларны эшкәрту карьерлары; - 20 дән артык автомобиль санына индивидуаль хужалар автомобильләре өчен гараж hәм ачык тукталышлар ; - кешеләр күпләп жыела торган аерым биналар (мәктәпләр, хастаханәләр, балалар бакчалары, вокзаллар h.б.); - тимер юл станцияләре; аэропортлар; елга портлары hәм пристаньнары; гидро-, электростанцияләр; I-IV класслы елга транспортының гидротехник корылмалары; - су үткәргечләрнең чистарту корылмалары hәм насос станцияләре; - 1000 м³ дан артык саклау күләме белән жинел кабынып китүче hәм янучан сыеклыклар hәм газ складлары; - автозаправка станцияләре h.б. 	СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85*. Магистраль торбауткәргечләр»
	<p>2МР зонасында урнаштыру рөхсәт ителми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гомуми чөлтәрдәге тимер юллар (аралыклар арасында) hәм I-III категорияле автомобиль юллары, аның белән параллель рәвештә торба үткәргеч салына торган; - аерым торучы: 1-2 катлы торак биналар; бакча йортлары, дачалар; линияне карап йөрүчеләрнең йортлары; - зират; - авыл хужалығы фермалары hәм оешкан төстә терлек көтүе өчен киртәләп алынган участоклар; - кыр станнары. 	
	<p>3 МР зонасында урнашу рөхсәт ителми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аерым торган торак булмаган hәм ярдәмче корылмалар; - бораулаучы hәм эксплуатацияләнүче нефть, газ hәм артезиан скважиналарының тамагы; - 20 автомобильгә hәм андан кимрәк автомобильгә индивидуаль хужалар өчен гараж hәм ачык тукталышлар; - канализация корылмалары; - сәнәгать предприятиеләренең тимер юллары; - параллель рәвештә торба үткәргеч салына торган IV-V кат. автомобиль юллары . 	
Краннардан ин аз ара	Газүткәргечкә карамаган биналар hәм корылмалардан да ким булмаган арада чүп арматура hәм өрдерә торган шәмнәрне урнаштыруны күздә тотарга кирәк.	8.2.6 п. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистраль торбауткәргечләр»

6.4 Торба үткәргечләрнең (газүткәргечләрнең, нефть үткәргечләрнең hәм нефть продуктлары үткәргечләрнең, аммиакопроводларның) сак зоналары

Октябрь авыл жирлеге территориясендә урнашкан магистраль газүткәргеч hәм газүткәргеч саклау зоналары кадастры исәбенә куелган.

Торак пунктларга газ II категориядәге югары басымлы газүткәргеч аша газ бүлүү пунктларына (ГРП) кадәр бирелә. Алга таба урта hәм түбән басым чөлтәрләре буенча турыдан-туры кулланучыга. Югары басымлы газүткәргечләр биналарга hәм корылмаларга кадәр минималь ераклык саклаган жирлек

территориясе буйлап салынган.

Торбауткәргечләрнең сак зоналары турындагы мәгълүматлар һәм саклау зонасы режимын үтәү турындагы мәгълүмат 6.4.1 нче таблицада китерелгән. Объектның саклау зонасыннан файдалану регламентлары 6.4.2 нче таблицада китерелгән.

6.4.1 нче таблица

Карала торган территориядә урнашкан торба үткәргечләрнең сак зоналары

Объект исеме	Сак зонасы күләме, м	Саклау зонасы турында БДКМР белешмәләр	Нигезләү: (норматив документлар)	Саклау зонасы режимын үтәү
Казан-Йошкар-Ола магистраль газуткәргече	Магистраль газуткәргечнең линия өлеше буйлап - магистраль газуткәргечнең һәр яғыннан 25 метр ераклыкта уза торган шартлы параллель яссылыklар белән чикләнгән территория рәвешендә.	16:00.2.3 647	Магистраль газуткәргечләрнең саклау кагыйдәләре, РФ Хөкүмәтенен 2017 елның 8 сентябрендәге 1083нче карары белән расланган	Үтәлә
Казан-Йошкар-Ола (АГРС) газ үткәргеч	Күрсәтелгән объектларның тышкы чигенинән һәр яктан 100 метрга тигез булган шартлы йомык сызык белән чикләнгән территория рәвешендә.	16:00.2.3 651	Магистраль газуткәргечләрнең саклау кагыйдәләре, РФ Хөкүмәтенен 2017 елның 8 сентябрендәге 1083нче карары белән расланган	Үтәлә
Газ-бүлү чөлтәрләре	<p>Газуткәргечләрнең саклау зоналарын билгеләгендә араларны исәпләп чыгару газуткәргеч күчәреннән - бер жепле газуткәргечләр һәм газуткәргечләрнең кырый жепләре күчәрләреннән - күпжеплеләр өчен башкарыла.</p> <p>а) тышкы газуткәргечләр трассасы буйлап - газуткәргечнең һәр яғыннан 2 метр ераклыкта уза торган шартлы сызыklар белән чикләнгән территория рәвешендә;</p> <p>б) полиэтилен торбалардан жир асты газуткәргечләре трассалары буйлап, газуткәргеч трассасын билгеләү өчен, бакыр үткәргеч торбалардан 3 метр ераклыкта һәм капма-каршы</p>	ЗОУИТ 16.20.2.3 13 16.20.2.1 086 16.20.2.1 885 16.20.2.1 105 16.20.2.2 98 16.20.2.1 107 16.20.2.1 162 16.20.2.1 111 16.20.2.1 878 16.20.2.1	Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2000 елның 20 ноябрендәге 878 номерлы карары белән расланган газ бүлү чөлтәрләрен саклау кагыйдәләре	Үтәлә

	<p>яктан 2 метр ераклыкта уза торган шарттысызыклар белән чикләнгән территория рәвешендә;</p> <p>в) аерым газ көйләү пунктлары тирәсендә - элеге объектлар чикләреннән 10 метр ераклыкта ўткәрелгән йомык линия белән чикләнгән территория рәвешендә. Биналарга төзелгән газ көйләү пунктлары өчен саклау зонасы регламентланмый;</p> <p>г) газуткәргечләрнең су асты кичүләре буйлап суднолар йори торган һәм эретеп ябыштырылган елгалар, күлләр, сусаклагычлар, каналлар - су өслегеннән су өслегенә кадәр 100 м ераклыктагы параллель яссылыклар арасында газуткәргечнең һәр яғыннан 100 м га тигез булган су пространствосы участогы рәвешендә;</p> <p>д) урманнар һәм агач-куак үсемлекләр буйлап уза торган бистәара газуткәргечләр трассасы буйлап - 6 метр киңлектәге просек рәвешендә, газуткәргечнең һәр яғыннан 3 метр. Газуткәргечләрнең жир есте участоклары өчен агачлардан торбауткәргечкә кадәр ераклык газуткәргечне эксплуатацияләү срокы дәвамында агачларның биеклегеннән дә ким булмаска тиеш.</p>	118		
--	--	-----	--	--

Үтәлә

6.4.2 нче таблица

Саклау зоналарыннан файдалану регламентлары

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукий режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Магистраль газуткәргечләрнең, АГРС сак зоналары	<p>Сак зоналарында тыела:</p> <p>а) контроль-үлчәү һәм контроль-диагностика пунктларын, кисәтү язуларын, магистраль газуткәргечләрнең урнашу урынын тану һәм сигнал билгеләрен күчерү, күмү, заарлау һәм жимерү;</p> <p>б) кабельле элементе линияләрендә, линия арматурасы төяннәре киртәләре капкасын, электр химик яклау жайланмалары ишекләрен, линия һәм күзәтү колодлары люкларын ачарга һәм ябарга, краннار, задвижкалар ачарга һәм ябарга, элементе чараларын,</p>	<p>Магистраль газуткәргечләрне саклау кагыйдәләре, РФ Хөкүмәтенен 2017 елның 8 сентябрендәгә 1083нче карары белән расланган</p>

	<p>энергия белән тәэммин итү, магистраль газуткәргечләр телемеханикасы җайланмаларын сүндерергә һәм кабызырга;</p> <p>в) чүплекләр оештырырга, сыек һәм коррозия-агрессив матдәләр һәм ягулык-майлау материалларын ташларга һәм агызырга;</p> <p>г) теләсә нинди материалларны, шул исәптән ягулык-майлау материалларын туплау, яки теләсә нинди материалларның саклагычларын урнаштыру;</p> <p>д) магистраль газуткәргечне жимерүдән саклый торган яр саклау, су чыгару корылмаларын, жир һәм башка корылмаларны (җайланмаларны) заарларга;</p> <p>е) якорыга суднолар һәм йөзә торган корылмалар урнаштыруны, дингез хайваннарын тоту, су биологик ресурсларын чыгару (тоту) өчен придон кораллары белән балык тоту, ычкындырылган якорь-чылбыр белән йөзүне гамәлгә ашыру;</p> <p>ж) су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртүгә бәйле су тирәнәйтү һәм башка эшләр башкарырга, магистраль газуткәргеч объектына техник хезмәт күрсәтү өчен киräклә эшләрдән тыш;</p> <p>з) импульсты сугу жайланмалар һәм ярдәмче механизминар кулланып эшләр башкару, йокләр ташлау;</p> <p>и) әлеге Кагыйдәләрнең 6 пункттындагы «ж» пунктчасында каралган эшчәнлектән тыш, рекреация эшчәнлеген гамәлгә ашырырга, учак яғырга һәм ут чыганакларын урнаштырырга;</p> <p>к) саклау зоналарын коймалау һәм томалау;</p> <p>л) әлеге Кагыйдәләрнең 2 пункттында курсәтелгән объектларга карамый торган нинди дә булса биналар, корылмалар урнаштырырга, әлеге Кагыйдәләрнең 6 пункттындагы "д" - "к" һәм "м" пунктчаларында курсәтелгән объектлардан тыш;</p> <p>м) магистраль газуткәргечкә санкцияләнмәгән totashтырып кабызуны (totashтыруны) тормышка ашырырга.</p>	
Газ бүлү чөлтәрләренен саклау зоналары	<p>Газ бүлү чөлтәрләренен саклау зоналарына керә торган жир кишәрлекләренә аларның заарлануын кисәтү яисә аларны нормаль эксплуатацияләү шартларын бозу максатларында түбәндәгә чикләүләр кертелә:</p> <p>а) торак-граждан һәм житештерү билгеләнешендәгә объектлар төзөргә;</p> <p>б) эксплуатация оешмалары белән килешенеп, газуткәргечләрне алдан чыгармыйча гына аларда урнашкан күперләрне, коллекторларны, автомобиль һәм тимер юлларны сүтү һәм реконструкцияләү;</p> <p>в) газ бүлү чөлтәрләрен жимерүдән саклый торган яр ныгыту корылмаларын, су үткәрү жайланмаларын, жир һәм башка корылмаларны жимерергә;</p> <p>г) танып белү билгеләрен, контроль-үлчәү пунктларын һәм газ бүлү чөлтәрләренен башка жайланмаларын күчерергә, заарларга, күмәргә һәм юкка чыгарырга;</p> <p>д) чүплекләр һәм складлар корырга, кислота, тоз, селте һәм башка химик актив матдәләр эремәләрен түгәргә;</p> <p>е) саклау зоналарын чикләргә һәм аларны томаларга, эксплуатация оешмалары персоналның газ бүлү чөлтәрләренә керүенә, хезмәт күрсәтүне үткәрүгә һәм зыяннарны бетерүгә каршылык күрсәтергә;</p>	<p>Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2000 елның 20 ноябрендәге 878 номерлы карары белән расланган газ бүлү чөлтәрләрен саклау кагыйдәләре</p>

	<p>ж) ут яғырға һәм ут чыганакларын урнаштырырга;</p> <p>з) авыл хужалығы һәм мелиорация кораллары һәм 0,3 метрдан артық тиранлектә механизмнар белән баз казырга, жирне казырга һәм эшкәртергә;</p> <p>и) газ көйләү пунктларының, катода һәм дренаж саклау станцияләренең, жир асты коелары люкларының капкаларын һәм ишекләрен ачарга, телемеханика системаларын һәм электр белән тәэммин итүне кабызырга яисә сүндерергә;</p> <p>к) чит предметларны, баскычларны куярга, терәкләргә һәм жир ёсте газуткәргечләренә, киртәләргә һәм газ бүлү чөлтәрләре биналарына бәйләргә, аларга менәргә;</p> <p>л) мөстәкыйль рәвештә газ бүлүче чөлтәрләргә күшүлүрга.</p> <p>Жир кишәрлеге өслеген бозып, 0,3 м тиранлеккә жир эшкәртеп башкарыла торган, газ бүлү чөлтәрләренең сак зоналарында хужалык эшчөнлеге газ бүлү чөлтәрләренең эксплуатация оешмасына язмача рөхсәт нигезендә гамәлгә ашырыла.</p>	
--	---	--

6.5. 6кВ һәм аннан күбрәк көчәнешле һава электр тапшыруу линияләренең сак зоналары

Октябрь авыл жирлегенең торак пунктларын электр белән тәэммин итү 6кВ, 10кВ, КЛ/ВЛ 10кВ электр үткәргече линиясе ярдәмендә гамәлгә ашырыла.

Шулай ук авыл жирлеге территорииясе буйлап ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС Мостовая электр тапшыруу линиясе уза

Сак зоналары буенча мәгълүмат һәм электр үткәргечләренең һава зоналарыннан файдалану регламентлары 6.5.1 һәм 6.5.2 нче таблицаларда бирелгән.

6.5.1 нче таблица

Октябрь авыл жирлеге территорииясендә урнашкан электр үткәргечләренең һава линияләренең сак зоналары

Объект исеме	Сак зонасы күләме, м	Бердәм дәүләт күчесиз мәлкәт реестрындагы (БДКМР) белешмәләр	Нигезләү: (норматив документлар)	Зонадан файдалану режимын фактта үтәү
6 кВ ПС «Мостовая» ф.5	1	16.50.2.6 16.00.2.374		Үтәлә
ВЛ 6кВ	10	16.00.2.3699		
ВЛ/КЛ 6 кВ ПС «Мостовая» ф.4, 5, 6 ВЛ/КЛ 6 кВ ПС «Васильево»	КЛ-1; ВЛ-10	16.00.2.373 16.00.2.415 16.00.2.423 16.00.2.370	«Электр чөлтәре хужалығы объектларының сак зоналарын билгеләү һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан кишәрлекләрдән файдалануның максус шартлары турында» 2009 елның 24 февралендейге 160нчы карары	Үтәлә
ВКЛ 10кВ ф.206 ф.	КЛ-1; ВЛ-10	16.00.2.1757 16.20.2.2030		Үтәлә
10кВПС «Мостовая» ф.7	1	16.00.2.416 16.00.2.1972		
ВЛИ 10кВ	5	16.00.2.1975		

РП Мостовая	10	16.20.2.1757		Үтәлә
-------------	----	--------------	--	-------

6.5.2 нче таблица

Электр үткәргечләрнең нава зоналарыннан файдалану регламентлары

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукий режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Саклау зоналары	<p>Электр тапшыру линияләренең сак зонасында эксплуатацияләүнен куркынычсызлыгын һәм өзлексез булын боза алырлык яки алар барышында кешеләргә карата куркыныч таурага мөмкин булган гамәлләр уздыру тыела. Аерым алганды, тыела:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ягулык-майлау материаллары саклагычларын урнаштырырга; – чүплекләр ясарга; – шартлату эшләрен башкарырга; – ут ягарга; <p>– ачы һәм коррозион матдәләрне һәм ягулык-майлау материалларын ыргытырга һәм аларны ағызырга;</p> <p>– чыбыкларга терәк салырга һәм аларга чит предметларны якынайтырга, шулай ук терәкләргә менәргә;</p> <p>– эшләр башкарырга һәм давыл вакытында яки экстремаль нава шартларында электр тапшыру нава линияләренең сак зонасында булырга.</p> <p>Нава электр линияләренең саклау зонасы чикләрендә бу линияләрне кулланучы оешма ризалыгыннан башка төзелеш, монтаж һәм су сиптерү эшләрен башкару, агач туыту һәм кисү, азық, ашламалар, ягулык һәм башка материаллар туплау, йөк төялгән яисә йөкsez юл өслегенән гомуми биеклеге 4 м дан артык булган машиналар һәм механизминар өчен йөрү тыела.</p>	«Электр чeltәre хужалығы объектларының сак зоналарын билгеләү һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан кишәрлекләрдән файдалануның махсус шартлары турында» 2009 елның 24 февралендәге 160нчы карары

6.6 линияләрнең һәм элемтә корылмаларының сак зонасы

Жирлек территориясе буенча Т.Новгород-Казан (16.00.2.2173; 16.00.2.2172; 16.20.2.3; 16.20.2.1.), «Түбән Новгород-Чабаксар-Казан (16.20.2.2; 16.00.2.2171) участогында «Мәскәү-Уфа» тапшыруының жепселле-оптик линияләре уза.

Россия Федерациясендә элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау кагыйдәләре нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1995 елның 9 июнендейгэ 578 номерлы карары белән расланган, элемтә һәм элемтә линияләре һәм корылмалары өчен түбәндәгә саклау зоналары билгеләнә:

- жир асты кабельләре өчен һәм урман кишәрлекләрендә торак пунктлардан читтә урнашкан элемтә линияләре һәм радиофикация линияләре өчен, жир асты элемтә кабеле трассасыннан яисә элемтә линияләренең һәм радиофикация линияләренең һәр яктан кимендә 2 метр озынлыгында параллель туры сзыыклар белән билгеләнгән жир кишәрлекләре рәвешендә жир асты кабельләре өчен.

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1995елның 9 июнендәге 578 номерлы карары белән расланган Россия Федерациясе элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау кагыйдәләренең 48 п., 49 п. нигезендә, саклау зоналары чикләрендә күчмәсез милек объектларыннан файдалануның түбәндәге чикләуләре билгеләнгән. Саклау зонасы территориясендә элемтә һәм радиофикация линияләренең нормаль эшен бозарга, шулай ук элемтә корылмаларына зыян китерергә мөмкин булган башка гамәлләр кылыша мөмкин булган һәртөле гамәлләр башкару тыела.

Автомобиль һәм тимер юлларның бүленгән полосасында кабельле һәм һава элемтә линияләре трассаларында һәм радиофикация линияләрендә сак зоналары, элемтә линияләренең һәм радиофикация линияләренең сакланышын мәжбүри тәэмин итү шарты белән элемтә линияләре корылмаларына механик һәм электр тәэсире белән бәйле булмаса, алар карамагында әлеге элемтә линияләре булган предприятиеләр белән килештермичә, автомобиль һәм тимер юл транспорты предприятиеләре тарафыннан файдаланылырга мөмкин.

Элемтә һәм радиофикация корылмаларының сак зоналарында урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалану тәртибе Россия Федерациясенең жир законнары белән җайга салына.

Элемтә һәм радиофикация корылмалары саклау зоналарында урнашкан жирләрне авыл хужалыгы жирләре, яшелчә һәм бакча кишәрлекләре һәм башка авыл хужалыгы максатларында жирле үзидарә органнары тарафыннан тапшырганда элемтә һәм радиофикация корылмалары урнашкан предприятиеләрнең жир кишәрлекләренә хокуклар турында бирелә торган документларда махсус файдалану шартлары булган зоналар кишәрлекләрендә булу турында мәжбүри тәртиптә тамга салына.

Элемтә һәм радиофикация корылмалары һәм башка корылмалар арасындагы минималь мөмкин булган аралар (аерулар) тиешле корылмаларны торғызу кагыйдәләре белән билгеләнә һәм элемтә корылмаларына механик һәм электр тәэсире жибәрмәскә тиеш.

6.7 Капиталь төзелеш объекты булган радиотехник объектны тапшыра торган чикләуләр зонасы

Октябрь авыл жирлеге территориисендә Октябрь т.п. төньяк-көнбатыш, төньяк-көнчыгыш өлешләрендә, шулай ук Энгельгардтың астрономик обсерваториясе территориисендә урнашкан кәрәзле һәм радиотелефон элемтәсенең биш база станциясе урнашкан.

БС 55113 база станциясен (TNN00RUTAT051013 элемтә узеле) LAV00RUTAT300769) стандарт GSM900/ GSM1800/UMTS-2100 радиолиниясе ("тапшыручы радиотехник объект төзелешен чикләүнен санитар-яклау зоналарын һәм зоналарын исәпләү" бүлеге) ("Мегафон" башнясында "Вымпел-Ком" ЖАЖ радиолиниясен урнаштыру проектина "Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге" ФБУЗның 2019 елның 24 маенданы 31358 номерлы эксперт бәяләмәсе һәм 2019 елның 11 июнендәге 16.11.10.000.T.001153.06.19 санитар-эпидемиология бәяләмәсе бирелде, аның

нигезендэ проект "Тапшыра торган радиотехник объектларны урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә гигиеник таләпләр" СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, "Коры жирдә хәрәкәтле радиоэлементе чараларын урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә карата гигиеник таләпләр" СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 таләпләренә туры килә

Изменение 2-го-помещения радиотехнических объектов радиоэлементов зонируемых помещений радиоэлементов помещений:

"**Мегабайт**" өмөт

Изменение 100 өмөт. (1)

- 00 000 128,5 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,5 0000000;

Изменение 190 өмөт. (2)

- 00 000 130,1 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,7 0000000;

Изменение 270 өмөт. (3; 5)

-0 0 000 123 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,4 0000000;

Изменение 90 өмөт. (4)

-0 0 000 117,6 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 25,1 0000000;

Изменение 170 өмөт. (6)

-0 0 000 111,9 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 25,7 0000000;

Изменение 260 өмөт. (7)

-0 0 000 116,8 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,8 0000000;

Изменение 266 өмөт. (8)

-0 0 000 194,5 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,5 0000000;

"**Мегабайт**" өмөт

Изменение 110 өмөт. (9)

-0 0 000 130,2 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,3 0000000;

Изменение 200 өмөт. (10)

-0 0 000 130,6 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,4 0000000;

Изменение 290 өмөт. (A 11)

-0 0 000 116,6 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,5 0000000;

Изменение 261 өмөт. (12)

-0 0 000 117,4 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,7 0000000;

Изменение 108 өмөт. (13)

-0 0 000 130,8 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,2 0000000

"**Мегабайт**" өмөт

Изменение 110 өмөт. (14)

-0 0 000 130,2 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,3 0000000;

Изменение 200 өмөт. (15)

-0 0 000 130,6 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,4 0000000;

Изменение 280 өмөт. (16)

-0 0 000 123,4 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24,3 0000000.

GSM900 / UMTS-2100/LTEI1800 стандартының БС 16-510 стандарты базасы станциясен ("радиотехник объектны тапшыручы төзелеш зоналарын һәм зоналарын исәпләү" бүллеген), "Мобиль Телесистемалар" ЖАЖ бер катлы административ бинаның түбәсендә бер катлы административ бинаны урнаштыру проектына 2018 елның 18 маенданы 1850/18 номерлы «ОКИНЭТ» ЖЧЖ эксперт бәяләмәсе һәм 2018 елның 20 июнендейгэ 16.11.10.000.T.001632.06.18 санитар-

эпидемиологик нәтижә бирелде, аның нигезендә проект "Тапшыра торған радиотехник объектларны урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә гигиеник таләпләр" СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, "Коры жирдә хәрәкәтле радиоэлемтә чараларын урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә карата гигиеник таләпләр" СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 таләпләренә туры килә

Бул мәсьәләдә беренче мөнәсабада радиотехник объектларны урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә гигиеник таләпләр:

"000" 000

00000 00000 90 0000 (01,4)

- 0 000 162,80 00 0000 000 00000000 8,30 00000000

00000 00000 210 0000 (02,5)

- 0 000 158,40 0000 00000000 80 00000000

00000 00000 300 0000 (03,6)

- 0 000 105,80 00 0000 00000000 8,10 0 00000000

- 105,8 000 154,10 00 0000 00000000 7,80 00000000

00000 00000 105 0000 (07)

- 0 000 156,70 00 0000 00000000 90 00000000

00000 00000 266 0000 (08)

- 0 000 138,50 00 0000 00000000 90 00000000

"02 00000" 000

00000 00000 95 0000 (09)

- 0 000 148,60 00 0000 00000000 8,40 00000000

00000 00000 210 0000 (10)

- 0 000 158,20 00 0000 00000000 8,40 00000000

00000 00000 270 0000 (11)

- 0 000 152,70 00 0000 00000000 8,90 00000000

00000 00000 118 0000 (12)

- 0 000 124,10 00 0000 00000000 10,60 00000000

"000" 000

00000 00000 90 0000 (13)

- 0 000 168,20 00 0000 00000000 8,60 00000000

00000 00000 220 0000 (14)

- 0 000 158,70 00 0000 00000000 80 00000000

00000 00000 310 0000 (15)

- 0 000 0000 134,30 00 0000 00000000 8,90 00000000.

"0000000" 000

00000 00000 40 0000 (16)

- 0 000 0000 94,60 00 0000 00000000 12,50 00000000

0000000

00000 00000 160 0000 (17)

- 0 000 90,90 00 0000 00000000 12,70 00000000

00000 00000 280 0000 (18)

- 0 000 1630 00 0000 00000000 8,10 00000000

00000 00000 281 0000 (19)

- 0 000 137,40 00 0000 00000000 8,10 0 00000000

- 137,4 000 164,10 00 0000 00000000 80 00000000

ЖЫЛЫЛЫК ЧЕЛТЭРЛЭРЕНЕН ЦАСЫ

- 0 000 136,6 00 00000 000 000000000 9,70 00000000

DCS-1800/LTE-800/UMTS-2100 стандартының БС 16-865ДД18 база станциясен урнаштыру проектына ("радиотехник объектта төзелеш алыш баруны чилдэй зоналары һәм санитар-саклау зоналары исәпләүләре" булеге) "Татарстан Республикасында гигиена һәм эпидемиология үзәге" ФБССның 08.05.2018елның 8 маенданы 22203 номерлы эксперт бәяләмәсе бирелде һәм 2018 елның 7 июнендәгеге 16.11.10.000.T.001490.06.18 санитар-эпидемиологик нәтижә бирелде , аның нигезендә проект "Тапшыра торган радиотехник объектларны урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә гигиеник таләпләр" СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, "Коры жирдә хәрәкәтле радиоэлементе өзөнчлекләр" СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 таләпләренә туры килә

**ОГАРЫМДАУЫТТАЛЫК САСЫ 000-00000 000000000 00000 000000000
000000000 00000 00000 000000000:**

"000" 000, 00000 000 0000000 0000000:

00000 00000 100 000. (01)

- 0 000 73.30 00000 00000 000 000000000 2.270 0000000;

00000 00000 180 000. (02)

- 0 000 72.90 00 00000 00000 000 000000000 2.280 0000000;

00000 00000 100 000. (03)

- 0 000 72.70 00 00000 00000 000 000000000 2.280 0000000;

00000 00000 180 000. (04)

- 0 000 73.50 000000000 000 000000000 2.290 0000000.

6.8 ЖЫЛЫЛЫК ЧЕЛТЭРЛЭРЕНЕН САСЫ

Октябрь авыл жирлеге территорииясендә дүрт котельный һәм индивидуаль жылыштырылған пункты бар, үзәкләштерелгән жылыштырылған чөлтәрләре Октябрьский т.п.урнашкан һәм аз катлы торак төзелешен жылыштырылған белән тәэммин итү өчен билгеләнгән.

РФ Төзелеш министрлыгының 17.08.197 номерлы боерыгы белән расланган "Коммуналь жылыштырылған чөлтәрләрен саклауның типик кагыйдәләре" нигезендә, жылыштырылған чөлтәрләренен саклау зоналары жир кишәрлекләре рәвешендә жылыштырылған чөлтәрләрен салу өчен һәр якка 3 метрдан да ким булмаган кинлектә урнаша.

Жылыштырылған чөлтәрләрнән биналарга, корылмаларга, линия объектларына кадәр минималь мөмкин булган ара пркладка тибына, шулай ук аерым урынның климат шартларына бәйле рәвештә билгеләнә һәм күрсәтелгән объектларны проектлаганда, төзегәндә һәм ремонтлаганда «СНИП 41-02-2003. Жылыштырылған чөлтәрләр» СП 124.13330.2012 таләпләре нигезендә мәжбүри үтәлергә тиеш .

Жылыштырылған чөлтәрләренен саклау зоналарыннан файдалану регламенты 6.8.1 нче таблицаларда күрсәтелгән.

6.8.1 нче таблица

Жылдылык чөлтөрлөренең саклау зоналарыннан файдалану регламентлары

Саклау зонасы исеме	Саклау зонасыннан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Саклау зоналары	<p>Жылдылык чөлтөрлөренең саклау зоналары чикләрендә жылдылык чөлтөрлөренең нормаль эшендә хокук бозулар, аларның заарланауы, бәхетсез очраклар яки ремонтка комачаулаучы гамәлләр башкару рөхсәт ителми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоягулык салу станцияләрен урнаштырырга, ягулык-майлау материаллары саклагычларын урнаштырырга, агрессив химик материалларны ёеп куярга; - жылдылык чөлтөрләре объектларына һәм корылмаларына якын килүләрне һәм керү юлларын томаларга, авыр һәм гаять зур материалларны урнаштырырга, вакытлы корылмалар һәм коймалар төзегә; - спорт һәм уен мәйданчыкларын, оештырылмаган базарларны, жәмәгать транспортның тукталыш пунктларын, барлык төр машиналар һәм механизмнар, гаражлар, яшелчә бакчалары һәм башкаларны төзегә; - төрле чүплекләр ясарга, учаклар ягарга, көнкүреш чүпчарын яисә сәнәгать калдыкларын яндырырга; - удар механизмнар белән эшне башкарырга, әче һәм коррозия-актив матдәләр һәм ягулык-майлау материаллары ағызып чыгаруны башкарырга; - чит кешеләргә павильоннар, үзәк һәм индивидуаль жылдылык пунктлары бүлмәләренә утеп керергә; жылдылык чөлтөрләре камералары люкларын ачарга, төшерергә, күмәргә; камераларга чүп-чар, калдыклар, кар h.b. ташларга; - жылдылык изоляциясенең металл катлавын төшерергә; жылдылык изоляциясен жимерергә; торба үткәргечләр буенча жир өсте прокладкалары буенча йөрергә (торбалар аша чыгу махсус күчеш күперләре буенча гына рөхсәт ителә); - жылдылык чөлтөрләре салынган яки осталаналар, складлар, башка максатлар өчен жылдылык керту жайлланмалары жиһазландырылган биналарның подвалларын биләргә; бинага жылдылык керту герметлаштырылган булырга тиеш. 	"Коммуналь жылдылык чөлтөрләрен саклауның типик кагыйдәләре турында" 17.08.1992 ел, № 197 карар

6.9 Су саклау зоналары, яр буе саклау полосалары һәм яр буе полосалары, балык хужалыгы тыюлыклары зоналары

Авыл жирлеге чикләренә керә торган өске су объектларын саклау зоналары турындагы белешмәләр 6.9.1 нче таблицада китерелгән.

6.9.1 нче таблица

Су саклау зоналары, яр буе саклау полосалары һәм карала торган территориядә урнашкан яр буе полосалары

Объект исеме	Саклау зонасы төре	Зона күләме, м	Бердәм дәүләт күчесез мәлкәт реестрындагы (БДКМР)	Нигезләү: (норматив документлар)	Зонадан файдалану режимын фактта үтәү
--------------	--------------------	----------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------

			белешмәләр		
Куйбышев сусаклагычы	Яр буе полосасы	Су объекты чикләреннэ н 20	-	Су кодексы 6 ст.	Су саклау зоналары һәм яр буе саклау полосалары чикләренә Октябрь т. п. ның канализацияләнмәгән торак тезелеше эләгә
	Яр буе полосасы	Яр буе линиясеннэ н 50	-	Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 18 июлendәге 1772-р номерлы курсәтмәсе	Үтәлә
	Яр буе саклау полосасы	200	16.00.2.3262 16.00.2.3284	Су кодексы 65 ст.	Үтәлә
	Су саклау зonasы	200	16.00.2.3263 16.00.2.3270	Су кодексы 65 ст.	
Акваторияс e 0,5 кв. км дан да ким булган кулләр.	Яр буе полосасы	20	-	Су кодексы 6 ст.	Үтәлә
	Яр буе саклау полосасы	50	-	Су кодексы 65 ст.	Ореховка т. п. ның канализацияләнмәгән торак тезелеше яр буе саклау полосалары чикләренә эләгә

6.9.2 нче таблица

Су саклау зоналарын, яр буе саклау полосаларын һәм яр буе полосаларын куллану регламентлары

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Яр буе полосасы	Һәр гражданин гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасыннан, шул исәптән һәвәскәр һәм спорт балыкчылыгы һәм йөзү чараларын жәлеп итү өчен, файдаланырга (механик транспорт чараларын кулланмычча) хокуклы.	РФ Су кодексы 6 ст.
	Яр буе полосасы чикләрендә жир кишәрлекләрен хосусыйлаштыру тыела.	РФ Жир кодексы 27 ст.
Яр буе саклау полосасы	Яр буе яклау полосалары чикләрендә су саклау зonasы өчен билгеләнгән чикләүләр белән беррәттән түбәндәгеләр тыела: - жирләрне сөрү; - юыла торган грунтларның өемнәрен урнаштыру; - авыл хужалыгы терлекләрен көтү һәм алар өчен жәйге лагерьлар, ванналар оештыру	РФ Су кодексы 65 ст.

Су саклау зонасы	<p>Су саклау зоналары чикләрендә түбәндәгеләр тыела:</p> <ul style="list-style-type: none"> - туфракның ундырышлылыгын жайга салу максатларында ағынты суларны куллану; - зиратларны, үләт базларын, житештерү һәм куллану калдыкларын күмү урыннарын, химик, шартлаткыч, токсинлү, агулы һәм заарлы матдәләр, радиоактив калдыкларны күмү пунктларын урнаштыру; - заарлы организмнәр белән көрәшү буенча авиация чараларын гамәлгә ашыру; - транспорт чараларының (максус транспорт чараларыннан тыш) җәрәкәте һәм туктавы, аларның юллар буйлас йөрүләреннән һәм юлларда һәм максус жиһазландырылган урыннарда тукталудан тыш; - ягулык салу станцияләрен, ягулык-майлау материаллары складларын урнаштыру (ягулык салу станцияләре, ягулык-майлау материаллары складлары портлар, суднолар төзү һәм суднолар ремонтлау оешмалары, эчке су юллары инфраструктурасы территорияләрендә, эйләнә-тиရә мохитне саклау һәм Су кодексы таләпләрен үтәү шарты белән урнаштырылган очраклардан тыш), транспорт чараларын техник карау һәм ремонтлау өчен файдаланыла торган техник хезмәт күрсәтү станцияләре, транспорт чараларын юу, транспорт чараларын юу; - пестицидлар һәм агрехимикатларны саклау (яр буе яклау полосалары чикләрнән тыш дингез портлары территорияләрендә максуслаштырылган саклагычларда агрехимикатлар сакланудан тыш), пестицидлар һәм агрехимикатлар куллану; - агым суларны, шул исәптән дренаж суларны ағызу; - гомумтаралган файдалы казылмаларны разведкалау һәм чыгару (гомумтаралган файдалы казылмаларны разведкалау һәм чыгару файдалы казылмаларын һәм башка төрләрен разведкалау һәм чыгаруны гамәлгә ашыруучы жир асты байлыкларыннан файдаланучылар тарафыннан тау бүлемтекләренең жир асты байлыклары һәм (яисә) геологик бүлемтекләренең жир асты байлыклары турындагы РФ законнары нигезендә бирелгән чикләрдә, 1992 елның 21 февралендәге "Жир асты байлыклары турында" N 2395-І РФ Законының 19.1 статьясы нигезендә расланган техник проект нигезендә гамәлгә ашырылган очраклардан тыш). <p>Су саклау зоналары чикләрендә, су объектларын пычранудан, чүпләнүдән, ләм утырудан һәм сулыкларны саегудан саклауны тәэмин итә торган корылмалар белән су законнарына һәм эйләнә-тиရә мохитне саклау өлкәсендәге законнарга ярашлы рәвештә, мондый объектларны проектлау, төзү, реконструкцияләү, эксплуатациягә керту, хужалык һәм башка объектларны эксплуатацияләү рөхсәт ителә. Су объектын пычранудан, чүпләнүдән, ләм утырудан һәм суларны ярлыландырудан саклауны тәэмин итә торган корылма төрен сайлау эйләнә-тиရә мохитне саклау өлкәсендәгезаконнар нигезендә билгеләнгән пыграткыч матдәләр, башка матдәләр һәм микроорганизмнары ташлауның мөмкин нормативларын үтәү зарурлыгын исәпкә алып гамәлгә ашырыла.</p> <p>Су объектларын пычранудан, чүпләнүдән, ләм басудан һәм суларны ярлыландырудан саклауны тәэмин итә торган корылмалар дигәндә түбәндәгеләр анлашыла:</p>	РФ Су кодексы 65 ст.

	<ul style="list-style-type: none"> - үзәкләштерелгән су чыгару системалары (канализацияләр), яым-төшем суларын ағызы өчен үзәкләштерелгән су чыгару системалары; - ағып төшүче суларны үзәкләштерелгән су чыгару системаларына (шул исәптән яңғыр суларын, кар суларын, инфильтрация, су сиптерү һәм дренаж суларын) жибәрү (ағызы) корылмалары һәм системалары, әгәр алар шундый суларны кабул итү өчен билгеләнгән булса; - ағып төшүче суларны (шул исәптән яңғыр суларын, кар суларын, инфильтрация, су сиптерү һәм дренаж суларын) чистарту өчен аларны чистартуны әйләнә-тире мохитне саклау өлкәсендәге законнар һәм Су кодексы таләпләре нигезендә билгеләнгән нормативлардан чыгып тәэммин итүче локаль чистарту корылмалары; - житештерү һәм куллану калдыкларын жыю корылмалары, шулай ук ағып төшүче суларны (шул исәптән яңғыр суларын, кар суларын, инфильтрация суларын, су юу һәм дренаж суларын) су үткәрми торган материаллардан ясалган приемникларга чыгару (ағызы) корылмалары һәм системалары. Су саклау зоналары чикләрендә урнашкан һәм ағып төшүче суларны чистарту корылмалары белән жиһазландырылмаган гражданнарың бакчачылык, яшелчәчелек яисә дача коммерциягә карамаган берләшмәләре территорияләренә карата, аларны мондый корылмалар белән жиһазландырган һәм (яисә) үзәкләштерелгән системаларга тоташтырган мизгелгә кадәр, әйләнә-тире мохиткә пычраткыч матдәләр, башка матдәләр һәм микроорганизмнар керүне булдырмый торган су үткәрми торган материаллардан ясалган приемниклар куллану рөхсәт ителә. 	
--	---	--

1.3.

6.10 Су басып китү һәм су басып алу зоналары

Октябрь авыл жирлегенең торак пунктлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 29 августындагы 1625-р номерлы күрсәтмәсе белән (16.02.2019 № 301-р үзгәрешләре белән) расланган «Су басып китү (су басып алу) мөмкин булган зоналарга эләгүче Татарстан Республикасы торак пунктлары исемлегенә» кертелмәгән.

РФ Хөкүмәтенең 2014 елның 18 апрелендәге 360 номерлы каары белән расланган су басып китү, су басып алу зоналары чикләрен билгеләү кагыйдәләре нигезендә су басып китү,су басып алу зоналары чикләрен билгеләү Россия Федерациясе субъектының жирле үзидарә органнары белән берлектә әзерләнгән башкарма хакимиите органы тәкъдимнәре һәм мондый зонаның чикләре турындагы белешмәләр нигезендә су ресурсларының федераль агентлыгы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тиеш. Су басып китү һәм су басып алу зоналарының чикләре күчмәсез милек дәүләт кадастрына һәм дәүләт су реестрына кертелергә тиеш.

Хәзерге вакытта Октябрь авыл жирлегендә су басып китү һәм су басып алу зоналары чикләре күрсәтелгән Кагыйдәләрдә аталган тәртиптә билгеләнмәгән. Шуңа бәйле рәвештә, Картада су басып китү һәм су басып алу зоналары чикләрен файдалануның махсус шартлары белән зоналар чагылыш тапмаган.

Жирле үзидарә органнары мәгълуматлары буенча, су басу һәм язги ташу чорында су басу зонасы Чиручи бакчасы территориясендә күзәтелә.

6.11 Эчэ торган һәм хужалык-көнкүрешне су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары

Халыкның хужалык-эчэ торган максатларда кулланыла торган скважиналар өчен санитария саклау зоналары проектлары эшләнде.

Су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары турында мәгълүмат беренче, икенче һәм өченче пояслар, аларны куллану регламентлары һәм фактик торышы буенча 6.11.1 һәм 6.11.2 нче таблицаларда бирелгән.

6.11.1 нче таблица

Октябрь авыл жирлеге территориясендә урнашкан эчәргә яраклы һәм хужалык-көнкүрешне су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары

Зона билгеләнә торган объект исеме	Санитария саклау зоналары,			Мәгълүматлар чыганагы	Бердәм дәүләт күчесез мәлкәт реестрындагы (БДКМР) белешмәләр	Зонадан файдалану режимын фактта утәү
	1 пояс	2 пояс	3 пояс			
Скважина В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясе территориясендә урнашкан.	R _I =30м	R _{II} =43	R _{III} =300	Жир асты байлыклары кишәрлеге буенча гидрологик нәтижә, 2012г.	ЖК өлешендә 16:20:035201:15	ЗСО III посы чикләренә обсерватория территориясендә урнашкан канализацияләнмәгә н торак төзелеше керә
Скважина гамәлдә булмаган кошчылык фабрикасы территориясендә урнашкан.	R _I =30м	R _{II} =57	R _{III} =527	Жир асты байлыклары кишәрлеге буенча гидрологик нәтижә, 2018г	ЖК 16:20:030103:4	III пояс чикләренә Октябрь т.п., Октябрь т.п. (Яңа ур.) қөньяк-көнбатышта урнашкан АЗС Скважина канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә.
.	R _I =СВ-11м; ЮВ-19м; ЮЗ-22м; СЗ-18м.	R _{II} =35	R _{III} =236	Жир асты байлыклары кишәрлеге буенча гидрологик нәтижә, 2014г	ЖК 16:20:030103:446	ЗСО II һәм III посы чикләренә Октябрьский т.п. ның канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә.

Октябрьский ш.п. төньяк- көнчыгышта (Мәктәп ур.) урнашкан скважина.	$R_I = 30$	$R_{II} = 90$	$R_{III} = 609$	Жир асты байлыклары кишәрлеге буенча гидрологик нәтижә, 2014г	ЖК 16:20:030111: 229	ЗСО I, II һәм III поясы чикләренә Октябрьский т.п. ның канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә.
Ореховка ш.п. көньяк- көнбатышта урнашкан Скважина(Никити н тыңр.)	$R_I =$ C-7м; 3-18.5м; Ю-10; B-10м.	$R_{II} = 25$	$R_{III} = 170,5$	ЗСО проекты, 2014г.	ЖК 16:20:030201:442	ЗСО II һәм III поясы чикләренә Ореховка т. п. ның канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә
"Республика клиник противотуберкулез диспансеры" ДАССУ территориясендә урнашкан 1 нче номерлы скважина	$R_I = C3-$ 12м; CB-24м; ЮВ- 12м; ЮЗ- 11м.	$R_{II} = 30$	$R_{III} = 211$	Эксперт бәяләмәсе, 2019г.	ЖК 16:20:035301:7	Үтәлә
"Республика клиник противотуберкулез диспансеры" ДАССУ территориясендә урнашкан 2 номерлы скважина.	$R_I = C3-$ 18м; CB-10м; ЮВ- 18м; ЮЗ- 10м.	$R_{II} = 30$	$R_{III} = 211$	Эксперт бәяләмәсе, 2019г.	ЖК 16:20:035301:8	Үтәлә
, Ореховка п.ның төньягында урнашкан 1,2 (резерв),3 номерлы скважинаның су алу жайлармасы	Киртә буенча R_I	$R_{II} = 32,6$	$R_{III} = 230,4$	Жир асты суларын чыгару өчен гидрологик бәяләмә, 2018г.	ЖК 16:20:036401:108	ЗСО II һәм III поясы чикләренә Ореховка т. п. ның канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә
«Иннополис» махсус икътисадый зонасында су алу жайлармасы	R_I =проект буенча	R_{II} =проект буенча	R_{III} =проект буенча	2016 елның 22 июнендәге №16.11.11.000. T.001146.06.16 Санитар- эпидемиологик бәяләмә .	ЗОУИТ 2 пояс - 16.00.2.3680 3 пояс - 16.00.2.3681	Үтәлә
«Яңа Ореховка» коттедж поселогының 1,2,4,5 нче скважиналары су алу жайлармасы	R_I =проект буенча	R_{II} =проект буенча	R_{III} =проект буенча	2016 елның 22 июнендәге №16.11.11.000. T.001146.06.16 Санитар- эпидемиологик бәяләмә .	ЗОУИТ 2 пояс - 16.20.2.2027 3 пояс - 16.20.2.2018	III пояс чикләренә Ореховка т. п. ның канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә

Октябрь т.п. төньяк- көнчыгышка урнашкан чишмә	R=50	-	-	СанПиН 2.1.4.1110-02 2.2.1.1.	-	ЗСО I поясы чикләренә Октябрьский т. п. ның канализацияләнмәгә н торак төзелеше эләгә
Сүэтем башнялары	10	-	-	СанПиН 2.1.4.1110-02	Скважиналар тирасенде	Үтәлә

Су үткәргечнең санитар - саклау полосасының кинлеге ике як буенча да линияләрдән, грунт сулары булмагандан, 10 метрдан да ким түгел, ә су үткәргечләрнең диаметры 1000 мм.

6.11.2 нче таблица

Эчә торган һәм хужалык-көнкүрешне су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналарыннан файдалану регламентлары

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
Санитария саклау зонасы	I пояс чикләрендә биек көвшәле агачлар утырту рөхсәт ителми, сүүткәргеч корылмаларны эксплуатацияләүгә, реконструкцияләүгә һәм кинәйтүгә турыдан-туры катнашы булмаган барлык төзелеш төрләре, шул исәптән төрле билгеләнештәге торба үткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналарын урнаштыру, кешеләр яшәве, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану рөхсәт ителми. Биналар агып төшүче суларны якындагы көнкүреш яки житештерү канализациясе системасына, яки, икенче пояс территориясендә санитар режимны исәпкә алып, ЗСО 1 нче поясыннан читтә урнашкан чистарту корылмаларының жирле станцияләренә жибәрү белән жиһазландырылган булырга тиеш. Санитария саклау зоналары 2 нче һәм 3 нче пояслар чикләрендә тубәндәге очракларда тыела: туфрак капламын бозуга байле яңа скважиналар бораулау һәм яңа төзелеш (Роспотребнадзор Идарәсенең ТО белән мәжбүри килемштергәндә башкарыла); эшкәртелгән суларны жир асты оғыкларына утырту һәм каты калдыкларны жир асты байлыкларын эшкәртү; ГСМ, агулы химикатлар һәм минераль ашламалар, проматлар туплаучылар, шламосаклагычлар һәм башка объектлар урнаштыру; жир асты суларын химик пычрату куркынычын тәэммин итә торган объектларны урнаштыру; мондый объектларны санитар саклау зонасы 3 нче пояс чикләрендә жир асты суларын жир асты суларына тапшырганда гына урнаштыру, жир асты суларын саклаганда, жир асты суларын махсус саклау чараларын үтәгәндә, жир асты суларын саклаганда, жир асты суларын махсус пычратуга контролльдә тоту чараларын үтәгәндә, Роспотребология органнары тарафыннан бирелгән радиация күзәтчелеген исәпкә алып, жир асты байлыкларын саклау органнары бәяләмәсен исәпкә алып гына рөхсәт ителә.	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Эчәр очен билгеләнгән су һәм сүүткәргечләр чыганакларын санитар саклау зоналары», 2002 ел

Зона исеме	Зонадан файдалануның хокукый режимы	Нигезләү: (норматив документлар)
	Шулай ук II пояс чикләрендә жир асты суларын микроб пычрату куркынычын китереп чыгара торган зиаратларны, үләт базларын, ассенизация кырларын, фильтрлау кырларын, тирес саклагычларны, силос траншеяларын, терлекчелек hәм кошчылык предприятияләрен hәм башка объектларны урнаштыру; ашламалар hәм агулы химикатлар куллану; төп файдаланудагы урманнарны кису тыела.	

6.12 Дәвалау-савыктыру урыннарын, курортларны һәм табигый дәвалау ресурсларын санитар (тау-санитар) саклау округы

Жирлек территориясендә әлеге объектларның төрләре юк.

6.13 Саклана торган объектлар зоналары, саклана торган хәрби объектлар зоналары, хәрби объектларның саклау зоналары

Ачык мәгълүматлар чыганакларына караганда, Октябрь авыл жирлеге территориясендә саклана торган объектлар, саклана торган хәрби объектлар юк.

6.14 Эйләнә-тирә мохитнең торышын стационар күзәтүләрнең сак зоналары, дәүләт геодезия чөлтәре, дәүләт нивелирлык чөлтәре һәм дәүләт чиктәш чөлтәрен саклау зоналары

Октябрь авыл жирлеге территориясендә Казан (Идел буе) федераль университетының В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясе, шулай ук дәүләт геодезия чөлтәренең сигез пункты урнашкан. Чикләр 2021 елның 19 маенданы Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитетының "Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында урнашкан төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен һәм алардан файдалану режимын раслау турында" 100-Пбоерыгы белән расланган (Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында теркәлгән 04.06.2021 N 7706)

Жир өсте космик тикшеренүләргә яктылык, радиомагнит фон һәм башка техноген комачаулыклар кебек факторларның йогынтысын булдырмау өчен, астрономия обсерваториясе периметры чигеннән 1 км да ким булмаган сак зонасы оештыру, биеклектәге төzelешне чикләү зонасы Астрономия обсерваториясе территориясеннән 5° артмаган шартны канәгатьләндерергә тиеш. Әлеге нормалар оптик һәм радиоастрономия телескопларын эксплуатацияләүнең техник параметрларына таянып билгеләнә.(Казан (Идел буе) федераль университетының В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясенең «В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясенең сак зонасы турында» 07.10.2013 № 56 хаты)

1.4.

6.15 Махсус сакланылучы табигать территорияләренең (дәүләт табигать тыюлыгы, милли парк, табигать паркы, табигать һәйкәленең)

саклау зоналары

Региональ әһәмияттәге «Идел киңлекләре» ландшафт юнәлешендәге дәүләт табигаты тыңолыгының сак зонасы юк.

6.16 Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары, саклау зоналары

Октябрь авыл жирлеге территорииясендә федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объектлары (археология һәйкәле) «Обсерватория I, II, III, IV "стоянкалары урнашкан; «Төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты «В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясе, 19-20 гасыр ахырында комплекс:1899-1901 еллардагы төп корпус, 1899-1901 еллардагы павильон, 1950 еллардагы АЗТ-14 павильон телескопы, 1950 еллардагы метеор бүлеге павильоны, 1930 еллардагы китапханә, 1899-1901 еллардагы рефор павильоны булган обсерватория, В. П. Энгельгардт Д. И. Дубяго (1849-1918)А.Д.Дубяго (1903-1959),М.А.Грачева (1866-1925), И.А.Дюкова (1888-1961), А.А.Нефедьева (1910-1961)Астрономия обсерваториясе директорлары кабере белән некрополь», 16: 20: 035201:15 кадастр номеры булган жир кишәрлекендә, шулай ук ачыкланган мәдәни мирас объектлары (археология һәйкәле), I, II, III, IV Обсерватор стоянкалары.

Мәдәни мирас объектлары территорияләренең чикләре һәм алардан файдалану режимы ТР Мәдәни мирас объектларын саклау комитетының "Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында урнашкан региональ әһәмияттәге мәдәни мирас объектлары территорияләренең чикләрен һәм алардан файдалану режимын раслау турында" 2021 елның 19 маенданы 100-П номерлы боерыгы белән расланды.

Региональ әһәмияттәге мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрендә түбәндәгеләр тыела:

- капитал төзелеш объектларын төзү һәм һәйкәл яисә капитал төзелеш объектлары ансамble территориясенде булган күләм-киңлек характеристикаларын арттыру;

- мәдәни мирас объектын яисә аның аерым элементларын саклап калу, мәдәни мирас объектының тарихи-шәһәр төзелеше яисә табигаты мохитен саклау эшләреннән тыш, жир казу, төзелеш, мелиоратив һәм башка эшләр башкару;

- кондиционерларның мәдәни мирас объектының фасадларында һәм түбәсендә, эре габаритлы антенналар һәм инженерлык жиһазларының башка элементларын урнаштыру;

- тышкы реклама чараларын урнаштыру;

- жир өсте ысулы белән инженерлык инфраструктурасы объектларын (тышкы су белән тәэммин итү, канализация, жылылык белән тәэммин итү, газ белән тәэммин итү, электр белән тәэммин итү, телефонлаштыру h.b.) үткәрү;

- киосклар, павильоннар, лапаслар, кече архитектур формалар урнаштыру, югалганнары торғызудан тыш;

- мәдәни мирас объектына һәм аның әйләнә-тирә төзелешенә динамик йөкләнешләр тудыра торган технологияләрне куллану (матбуғат, чүкеч h. b.,

кривошип-шатун механизмины, чүкечлөр һәм башка бәрелешле хәрәкәт механизмины, бер үк вакытта күп санда синхрон яки асинхрон приводлы машиналар куллану);

- мәдәни мирас объекты территориясен теләсә кайсы төрдөгө һәм формадагы төзелеш, көнкүреш калдыклары белән чүпләү;
- агачларны кисү, санитар кисуләрдән тыш.

7. ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕ ТОТРЫКЛЫ ҮСТЕРУ БУЕНЧА ЧАРАЛАР

Жирлектә килеп туган хәлне анализлау йомгаклары буенча, жирлекнең югарыда телгә алынган проблемаларын һәл итүгә, шулай ук территориядән файдалануның максус шартлары булган зоналардан файдалану режимын тәртипкә китерү, гомумән һәм тулаем алганда, экологик хәлне савыктыруга, халыкның экологик иминлеген тәэммин итүгә, территориянең табигаттән нәтижәле файдалануын һәм экологик тотрыклы үсешен тәэммин итүгә юнәлдерелгән чаралар эшләнде.

2027 елның 1 мартана кадәр әйләнә-тирәлеге факторлары сыйфатын тәэммин итүгә санитар-эпидемиологик таләпләр «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм халыкны эчә торган су белән тәэммин итүгә, атмосфера һавасына, туфракларга, торак урыннарына, житештерү, иҗтимагый биналарны эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәргә санитар-эпидемиологик таләпләр» СанПиН 2.1.3684-21 белән регламентлаштырыла.

7.1 Атмосфера һавасын саклау чаралары

Атмосфера һавасы (СанПиН 1.2.3685-21 «Кеше өчен яшәү тирәлеге факторларының иминлеген һәм (яки) зыянсызлыгын тәэммин итүгә гигиена нормативлары һәм таләпләр») пычраткыч матдәләрнең рөхсәт ителгән ин чик концентрацияләре буенча(максималь яисә минималь билгеләренә) (алга таба - ПДК), йогынты ясауның якынча имин дәрәҗәләренә (алга таба - ОБУВ), физик йогынтының ин чик мөмкин булган дәрәҗәләренә (алга таба - ПДУ), шулай ук аларның кеше сәламәтлеге өчен иминлеген тәэммин итә торган биологик факторлар буенча гигиена нормативларына жавап бирергә тиеш.

Атмосфера һавасын саклау чаралары хужалык субъектлары тарафыннан, фонны исәпкә алып, атмосфера һавасында пычраткыч матдәләр эчтәлегенен гигиена нормативларын арттырмау белән тәэммин итүгә кайтып кала:

- торак зонада - $\leq 1,0$ ПДК (ОБУВ);
- шәһәр төзелешен зоналаштыру бүләп бирелгән документларында, курорт зоналарын оештыру, санаторийлар, ял йортлары, пансионатлар, туристик базалар урнаштыру, халыкның, шул исәптән пляжлар, парклар, спорт базалары һәм аларның корылмаларын ачык һавада урнаштыру өчен жирле үзидарә органнарының каарларында территорияләрдә, шулай ук авырулар һәм реабилитация үзәкләре өчен дәвалау-профилактика учреждениеләрен урнаштыру территорияләрендә - $\leq 0,8$ ПДК (ОБУВ) урнаштыру өчен каарларында.

Санитар-саклау зонасы, торак төзелеше һәм башка килемштерелә торган территорияләр чигендә гигиена нормативлары арттырылган очракта, объектларны алга таба эксплуатацияләү, ПДК (ОБУВ), ПДУга йогынты дәрәжәләрен киметүгә юнәлдерелгән санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чарапарны эшләү һәм гамәлгә ашыру шартларында гамәлгә ашырыла.

Атмосфера һавасын саклау чарапары санитар-саклау зоналары чикләрен билгеләү һәм БДКМРна кертүне үз эченә ала.

Санитар-саклау зоналарыннан файдалану режимын гамәлдәге бозуларны бетерү өчен (6.1.1 нче таблица), атмосфера һавасына керә торган пычраткыч матдәләрнең нормалаштырыла торган территорияләргә тискәре йогынтысын булдырмас өчен, 7.1.1 нче таблицасы нигезендә, чарапар исемлеген үтәү таләп ителә.

«Форт-Римэкс» ЖЧЖ автозаправка станциясенең санитар-саклау зонасын урнаштырырга кирәк, ул хәзерге вакытта Октябрьский т.п. торак төзелеше территориясен каплый.

Автомобиль юлларын төзегәндә һәм реконструкцияләгәндә атмосфера һавасына пычраткыч матдәләр чыгарып ташлау чыганакларын гидротузан технологиясен кулланырга, аз тузанлана торган юл өслекләрен кулланырга тәкъдим ителде.

Тимер юлларны төзегәндә һәм реконструкцияләгәндә югара дәрәжәдәге вибрация дәрәжәсе түбән булган юлның өске корылышындагы балластсыз конструкцияләрнең инновацион технологиясен кулланырга кирәк

7.1.1 НЧЕ таблица

Атмосфера науасын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исeme	Атмосфера науасын саклау чараларының төре			Гамәлтә ашыру сроклары Беренче чирагат	Исағ-хисап чоры	Чара чыганагы (документ исеме)
1	«Форт-Римекс» ЖЧЖКнен ятулык салу станицисе, йек автомобиллеренен сервис үзэгэ «ДЖЕННЕРАЛ СЕРВИС» ЖЧЖ, «Стройсити» ЖЧЖ житештеру-төзөлеш компаниясе	ССЗ урнаштыру, ИДТ керту, объект периметры буенча маxsus билгеленештәгэ яшшепландеру. ССЗ чигендә гигиена нормативларын угтаune житештеру контроле.	+ + +		Октябрь а.п генераль планы, Санитар-саклау зоналары билтелеү нем чикләрендә урнашкан жир кишерлекләреннан файдалану катыйдаларе (РФ Хөкүмәтенен 2018 елның 3 мартандагы 2222 номеры карары белән расланган.)		
2	Федераль, региональ моллар	Юл буйлап маxsus билгеленештәгэ яшшепландеру				+ + +	Октябрь а.ж. генераль планы.

7.2 Жир өсте һәм жир асты суларын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану чаралары

Өске су объектларын саклау буенча чаралар

Халыктан файдалану өчен файдаланыла торган өске һәм жир асты су объектларындагы сұның сыйфаты, су объектларын яки аларның участокларын куллану төренә карап, гигиена нормативларына туры килергә тиеш.

Өске суларны саклау чаралары яр буе полосалары, яр буе саклау полосалары, РФ Су кодексының 6 һәм 65 статьялары белән регламентланган су саклау зоналары чикләрендә эшчәнлек режимын үтәүгә кагыла һәм су саклау зоналары һәм яр буе саклау полосалары чикләрен билгеләү һәм кертүне таләп итә.

Су объектларын саклау зоналарыннан файдалану режимын гамәлдәге хокук бозуларны бетерү өчен (6.9.1 нче таблица), су объектларының пычрануын, чүпләнүен, ләм утыруын, аларны ярлыландыруны булдырмау өчен, 7.2.1 нче таблицасы нигезендә чаралар исемлеген үтәү таләп итәлә.

Беренче чиратта, яр буе саклау полосасы һәм Куйбышев сусаклагычының су саклау зонасы чикләрендә урнашкан торак йорттагы шакшы сулар чокырларының герметиклығына тикшерү үткәрергә кирәк.

Россия Федерациясе Су кодексының 65 статьясындагы 16 өлеше нигезендә, су саклау зоналары чикләрендә су объектларын пычратудан, чүпләнүдән, ләмләнүдән һәм ташландық суларны ағызудан саклауны тәэммин итә торган, су законнары һәм әйләнә-тирә мөхитне саклау өлкәсендәге законнар нигезендә, су объектларын мондый объектларны жиһазлаганда хужалык һәм башка объектларны эксплуатацияләү проектлау, төзү, реконструкцияләү, файдалануга тапшыру, эксплуатацияләүгә кертү рөхсәт итәлә.

Автомобиль һәм тимер юлларны төзү һәм реконструкцияләү эшләрен башкарганда өске һәм грунт суларын тузаннан , ягулық-майлау материалларыннан , төзелеш вакытында кулланыла торган бозлавыкка каршы һәм башка химик матдәләр белән пычратудан сакларга кирәк. Төзелеш технологик жиһазларына ягулық салганда ком яки вак таш белән поддоннар қулланырга кирәк. Таралучан төзелеш материалларын урнаштыру урыннары тирәли вал салынырга тиеш

Хужалык итүче субъектларга югарыда санап үтелгән проблемаларны һәм аларны хәл итү юлларын житкерергә, халыкны экологик агарту өлкәсендәге чараларны тормышка ашырырга кирәк.

7.2.1 НЧЕ таблица

Өске су объектларын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Өске су объектларын саклау чаралары төре	Гамәлде аныру сроклары		Чара чыганаты (документ исеме)
			Беренче чирагт	Хисап чоры	
1	Су саклау зоналары чиктерендегे территория	<p>Чистартылмаган ағынты суларны рельефка, су объектларына ағызуны булдырымаска.</p> <p>Су саклау зоналары чиктерендеги транспорт чараларының оуны тыярга.</p> <p>Су саклау зоналары чиктерендеги житештерү һам күпшану калықтарын урнаштыруға юл күймаска.</p> <p>Елгаларнын су саклау зоналарында жиектерү үзидаре органнары, жирле халық һем хужаъык итүче субъектлар көчлөре белэн даймы рәвештә чыншартырга.</p> <p>Зоналар режимин курсатеп, су саклау зоналары чиктере буенча мәттүлумати табиғиқалар битеңдергә.</p>	+ +	<p>РФ Су кодексы, "Шаңар" һам авыл жирлекләре территорияләрен караш туотуға, су объектларына, эчарға яракты суға һем халыкны эчарға яракты су белән тәэммин итүте, атмосфера havасына, туфракка, торак биналарга, житештерү, биналарын эксплуатациялауга, санитария-эпидемияләргә каршы (профилактика) чаралар Уткәрутә карата санитар-эпидемиологик таләпләр "СанПин" 2.1.3684-21.</p>	
2	Октябрь т.п. да су саклау зоналары һем яр буе саклау полосалары чиктерендеге торак төзелешенә	Үзекшентерелгән ташланык сутарны атызы системасын (канализацияне) төзекшндерү яки ағынты суларны ағызу корылмаларын һем системаларын су уткәрми торган материаллардан эзерлентен приемникларга Су саклау зоналары һем яр буе саклау полосалары чиктерендеги торак төзелешенә чуп-чарга яракты чокырларнын	+ +	(Күйбышев сусынлагычының яр буе саклау полосасында)	

		герметиклыгын тикшеру.
2.	Су саклау	
3 зоналары чиңләрендә юллар нәм стоянкалар	3. Юлларның каты катламын оештырырга	4. + 5.

Эчэ торган су белән тәэммин итү чыганакларын саклау чарапары

Эчэ торган эчэ торган суның, техник суның, ёске су объектларының супларының гигиеник нормативлары «Яшәү тирәлгә факторларының кеше өчен иминлеген һәм (яисә) заарсызлығын тәэммин итүгә карата гигиеник нормативлар һәм таләпләр» 1.2.3685-21 СанПиН га китерелгән (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 2 номерлы карапы белән расланган).

Эчэ торган су белән тәэммин итү чыганакларын саклау чарапары “Эчү билгеләнешендәге су белән тәэммин итү һәм сууткәргечләрнең санитар саклау зоналары” СанПиН 2.1.4.1110-02 билгеләгән санитария саклау зоналары чикләрендә эшчәнлек режимын үтәүгә кайтып кала һәм санитария саклау зоналары чикләрен билгеләүне һәм ЕГРНга кертүне таләп итә.

Су объектларын саклау режимын боза торган теләсә нинди эшчәнлек су сыйфатына тискәре йогынты ясый, ул су объектларыннан һәм аларның участокларыннан файдалану төренә карап гигиена нормативларына туры килергә тиеш: эчәр сулар һәм хужалық-көнкүрештә су куллану чыганагы буларак, шулай ук азык-төлек сәнәгате предприятиеләрен (судан файдалануның беренче категориясе) су белән тәэммин итү яисә рекреацион судан файдалану, шулай ук торак урыннар чикләрендәге су объектлары участокларыннан файдалану (алга таба - судан файдалануның икенче категориясе) өчен.

Су объектларын саклау зоналарыннан файдалану режимын гамәлдәге бозуларны бетерү өчен (6.11.1 нче таблица), жирлек чикләрендә аккан су объектларының пычрануын, чүпләнүен, ләм утыруын, ярлылануын булдырмау өчен, шулай ук үз суларын (Идел) илтүче эре елгалар өчен чарапар исемлеген 7.2 нче таблица нигезендә үтәү таләп ителә.

Санитар чарапар башкарылырга тиеш:

а) Су объектларын саклауның беренче поясы чикләрендә - коммуналь хужалық органнары яисә сууткәргечләрнең башка хужалары тарафыннан;

б) Су объектларын саклауның икенче һәм өченче пояслары чикләрендә - су белән тәэммин итү чыганакларының сыйфатына тискәре йогынты ясаучы (яки ясый ала торган) объектлар хужалары тарафыннан.

Расланган су объектларын саклау проектының булмавы су үткәргеч хужаларын, су объектларын саклау чикләрендә урнашкан объектлар хужаларын, оешмаларны, шәхси эшмәкәрләрне, шулай ук гражданнары СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләрен үтәүдән азат итү өчен нигез булып тормый.

7.2.2 ичэ таблица

Эчэ төрган су белэн тээмин иту чыганакларын саклау чаралары исемлэгэ

№ т/6	Объект исeme	Чаранын төре	Гамэлгэ ашыру сроклары			Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чирагт	Исэл- хисап чоры		
1	Октябрьский ш.п. скважиналар	3 пояс составындағы санитария саклау зоналары чиклэрэн ЕГРНга көртергэ. Санитар саклау зоналарының II, III поясы чиклэрэн керә торган торак төзелештэгэ чүп-чар чокырларының герметиклыгын тикшерергэ Беренче поясны тогаш койма белэн эйлэндереп альрга, сак сигналлизациясे нам сак яктырту белэн тээмин итэргэ, ессе супларны скважина тамагыннан булэп бирү очен территориине планлаштырыгра. II, III поясы чиклэрэнде туфрак катламын бозу белэн байле төзелешне планлаштырганда Ореховка т.п., скважиналар	+ + +			Октябрь а.ж. генераль планы, «ЭЧУ очен билгелэнгэн су белэн тээмин иту нам су Уткергечлэрэн санитар саклау зоналары» СанЛин 2.1.4.1110-02, санитар саклау зоналары проекты
2						Эчэ төрган сунын сыйфатына производство контролен тээмин итэргэ.

7.3 Жир ресурсларын саклау һәм алардан нәтижәле файдалану чаралары

Төрле тирәнлектә туфракта кеше өчен потенциаль куркының химик һәм биологик матдәләрнең, биологик һәм микробиологик организмнарың микъдары, шулай ук радиация фоны дәрәҗәсе гигиена нормативларыннан артмаска тиеш.

Туфрактан файдалану төре аларның химик, бактериологик, паразитологик һәм энтомологик пычрануы дәрәҗәсенә бәйле.

Себер түләмәсе үләт базының санитар-саклау зонасында нинди дә булса хужалық эшчәnlеге үткәру тыела.

Себер түләмәсе үләт базының санитар-саклау зоналары территориясендә грунтны алып китүгә һәм күчерүгә бәйле агромелиорация, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда түбәндәге таләпләрне үтәргә кирәк:

- дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелеге үзәге белән мәжбүри килештерү башкарыла;
- эш башланганчы 20-30 тәүлек интервалы булган ике тапкыр Себер түләмәсенә каршы эшчеләрне тере вакцина белән , яки эшли башлаганчы 7 көн кала бер тапкыр катнаш вакцина белән иммунизацияләү Алга таба ел саен ревакцинация үткәрелә;
- жир эшләрен башкарганда шәхси профилактика чаралары түрүнда эшчеләргә инструктажы үткәру(кул күйдырып);
- уздырыла торган барлық эшләрне механикалаштыру;
- эшләргә жәлеп ителә торган затларны саклық киеме (резин итекләр, резин жинсәләр, комбинезон, респиратор) белән тәэммин иту, саклық киеме запасы булу;
- көн саен һәм эш беткәч, саклық килемен заарсызландыру. Заарсызландыру спорцидлы эшли торган матдәләр нигезендә («Ди-хлор-экстра», «Астера», «Окси мониторы») куллану инструкциясе буенча, химик дезинфекция чаралары белән эшләү урыны буенча үткәрелә;.
- кулларында, йөзендә һәм тәненең башка ачык участокларында тырналган эзләр, сыйдырылган урыннар, яраланулары һәм тире заарларын булган эшчеләр жир эшләрен башкаруга рөхсәт ителми;
- эш кораллары, машиналар, экскаваторлар Себер түшәмәсе үләт базының санитар-саклау зонасы территориясендә эшләр үткәрудән читкә чыгарылмый һәм эш тәмамланганчы башка максатларда файдаланылмый, ә барлық эшләр тәмамланганнан соң, спорцидлы эшли торган матдәләр нигезендә, куллану инструкциясе буенча («Ди-хлор-экстра», «Астера», «Окси мониторы») химик дезинфекция чаралары белән эшкәртелә

Юлларны төзү һәм реконструкцияләү тәмамланганнан соң, жиһазлар, материаллар, керү юллары төзегендә кулланыла торган жирләрне рекультивацияләүне тәэммин итәргә кирәк.

7.3.1 Нче таблица

Жири ресурсларын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чаранын төре		Гамәлтә ашыру сроклары Беренче чираг + Исаپ-хисап чоры	Чара чыганагы (документ исеме)
		Беренче чираг	Исаپ-хисап чоры		
1	Себер түләмасе Улт базы капиталь төзелеш объекты 1620:036401:325	Себер түләмасе Улт базының һем аннц ССЗ территориясендек микробиологик мониторингы. ЕГРНга ССЗ чиқларен керттергә.		+ +	Октябрь а.ж. генераль планы.
2	Эпидеми торған кошчылық фабрикасы	Жириләрне рекультивациялеу	+ +		Октябрь а.ж. генераль планы.

7.4 Житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү системасын оптимальләштерү чаралары

1998 елның 24 июнендәге "Житештерү һәм куллану калдыклары турында" 89-ФЗ номерлы Федераль законның 11 ст. нигезендә, калдыклар белән эш итүгә бәйле биналарны, корылмаларны һәм башка объектларны эксплуатацияләгәндә юридик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар иң яңа фәнни-техник казанышлар нигезендә аз калдыклы технологияләрне кертергә, шулай ук иң яхши файдалана алырлык технологияләрне кертергә, калдыклар белән эш итүгә бәйле аварияләрне кисәтү таләпләрен үтәргә һәм аларны бетерү буенча кичектергесез чаралар күрергә тиеш.

Куллану калдыклары

Жирлектә контейнер мәйданчыкларын төзү һәм карап тоту тәртибе СанПиН 2.1.3684-21 таләпләренә туры килергә тиеш.

Авыл жирлекендә калдыкларны селектив жыюны оештырырга кирәк. Шулай ук халыктан терекомешле калдыкларны (шул исәптән энергия саклаучы лампаларны) жыюны оештырырга кирәк. Халыктан калдыкларны туплау кагыйдәләрен үтәү таләп ителә.

Территорияләрне, бигрәк тә су саклау зоналарын һәм яр буе саклау полосаларын куллану калдыкларыннан дайми рәвештә чистартып торырга, аларны чүп-чардан арындырырга, массакүләм өмәләр оештырырга, халыкны экологик агарту өлкәсендә чаралар үткәрергә кирәк.

Житештерү һәм төзелеш калдыклары

Житештерү калдыклары белән эш итү СанПиН 2.1.3684-21 таләпләре нигезендә башкарлырыгра тиеш.

Калдыкларны туплау максус жиһазландырылган урыннарда, каты өслекле мәйданчыкларда, яңгыр сулары канализациясе булганда гына рөхсәт ителә.

Автомобиль юлларын төзү һәм реконструкцияләү вакытында төзелеш материалларын, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау урыны чикләрендә максус жиһазландырылган полосалар оештырырга, көнкүреш чүп-чарын жыештырырга кирәк. Тирә-юнъдәге территорияләрнең эш урыннары пычрануын булдырмас өчен коела торган төзелеш материаллары саклау урыннары тирәли вал булдырырга кирәк.

Биологик калдыклар

Уртача куркыныч һәм аеруча куркыныч биологик калдыклар белән эш итүгә карата таләпләрне Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгының 2020 елның 26 октябрендәге 626 номерлы боерыгы белән расланган (01.01.2027 елга кадәр гамәлдә) Биологик калдыкларны күчерү, саклау, эшкәрту һәм утильләштерүнен ветеринария кагыйдәләре билгели.

Аеруча куркыныч биологик калдыклар күмелергә тиеш түгел, ветеринария өлкәсендәге белгеч күзәтүе астында яндыру юлы белән утильләштерелергә тиеш.

2012 елның 13 гыйнварындагы «Чаллы шәһәре» муниципаль районнарының һәм шәһәр округының жирле үзидарә органнарына хайваннар чирләрен кисәтү һәм бетерү, аларны дәвалау, кеше һәм хайваннар өчен уртак чирләрдән халыкны

яклау чараларын үткөрүне оештыру өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бири турында» 9-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, муниципаль районнарынц жирле үзидарә органнарына себер түшәмәсе үләт базларын тоту, шул исәптән аларны төзекләндерү, гамәлдәге законнар нигезендә тиешле санитар хәлгә китерү вәкаләтләре бирелде.

Үләт базы территориясендә мал көтү, үлән чабу, жирне һәм гуммияле калдыкны үләт базыннан читкә күчерү тыела.

Себер түләмәсен кузгатучының активлыгы дәрәжәсен ачыклау максатында Себер түләмәгә кагылышлы үләт базлары һәм аларның санитар-саклау зоналары территорияләренә микробиологик мониторинг үткәрергә кирәк.

Үткәрелгән чаралар һәм инфекция булмауны раслый торган анализ нәтижәләре үләт базларының санитар-саклау зоналары күләмнәренең кимүенә нигез булырга мөмкин.

7.4.1 нче таблица

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Гамәлгә ашыру сроклары			Чара ылғанагы (документ исеме)
			Беренче чираг	Исп- хисап чоры		
1	Жирлек территориясендеги контейнер һәм махсус майданчылар	Жирлек территориясендә эре габаритлы калдықтар туплау очен махсус майданчылар булдыруны карарга. Контейнер һәм махсус майданчыларны эксплуатацияләгендә санитар-эпидемиологик чаралар уздыруны тәэммин итәргә.	+ +			СанПиН 2.1.3684-21
2	Житештерү объектлары территорияләре	Калдықтарны каты ослекле һәм яңылар сулары канализациясе белән жиналданырылган майданчыларда тушларга.	+ +			
3	Себер туламәссе үләт базы капиталь төзелеш объекты 16:20:036401:325	Себер туламәссе үләт базының һәм аның ССЗ территориясендеги микробиологик мониторингы. ЕТРНга ССЗ чикләрен кертепрә.	+ +			Октябрь а.ж. генераль планы.

7.5 Халыкны физик йогынтылардан саклау чарапалары

Халыкны электромагнит кырлар йогынтысыннан саклау максатыннан, нава электр тапшыру линияләренең сак зонасы режимын, төзелешне база станцияләреннән чикләү режимын үтәргә кирәк. Шулай ук гамәлдәге торак төзелеше янында урнашкан электр магнит нурланышы чыганакларына инвентарьлаштыру һәм комплекслы тикшеренүләр үткәру зарур.

Федераль, тәбәк әһәмиятендәге автомобиль юллары, шулай ук тавыш характеристикасы югары күрсәткечләре булган тимер юллар буенда тавыш саклау яшел үсентеләре утыртуны оештырырга, яисә уем, өем, грунт валлары рәвешендә акустик экраннар күярга, тавыш изоляцияләү тәрәзәләре урнаштырырга кирәк. Эйләнә-тирә мохитне саклау чарапаларының бер өлеше булган тавыш саклау чарапалары СП 276.1325800.2016 и ОДМ 218.2.013-2011 таләпләренә туры китереп башкарыла торган акустик исәп-хисаплар нигезендә проектлауның алдагы стадияләрендә билгеләнә.

Төзелеш һәм инженерлык эшләрен үткәру технологиясе радиоактив материаллар куллану каралмаганлыктан, радиация хәлен үзгәртү өчен сәбәпләр көтелми.

Торак йортлар һәм эйләнә-тирә мохит сыйфаты нормалаштырыла торган башка объектлар төзү өчен участокларны сайлаганда, инженерлык-экологик эзләнүләр кысаларында күздә тотылган төзелеш территориясендә гамма-фон бәяләнүен үткәрергә кирәк.

Проектта 80 $\text{МБк}/\text{m}^2$ радон агымы тығызлыгы булган участок төзелеше өчен бүленгән очракта радоннан саклану системасы каралырга тиеш. Грунт өстеннән радон агымы тығызлыгы кимендә 80 $\text{МБк}/\text{m}^2$ булганда радон саклау чарапаларының кирәклеге Роспотребнадзор органнары белән килештереп һәр аерым очракта ачыклана.

Житештерү радиация контроле, гамәлдәге нормативларга туры килүен тикшерү максатыннан, торак йортларны һәм социаль-көнкүреш билгеләнешендәге биналарны төзүнең, реконструкцияләүнең, капиталъ ремонтлауның һәм эксплуатацияләүнең барлык стадияләрендә гамәлгә ашырылырга тиеш. Норматив мәгънәләрне арттыру ачыкланган очракта, мөмкин булган сәбәпләргә анализ үткәрелергә тиеш.

7.6 Объектларны житештерүне һәм урнаштыруны оптимальләштерү чарапалары

Житештерү объектларын төзекләндерүне оптимальләштерү

Октябрь авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны (житештерү, хужалык-көнкүреш һәм янгыр суларын) чистарту, житештерү һәм куллану калдыкларын урнаштыру, пычраткыч матдәләр чыгарып ташлауны, товарларны (йөкләрне) саклаганда һәм складлаганда пычраткыч матдәләр агызып чыгаруны киметү өлкәсендә ин яхши мөмкин булган технологияләр кулланылырга мөмкин. Файдалану мөмкинлеге булган ин яхши технологияләрне куллану өлкәләренең тулы исемлеге РФ Хөкүмәтенең 24.12.2014 № 2674-р күрсәтмәсе белән расланды.

Мәгълүмат-техник белешмәлекләрнең һәркем файдалана алырлық индикаторы яхшы технологияләрнең <http://burondt.ru/> сыйтамасы буенча алыша мөмкин.

Капиталь төзелеш объектларын проектлаганда эйләнә-тирәлекнен пычрануын кисәтү һәм бетерү буенча чараптар карапырга, эйләнә-тирәлекнен пычрануын кисәтүгә һәм бетерүгә, эйләнә-тире мохитне саклауга ярдәм итүче ресурсларны саклау, аз калдыксыз, калдыксыз һәм башка технологияләр кулланылырга тиеш. Тиешле тармак мәгълүмати-техник белешмәлекләр булганда индикаторы яхшы технологияләрне кулланылырга кинәш ителә.

№7-ФЗ 36 статьясы нигезендә, эйләнә-тире мохиткә тискәре йогынты ясый торган объектлар булган һәм индикаторы яхшы үтәмле технологияләрне куллану өлкәсенә караган капиталь төзелеш объектларын архитектура-төзелеш проектлау, төзы һәм реконструкцияләү халык сәламәтлеге өчен кабул итә алыша рискны тәэммин итү турында индикаторы яхшы технологияләрнең технологик курсәткечләрен исәпкә алыш, шулай ук пычраткыч матдәләр чыгаруны һәм (яки) пычраткыч матдәләр ташлауны автоматик контроль системасын булдыру кирәклеген исәпкә алыш башкарлырыга тиеш.

№7-ФЗ 38 статьясы нигезендә, әгәр әлеге объектта индикаторы яхшы технологияләрнең технологик курсәткечләрен узып киткән технологик курсәткечләр белән технологик процесслар кулланылса, эйләнә-тире мохиткә тискәре йогынты ясый торган объект булган капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү рөхсәт ителми һәм индикаторы яхшы үтәмле технологияләр куллану өлкәләренә керә.

Яңа торак төзелеше объектларын, социаль инфраструктура объектларын үрнаштыруны оптимальләштерү

Жилнең өстенлек итүче юнәлешен һәм гамәлдәге һәм планлаштырыла торган санитар-саклау зоналарын исәпкә алыш, яңа торак төзелеше объектларын дөрес үрнаштырырга тәкъдим ителә.

Гамәлдәге һәм төзелә торган барлык объектларны, шул исәптән индивидуаль торак төзелешенең яңа участоклары объектларын инженерлык инфраструктурасы чөлтәрләре белән тәэммин итүнең комплекслы схемасын эшләргә кирәк. Әлеге схема, шулай ук аны гамәлгә ашыру чараптары яңа индивидуаль торак төзелеше участокларын үзләштерә башлаганчы башкарлырыга тиеш.

7.7 Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналарны үрнаштыру һәм алардан файдалану режимын үтәү чараптары

Санитар-саклау зоналарын билгеләү

"Форт-Римэкс" ЖЧЖ автозаправка станциясенең санитар-саклау зонасын үрнаштыру таләп ителә.

Шулай ук БДКМРна себер туләмәсе үләт базының санитар-саклау зонасы чикләрен дә кертергә кирәк.

Санитар-саклау зоналарын билгеләү һәм санитар-саклау зоналары чикләрендә үрнашкан жир кишәрлекләреннән файдалану кагыйдәләре нигезендә (

Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2018 елның 3 марта инданы 222 номерлы қарапы белән расланган) Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенә санитар-саклау зонасы һәм аның чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануны чикләү түрында БДКМРна керту өчен белешмәләр жибәрәләр.

Санитар-саклау зоналарын билгеләү һәм бердәм дәүләт реестрына белешмәләр керту процедурасы санитар-саклау зоналарын билгеләү һәм санитар-саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен куллану қагыйдәләре белән регламентлана (Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2018 елның 3 марта инданы 222 номерлы қарапы белән расланган)

Санитар-саклау зонасын билгеләү өчен төзүче яисә объектның хокук иясе, ССЗ проекты һәм эксперт бәяләмәсе белән бергә, санитар-саклау зонасын билгеләү, үзгәртү яисә туктату түрында гаризаны Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенә жибәрә. ЕГРНга белешмәләр кертелгән көннән алыш санитар-саклау зонасы һәм аның чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануны чикләү билгеләнгән дип санала.

Санитар-яклау зоналары билгеләнергә тиеш булган гамәлдәге капиталъ төзелеш объектларының хокукка ия булучылары (6.1.1 нче таблица), атмосфера навасына, объект контурына физик һәм (яки) биологик йогынты дәрәҗәләре буенча тикшеренүләр (үлчәү) үткәрергә тиеш һәм Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәткә (аның территориаль органнарына) һәм санитар-саклау зонасы проектына карата санитар-эпидемиологик экспертиза үткәру түрында санитар-саклау зонасы проектын һәм эксперт бәяләмәсен күшүп, санитар-саклау зонасын билгеләү түрында гариза тапшырырга тиеш. Санитар-саклау зоналарын билгеләү әйләнәтире мохиткә йогынты ясауның гамәлдәге дәрәҗәсен бәяләргә һәм, кайбер очракларда, якынча санитар-саклау зонасы күләмен киметергә мөмкинлек бирәчәк.

Юл буе полосаларын билгеләү

Региональ әһәмияттәге автомобиль юлларының бүленгән полосалары чикләрен һәм бүленгән полосалар чикләреннән юл буе полосаларын билгеләргә, 2007 елның 8 декабрендәге «Россия Федерациисенә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге түрында һәм Россия Федерациисенең аерым закон актларына үзгәрешләр керту хакында» 257-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 елның 1 декабрендәге 841 номерлы қарапы таләпләрендә билгеләнгән, бүлгәләнгән полосалар һәм юл буе полосалары режимын үтәргә кирәк.

Муниципаль районның жирле әһәмияттәге автомобиль юллары категориясен, бүленгән полосалар чикләрен һәм юл буе полосаларын билгеләргә кирәк. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларының юл буе полосаларын билгеләү түрындагы қарап жирле үзидарә органы тарафыннан кабул ителә.

Минималь ераклык зоналарын билгеләү
«Казан - Йошкар-Ола» магистраль газуткәргечнең һәм «Казан - Йошкар-Ола» газуткәргеченең минималь ераклыклары зонасына ЕГРНга керту таләп ителә.

Магистраль һәмгазуткәргечләр бүлүненг минималь араларын һәм саклау зоналары режимын сакларга кирәк. Сорауны хәл итәргә кирәк

Су саклау зоналарын, яр буе саклау полосаларын билгеләү

Куйбышев сусаклагычының урында су саклау зонасы чигененг мәгълүмати билгеләрен һәм яр буе саклау полосалары чикләрен билгеләргә кирәк. Әлеге зоналар чикләрендә территорияләрдән файдалану режимы РФ Су кодексында билгеләнгән.

Эчә торган һәм хужалык-көнкүрешне су белән тәэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналарын билгеләү

Су белән тәэмин итүнен барлык кулланыла торган чыганаклары өчен башкарылган проектлар нигезендә санитария саклау зоналарын билгеләргә һәм БДКМРна кертергә кирәк. ССЗ проекты чаралар планы белән дәүләт санитар - эпидемиологик күзәтчелек үзәге һәм башка кызыксынган оешмалар бәяләмәсенә ия булырга тиеш, шуннан соң билгеләнгән тәртиптә раслана.

Санитария саклау зоналары чикләрендә территорияләрдән файдалану режимы «Су белән тәэмин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләренә ярашлы рәвештә билгеләнә.

7.7.1 нче таблица
Территориядан файдаланунын маңсус шарттары булган зоналарны оештыру чаралары исемдеге

№ т/б	Объект исеме	ЗОУИТ оештыру буенча чары төре	Гамелгә ашырыу сроклары			Чара чыганаты (документ исеме)
			Беренчे чирад	Исп-хисес чоры	Каралану	
1	АЗС, «ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС» ЖЧЖ йек автомобилдеренең сервис узаге, «Стройсити» ЖЧЖ житештерү-төзөлөш компаниясы	ССЗ билгелерге +			Санитар-саклау зоналары чикшеренде урнашкан жир файдалану һем санитар-саклау зоналарын билгелегендеги көмкүүчилерге (РФ Хөкүмөттөн 2018 елның 3 марта нараты 2222 номери карары белгелен расланын.)	«Россия Федерацииндеги автомобилъ юлдары һем үйлөнүштөргөнгө түрүнде һем Россия Федерацииндеги автомобилъ юлдары һем үйлөнүштөргөнгө түрүнде 2007 елның 8 ноябрендеге 257-ФЗ номерлы
2	IV категорияле төбөк юлы: «Казан - Йошкар-Ола» - Октябрь п.	6. Бүлөп бирелген полосаны һем юл буе полосасын билгелерге +				

			ОСН 3.02.01-97. Тармак төзелеш нормалары. Тимер юллар очен жирлэрне буlep бирune проектлау нормалары һем катыйдаларе (Россия МПС нын 1997 елнын 24 ноябрендеге С-1360у номерлы Указы белэн расланган)
3	Горький тимер юлы (Волжск сзызыпты участоготы - Зеленодольск - Казан - Арча)	7. Булеп бирелгөн полосаны һем санитария аермасын билгелерге + + + +	СНП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*»
3	«Казан - Йоншкар-Ола» магистраль газуткәргече	8. ЕГРНга минималь ерактык зоналарын кеүртергэ.	РФ Су кодексы
3	«Казан - Йоншкар-Ола» газ уткәргеч	Урында яр буе яклай полосалары һем су сақлау зоналары чиклөренен мөлдүмдүү билилдере белэн билгелерде + +	«Еңдер очен билгелентен су белэн тәсмин иту һем сүйткәргеччиләр чыганакларын санитар сақлау зоналары» СанПин 2.1.4.1110-02
4	Күйбышев сусаклагышы	Санитария сақлау зонасы чиклөрен билилдергэ һем ЕГРНга көртөргө + +	
5	Су алу скважиналары		

7.8 Территориянен табигый-экологик каркасын булдыру чаралары

Кардан, газдан һәм тузаннан саклау максатларында федераль һәм региональ әһәмияттәге автомобиль юллары буйлап урман саклау полосалары оештыру тәкъдим ителә.

Яшелләндерү эшләрен башкарганда, туфрак-климат шартларына җайлашкан утыртмаларның җирле токымнарын кулланырга тәкъдим ителә. Ылышлы һәм яфраклы токымнардан катнаш үсентеләр булдыру киңәш ителә, алар киң һәм төрле декоратив мөмкинлекләргә ия һәм шул ук вакытта әйләнә-тирә мохитне пычратуга да бирешми.

7.9 Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын саклау чаралары

Урман утыртмаларын эшләгендә үсемлекләрнең һәм хайваннарның урман төрләре һәм хайваннар яшәү шартлары төрлелеген саклау өчен төп биотоплар – кису каралмаган һәм биотөрлелекне саклау өчен мөһим әһәмияткә ия булган кечкенә мәйдан участоклары саклана. Аларның булуы урман тирәлелеген кисентеләрне торғызуга ярдәм итә. Бу объектлар тере организмнарның сирәк очрый торган һәм зәгыйфь төрләренең потенциаль яшәү урыннары булып тора. Төп биотоплар исемлеге урман хужалыгы регламентларында билгеләнгән.

Татарстан Республикасы Экология кодексы нигезендә әзерләнгән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Житештерү процессларын башкарганда, шулай ук Татарстан Республикасы территориясендә транспорт магистральләрен, торбауткәргечләрне, элемтә һәм электр тапшыруы линияләрен эксплуатацияләгендә хайваннар дөньясы объектларының һәлак булуын булдырмау таләпләре турында» 2000 елның 15 сентябрендәге 669 номерлы карагында каралганча һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Житештерү процессларын башкарганда, шулай ук транспорт магистральләрен, торбауткәргечләрне, элемтә һәм электр тапшыруы линияләрен эксплуатацияләгендә хайваннар дөньясы объектларының һәлак булуын булдырмау таләпләрен раслау турында» 1996 елның 13 августындагы 997 номерлы карагын үтәү йөзеннән, авыл, балық, урман хужалыгында һәм урман сәнәгатендә житештерү процессларын гамәлгә ашырганда, ачык урнаштырылган жиһазлары, чимал һәм ярдәмче материаллары булган житештерү һәм төзелеш мәйданчыкларында, гидротехник корылмаларда һәм сусаклагычларда, су транспорт юлларында һәм автомобиль, тимер юл транспорты һәм аэродромнарында, шулай ук торбауткәргечләр, электр тапшыру линияләре һәм үткәргеч элемтә линияләрен эксплуатацияләгендә, проект документациясендә хайваннар дөньясы объектларының үлемен булдырмау һәм аларның яшәү тирәлелеген начарайту чараларын күрергә кирәк. Хайваннар дөньясы объектларының һәлак булуын һәм аларның яшәү тирәлелеген начарайтуны булдырмау буенча планлаштырылган чаралар Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белән килештерелгә тиеш.

Эре һәм вак мөгезле терлекләр хужаларына, автомобиль юллары хужалары белән килештерелгән махсус билгеләнгән урыннардан тыш, автомобиль юллары аша терлекләрне куып бару тыела.

7.10 Халыкны табигый характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау чаралары

Октябрь авыл жирлегенең генераль планының генераль планын нигезләү материалларының аçлатма язында территорияне табигый характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау чаралары «Территориянең инженерлык әзерлеге чаралары» 4.13 пунктында жентекләбрәк карап, ә урман янгыннарын һәм башка ландшафт (табигать) янгыннарын кисәту чаралары “Гражданнар оборонасы буенча чаралар исемлеге, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту чаралары” 4.14 пунктында язылган.

7.11 Территориянең санитар-эпидемиологик торышын һәм халыкның сәламәтлеген оптимальләштерү чаралары

Санитар-саклау зоналары чикләрендә жир кишәрлекләреннән файдалану режимын саклау, гамәлдәге һәм планлаштырыла торган житештерү предприятиеләре өчен санитар-саклау зоналарын билгеләү; эчә торган су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары режимын үтәү һәм эчә торган суларның сыйфатын лаборатор тикшереп тору; тәбәк әhәмиятендәге юллар буйлап махсус билгеләнештәге яшелләндөрүне оештыру; су саклау чараларын үткәрү, шул исәптән локаль чистарту корылмалары урнаштыру; калдыклар һәм агып төшкән сулар белән дөрес эш итү; атмосфера һавасы, жир өсте сулары, туфрак, жир асты сулары сыйфатын житештерү контроле, түләнмәгән жирләр туфрагының микробиологик мониторингы; файдаланылмый торган биотермик калдыкларны бетерү территориянең санитар-эпидемиологик торышын яхшыртуга һәм халыкның сәламәтлегенә уңай йогынты ясауга ярдәм итәчәк.

8. КУЛЛАНГАН ӘДӘБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ

1. Татарстан Республикасы Ландшафтлары. Региональ ландшафт-экология анализы //профессор Ермолаев/ Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В.ред. - Казан: «Слово». - 2007. - 411 б.
2. Татарстан Республикасының Кызыл китабы: хайваннар, үсемлекләр, гөмбәләр/. И. Щеповских ред. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 б.
3. «Татарстан Республикасының биологик төрлелеге һәм махсус сакланылучы табигать территорияләре» белешмә пособиесе, Казан, 2018ел.
4. К.М. Мирзоев, Н.С. Гатиятуллин, Е.А. Тарасов, В.П. Степанов, Р.Н. Гатиятуллин, М.Х. Рәхмәтуллин, В.А. Кожевников. Татарстан территориясенен сейсмик куркынычы//Георесурслар. 1(15)2004. 45-48 б.
5. Степанов В.П., Мирзоев К.М., Тарасов Е.А., Гатиятуллин Р.Н., Степанов А.В., Степанов И.В. Татарстан территориясендә иң мөһим ярыулар һәм сейсмиклыгы//Геология. Жир һәм экология турындагы фәннәр бүлеге Уфа, 1998, № 3. 126-135б.

Фонд материаллары

6. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлеге тарафыннан бирелгән башлангыч мәгълүматлар.

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 февралендәге 134нче карары белән расланган Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы (үзгәрешләр кертү).

8. Зеленодольск муниципаль районанын территориаль планлаштыру схемасы, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 2009 елның 29 июнендәге карары белән расланган

Башлангыч мәгълүматлар

9. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлеге тарафыннан бирелгән башлангыч мәгълүматлар.

Норматив документлар исемлеге

10. «Шәһәр тәзелеше кодексы» 2004 елның 29 декабрендәге 190 номерлы федераль закон.
11. «Су кодексы» 2006 елның 3 июнендәге 74 номерлы Федераль закон.
12. «Урман кодексы» 2006 елның 4 декабредәге 200 номерлы Федераль законы.
13. «Хайваннар дөньясы турында» 1995 елның 24 апрелендәге 52 номеры Федераль закон.
14. «Жир кодексы» 2019 елның 27 декабрендәге 136 номерлы Федераль закон.
15. «Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7 номерлы Федераль закон.
16. «Жир асты байлыклары турында» 1992 елның 21 февралендәге 2395-1 номерлы федераль закон.

17. «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30 мартандагы 52 номерлы Федераль закон.

18. Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2009 елның 24 февралендәге «Электр чөлтәре хужалығы объектларының саклау зоналарын билгеләү һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан кишәрлекләрдән файдалануның махсус шартларын билгеләү тәртибе турында» 160 номерлы карагы.

19. Россия Федерациисе Хөкүмәтенең «Урында су саклау зоналары чикләрен һәм су объектларының яр буе яклау полосалары чикләрен билгеләү кагыйдәләре» 2009 елның 10 гыйнварындагы 17 номерлы карагы.

20. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында махсус сакланылуучы табигать территорияләренең дәүләт реестрын раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының махсус сакланылуучы табигать территорияләре мәсьәләләре буенча аерым каарларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 24 июлендәге 520 номерлы карагы.

21. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының бүленгән полосалары һәм юл буе полосалары турында» 2008 елның 1 декабрендәге 841 номерлы карагы.

22. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 29 августындагы 1625-р номерлы (2019 елның 16 февралендәге 301-р номерлы үзгәрешләре белән), «Су басып алу(су астында калу) мөмкин булган зоналарга эләгүче Татарстан Республикасы торак пунктлары исемлеге».

23. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 23 декабрендәге 3056-р номерлы «Федераль законнарда билгеләнгән очраклардан тыш, башка максатлар өчен рөхсәт ителми торган Татарстан Республикасы территориясендә аеруча кыйммәтле продуктив авыл хужалығы жирләре исемлеге».

24. ГОСТ 17.5.1.01-83 «Табигатьне саклау (ССОП). Жирләрне рекультивацияләү. Терминнар һәм билгеләмәләр».

25. СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81. Сейсмик районнарда төзелеш. Актуальләштерелгән редакция".

26. СНиП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Территорияләрне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык яғыннан саклау. Төп нигезләмәләр».

27. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*. Төзелеш климатологиясе»

28. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Жылышлык чөлтәрләре" СНиП 41-02-2003 Актуаллаштырылган редакциясе

29. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Эчәр өчен билгеләнгән су белән тәэммин итү чыганакларын һәм сууткәргечләрне санитар саклау зоналары».

30. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе».

31. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Шәһәр төзелеше. Россия Федерациисе Төзелеш һәм торак-коммуналь хужалығы министрлыгының 2016 елның 30 декабрендәге 820 номерлы боерыгы белән расланган шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

32. СП 36.13330.2012 "Магистраль торба үткәргечләр. Актуаллаштырылган редакциясе СНиП 2.05.06-85

33. «Скважиналар һәм җайланмалар тамаклары һәм кәүсәләре жиһазларын бетерү, консервацияләү тәртибе турында инструкция»РД 08-492-02 2022 елның 05 февралендәге Россия Дәүләт шәһәр техник күзәтчелегенең 22 номерлы каары белән расланган.

34. Биологик калдыкларны күчерү, саклау, эшкәртү һәм утильләштерүнең ветеринария кагыйдәләре, Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгының 2020 елның 26 октярендәге 626 номерлы боерыгы белән расланган.

35. Саба урманчылыгының урман хужалыгы регламенты. Татарстан Республикасы Урман хужалыгы министрлыгының 2019 елның 19 декабрендәге 113-осн номеры боерыгы белән расланган.

Интернет-ресурслар

36. «Россия федераль геология фонды» ФДБУнең файдалы казылмалар ятмалары мәйданнарының цифрлаштырылган чикләре картасы <https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits>

37. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгының <https://ecokarta.tatar.ru> сайтында бастырылган Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының экологик картасы

38. <https://pkk.rosreestr.ru> сайтында бастырылган ачык кадастр картасы

39. <https://geobridge.ru/maps> сайтында бастырылган топографик карта

40. <http://www.tatarmeteo.ru> сайтында бастырылган гидрологик күзәтүләр чeltәре

41. <http://fp.crc.ru/doc> сайтында бастырылган проект документациясенә санитар-эпидемиологик бәяләмәләр реестры

42. Кулланучылар һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең рәсми сайты <http://16.rosпотребнадзор.ru>

**«Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды» дәүләт
бюджет учреждениесе**

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ**

Территориаль планлаштыру турында нигезләмә

Казан 2021

ПРОЕКТНЫҢ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлегенең генераль планы

№ т/б	Атамасы	битләр/битләр
1нче том Генераль план		
Текст материаллары		
1	Территориаль планлаштыру турында нигезләмә	54
График материаллар		
2	Жирлекнең жирле әңәмияттәге объектларын планлаштырып урнаштыру картасы M1:10000	1/1
3	Жирлек составына керүче торак пунктларның чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктларның чикләре) картасы M1:10000	2/1
4	Жирлекнең функциональ зоналары картасы M1:10000	3/1
кушымта		
5	Торак пунктлар чикләре турында белешмәләр	51
2 нче том Генераль планны нигезләү буенча материаллар		
Текст материаллары		
1	Аңлатма язы	111
2	Әйләнә-тирә мохитне саклау. Аңлатма язы	73
График материаллар		
3	Жирлек территориясен заманча файдалануның картасы M1:10000	1/1
4	Гражданнар оборонасы буенча чаралар, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычына дучар булган территорияләр картасы M1: 1000	2/1
5	Инженерлық инфраструктурасы картасы M1:10000	3/1
6	Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар картасы (гамәлдәге урыны) M1:10000	4/1
7	Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар картасы (проект тәкъдиме) M1:10000	5/1

ЭЧТЭЛЕК

1. ТЕРРИТОРИЯНЕЦ ТАБИГЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	7
1.1 РЕЛЬЕФ ҮӨМ ГЕОМОРФОЛОГИЯ.....	7
1.2 ГЕОЛОГИК ТӨЗЕЛЕШ	7
1.3 ТЕКТОНИКА ҮӨМ СЕЙСМИКЛЫК	7
1.4 ФАЙДАЛЫ КАЗЫЛМАЛАР	11
1.5 Гидрогеологик шартлар	11
1.6 ӨСКЕ СУЛАР	11
1.7 КЛИМАТ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	11
1.8 ЛАНДШАФТЛАР, ТУФРАК КАТЛАМЫ, ХАЙВАННАР ҮӨМ ҮСЕМЛЕКЛӨР ДӨНЬЯСЫ	15
1.9 КУРКЫНЫЧ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИК ПРОЦЕССЛАР ҮӨМ КҮРЕНЕШЛӨР	16
2. ЭЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕЦ ХӘЗЕРГЕ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ.....	17
2.1 АТМОСФЕРА ҖАВАСЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	17
2.2 СУ РЕСУРСЛАРЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	17
2.3 ЖИР РЕСУРСЛАРЫНЫЦ ТОРЫШЫН БӘЯЛӘУ	18
2.4 ЖИТЕШТЕРУ ҮӨМ КУЛЛАНУ КАЛДЫКЛАРЫ БЕЛӘН ЭШ ИТУ	19
2.5 ЗИРАТЛАР БЕЛӘН ХӘЛ	19
1.1. 2.6 Акустик режим. Радиацион-гигиена торышы үөм электр магнит нурланышы	19
1.2. 2.7 Яшелләндөрелгән территорияләрнец торышын бәяләу	19
2.8 Хайваннар үөм үсемлеклөр дөньясыныц торышын бәяләу	20
2.9 Халык сәламәтлеге өчен рискны бәяләу	21
3. УРМАН ФОНДЫ ЖИРЛӘРЕ	21
4. ФАЙДАЛЫ КАЗЫЛМА ЯТМАЛАРЫНЫЦ ТАУ БУЛЕКЛӘРЕ	22
5. МАХСУС САКЛАНА ТОРГАН ТАБИГЫЙ ТЕРРИТОРИЯЛӘР	23
6. ТЕРРИТОРИЯДӘН ФАЙДАЛАНУГА МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР	26
6.1 ЖИТЕШТЕРУ ҮӨМ БАШКА ОБЪЕКТЛАРНЫЦ САНИТАР-САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	26
6.2 АВТОМОБИЛЬ ЮЛЛАРЫНЫЦ ЮЛ БУЕ ПОЛОСАЛАРЫ, ТИМЕР ЮЛЛАРНЫЦ САКЛАУ ЗОНАСЫ, АЭРОДРОМ ЯНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕ	30
6.3 МАГИСТРАЛЬ ЯИСЕ СӘНӘГАТЬ ТОРБАУТКӘРГЕЧЛӘРЕНӘ (ГАЗУТКӘРГЕЧЛӘР, НЕФТЬ УТКӘРГЕЧЛӘР ҮӨМ НЕФТЬ ПРОДУКТЛАРЫ УТКӘРГЕЧЛӘР, АММИАКОПРОВОДЛАРГА) КАДӘР ИҢ АЗ ЕРАКЛЫКТАГЫ ЗОНАЛАР	33
6.4 ТОРБА УТКӘРГЕЧЛӘРНЕҢ (ГАЗУТКӘРГЕЧЛӘРНЕҢ, НЕФТЬ УТКӘРГЕЧЛӘРНЕЦ ҮӨМ НЕФТЬ ПРОДУКТЛАРЫ УТКӘРГЕЧЛӘРНЕң, АММИАКОПРОВОДЛАРНЫң) САК ЗОНАЛАРЫ	35
6.6 ЛИНИЯЛӘРНЕң ҮӨМ ЭЛӘМТӘ КОРЫЛМАЛАРЫНЫЦ САК ЗОНАСЫ	40
6.7 КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫ БУЛГАН РАДИОТЕХНИК ОБЪЕКТНЫ ТАПШЫРА ТОРГАН ЧИКЛӘУЛӘР ЗОНАСЫ	41
6.8 ЖЫЛЫЛЫК ЧЕЛТӘРЛӘРЕНЕЦ САК ЗОНАСЫ	44
6.9 СУ САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ, ЯР БУЕ САКЛАУ ПОЛОСАЛАРЫ ҮӨМ ЯР БУЕ ПОЛОСАЛАРЫ, БАЛЫК ХУЖАЛЫГЫ ТҮҮЛҮКЛАРЫ ЗОНАЛАРЫ	45
1.3. 48	
6.10 СУ БАСЫП КИТУ ҮӨМ СУ БАСЫП АЛУ ЗОНАЛАРЫ	48
6.11 ЭЧӘ ТОРГАН ҮӨМ ХУЖАЛЫК-КӨНКҮРЕШНЕ СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТУ ЧЫГАНАКЛАРЫН САНИТАР САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	49
6.12 ДӘВАЛАУ-САВЫКТЫРУ УРЫННАРЫН, КУРОРТЛАРНЫ ҮӨМ ТАБИГЫЙ ДӘВАЛАУ РЕСУРСЛАРЫН САНИТАР (ТАУ-САНИТАР) САКЛАУ ОКРУГЫ	52
6.13 САКЛАНА ТОРГАН ОБЪЕКТЛАР ЗОНАЛАРЫ, САКЛАНА ТОРГАН ХӘРБИ ОБЪЕКТЛАР ЗОНАЛАРЫ, ХӘРБИ ОБЪЕКТЛАРНЫЦ САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	52
6.14 ЭЙЛӘНӘ-ТИРӘ МОХИТНЕЦ ТОРЫШЫН СТАЦИОНАР КҮЗӘТҮЛӘРНЕЦ САК ЗОНАЛАРЫ, ДӘҮЛӘТ ГЕОДЕЗИЯ ЧЕЛТӘРЕ, ДӘҮЛӘТ НИВЕЛИРЛÝК ЧЕЛТӘРЕ ҮӨМ ДӘҮЛӘТ ЧИКТӘШ ЧЕЛТӘРЕН САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	52
1.4. 52	
6.15 МАХСУС САКЛАНЫЛУЧЫ ТАБИГАТЬ ТЕРРИТОРИЯЛӘРЕНЕЦ (ДӘҮЛӘТ ТАБИГАТЬ ТҮҮЛҮГҮ, МИЛЛИ ПАРК, ТАБИГАТЬ ПАРКЫ, ТАБИГАТЬ ҮӘЙКӨЛЕНЕҢ) САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	52
6.16 МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ, САКЛАУ ЗОНАЛАРЫ	53
7. ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕ ТОТРЫКЛЫ ҮСТЕРҮ БҮЕНЧА ЧАРАЛАР	54
7.1 АТМОСФЕРА ҖАВАСЫН САКЛАУ ЧАРАЛАРЫ	54
7.2 ЖИР ӨСТЕ ҮӨМ ЖИР АСТЫ СУЛАРЫН САКЛАУ ҮӨМ АЛАРДАН НӘТИЖӘЛЕ ФАЙДАЛАНУ ЧАРАЛАРЫ	57
7.3 ЖИР РЕСУРСЛАРЫН САКЛАУ ҮӨМ АЛАРДАН НӘТИЖӘЛЕ ФАЙДАЛАНУ ЧАРАЛАРЫ	62
7.4 ЖИТЕШТЕРУ ҮӨМ КУЛЛАНУ КАЛДЫКЛАРЫ БЕЛӘН ЭШ ИТУ СИСТЕМАСЫН ОПТИМАЛЬЛӘШТЕРУ ЧАРАЛАРЫ	64
	80

7.5 Халыкны физик йогынтылардан саклау чаралары	67
7.6 Объектларны житештеруңе һәм урнаштыруны оптимальләштеру чаралары	67
7.7 ТERRITORIЯДӘН ФАЙDALАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАРНЫ ОЕШТЫРУ ҺӘМ АЛАРДАН ФАЙDALАНУ РЕЖИМЫН ҮТӘУ ЧАРАЛАРЫ	68
7.8 ТERRITORIЯНЕҢ ТАБИГИЙ-ЭКОЛОГИК КАРКАСЫН БУЛДЫРУ ЧАРАЛАРЫ	73
7.9 ХАЙВАННАР ҺӘМ УСЕМЛЕКЛӘР ДӨНЬЯСЫН САКЛАУ ЧАРАЛАРЫ	73
7.10 Халыкны табигый хәрактердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау чаралары	74
7.11 ТERRITORIЯНЕҢ САНИТАР-ЭПИДЕМИОЛОГИК ТОРЫШЫН ҺӘМ ХАЛЫКНЫң СӨЛАМӘТЛЕГЕН ОПТИМАЛЬЛӘШТЕРУ ЧАРАЛАРЫ	74
ЭЧТӘЛЕК	80
2. КЕРЕШ.....	82
3. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ	84
4. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҺӘМ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ	85
3.1. Гомуми оештыру чаралары	85
3.2. Сөнөгать житештеруен үстерү чаралары	85
3.3. Агросөнөгать комплексын үстерү чаралары.....	85
3.4 . Урман комплексын үстерү буенча чаралар	87
3.5 . Торак инфраструктурасын үстерү чаралары.....	87
3.6 . Халыкка хезмәт курсөтү системасын үстерү чаралары	90
3.7 . Зиратлар территорияләрен үстерү чаралары.....	96
3.8 . Туристлык-рекреация территорияләрен үстерү чаралары	96
3.9 . Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү чаралары	98
3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чаралар	103
3.11. Эйләнә-тирә мохитне саклау буенча чаралар	111
3.12. Инженерлык инфраструктурасын үстерү чаралары.....	122
3.13. ТERRITORIЯНЕҢ ИНЖЕНЕРЛÝК ӘЗЕРЛЕГЕН ҮСТЕРҮ ЧАРАЛАРЫ	126
3.14. Гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген хәрактердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту чаралары	127
4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫҢ ПАРАМЕТРЛАРЫ	128
2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	130

2. КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлегенең генераль планы проекты, проектлауга бирелгән йөккәмә нигезендә, «Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды» ДБУ эшләдә.

Генераль планны эшләүгә заказчы - Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль района Башкарма комитеты.

Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлегенең генераль планы - шәнәр тәзелеше стратегиясен билгели торган территориаль планлаштыру документы, тормыш эшчәнлеге мохитен булдыру шартлары, жирлек территорияләрен үстерү юнәлешләре һәм чикләре, жирлек составындагы торак пунктларның чикләрен билгеләү һәм үзгәртү, территорияләрне функциональ зоналаштыру, инженерлык, транспорт һәм социаль инфраструктураларны үстерү, тарихи-мәдәни мирас объектларын һәм аеруча саклана торган табигать территорияләрен саклауга шәнәр тәзелеше таләпләре, экологик һәм санитария иминлекен билгеләү һәм үзгәртү.

Генераль план аны гамәлгә ашыруның тубәндәге вакытлы срокларына эшләнгән:

Беренче чиратта, генераль планны гамәлгә ашыру буенча беренче чираттагы билгеләнгән чаралар – 2030 елга кадәр.

Генераль планның барлық төп проект каарлары планлаштырылган хисап срокы - 2045 елга кадәр.

Россия Федерациясе Шәнәр тәзелеше кодексының 23 статьясы нигезендә Октябрь авыл жирлегенең генераль планы проектына тубәндәгеләр керә:

Текстлы материаллар - территориаль планлаштыруның максатлары һәм бурычларын, территориаль планлаштыру чаралары исемлеген һәм генераль планны гамәлгә ашыру этаплары буенча аларны үтәү эзлеклелеген үз эченә алган нигезләмә.

График материаллар территориаль планлаштыру карталарын (схемаларын) үз эченә ала.

Текст һәм график материаллар составында эшләнгән, территориаль планлаштыру тәкъдимнәрен нигезләү һәм аңлату максатларында, авыл жирлегенең генераль планын раслау процессын килештерү һәм тәэмин итү өчен эшләнә торган проектны нигезләү материаллары.

Текст материаллары жирлек территориясе торышын, аның комплекслы үсеше проблемаларын һәм юнәлешләрен анализлауны, территориаль һәм пространство-планлаштыру үсешен нигезләүне, территориаль планлаштыру буенча чаралар исемлеген, аларны тормышка ашыру этапларын, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булган төп факторлар исемлеген үз эченә ала.

График материаллар жирлекнең генераль планы проектын нигезләү схемаларын үз эченә ала.

Жирлекнең жирле әһәмияттәге чаралары Россия Федерациясе Шәһәр тәзелеше кодексы (ФЗ-190), «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон (ФЗ-131) нигезендә расланырга тиеш.

Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлегенең генераль планы проектын эшләгәндә тубәндәгә материаллар файдаланылды:

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 19 мартандагы 384-р номерлы күрсәтмәсе (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән) белән расланган федераль транспорт (тимер юл, һава, дингез, эчке су, торба үткәргеч транспорт), федераль әһәмияттәге автомобиль юллары) өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемалары;

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 01 августындагы 1634-р номерлы (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән) күрсәтмәсе белән расланган Россия Федерациясенең энергетика өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемасы;

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 28 декабрендәге 2607-р номерлы күрсәтмәсе (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән) белән расланган Сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемасы;

- Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2013 елның 26 февралендәге 247-р күрсәтмәсе белән расланган Россия Федерациисенең югары һөнәри белем өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемасы;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 февралендәге 134 номерлы каары белән расланган Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемалары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2021 елның 13 августындагы 709 номерлы каары нигезендә кертелгән үзгәрешләр белән);
- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 2016 елның 29 июнендәге 454 номерлы каары белән расланган Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районанын территориаль планлаштыру схемасы;
- Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты һәм аның составына керүче Октябрь авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән рәсми мәғълүматлар.

3. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ

Октябрь авыл жирлеге чиге «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлекенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән) нигезендә кабул ителде.

Октябрь авыл жирлеге составына әлеге закон нигезендә Октябрь поселогы (административ үзәк), Ореховка авылы керә.

Октябрь авыл жирлеге Татарстан Республикасының көнбатыш өлешендә, Зеленодольск муниципаль районының үзәк өлешендә урнашкан. Жирлек Казан шәһәре муниципаль берәмлеге, «Васильево шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеке, Зеленодольск муниципаль районының Новопольский, Осиново авыл жирлекләре һәм Татарстан Республикасының Югары Ослан муниципаль районы белән чиктәш.

Октябрь авыл жирлегенең гомуми мәйданы 3920,5934 га тәшкил итә, шул исәптән торак пунктларның мәйданы 435,4788 га, шулардан: Октябрь п. - 357,2727 га, Ореховка авылы - 78,2476 га (картографик материал буенча). 2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе нигезендә Зеленодольск муниципаль районы Казан икътисадый зонасына керә. Казан икътисадый зонасының тармак структурасы химия сәнәгате (химия һәм нефть химиясе), электр энергетикасы, машина төзелеше (авиатөзелеш, судно төзелеше, электр жиңизләрә житештерү), жиңел сәнәгать, агросәнәгать комплексы, яңа төзелеш һәм төзелеш материаллары житештерү тармаклары белән билгеләнә.

Жирлектә ике балалар бакчасы, урта гомуми белем бирү мәктәбе, «Республика туберкулезга каршы клиник диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе филиалы – «Балалар туберкулез шифаханәсе», амбулатория, авыл мәдәният йорты, китапханә, планетарий, полиция бүлеге, почта элемтәсе бүлеге, банк бүлекчәсе, сәүдә, жәмәгать туклануы объектлары, көнкүреш хезмәтә күрсәту объектлары бар.

Октябрь авыл жирлегенең Татарстан Республикасының башка жирлекләре һәм районнары белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта Горький тимер юлы («Волжск - Зеленодольск - Казан (ВСМ терминалы) - Арча» аша, «Йошкар-Ола - Зеленодольск - М-7 Волга автомобиль юлы» А-295 федераль әнәмияттәге автомобиль юлы, «Казан - Йошкар-Ола» региональ яисә муниципальара әнәмияттәге автомобиль юлы - Октябрь бистәсе һәм жирле әнәмияттәге автомобиль юллары аша гамәлгә ашырыла.

4. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ОКТЯБРЬ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ НЭМ ЖИРЛЕ ӨНЭМИЯТТЭГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ

3.1. Гомуми оештыру чаралары

Октябрь авыл жирлегенең үсेश юнәлешен билгеләгәндә Татарстан Республикасының, Зеленодольск муниципаль районның социаль-икътисадый үсेश программалары, тәбәк һәм федераль тармак программалары исәпкә алынды.

2015елның 17 июнендәге 40-TPЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе» расланган иде. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015елның 25 сентябрендәге 707нче карапы белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру чаралары планы» расланган иде.

Казан агломерациясе составына керүче, расланган Стратегия кысаларында, Зеленодольск муниципаль районы тубәндәге программаларны һәм проектларны гамәлгә ашыру территориясе булып тора: «Урнаштыру реновациясе» проекты, «Казан агломерациясенең инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм модернизацияләү» проекты, «Казан шәһәр яны зонасы» проекты, «Сәнәгать зоналары редевелопменты» проекты, «Казан агломерациясенең транспорт инфраструктурасын үстерү» проекты, «Шәһәр һәм сәнәгать» проекты, «Идел-Кама агымы» экозоны» флагман проекты, «Чиста юл» флагман проекты, «Казан икътисадый зонасында калдыклар белән идарә итү», инвестиция инфраструктурасының һәм тәп фондларның сыйфатын күтәрүне тәэммин итү - Свияжск мультимодаль мультистик үзәктә сәнәгать-житештерү тибындагы махсус икътисадый зона булдыру, «суднолар төзелеше» субкластерын булдыру, үстерү һәм югары конкурентлылык сәләтен тәэммин итү, туризмың перспективалы төрләрендә туристлык продуктлары булдыру - туристик-рекреацион кластерлар булдыру һәм үстерү.

3.2. Сәнәгать житештерүен үстерү чаралары

Октябрь авыл жирлегенең сәнәгать житештерүен үстерү буенча чаралар планында каралмаган.

3.3. Агросәнәгать комплексын үстерү чаралары

Генераль планда, беренчे чиратта, 13,4607 га мәйданлы «Залив» торак комплексы төзелеше өчен Октябрь п. урнашканәшләми торган кошчылык фабрикасы территориясен рекультивацияләү каралган.

3.3.1 Нче таблица

Территорияда агросәнәттөр комплексин үстөрү чаралары исемлөгө

№ т/б	Жирлек составына көра торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Учының беремлөгө	Күәтө		Гамалға ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
					Гамалдағе	Өстемә	Беренче чирагта (2025 елға кадәр)	Исп-хисап (2031-2045 еллар.)	
ЖИРЛЕӨ ӘКЕМДІКТЕГЕ ЧАРАЛДАР (ЖИРЛЕК)									
1	Октябрь П.	Эшләми торган кошчылық фабрикасы	"Залив" торак комплекси төзелеше очен территорияне төзекланыруды	га	13,4607	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы

3.4. Урман комплексын үстерү буенча чаралар

Урман хужалыгы өлкәсендәге чараларга урманнары яңадан торғызыу, янгыннардан, пычратудан (шул исәптән радиоактив матдәләрдән) һәм башка тискәре йогынтыдан саклау, шулай ук заарлы организмнардан саклау, шәһәр һәм торак пунктларның яшел зоналары мәйданнарын саклау һәм үстерү буенча чаралар керә, шулай ук урман фонды һәм урман хужалыгы мәнфәгатьләренә кагылышлы башка өлкәләрдәге эшчәнлекнең кайбер чараларын үз эченә ала. Татарстан Республикасының барлық урманнары Россия Федерациясе милке булып торганга күрә, барлық чаралар да федераль әнәмияткә ия һәм федераль дәрәҗәдә контролльдә тотылыша тиеш.

Татарстан Республикасы Урман хужалыгы министрлыгының 2021 елның 03 декабрендәгэ 14-9688 номерлы хаты нигезендә, тапшырылган материалларны анализлау һәм аларны дәүләт урман реестры мәгълүматлары белән чагыштыру нәтижәләре буенча, проектлана торган Октябрь п.чиләрендә урнашкан 61, 66, 68, 152, 171, 177, 178 Эйшә участок урманчылыгы кварталлары белән 16:20:030138:35, 16:20:030138:51, 16:20:030103:130, 16:20:030103:85, 16:20:030138:34, 16:20:030138:37, 16:20:030138:39, 16:20:030138:40, 16:20:030138:41, 16:20:030138:43, 16:20:030138:45, 16:20:030138:46, 16:20:030138:47, 16:20:030138:48, 16:20:035001:101, 16:20:035001:106, 16:20:035001:48, 16:20:035001:54, 16:20:035001:66, 16:20:035001:68, 16:20:035201:15, 16:20:030115:3, 16:20:030115:71, 16:20:030115:72, 16:20:030115:73, 16:20:030115:76, 16:20:030115:121, 16:20:030115:13, 16:20:030115:14, 16:20:030115:15, 16:20:030115:156, 16:20:030115:19, 16:20:030115:75, 16:20:030115:9, 16:20:030117:41, 16:20:030117:42, 16:20:030118:16, 16:20:030118:17, 16:20:030118:18, 16:20:030118:19, 16:20:030118:21, 16:20:030118:14, 16:20:030118:15 жир кишәрлекләренең кадастры номерлары башка категорияләр белән кисешүе билгеләнә

Күчмез миляк бердәм дәүләт реестры белешмәләренә караганда, кадастры номерлары 16:20:030115:15, 16:20:030115:19, 16:20:030117:41, 16:20:030118:14, 16:20:30118:17, 16:20:030118:17, 16:20:030118:18 булган жир кишәрлекләре декларацияләнгән мәйданга ия - жир кишәрлекләре чиләре жир законнары таләпләре нигезендә ачыкланмаган, шуңа бәйле рәвештә ГЛР һәм БДКР мәгълүматларына туры китерү өчен хокукый нигезләр юк.

Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклау комитетының 11.08.2021 № 01-02/3520 жавабы нигезендә, кадастры номеры 16:20:035201:15 булган жир кишәрлекенә «В.П.Энгельгардт исемендәге Астрономия обсерваториясе 19-20 гасыр азагы. Комплекс: 1899-1901 еллардагы тәп корпус, 1899-1901 еллардагы гелиометр павильоны, 1950 еллардагы АЗТ-14 телескопы павильоны, 1950 еллардагы метеор бүлеге павильоны, 1930 еллардагы китапханә, 1899-1901 еллардагы рефрактор павильоны белән обсерватория, В.П.Энгельгардт Д.И.Дубяго исемендәге Астрономия обсерваториясе директорлары Д.И.Дубяго (1849-1918), А.Д.Дубяго (1903-1959), М.А.Грачева (1866-1925), И.А.Дюкова (1888-1961), А.А.Нефедьева (1910-1961) каберләре белән некрополь "региональ әнәмияттәге мәдәни мирас объекты урнашкан Шуңа бәйле рәвештә әлеге жир кишәрлекенә «Дәүләт реестрлары белешмәләрендәге каршылыкларны бетерү һәм жир кишәрлекенә билгеле бер категориягә керүен билгеләү максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр керту турында» 2017 елның 29 июлендәгэ 280-ФЗ номерлы Федераль закон нормаларын куллану мөмкин түгел.

Октябрь авыл жирлекенә генераль планы тарафыннан әйттелгәннәрдән чыгып, Октябрь п. чиләрен үзгәртү каралмаган.

3.5. Торак инфраструктурасын үстерү чаралары

Октябрь п. өчен генераль планны гамәлгә ашыру чорында дайми халык өчен яңа индивидуаль торак төзелешен 22,9 га якын территория (229 жир кишәрлеке) кирәк булачак, Ореховка авыллы өчен 4,1 гектар тирәсе территория (41 жир кишәрлеке) кирәк булачак.

Буш территорияләр саны чиләнгән булу сәбәпле яңа индивидуаль торак төзелешен үстерү өчен Октябрь п.һәм Ореховка авылларының заманча чиләре эчендә генераль план белән яңа индивидуаль торак төзелеше күздә тотылмаган.

Генераль план белән Октябрь п. «Залив» торак комплексы территориясен планлаштыру проекты исәпкә алына, аның нигезендә фатирлар саны 1552 булган 6- 8 катлы 19 йорт төзү планлаштырыла, фатирларның гомуми мәйданы 85,5 мең кв.м тәшкил итә. Генераль планны ғамәлгә ашырганда торак комплексы төзелеше беренче чиратта каралган (2030 елга кадәр).

Генераль планны ғамәлгә ашыруның исәп-хисап срокына (2031-2045 еллар) жирлектә яңа торак төзелеше каралмаган.

Яңа торак төзелеше һәм тузган торакны алыштыру төзүчеләр көче белән ғамәлгә ашырылачак, шул исәптән, финанслауның төрле схемаларын кулланып (төзүчеләр акчалары, ипотека акчалары, шул исәптән социаль ипотека, төзүчеләрнең ташламалы категорияләренә субсидияләр, яшь белгечләрне авылда калдыру программалары и.б.).

3.5.1 Нче таблица

Оқкыттар айыл жиринеге төрек инфраструктурасын үстөрүп чаралары исемлөө

№ т/б	Жирлек составына көрә торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Гамәлдәгә Гамәлдәгә	Яна (өстәмә)	Беренче чирагта (2025 елга кадәр)	Гамәлгә ашыру сроклары Исләп-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	Күәтє		Чара чыганагы (документтын исеме)
									Гамәлгә ашыру сроклары Исләп-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	Гамәлгә ашыру сроклары Исләп-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	
ЖИРЛЕ ЭҢӘМИЙТТӘГЕ ЧАРАЛДАР (ЖИРЛЕК)											
1	Октябрь п.	Октябрь п.	Яна төзелеш топрак пунктының гамәлдәгә чикләрнә топрак фонды	Яна төзелеш	мен, кв.м	-	13,4607	-	-	+	Октябрь АЖ генераль планы

3.6. Халыкка хезмәт күрсәту системасын үстерү чаралары

Генераль планда, беренче чиратта Октябрь п.ижтимагый үзәк төзү караган, анын составында сәүдә предприятиеләре, көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, жәмәгать туклануы предприятиеләре, элемтә бүлеге, банкның ике бүлекчәсе, жәмәгать бәдрәфләре урнаштыру планлаштырыла.

Мәгариф оешмалары
Октябрь авыл жирлегенең генераль планы белән беренче чиратта түбәндәгеләр тәкъдим итәлә:

- Октябрь п. 140 урынлы (типлаштырылган проект) балалар бакчасы төзелеше;

- Октябрь п. урнашкан ике балалар бакчасына капиталь ремонт;

- Октябрь п. урнашкан урта гомуми белем бирү мәктәбенә капиталь ремонт.

Октябрь п.464 укучыга исәпләнгән гамәлдәге урта гомуми белем бирү мәктәбе халыкның гомуми белем бирү оешмаларында фаразланган ихтыяжларын тулысынча канәттәләндерә.

Балаларга естәмә белем бирүне оештыру
Октябрь авыл жирлегенең генераль планы нигезендә, беренче чиратта, 36 урынлы авыл мәдәният йорты базасында балалар ижаты түгәрәкләрен оештыру тәкъдим итәлә.

Дәвалау-профилактика медицина оешмалары

Октябрь авыл жирлегенең генераль планында беренче чиратта түбәндәгеләр караган:

- Октябрь п. кулланыла торган поликлиниканы реконструкцияләү;

- Октябрь п. сменага 92 кеше йәри ала торган яңа амбулатория төзү.

Мәдәни-ял итү учреждениеләре

Генераль план белән беренче чиратта түбәндәгеләр чаралар караган:

- Октябрь п. авыл мәдәният йортын һәм аның составындагы китапханәне сүтү;

- Октябрь п. 432 урынлы булган яңа авыл мәдәният йортын төзү;

- Октябрь п. 46,336 мең данә егәрлекле яңа китапханә төзү(авыл мәдәният йорты составында).

Спорт учреждениеләре

Генераль план белән беренче чиратта түбәндәгеләр караган:

- 159,3 кв.м мәйданлы спорт залына (урта гомуми белем бирү мәктәбе бинасында) капиталь ремонт;

- Октябрь п.1830 кв.м мәйданлы тубәле спорт залының (типлаштырылган проект) яңа төзелеше.

Яссы спорт корылмалары

Октябрь авыл жирлегенең генераль планында беренче чиратта Октябрь п. яңа спорт мәйданчығы төзү караган.

Көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре

Генераль план белән беренче чиратта түбәндәгеләр караган:

- Октябрь п. проектлана торган ижтимагый үзәк составында 40 эш урыны булган көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләрен урнаштыру;

Октябрь п. эшләми торган түзгән мунчаны сүтү

Жәмәгать туклануы предприятиеләре

Генераль план нигезендә проект егәрлеге 187 утырту урыны булган жәмәгать туклануы предприятиеләрен Октябрь п. проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру караган.

Элемтә бүлекләре

Генераль план белән элемтә бүлеген Октябрь п. проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру караган.

Банк бүлекчәләре

Генераль планда , беренче чиратта, банкның ике бүлеген Октябрь п. проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру караган.

Сәүдә предприятиеләре

Генераль план белән беренче чиратта түбәндәгеләр караган:

- тимер юлның санитар зонасында урнашуга бәйле рәвештә, Октябрь п. дүрт эшләми торган кибетне сүтү;

- Октябрь п. проектлана торган ижтимагый үзәк составында 792 кв.м гомуми сәүдә мәйданы булган кибетләр урнаштыру;
- Ореховка авылындагы гомуми сәүдә мәйданы 53 кв.м булган яңа кибет төзү.

Жәмәгать бәдрәфләре

Генераль план нигезендә, беренче чиратта, проектлана торган Октябрьский поселогында жәмәгать үзәге составында алты прибордан торған жәмәгать бәдрәфләре урнаштыру каралған.

Административ-эшлекле билгеләнештәге объектлар

Генераль план беренче чиратта эшләми торған поликлиника бинасында Башкарма комитет бинасын урнаштыру каралған (Октябрь авыл җирлеге башкарма комитеты мәгълүматлары буенча).

Ижтимагый-эшлекле билгеләнештәге объектлар

Генераль планда, беренче чиратта, эшләми торған поликлиника бинасында күпфункцияле үзәк бинасын урнаштыру каралған (Октябрь авыл җирлеге башкарма комитеты мәгълүматлары буенча).

3.6.1 НЧЕ таблица

Октябрь авыл Жирлөгө халкына социаль һәм мәдени-көнкүрөш хезмәтө күрсәту объектларын үстерү чаралары исемлеге

№ т/б	Жирлек составына көрә торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Гамәлдәге	Күтәре	Гамәл ашыру сроплары		Чара чыганагы (документ исеме)							
							Беренче чиратта (2025 елга кадәр)	Исәп-хисап срокы (2031-2045 еллар.)								
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТENDӘГЕ ЧАРАЛАР																
Мәгариф оешмалары																
1	Октябрь п.	Балалар бакчасы (урта гомуми белем бирү мәктәбе бинасында)	Капиталь ремонт	Урын	45	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
2	Октябрь п.	Балалар бакчасы	Капиталь ремонт	Урын	45	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
3	Октябрь п.	Балалар бакчасы	Яна төзелеш	Урын	-	140	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
4	Октябрь п.	Урта гомуми белем бирү мәктәбе	Капиталь ремонт	Урын	464	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
Балаларга естәмә белем бирүне оештыру																
1	Октябрь п.	Авыл мәдәният йорты каршындагы балалар ижат түгәрәкләре	Оештыру	Урын	-	36	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
Дәвалау-профилактика медицина оешмалары																
1	Октябрь п.	Эшлеми торган поликлиника	Реконструкция	Объект	1	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
2	Октябрь п.	Амбулатория	Яна төзелеш	Сменага йору	-	92	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
ЖИРЛЕ ЭҢӘММИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР (ЖИРЛЕК)																
Мәдәният һәм ял учреждениеләре																
1	Октябрь п.	Авыл мәдәният йорты	Түзәнгә күрә сүтү Яна төзелеш	Урын Урын	150 -	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы							
2	Октябрь п.	Китапхана	Түзәнгә күрә сүтү	мәңдана	3,0	-	+	-	Октябрь АЖ генераль							

№ т/6	Жириек составына көрэ торган горак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күәтө		Гамалға ашыру сроклары		Чара чыганағы (документ исеме)
					Гамалдағе	Өстәмә	Беренче чиратта (2025 елга кадәр)	Исаәп-хисап срогы (2031-2045 еллар.)	
		Яна төзелеш (авыл мәденият йорты составында)	менданә	-	46,336	+	-	-	планы
Спорт заллары									
1	Октябрь п.	Спорт залы (урта гомуми белем бирау мәктәбе бинасында)	Капиталь ремонт	кв. м. идәне	159,3	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
2	Октябрь п.	Шуарта яраклы булған ябық спорт залы	Яна төзелеш	кв. м. идәне	-	1830	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
		Яссы спорт корылмалары							
1	Октябрь п.	Спорт майданчылы	Яна төзелеш	объект	-	1	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
Саула предприятияларе									
1	Октябрь п.	Проектлана торган ижтимайтың үзәк составында кибетләр	Оештыру	кв.м	-	792	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
2	Ореховка авылы	Кибет	Яна төзелеш	кв.м	-	53	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
3	Октябрь п.	Эшләми торган кибет	Тимер юлының санитар зонасында объект урнашына байле рәвештә суту	объект	4	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
Көнкүреш хезмәтө күрсәту предприятиеләре									
1	Октябрь п.	Проектлана торган ижтимайтың үзәк составында көнкүреш хезмәтө курсату предприятиеләре	Эшурны	Оештыру	-	40	+	-	Октябрь АЖ генераль планы

№ т/б	Жирлек составына көрсөткіштегі торган торап пункт и семе	Объект и семе	Чараның төре	Учтау бередилеге	Күнде		Гамалға ашыру срокашары		Чара ылғанаты (документ исеме)
					Гамандаге	Өстеме	Беренче чиратта (2025 елга калар)	Испол-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	
2	Октябрь II.	Эшлеми торган мунча	Тұзғарға күре сүту	объект	1	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
Жемегать тұқлануы предприятиеларе									
		Проектлана торған жемегать үзәге составында жемегать тұқлануы предприятиеләре							Октябрь АЖ генераль планы
1	Октябрь II.	Oештыру	Оештыру	Уттыру урнынары	-	187	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
		Элемгата булекшаре							
		Проектлана торған ижтимайый үзәк составында пошта элемтасе булеге							Октябрь АЖ генераль планы
		Oештыру	Oештыру	объект	1	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
		Банк булекчеләре							
		Проектлана торған ижтимайый үзәк составындагы банк булеге							
1	Октябрь II.	Oештыру	Oештыру	объект	-	2	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
		Жемегать бедрефләре							
		Проектлана торған ижтимайый жыештыру үзәге составында жемегать бедрефләре							
1	Октябрь II.	Oештыру	Oештыру	прибор	-	6	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
		Административ-әшлекле билгеләнештәге объектлар							
		Башкарма комитет (эшлеми торган поликлиника бинасында)	Oештыру	объект	1	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
		Ижтимайый-әшлекле билгеләнештәге объектлар							

№ т/б	Жирлек составына көрө торған торак пункт и семе	Объект и семе	Чараның төре	Үлчэй берәмлеге	Күтәе		Гамалға ашыру сроктары		Чара чыганагы (документ и семе)
					Гамалдағе	Өстәмә	Беренче чирагта (2025 елга кадәр)	Исеп-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	
1	Октябрь п.	Күпфункцияле үзәк (Эшләми торған поликлиника бинасында)	Оештыру объект	-	-	1	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
2	Октябрь п.	Ижтимағый үзәк	Яна төзелеш	объект	-	1	+	-	Октябрь АЖ генераль планы

3.7. Зиратлар территорияләрен үстерү чаралары

9. 1000 кешегә 0,28 гектар норматив булган очракта, авыл жирлегендә яшәүче халыкның 2045 елга традицион жирләү зиратларына ихтыяжы 1,72 гектар тәшкіл итә.

10. Гамәлдәге зиратның буш территорияләре традицион зиратларга халыкның фараз ихтыяжларын тәэммин итми.

11. Октябрь авыл жирлеге территориясендә буш территорияләр булмау сәбәпле зират өчен яңа жир бирелми. Яңа зиратны күрше жирлекләр территориясендә урнаштыру тәкъдим ителә.

12.

3.8. Туристлык-рекреация территорияләрен үстерү чаралары

Жәйге ялда жирле халыкның ихтыяжларын канәгатләндерүнең төп шартларының берсе - жиназландырылган пляжлар булуы. Октябрь авыл жирлегенең генераль планында Күйбышев сусаклагышы ярында ял итү урыннарын (пляжны) төзекләндерү тәкъдим ителә. Моның өчен оештыру чаралары (су төбен чистарту, пляж оештырып яр буйларын төзекләндерү һәм башкалар) үткәрергә кирәк.

Октябрь авыл жирлегенең генераль планында рекреация территорияләрен үстерү шулай ук жирле халыкның ялы зонасы һәм килүчеләрнең ял мәйданчыклары буларак яшел утыртмалар системасын оештыру чараларын да күздә тотыла.

Кешеләр ялы өчен үцайлы мәмкинлекләр тудыру, авыл торак пунктының күренешен яхшырту өчен кирәkle яшел утыртмалар системасын оештыру чаралары комплексы ике төп этапны күздә тота: гомуми кулланылыштагы яшелләндерүне һәм файдалану чикләнгән яшелләндерүне оештыру.

Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләрне оештыру буенча чаралар-административ һәм ижтимагый биналар янында скверлар, көндәлек хезмәт күрсәтү үзәкләре булдыру, төп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшелләндерү, чәчәк түтәлләре һәм газоннар урнаштыру.

Чикләнгән кулланылышта булган яшел үсентеләрне оештыру буенча чаралар-мәгариф һәм тәрбия объектлары территорияләрен һәм башка социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары территорияләрен яшелләндерү (үсентеләр урнаштыру, җиләк-жимеш һәм декоратив агачлар, қуаклар утырту, чәчәкләр урнаштыру).

Генераль планда планлаштырылган «Залив» торак комплексы территориясендә гомуми файдаланудагы 1,5 гектар мәйданнны яшелләндерү чаралары каралган.

3.8.1 Нче таблица

Туристлық-рекреация территорияларен үстөрү чаралары исемлеге
Октябрь авыл жиригендэ

№ т/б	Жирилек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Күзтө		Гамәлге ашыру сроктары		Исеп- хисап срокты (2031- 2045 еллар)	Чара чыганагы (документ исеме)
				Улчай берәмлеге	Гамәлдәгө	Өстәмә	Беренче чирагта (2025 елга калар)		
ЖИРЛЕ ЭҢӘММІЯТТЕГЕ ЧАРАЛДАР (ЖИРЛЕК)									
1	Октябрь авыл жиригеле	Пляж	төзекләндөрү	га	-	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
2	Октябрь авыл жиригеле (Октябрь п., Ореховка авылы)	Гомуми кулланылыштагы яшелләндөрү	яшел утырталар системасын оештыру	-	-	-	+	+	Октябрь АЖ генераль планы
3	"Залив" ТКсы (Октябрь п.)	Гомуми кулланылыштагы яшелләндөрү	яшел утырталар системасын оештыру	га	-	1,5	+	+	Октябрь АЖ генераль планы

3.9. Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү чаралары

13. Гомуми файдаланудагы тимер юлларны үстерү

14. Федераль әһәмияттәге тимер юлларны үстерү юнәлешләре Россия Федерациясенең федераль транспорт (тимер юл, һава, дингез, эчке су транспорты) һәм федераль әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендә территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде.

15. Октябрь авыл жирлеге территорииясендә беренче чиратта «Мәскәү - Казан» югары тизлекле тимер юл магистрален төзү каралган.

16.

17. Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын үстерү

18. Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Россия Федерациясенең федераль транспорт (тимер юл, һава, дингез, эчке су транспорты) һәм федераль әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендә территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде. Октябрь авыл жирлеге территорииясендә федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү чаралары юк.

19. Региональ һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасында һәм Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде, шуңа күрә Октябрь авыл жирлегенең генераль планында аларда билгеләнгән барлық чаралар исәпкә алынды.

Октябрь авыл жирлеге территорииясендә генераль планда беренче чиратта тубәндәгеләр каралган:

- жирле әңәмияттәге автомобиль юлына 0,87 км озынлыктагы «КФУ геология, нефть һәм газ кафедрасының фәнни-уқыту базасында проблемалы радиоастрономия лабораториясе полигонына килү» капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,15 км озынлыктагы «Подгорная урамына килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлына капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,35 км озынлыктагы «Прометей» балалар бакчасына килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлына капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,75 км озынлыктагы «Механизаторлар» СНТ янына килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлына капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,82 км озынлыктагы «Ял базасына килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлын капиталь ремонтлау (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,98 км озынлыктагы «Геофизика кафедрасының Студентлар укуту базасында килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,075 км озынлыктагы «Торак йортларга якынлашу» жирле әңәмияттәге автомобиль юлы төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,032 км озынлыктагы «Октябрь п. -Васильево п.» жирле әңәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру) ;
- 0,59 км озынлыктагы «Колос» СНТ территорииясенә килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,57 км озынлыктагы «Ившушка» балалар-яшүсмәрләр спорт комплексына килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,24 км озынлыктагы «Ореховка авылындагы Кооператив урамына килү» жирле әңәмияттәге автомобиль юлының яңа төзелеше.

20. Урам-юл чөлтәрен үстерү

21. Генераль планда Октябрь п. булган торак төзелеше территорииясендә урамнарга һәм юлларга капиталь ремонт ясау һәм аларны төзү (асфальт-бетон өслек ясау), Ореховка авылында булган торак төзелеше территорииясендә

урамнарга һәм юлларга капиталь ремонт ясау (асфальт-бетон өслек ясау) каралған. Торак пунктларның төп һәм ярдәмче урамнарының юл өлешенең торышы канәгатьләнерлек булмауны исәпкә алып, гамәлдәге урам-юл чөлтәрен реконструкцияләү күздә тотыла.

22. Шулай ук генераль план белән Ореховка авылында яңа урамнар төзу каралған.

3.9.1 НЧЕ ТАБЛИЦА

Транспорт-коммуникация инфраструктурын үстөрү буенча чаралар исемлөө

№ т/б	Жирлек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чаралар төре		Күтөгө		Гамалга ашыру сроты		Чара чыганагы (документ исеме)
			Улчай берамлөө	Гамалдаёө	Яна (өстөмө)	Беренче чирагтаа (2025 елга калар)	Исэлхисап сроты (2031-2045 еллар.)		
ФЕДЕРДАЛЬ ЭҢЭМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛДАР									
1	Октябрь авыл жирлөгө	«Маскау-Казан»ВСМ	Яна төзөлөш	км	+	+	-	-	Федераль транспорт, федераль энэмийттэгэе автомобиль юллары өлкесендээ РФ СТП
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢЭМИЯТЕНДӘГЕ ЧАРАЛДАР									
Гомуми файдаланудагы тимер юллар									
1	Октябрь авыл жирлөгө	«КФУНЫң геология, нефть нәм газ кафедрасы проблемалы радиоастрономия лабораториясе нәм фәнни-учыту базасындағы полигонга килүү»	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясау)	км	0,87	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
2	Октябрь авыл жирлөгө	«Подгорная урамына килүү»	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясау)	км	0,15	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
3	Октябрь авыл жирлөгө	«Прометей» балалар бакчасына килүү	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясау)	км	0,35	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
4	Октябрь авыл жирлөгө	"Механизаторлар" СНТ га килүү	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясау)	км	0,75	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы

5	Октябрь авыл жирлеге	«Ял базасында килүү»	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,82	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
6	Октябрь авыл жирлеге	«Геофизика кафедрасының студентлар укуту базасында килүү»	Төзөлеш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,98	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
7	Октябрь авыл жирлеге	«Торак йортларга килүү»	Төзөлеш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,075	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
8	Октябрь авыл жирлеге	«Октябрь п.-Васильево п.»	Төзөлеш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,032	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
9	Октябрь авыл жирлеге	««Колос» СНТ янына килүү»	Төзөлеш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,59	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
10	Октябрь авыл жирлеге	«Ивушка» ДНТ янына килүү»	Төзөлеш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,57	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
11	Октябрь авыл жирлеге	«Ореховка авылындагы Кооператив урамына килүү»	Яңа төзөлеш	км	0,24	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы
ЖИРЛЕ ЭҢӘМИЯТТАГЕ (ЖИРЛЕК) ЧАРАЛАРЫ									
Урам-жол чөлтәре									
1	Октябрь п.	Гагарин ур., Гоголь ур., Бакча ур., Пионер ур. Тимер юл ур., Яңа ур. Луговая ур. Тростаной тык., Кыр ур., Беренче Май тыкырыгы, Тукая ур., Чайковский ур., Тимер юл ур., Пушкин ур., Яшьләр ур., Станция ур., Урман ур., Комсомол ур.	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясай)	км	8,03	-	+	-	Октябрь АЖ генераль планы

2	Ореховка авылы	Пионер үр., Тимерче Тыңрығы, Совхоз тықр., Юл үр., Яшьләр үр., Тенистая үр.	Төзелеш (асфальт- бетон өслек ясай)	км 1,28	-	+
		Газ үр., Университет үр. Лазурная үр.	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясай)	км 0,67	-	+

Октябрь АЖ
генераль планы

3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чаралар

Россия Федерациясе Жир кодексының 84 статьясындагы 1 өлешенең 1 пункты нигезендә торак пунктларның чикләрен билгеләү яки үзгәрту тиешле муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан торак пунктлар чикләрен чагылдыра торган шәһәр округының, жирлекнең генераль планын раслау яисә үзгәрту булып тора.

23. "Жирләрне яисә жир кишәрлекләрен бер категориядән икенчесенә күчерү турында" 2004 елның 21 декабрендәге 172-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше (алга таба - Күчерү турындағы закон) нигезендә торак пунктларның чикләрен билгеләү яисә үзгәрту, шулай ук жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләренә керту йә жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләреннән чыгару мондый жирләр составындагы торак пунктлар яисә жир кишәрлекләрен башка категориягә күчерү йә мондый жирләрне башка категорияләрдән торак пунктлар жирләренә күчерү булып тора.

24. Шулай итеп, 2010 елның 16 июнендәге 14-4692-ГЕ номерлы Дәүләт теркәве, кадастрын картография федераль хезмәтенең хаты нигезендә, әгәр муниципаль берәмлекнең генераль планын раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль планы раслау турындағы акт жирләрне яисә жир кишәрлекләрен күчерү турындағы акт булып тора.

25. Дәүләт теркәве, кадастрын картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе мәгълүматлары нигезендә торак пунктлар жирләре буйлап кадастрын кварталлары чикләрен исәпкә алыш уздырылган чикләр Октябрь п. һәм Ореховка авылы торак пунктлары өчен гамәлдәге чикләр буларак кабул ителде.

Октябрь авыл жирлегенең генераль планы белән Ореховка авылының чиген үзгәрту каралган. Октябрь п. чикләрен үзгәрту каралмаган.

Октябрь авыл жирлегенең генераль планында түбәндәгеләр каралган:

- кадастры номеры 16:20:036401:108 белән Ореховка авылы чигеннән «торак пунктлар жири» категориясенән магистраль газуткәргечнең санитар өзелүенә бәйле рәвештә, «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика жирләрен, космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен жирләрне, оборона жирләрен, иминлек һәм башка максус билгеләнештәге жирләрне» категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган жир кишәрлеген төшереп калдыру;

- кадастры номеры 16:20:036401:20 белән Ореховка авылы чигеннән «торак пунктлар жири» категориясенән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүматлаштыру, космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка максус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган жир кишәрлеген магистраль газуткәргечнең санитар өзелүенә бәйле рәвештә төшереп калдыру;

- кадастры номеры 16:20:036401:107 булган жир кишәрлеген Ореховка авылы чигеннән чыгару, әлеге жир кишәрлеге магистраль газуткәргечнең санитар өзелүенә бәйле рәвештә «торак пунктлар жирләре» категориясенән «авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә;

- кадастры номеры 16:20:036401:166 булган жир кишәрлеген, категориясен үзгәртмичә, әлеге жир кишәрлекендә «Казан - Йошкар-Ола» Октябрь п.

региональ яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының бер өлешенең урнашуына бәйле рәвештә, Ореховка авылы чигеннән төшереп калдыру;

- кадастр номеры 16:20:036401:114 булган жир кишәрлекен Ореховка авылы чигеннән чыгару, ул «торак пунктлар жирләре» категориясенән магистраль газүткәргечнең санитар өзелүенә бәйле рәвештә «авыл хужалығы билгеләнешендәге жир» категориясенә күчерелергә тәкъдим ителә;

- кадастр номеры 16:20:036401:113 булган жир кишәрлекен Ореховка авылы чигеннән төшереп калдыру, ул «торак пунктлар жирләре» категориясенән магистраль газүткәргечнең санитар өзелүенә бәйле рәвештә «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясенә күчерелергә тәкъдим ителә;

- Кадастр номеры 16:20:036401:1845 булган жир кишәрлекен Ореховка авылы чигеннән «торак пунктлар жири» категориясенән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика жирләре, космик эшчәнлек тәэммин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка маxсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган жир кишәрлекен магистраль газүткәргечнең санитар өзелүенә бәйле рәвештә төшереп калдыру.

3.10.1 нче таблица
Октябрь авыл жирлөгө составына көрө торган торган жир кишерлеклөрө исемлөгө

Жир кишерлекен кадастр номеры	Жирләрнөң категориясы	Рөхсәт ителгән файдалану төре		Жир кишерлекен ең кадастры буенча майданы, га	Тәшереп калдырыла торган жир кишерлекенең майданы, га	Планлаштырылған категория	Планлаштырылған ан рөхсәт ителгән куллану*	Документ буенча файдалану рөхсәт ителе торган жир кишерлекләрөн тәшереп калдыру						
		Рөхсәт ителгән файдалану төре	Тәшереп калдырыла торган жир кишерлекенең майданы, га											
Тәшереп калдырыла торган жир кишерлеклөрө														
1. Торак пункт чикләрен үзгәртү														
16:20:036401:108	Торак пункклар жирләре	Торак-коммуналь хужалык объектларын урнаштыру өчен	Коммуналь хезмәт курсату	0,4544	0,4544	Торба үткәргеч транспорт	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыулар, телевидение, информатика жирләре, космик ашчәнлекне тәммин итү өчен жирлар, оборона, куркынычсызлық нам башка маxsus билгеләнештәге жирләр	Архитектур- планлаштыру каары						
16:20:036401:20	Торак пункклар жирләре	Сәнагать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыулар, телевидение, мэгълумат, космик ашчәнлекне тәммин	"Газпром" КИК объектларын урнаштыру һәм эксплуатациялау өчен 8 (min 1.00 кв.м.)	0,0001	0,0001	Торба үткәргеч транспорт	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыулар, телевидение, информатика жирләре, космик	Архитектур- планлаштыру каары						

Жир кишарлекенч кадастр номеры	Рөхсөт ителгэн файдалану төре		Жир кишарлекенч ен кадастры бүенча майданы, га	Төшөрөл калдырыла торган жир кишарлекенч майданы, га	Планлаштырлыг ан рөхсөт ителгэн куллану*	Документ буенча файдалану рөхсөт ителэ торган жир кишарлеклэрэн төшөрөл калдыру
	Жирлэрнеч категориясө	рөхсөт ителгэн файдалану				
		иту, оборона, куркынычсызлык нэм башка маxсус билгеленештаге башка объектлар урнаштыру ёчен			Эшчанлекне тээмин иту ёчен жирлэр, оборона, куркынычсызлык нэм башка маxсус билгеленештаге жирлэр	
16:20:036401:107	Торак пунктлар жирлэр	Торак төзөлеше объектлары ёчен урнаштыру ёчен	Сэнэгать, энергетика, транспорт, элемент, радиотапшырулар , телевидение, информатика жирлэр, космик эшчанлекне тээмин иту ёчен жирлэр, оборона, куркынычсызлык нэм башка маxсус билгеленештаге жирлэр	1,6478	1,6478 Авыл хужалыгы билгеленешндэгэ жирлэр	Авыл хужалыгы файдалануның башка төрлөр Архитектур- планлаштыр каары
16:20:036401:166			"Казан-Йошкар- Ола-Октябрь п." автомобиль юлы эксплуатациясө урнаштыру нэм экссплуатацияялай ёчен	0,9617	- Автомобиль транспорт Архитектур- планлаштыр каары	
16:20:036401:114	Торак пунктлар жирлэр	Торак төзөлеше объектлары ёчен урнаштыру ёчен		0,2024 Авыл хужалыгы билгеленешндэгэ жирлэр	Авыл хужалыгы файдалануның башка төрлөр Авыл хужалыгы	Авхитектур- планлаштыр каары
16:20:036401:113	Торак пунктлар	Торак төзөлеше		9,098 Авыл хужалыгы		Авхитектур- планлаштыр каары

Документ буенча файдалану рөхсөт ителэв торган жир кишарлеклэрэн төшөрөл калдыру		Планлаштырлыг ан рөхсөт ителгэн куллану*		Планлаштырлыг категория	
Жир кишарлекенц кадастр номеры	Рөхсөт ителгэн рөхсөт ителгэн файдалану	Жир кишарлекен ең кадастры буенча майданы, га	Төшөрөл калдырыла торган жир кишарлекенц майданы, га	Жир кишарлекен ең кадастры буенча майданы, га	Төшөрөл калдырыла торган жир кишарлекенц майданы, га
	Жирлэрэе	объектлары өчен урнаштуру өчен	объектларын урнаштуру өчен	билиглөннөштэгэе жирлэр	файдалануның башка төрлөрө каары
16:20:036401:1845	Торак пунктлар жирлэр	Социаль, ижтимаатый, инженерлык инфраструктурас ы объектларын нэм аларга байл эшчанлек объектларын урнаштуру өчен	Махсус билиглөннөштэгэе башка объектлар астында	Санагать, транспорт, элемтэ, радиотапшырулар, телевидение, информатика жирлэр, космик эшчанлекне тээммин итү өчен жирлэр, оборона, куркынчызызлык нэм башка махсус билиглөннөштэгэе жирлэр	Планлаштыр- планлаштыр каары
	Барлыгы искармагэ			12,3789	

*Дэдүлэг төркөвэ, кадастр нэм картография федераль хөзмөтнөн «Жир кишарлеклэрэн рөхсөт ителгэн файдалану төрлөр классификаторын раслау түрүнда» 2020
елнын 10 ноябрьндэгэ P/0412 номерлы бөөртгүү нигезэндэ (Узтэршээр нэм оствамалар белэн).

3.10.2 нче таблица

Октябрь авыл жирлеге составына көрүчө торак пункттарның чыгаралар исемелеге

№ т/б	Жирлек составына көртторган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Ултасу бөршмеге	Гамәлдеге	Күнде	Гамалта ашыру сроклары		Чара чыганаты (документ исеме)
							Беренче чыратта (2025 елга кадар)	Исеп-хисап сроты (2031 - 2045 елдар)	
1	Ореховка авылы	торак пункт территориясе	жир кишилгеген торак пункты чигеннән «торак пункттар жирләре» категорияссе белән төшөреп калдыру һәм әлгә жир кишилгеген «санат, энергетика, транспорт, элемент, радиоташырулар, телевидение, мэгълумат, космик эшчәнлек тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка максус былгеләнештәге жирләр» категориясена күчерү	га	0,4544	-	+	-	Октябрь авыл жирлегенең генераль планы
2	Ореховка авылы	торак пункт территориясе	жир кишилгеген торак пункты чигеннән «торак пункттар жирләре» категорияссе белән төшөреп калдыру һәм әлгә жир кишилгеген «санат, энергетика, транспорт, элемент, радиоташырулар, телевидение, мэгълумат, космик эшчәнлек тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка максус былгеләнештәге жирләр» категориясена күчерү	га	0,0001	-	+	-	Октябрь авыл жирлегенең генераль планы

№ т/б	Жирлек составына көрə торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Гамалдәге	Күтө	Гамалға ашыру сротлары	Чара чыганаты (документ исеме)
3	Ореховка авылы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жирләр» категориясе булган жир кишәрлегенен торак пункты чигеннән төшереп калдыру һәм элгә жир кишәрлөтөн «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясена кучерү	га	1,6478	-	+ + -	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
4	Ореховка авылы	торак пункт территориясе	«Санаттар, энергетика, транспорт, элемент, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчашкене тәэмин итү очен жирләр, оборона жирләре, иминлек һам башка маҳсус билгеләнештәге жирләр» категориясе булган жир кишәрлөтөн торак пункты чикләреннән категориясен узартмича чыгару	га	0,9617	-	+ +	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
5	Ореховка авылы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жирләр» категориясе булган жир кишәрлегенен торак пункты чигеннән төшереп калдыру һәм элгә жир кишәрлөтөн «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясена кучерү	га	0,2024	-	+ +	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
6	Ореховка авылы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жирләр» категориясе булган жир кишәрлегенен торак пункты чигеннән төшереп калдыру һәм элгә жир кишәрлөтөн «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясена кучерү	га	9,098	-	+ +	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы

№ т/б	Жүрлек составына көре тортган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күтө	Гамелге ашырыу сроклары	Чара чыганаты (документ исеме)	
							Беренче чиратта (2025 елга калар)	Исеп-хисап сроты (2031 - 2045 еллар)
7	Ореховка авылы		жир кишилгеген торак пункты чигеннан «торак пункттар жирилар» категориясе белан төшөреп калдыру нем элгө жир кишилгеген «санегать, энергетика, транспорт, элементэ, радиоташырудар, телевидение, мегалумат, космик эштәнүлек тәммин иту өчен жирилар, оборона жириларе, иминлек нем башка маҳсус билгеләнештәге жирилар» категориясено күчерү	га	0,0145 -	- +	- -	Октябрь авыл жиргеленец генераль планы

3.11. Эйләнә-тире мөхитне саклау буенча чаралар

3.11.1 иче таблица

Атмосфера навасын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Атмосфера навасын саклау чараларының төре	Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чирагат	Исәп-хисап чоры
1	"Форт-Римэкс" ЖЧЖ автозаправка станциясе	ССЗ урнаштыру, НДТ кертү, объект периметры буенча максус билгеленештәге яшептәндөр. ССЗ чигендә гигиена нормативларын Утәүнә житештерү контроле.	+ + +	Октябрь а.п генераль планы, Санитар-саклау зоналарын билгеләү һәм санитар-саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрреннән файдалану кагыйдәләре (РФ Хөкүмәтенең 2018 елның 3 мартаңдагы 222 номеры карары белән расланган.)
2	Федераль, региональ юллар	Юл буйлап максус билгеленештәге яшептәндөр	+ +	Октябрь а.ж. генераль планы.

Әске су обьекттерінің салыу қаралдырылғандағы көмекшілдік

№ т/6	Объект исеме	Әске су обьектлерінің салыу қаралдырылғандағы көмекшілдік	Гамалға анықтылғандағы көмекшілдік	Чаралығынан анықталғандағы көмекшілдік
1	Су салыу 3000л/с	Чистартылған ағынты сулағын рефлекса, су обьектлағандағы жүйелерде транспорт	Су салыу 3000л/с	Чистартылған ағынты сулағын рефлекса, су обьектлағандағы жүйелерде транспорт
2	Октябрь т.п. 40 л/с	Елгапаралынан ағынты сулағын рефлекса, жүйелерде транспорт	Октябрь т.п. 40 л/с	Елгапаралынан ағынты сулағын рефлекса, жүйелерде транспорт
3	26. Су салыу	27. Іюндағынан калын кративаш	28. +	29.


	зоналарды чиңдерене юлдар нем стоянкалар	оепштырырга		
4	30. «Залив» планлаштырылган торак комплекс	31. Васильево шәһер тибындай поселогында чистарту корылмаларына Уәзкәлештерелгән су чыгару системасын (канализация) урнаштырырга	32. + 33.	Октябрьск а.ж. Генераль планы, РФ Су кодексы
5	34. «Залив» планлаштырылган торак комплекс	35. Жирле үзидарә органнарына төзелешпәр башланғанчы жирлекнен коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы Устерьу программасын эшлөргө	36. 37.	Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрендәге 1071 номерлы карары белән расланган шәһәр төзелеше проектлаштыру буенча республика нормативларының I бүлгө 4 кисәгә; Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 14 июнендәге «Жирлекләрнен, шәһәр округларының коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы Устерьу программаларына таләпләрне раслау турында»502 номерлы карары
6	38. Куйбышев сусаклагышы участокларды	Куйбышев сусаклагышы участокларын чистарту буенча территорияне планлаштыру проектын түбәндәге чараларны гамәлгә аныру юлы белән гамәлгә ашыру таләп ителе:	40. + 41.	«Татарстан Республикасы Займище, пос. районында Куйбышев сусаклагышы чистарту» территориясен планлаштыру проекти. 2021 ел
	39.	- Куйбышев сусаклагышы акваториясе Уәзен су төбе катламнарыннан чистарту;		
		- агып төшүне арттыру максатыннан эшләр участоктында тирән сұлы зона (тальвега) булдыру;		
		- эшләр башкару зонасында агач-куак		

		Нам су Усемлеклэрэн алып ташлау.
7	<p>42. Кадастр номерлары 16:20:035201:3, 16:20:035201:21, 16:20:035201:6, 16:20:035201:4, 16:20:035201:9, 16:20:035201:7, 16:20:035201:8, 16:20:035201:10, 16:20:035201:2, 16:20:035201:5, 16:00:000000:1162, 16:20:035301:24, 16:20:035301:2, 16:20:035301:25, 16:20:035301:176, 16:20:035301:175 булган жир кишлеклэрэндэ урнашкан торак йортлар, шул иселтэн Санаторная урамы, 1 йорт буенча кулфатирлы 5 катлы торак йорт</p>	<p>Чистартылмаган ағып төшүче суларны жирлекнен рельефина ағызмаска. Үзәкләштерелгән ташланылк суларны агызу системасын (канализация), төзекләндөрү, кулланылышка керту</p> <p>Октябрьск а.ж. Генераль планы, РФ Су кодексы</p> <p>43. + 44.</p>

3.11.3 НЧЕ таблица

Эчэ торган суу белэн тээмин итү чыганакларын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Гамәлгә ашыру сроклары			Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чирагт	Исәп- хисап чоры		
1	Октябрьский ш.П.скважиналар	3 пояс составындагы санитария саклау зоналары чикләрен ЕГРНга көртергэ. Санитар саклау зоналарының II, III поясы чикләренә керэ торган торак төзөлештэгэ чүп-чар чоқырларының герметиклыгын тишишергэ Беренче поясны тоташ койма белэн эйләндереп алырга, сак сигнализациясе нэм сак яктырту белэн тээмин итәргэ, ёске суларны скважина тамагыннан булуп бирү очен территорияне планлаштырырга. II, III поясы чикләрендә туфрак катламын бозу белэн байле төзөлешне планлаштырганда Ростпотребнадзорның ТР буенча идарәсө белэн мәжбүри килемшү алырга Эчэ торган суның сыйфатына производство контролен тээмин итәргэ.	+ + +			Октябрь а.ж. генераль планы, «Эчү өчен билгеләнгән су белэн тээмин итү нэм су уткаргечләренен санитар саклау зоналары»СанПиН 2.1.4.1110-02, санитар саклау зоналары проекты
2	Ореховка т.п., скважиналар					Октябрь а.ж. генераль планы, «Эчү өчен билгеләнгән су белэн тээмин итү нэм су уткаргечләренен санитар саклау зоналары»СанПиН 2.1.4.1110-02, санитар саклау зоналары проекты
3	«Залив» планлаштырыла торган торак комплексы (файдаланылмый торган кошчылык фабрикасы территориясендэ скважина нэм планлаштырыла торган скважина)					Октябрь а.ж. генераль планы, «Эчү өчен билгеләнгән су белэн тээмин итү нэм су уткаргечләренен санитар саклау зоналары»СанПиН 2.1.4.1110-02, санитар саклау зоналары проекты



3.11.4 нче таблица

Жиыр ресурсларын саклау чаралары исемелеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Гамалға ашыру сроклары			Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чираг	Исәп- хисап чоры	+	
1	Себер түлемасе Улут базы капиталь төзөлеш объекты 16:20:036401:325	Себер түлемасе Улут базының һам аның ССЗ территориясендеги микробиологик мониторингі. ЕГРНга ССЗ чиқларен көртергэ.			+	Октябрь а.ж. генераль планы.

№	Объект исeme т/6		
Гамалея атасыбы	Чараланы төре		
Соруктары	Миссан копи Беренче	Кипарт	

3.11.5 нче таблица

Житештеру нэм куллану калдыклары белэн эш иту системасын оптимальлаштеру чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Гамалға ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чират	Исап-хисап чоры	
1	Жирлек территориясендэ контейнер нэм махсус мәйданчыклар	Жирлек территориясендэ эре габаритлы калдыклар туплау өчен махсус мәйданчыклар булдыруны карарга. Контайнер нэм махсус мәйданчыкларны эксплуатацияләгендә санитар-эпидемиологик чаралар уздыруны тәэмин иттергэ	+ +		СанПиН 2.1.3684-21
2	Житештеру объектлары территорияләре	Калдыкларны каты еслекле нэм яңыр сулары канализациясе белән жинааландырылган мәйданчыкларда тупларга.	+ +		
3	Себер туламәсе Уләт базы капиталь тезелеш объекты 16:20:036401:325	Себер туламәсе Уләт базының нэм аның ССЗ территориясендә микробиологик мониторингы. ЕГРНга ССЗ чикләрен кертегә.	+ +		Октябрь а.ж. генераль планы.

3.11.6 нұры таблица

Территориядән файдалануның махсус шартлары булған зоналарны оештыру чаралары исемлеге		Гамәлтә ашыру сроклары			
№ т/б	Объект исеме	ЗОУИТ оештыру буенча чара төре	Беренче чирап	Исеп-хисап чоры	Чара чыганагы (документ исеме)
1	АЗС, «ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС» ЖЧЖ йек автомобилльдеренен, сервис Узәге, «Стройсити» ЖЧЖ жиһештерү-төзөлеш компаниясе	ССЗ билгелерге +			Санитар-саклау зоналары чиқларенде үрнашкан жир кишерлеклөрреннән файдалану һәм санитар-саклау зоналарын билгелеү қагыйдалере (РФ Хөкүмәтенен 2018 елның 3 мартаңдагы 222 номерлы наурызы белән расланган.)
2	IV категорияле төбек юлы: «Казан - Йошкар-Ола» - Октябрь п.	45. Бүләп бирелгән полосаны һәм юл буе полосасын билгелерге +			«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм кол эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясeneң аерым закон актларына Узгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 8 ноябрендәгә 257-ФЗ номерлы

№ т/б	Объект исeme	ЗОУИТ оештыру буенча чара төре	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чират	Исәп-хисап чоры	
3	Горький тимер юлы Горький тимер юлы (Волжск т/ю сзығы участоты - Зеленодольск - Казан - Арча)	46. Булеп бирелгән полосаны һам санитария аермасын билтеге 24ноябрендәге С-1360у номерлы Указы белән расланган)	+ 		ОСН 3.02.01-97. Тармак төзөш нормалары. Тимер юллар өчен жирләрне булеп бируге проектлау нормалары һам кагыйдәләре (Россия МПС ның 1997 елның 24ноябрендәге С-1360у номерлы Указы белән расланган)
3	«Казан - Йошкар-Ола» магистраль газуткәргече «Казан - Йошкар-Ола» газ Уткәргеч	47. ЕГРНга минималь ераклык зоналарын кертеге.	+ 		СП 36.13330.2012 «СНИП 2.05.06-85*»
4	Куйбышев сусаклагышы	Урында яр буе яклай полосалары һам су саклау зоналары чикләренең мэгълүмәти билгеләре белән билтеге	+ 		РФ Су кодексы
5	Су алу скважиналары	Санитария саклау зонасы чикләрен билтеге һам ЕГРНга кертеге	+ 		«Эчәр өчен билгеләнгән су белән тәэммин иту һам сүткәргечләр чыганакларын санитар саклау зоналары» СанПин 2.1.4.1110-02

3.12. Инженерлык инфраструктурасын үстерү чаралары

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Октябрь авыл жирлеге составына керүче торак пунктларны су белән тәммин итү системасын үстерү чаралары исемлеге

3.12.1 Нче таблица

№ т/6	Урнашкан үрнәк	Объект и семе	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күле	ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММІЯТЕНДӘТЕ ЧАРАЛАР		Гамәлтә ашыру среклары	Исәп-хисап срогы (2031-2045 еллар.)	Чараларның жылдары
						Яңа төзелеш	Яңа төзелеш			
1	"Залив" ТКсы (Октябрь п.)	Сұ алу жайламасы	(скважиналарны халық иختыяжларды нигезендә бораулау)	данә	1	+	+	Октябрь айыл жирлегенец генераль планы		
2	"Залив" торақ концесиясы, Октябрь п.	Сұ белән тәммин итү челтердәре	Яңа төзелеш	км	-	+	+	Октябрь айыл жирлегенец генераль планы		
3	Абыл жирлөгө территориясе	Су чистарты корылмауды	Оештыру	данә	-	+	+	Октябрь айыл жирлегенец генераль планы		
4	Абыл жирлөгө территориясе	Су куллануны исәпке алу үзеллары	Оештыру	данә	-	+	+	Октябрь айыл жирлегенец генераль планы		

3.12.2. Нче таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Октябрь авыл жирлеге составына көрүче торак пункттарның су бүлү системасын устера буенча чаралар исемлөгө

№ т/б	Урнашкан урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күәте	ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММІЯТТЕГЕ ЧАРАЛАР)		
						Гамәлгә ашыру сроклары	Беренче чиратта (2025 елга кадәр)	Исаәп-хисап срокы (2031-2045 еллар.)
Авыл жирлеге территориясес индивидуаль төзелеш ечен)								
1	"Залив" ТКсы (Октябрь п.)	Автоном канализация системасы	Яна төзелеш	данә	-	+	+	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
2	Авыл жирлеге территориясес	Канализациянен үзәкләштерелгән системасы	Яна төзелеш	данә	-	+	-	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
3		Чистарту корылмалары	Ликвидация	данә	2	+	-	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы

3.12.3 Нче таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Октябрь авыл жирлеге составына керүч торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту буенча чаралар исемлеге

№ т/б	Урнашкан урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күәте	ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММІЯТЕНДӘГЕ ЧАРАЛАР		
						Гамәлгә ашыру сроклары	Беренче чиратта (2025 елга кадәр)	Исаәп-хисап срокы (2031-2045 еллар.)
Авыл жирлеге территорияне планды-дайими санитар чистарту								
1	Октябрь п.	Контейнерлар	Оештыру	данә	1	+	+	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
2	Ореховка авылы	Контейнерлар	Оештыру	данә	85	+	-	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы
3				данә	6	-	+	Октябрь авыл жирлегенен генераль планы

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районны Октябрь авыл жирлеге составына керүче торак пунктларны жылылык белән тәэмин итү буенча

чаралар исемлеге

№ т/б	Урнашкан урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күәтє	Гамәлгә ашыру сроклары		
						Беренче чиратта (2025 елга кадәр)	Исаپ-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	Чара чыганагы
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘМИЯТЕНДӘГЕ ЧАРАЛАР								
1	Октябрь п.	"Залив" торак комплексы ёчен автомон котельная	Яңа төзелеш	данә	1	+	-	Октябрь авыл жирлегенең генераль планы
2	Октябрь п.	Мактапненә эшләми торган котельные	Тузтагы күрә сүгү	данә	1	+	-	Октябрь авыл жирлегенең генераль планы

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районны Октябрь авыл жирлеге составына керүче торак пунктларны газ белән тәэмин итү буенча чаралар исемлеге

№ т/б	Урнашкан урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күәтє	Гамәлгә ашыру сроклары		
						Беренче чиратта (2025 елга кадәр)	Исаپ-хисап сроты (2031-2045 еллар.)	Чара чыганагы
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘМИЯТЕНДӘГЕ ЧАРАЛАР								
1	"Залив" ТКсы (Октябрь п.)	Газ белән тәэмин итү чөлтәрләре	Яңа төзелеш	км	-	+	+	Октябрь авыл жирлегенең генераль планы

3.12.6 НЧЫ ТАБЛИЦА
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Октябрь авыл жирлеге составына көрүче торак пунктларны электр белән тәэмин итү буенча
чаралар исемлеге

№ т/б	Урнашкан урыны	Объект исеме	Чараның төре	Күәте	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
					Беренче чирапта (2025 елга кадәр)	Исәп-хисап срогы (2031-2045 еллар.)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТЕНДӘГЕ ЧАРАЛАР							
1	"Залив" ТКсы (Октябрь п.)	ТП 10/0, 4 кВ	Яңа төзелеш	Данә	1	+	Октябрь авыл жирлекенч генераль планы
2	Авыл жирлеге территориясе	ТП 10/0, 4 кВ	Реконструкция	-	-	+	Октябрь авыл жирлекенч генераль планы
3	Авыл жирлеге территориясе	ВЛ 10, 0,4 кВ	Реконструкция	км	+	+	Октябрь авыл жирлекенч генераль планы
4	"Залив" ТКсы (Октябрь п.)	ВЛ 10, 0,4 кВ	Яңа төзелеш	км	-	+	Октябрь авыл жирлекенч генераль планы

3.13. Территориянен инженерлық әзерлеген үстөрү чаралары

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районны Октябрь авыл жиригеге территориясен инженерлық саклау чаралары исемлеге

3.13.1 нче таблица

№ т/ б	Урнашкан урыны	Куркыныч табигый процесслар	Чараны тасвирау
1	Зеленодольск муниципаль районы территориисе	5 балл интенсивлыгы белән жир тетрәү	Биналарны һәм корылмаларны төзегәндә сейсмик куркыныч дәрәҗәсен исәпкә алырга кирак, биналарның һәм корылмаларның конструкцияләрен һәм нигезләрен исәпләү СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 таләпләрена түры китереп башкарылырга тиеш

3.14. Гражданнار оборонасы, табигый һәм техноген харәктердагы гадәттән тыш хәлләрне кисету чаралары

3.14.1. Ниже таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы октябрь авыл жирлегенең табигый һәм техноген харәктердагы гадәттән тыш хәлләрне кисету,
гражданнар оборонасы чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исeme	Чараның төре	Улчай берәмләгә	Гамәлтә ашыру		Чара чыганагы (документ исеме)
				Беренче чираг	Ислеп- хисап чоры	
1	Октябрь авыл жирлеге	Сейлем сирена	Данә	+		Октябрь а.ж. генераль планы.
2	48. Октябрь авыл жирлеге	Жайламналарын урнаштыру 49. Ирекле янын саги булдыру	50.	+		Октябрь а.ж. генераль планы.

4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫҢ ПАРАМЕТРЛАРЫ

4.1 нче таблица

Октябрь авыл жирлегенең генераль планы проектында кулланыла торған функциональ зоналарның параметрлары

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1	Индивидуаль торак йортлар төзелеш зонасы	-йорт яны жир кишәрлекләре белән аерым торучы индивидуаль торак йортлар; -торак төзелешенә хезмәт курсату өчен кирәкле капитал төзелеш объектлары, шулай ук гражданнарның яшәү белән бәйле объектлар	Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 3 (мансады да кертеп); Төзелеш коэффициент ы: 0,2-0,3	2.1;2.2;2.3;2.7;2.7 .1;12.0	-
2	Аз катлы торак йортлар белән төзелеш зонасы (4 катка кадәр, мансады да кертеп)	-Аз катлы купфатирлы йортлар урнаштыру (купфатирлы йортлар биеклеге 4 катка кадәр, шул исәптән мансад); -спорт корылмалары ńэм балалар мәйданчыклары, ял иту өчен мәйданчыклар төзү; -- азкатлы торак йортның төзелгән, күшүп төзелгән биналарында торак төзелешенә хезмәт курсату объектларын урнаштыру, әгәр азкатлы купфатирлы йорттагы мондый биналарның гомуми мәйданы 15% тан артмаса.,	- 3 катка кадәр, шул исәптән, жир кишәрлекләр еннән башка ńэм жир кишәрлекләр е белән (йорт яны, фатирлы белән); - 4 катка кадәр (мансады да кертеп) жир кишәрлекләр есез. Төзелеш коэффициент ы: 0,3	2.1.1, 2.3, 3.2, 3.1, 3.4, 3.8.1, 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	Аз катлы торак йортлар төзү (4 катка кадәр, мансады да кертеп)

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренен кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
3	Күпфункцияле иҗтимагый- эшлекле зона	<ul style="list-style-type: none"> - административ учреждениеләр; - көнкүреш хезмәтләре күрсәтүне тәэммин итүче объектлар; - кунакханә хезмәте күрсәтү объектлары; - ветеринария хезмәтләре күрсәтүне тәэммин итүче объектлар; - социаль хезмәт күрсәтү объектлары; - сәүдә объектлары, базарлар - жәмәгать туклануы объектлары; - эшкуарлық һәм эшлекле идарә объектлары; - банк һәм иминият хезмәтләре күрсәтүче учреждениеләр; - эчке хокук тәртибен тәэммин итү өчен кирәkle объектлар; 	<p>Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 5 (мансады да кертеп);</p> <p>Төп төзелешнен, иң чик биеклеге: 20 м;</p> <p>Төзелеш коэффициенты: 1</p>	3.0; 3.1; 3.2; 3.3; 3.7; 3.8; 3.10; 4.0; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 8.3; 12.0	-Иҗтимагый үзәк; Жәмәгать туклануы, көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятие ләре, банк бүлекчәсе, Полиция участок пункты проектлана торган иҗтимагый үзәк составында
4	Махсуслаштыр ылган иҗтимагый төзелеш зонасы	<ul style="list-style-type: none"> -медицина хезмәте күрсәтү объектлары; - дини кулланылыштагы биналар һәм корылмалар; - белем бири һәм мәгариф объектлары; - мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бири объектлары, мәгариф түгәрәкләре; - мәдәният объектлары, мәдәнияв итү эшчәnlеге объектлары; күңел ачу чараларын оештыру өчен билгеләнгән объектлар; -спорт объектлары; -күргәзмә-ярминкә эшчәnlеген башкару өчен билгеләнгән объектлар; 	<p>Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 5 (мансады да кертеп);</p> <p>Төп төзелешнен, иң чик биеклеге: 20 м;</p> <p>Төзелеш коэффициенты: 0,8</p>	3.4; 3.5; 3.6; 4.8; 5.1; 12.0	- табиб амбулатория се; - Фельдшерлы к-акушерлык пункты

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
5	Житештерү зонасы	-IV һәм V куркыныч класслы сәнәгать житештерү объектлары ; - санитар-саклау зонасы проектын эшләгендә һәм эшкәрткәндә алдынгы технологик чишелешләрне куллану шартында, башка куркыныч класслардагы сәнәгать житештерүе объектлары; - файдалы казылмалар чыгару объектлары	төзөлеш коэффициент ы : 0,8 кадәр	1.15; 2.7.1; 3.1.1; 3.3; 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 6.0; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.9.1; 6.11; 6.12; 7.3; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
6	Коммуналь- склад зонасы	Сәнәгать базалары, складлары булдырылган житештерү комплексларының бер өлеше булмаган, йөклөрне вакытлыча саклау, бүлү һәм күчереп төяү буенча билгеләнгән корылмаларны (стратегик запасларны саклаудан тыш) урнаштыру	Билгеләнми	2.7;6.9	-
7	Фәнни- житештерү зонасы	- Фәнни эшчәнлекне тәэммин итү өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Технологик, сәнәгать, агросәнәгать паркларын, бизнес-инкубаторларны урнаштыру	Билгеләнми	3.9;6.12	-
8	Транспорт инфраструктур асы зонасы	-хезмәт автотранспортын саклау өчен даими яисә вакытлыча гаражлар, тұкталышлар урнаштыру; -юл сервисы объектлары; - кешеләр яисә йөклөр ташу өчен кулланыла торған төрле юллар һәм корылмалар урнаштыру;	Билгеләнми	2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
9	Инженерлык инфраструктур асы зонасы	- элементе объектлары, почта бүлекчәләре; - мәгълүматны саклау һәм эшкәрту объектлары; -торба үткәргеч транспорт;	Билгеләнми	6.8; 6.10; 7.5; 12.0	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1 0	Авыл хүжалыгы жирләре зонасы	авыл хүжалыгы культуралары житештерүгә бәйле авыл хүжалыгы жирләрендә хүжалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру; авыл хүжалыгы терлекләрен көтү; - кыр юллары;	Билгеләнми	1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.16; 1.19; 1.20; 12.0	-
1 1	Гражданнарны ң коммерциягә карамаган бакчачылык, яшелчәчелек яисә дача берләшмәләре зонасы	- ялны һәм(яки)уз ихтияжлары өчен авыл хүжалыгы культураларын үстерүне гамәлгә ашыру; -хүжалык өчен торак булмаган корылмаларны урнаштыру; - рөхсәт ителгән куллану тере тасвиrlамасында 2.1 коды белән күрсәтелгән бакча йортын, торак йортны урнаштыру,		13.1; 13.2	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1 2	Авыл хужалығы предприятиелә ренең житештерү зонасы	<p>куркынычлылық дәрәҗәсе IV һәм класс булган авыл хужалығы житештерү объектлары;</p> <ul style="list-style-type: none"> - санитар-ссаклау зонасы проектын житештергендә һәм эшләгәндә алдынгы технологик карарлардан файдалану шартларында, башка класслы курскынычлылық дәрәҗәсе булган авыл хужалығы житештерүе объектлары; - авыл хужалығы продукциясен житештерү һәм саклау өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар үрнаштыру; -машина-транспорт һәм ремонт станцияләре, авыл хужалығы техникасы өчен ангарлар һәм гаражлар, сүэтем башнялары, трансформатор станцияләре һәм авыл хужалығы алып бару өчен кулланыла торган башка техник жайламалар үрнаштыру; авыл хужалығында кулланыла торган агач һәм куакларны үстерү һәм сату; 	Төзелеш коэффициент ы: 0,8	1.7; 1.8; 1.10; 1.12; 1.15; 1.17; 1.18; 12.0	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билигеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1 3	Авыл хужалығы билигеләнешен дәге башка зоналар	<ul style="list-style-type: none"> - Шәхси ярдәмче хужалық алып бару; - Авыл хужалығын фәнни яктан тәэмин итү; - крестьян-фермер хужалығын алып бару; - балық үрчетү; - саклық урман үсентеләре булдыру; 	Төзелеш коэффициент ы: 0,8	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.12; 1.13; 1.14; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1 4	Гомуми файдаланудагы яшелләндерелг ән территорияләр зонасы (урман парклары, парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар, шәһәр урманнары)	гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр; - урман парклары; - парклар; - бакчалар; -скверлар; -бульварлар.	яшелләндеру нең минималь дәрәҗәсе : 65 %	3.6.2; 3.9.1; 12.0.1; 12.0.2	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1 5	Ял итү зонасы	-ял һәм туризм, физкультура һәм спорт белән шөгыйләнү өчен файдаланыла торган территорияләр; - балалар сәламәтләндерү учреждениеләре территориясе; -.сәламәтләндерү-спорт лагерьлары территориясе; - пляжлар.	-	3.6.2; 3.9.1; 5.1.3; 5.2; 9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
1 6	Башка рекреацион зоналар	- ботаника бакчалары, зоопарклар, лугопарклар, гидропарклар, башка төрдәге тематик парклар территорияләре	-	9.0;9.1;9.1.1	-
1 7	Урманнар зонасы	- саклана торган урманнарны карау; - саклана торган урманнарында рөхсәт ителгән башка хужалык эшчәнлеге, тыюлыкларда табигый ресурслардан файдалану режимын үтәү, аеруча кыйммәтле жирләрнең үзенчәлекләрен саклап калу; - агач һәм агач бүлмаган урман ресурсларын әзерләү, беренчел эшкәртү һәм жылеп алу ; - урманнарны саклау һәм торғызу;	Билгеләнми	9.1; 10.0; 10.1; 10.2; 10.4;	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билигеләнешен тасвирилау	Функциональ зона параметрлар ы	Функциональ зонада жир кишәрлекләренн ән рөхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар
1 8	Калдыкларны саклау һәм күмү зонасы	Житештерү һәм куллану калдыкларын, медицина калдыкларын, биологик калдыкларны, радиоактив калдыкларны, озон катламын жимерүче матдәләрне урнаштыру, саклау, күмү, туплау, эшкәрту, заарсызландыру, шулай ук калдыкларны урнаштыру, күмү, саклау объектларын урнаштыру объектларын урнаштыру, мондый калдыкларны (үләт базларын, чүп яндыру һәм эшкәрту заводларын, көнкүреш чүп-чарын һәм калдыкларны күмү һәм сортларга аеру полигоннарын, аларны яңадан эшкәрту өчен әйберләр жыю уриннарын урнаштыру)		3.9.1; 4.9.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.2	
1 9	Зиратлар зонасы	күмү уриннарын урнаштыру	Билгеләнми	12.1; 12.0	-
2 0	Акваторияләр зонасы	-су объектлары;	Билгеләнми	11.0	-
2 1	Башка зоналар	гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре; -урам-юл чөлтәре	Билгеләнми	12.0; 12.3	-