



РЕШЕНИЕ

20.05.2022

г.Зеленодольск

КАРАР

№ 164

Татарстан Республикасы
Зеленодольск муниципаль районы
«Акъегет авыл жирлеге»
муниципаль берәмлекенең генераль
планы турында

«Зеленодольск муниципаль районының архитектура һәм шәһәр төзелеше сәясәте идарәсе» МБУ житәкчесенең Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Акъегет авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы турындағы мәгълүматын тыңлап фикер алышканнан соң, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясенде жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы нигезендә, «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлеке Уставына таянып, жәмәгать фикер алышуларының нәтижәләрен исәпкә алыш, Зеленодольск муниципаль районы Советы **карап кылды:**

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Акъегет авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын расларга (карталар һәм текст өлеше күшымтада бирелә).

2. Акъегет авыл жирлегенә түбәндәге карапы үз көчен югалткан дип танырга тәкъдим итәргә:

Акъегет авыл жирлеге Советының 2015 елның 25 февралендәге «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Акъегет авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын раслау турында» 259 номерлы .

3. Элеге карапны «Зеленодольская правда» газетасында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация чөлтәренең Татарстан Республикасы хокукий мәгълүмат рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районының рәсми сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

4. Әлеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны законлылық, хокук тәртибе, регламент hәм депутат этикасы буенча дайими комиссиягә йөкләргә.

Зеленодольск муниципаль районы
Башлыгы, Совет рәисе

М.П. Афанасьев



**«Татарстан Республикасының пространство
мәгълүматлары фонды»
дәүләт бюджет учреждениесе**

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКЪЕГЕТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ
ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ**

Территориаль планлаштыру турында нигезләмә

Казан 2021

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы

ПРОЕКТ СОСТАВЫ

№ т/б	Күрсәткеч атамасы	№ бит\битләр
1нче том Генераль план		
Текст материаллары		
1	Территориаль планлаштыру турында нигезләмә	51
График материаллар		
2	Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларын планлаштырып урнаштыру картасы M1:10000	1/1
3	Жирлек составына көрүче торак пунктларның чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктларның чикләре) картасы M1:10000	2/1
4	Жирлекнең функциональ зоналары картасы M1:10000	3/1
Күшүмтә		
5	Торак пунктлар чикләре турында белешмәләр	19
2 нче том Генераль планны нигезләү буенча материаллар		
Текст материаллары		
1	Аңлатма язуы	119
2	Әйләнә-тире мөхитне саклау. Аңлатма язуы	54
График материаллар		
3	Жирлек терриориясен заманча файдалануның картасы M1:10000	1/1
4	Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычына дучар булган терриорияләр , гражданнар оборонасы буенча чаралар картасы гражданнар оборонасы буенча чаралар картасы M1:10000	2/1
5	Инженерлык инфраструктурасы картасы M1:10000	3/1
6	Терриориядән файдалану буенча махсус шартлары булган зоналар картасы M1:10000	4/1
7	Терриориядән файдалану буенча махсус шартлары булган зоналар картасы (проект тәкъдиме) M1:10000	5/1

ЭЧТӨЛЕК

1. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКЬЕГЕТ АВЫЛ ҘИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ	6
2. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКЬЕГЕТ АВЫЛ ҘИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ һәМ ҘИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ	8
3.1. Гомуми оештыру чаралары	8
3.2. Сөнөгать житештеруен үстерү чаралары	8
3.3. Агросөнөгать комплексын үстерү чаралары	8
3.4 . Урман комплексын үстерү буенча чаралар	12
3.5 . Торак инфраструктурасын үстерү чаралары	12
3.6 . Халыкка хезмәт күрсөтү системасын үстерү чаралары	14
3.7 . Зиратлар территорияләрен үстерү чаралары	20
3.8 . Туристлык-реакреация территорияләрен үстерү чаралары.....	23
3.9 . Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү чаралары.....	25
3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чаралар	28
3.11 Әйләнә-тирә мөхитне саклау чаралары	37
3.12. Инженер инфраструктурасын үстерү чаралары	42
3.13. Территориянен инженер өзөрлеген үстерү чаралары	45
3.14. Гражданнар оборонысы, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисетү буенча чаралар	46
4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНА ПАРАМЕТРЛАРЫ	47

КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл жирлегенең генераль планы проекты «Татарстан Республикасының пространство мәгълүматлары фонды» ДБУ тарафыннан проектлауга йәкләмә нигезендә эшләнгән.

Генераль планны эшләүгә заказчы - Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты.

Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл жирлегенең генераль планы шәһәр төзелеше стратегиясен, яшәү мохитен формалаштыру шартларын, жирлек территорияләренең үсеш юнәлешләрен һәм чикләрен, жирлек составындагы торак пунктларның чикләрен билгеләү һәм үзгәртү, территорияләрне функциональ зоналаштыру, инженерлык, транспорт һәм социаль инфраструктураларны үстерү, тарихи-мәдәни мирас объектларын һәм аеруча саклана торган табигать территорияләрен саклауга карата шәһәр төзелеше таләпләрен, экологик һәм санитар иминлекне билгели торган территориаль планлаштыру документы.

Генераль планны гамәлгә ашыру тубәндәге вакытлы срокларга эшләнгән:
Беренче чиратта, генераль планны гамәлгә ашыру буенча беренче чираттагы билгеләнгән чарапар – 2030 елга кадәр.

Генераль планның барлык төп проект каарлары планлаштырылган хисап срокы - 2045 елга кадәр.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 23 статьясы нигезендә Акъегет авыл жирлегенең генераль планы проектына тубәндәгеләр керә:

Текстлы материаллар - ТERRITORIAL planlaştyruunuң maksatlarы һәм бурычларын, территориаль планлаштыру чарапары исемлеген һәм генераль планны гамәлгә ашыру этаплары буенча аларны үтәү эзлеклелеген үз эченә алган нигезләмә.

График материаллар территориаль планлаштыру карталарын (схемаларын) үз эченә ала.

Текст һәм график материаллар составында эшләнгән, территориаль планлаштыру тәкъдимнәрен нигезләү һәм аңлату максатларында, авыл жирлегенең генераль планын раслау процессын килештерү һәм тәэммин итү өчен эшләнә торган проектны нигезләү материаллары.

Текст материаллары жирлек территориясе торышын, аның комплекслы үсеше проблемаларын һәм юнәлешләрен анализлауны, территориаль һәм пространство-планлаштыру үсешен нигезләүне, территориаль планлаштыру буенча чарапар исемлеген, аларны тормышка ашыру этапларын, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булган төп факторлар исемлеген үз эченә ала.

График материаллар жирлекнең генераль планы проектын нигезләү схемаларын үз эченә ала.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы (ФЗ - 190), «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон (ФЗ-131) нигезендә жирлекнең жирле әһәмияттәге чарапары расланырга тиеш.

Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл жирлегенең генераль планы проектын эшләгәндә түбәндәге материаллар файдаланылды:

– Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 19 мартаңдагы 384-р номерлы курсәтмәсө (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) белән расланган федераль әһәмияттәге автомобиль юллары (тимер юл, һава, дингез, эчке су, торба үткәргеч транспорты) өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемалары;

– Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 01 августыңдагы 1634-р номерлы курсәтмәсө (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) белән расланган Россия Федерациясенең энергетика өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемалары;

– Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 28 декабрендәге 2607-р номерлы курсәтмәсө (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) белән расланган сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемалары;

– Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 26 февралендәге 247-р номерлы курсәтмәсө белән расланган Россия Федерациясенең югары һөнәри белем өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемалары;

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 21 февралендәге 134 номерлы каары белән расланган Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы (Министрлар Кабинетының 2021 елның 13 августыңдагы 709 номерлы каары редакциясендә);

– Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 2006 елның 29 июнендәге 454 номерлы каары белән расланган Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы;

– Зеленодольск муниципаль районы администрациясе һәм аның составына керүче Акъегет авыл жирлеге тарафыннан бирелгән рәсми мәгълүматлар.

1. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКЪЕГЕТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ

Акъегет авыл жирлеге чиге «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлекенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31гыйнварындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) нигезендә кабул ителде.

Акъегет авыл жирлеге составына әлеге закон нигезендә Акъегет (административ үзәк), Бакырчы һәм Юынчы авыллары керә.

Акъегет авыл жирлеге Татарстан Республикасының көнбатыш өлешендә, Зеленодольск муниципаль районының көньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан. Жирлек Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Күгәй, Күгеш авыл жирлекләре һәм Чуваш Республикасы белән чиктәш.

Акъегет авыл жирлекенең гомуми мәйданы 5190,9537 га тәшкил итә, шул исәптән 229,3677 га торак пунктларның мәйданы, шулардан: Акъегет авылы - 99,2931 га, Бакырчы авылы - 83,0112 га, Юынчы авылы - 47,0634 га (карографик материал буенча).

2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган, 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе нигезендә, Зеленодольск муниципаль районы Казан икътисадый зонасына керә. Казан икътисадый зонасының тармак структурасы химия сәнәгате (химия һәм нефть химиясе), электр энергетикасы, машина төzelеше (авиатөzelеш, суднолар төzelеше, электр жиһазлары житештерү), җиңел сәнәгать, агросәнәгать комплексы, яңа төzelеш һәм төzelеш материаллары житештерү тармаклары белән билгеләнә.

Жирлектә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе - балалар бакчасы, төп гомуми белем бирү мәктәбе, өч фельдшер-акушерлык пункты, авыл мәдәният йорты, ике авыл клубы, ике китапханә, почта элемтәсе бүлеге, сәүдә объектлары бар.

Хәзерге вакытта Акъегет авыл жирлекенең Татарстан Республикасының башка жирлекләре һәм районнары белән транспорт элемтәсе региональ яисә муниципальара әһәмияткә ия «Норлат-Акъегет», «Норлат-Акъегет-Юынчы», «Норлат-Акъегет-Бакырчы» автомобиль юллары һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юллары аша гамәлгә ашырыла. Авыл жирлеге территорииесе буенча Юынчы авылы янәшәсендә Чуваш Республикасының «Ормар-Кәвәли-Норлат»төбәк яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының бер өлеше уза, аның озынлығы 1,11 км тәшкил итә.

Урнашу системасындагы роле

Акъегет авыл жирлекенең территориаль оешмасы Зеленодольск муниципаль районының урнашу системасының бер өлеше булып тора, ул Татарстан Республикасының таралып урнашы системаына керә һәм аның территориясен үстерүнен гомуми билгеләре белән дә, шәһәр төzelеше ситуацияләре белән дә характерлана.

Торак пунктларның бер-берсе белән, Зеленодольск шәһәре һәм Казан шәһәре район үзәге белән элемтәләре урнашкан автомобиль юллары урнашу системаында төп система барлыкка китерүче фактор булып тора. Акъегет авыл жирлекендә әлеге автомобиль юллары булып төбәк яки муниципальара әһәмияттәге «Норлат-Акъегет»автомобиль юллары санала.

Елга чөлтәре икенче система барлыкка китерүче фактор булып тора, аның буенча тарихи үсеш нәтижәсендә жирлек, район һәм Татарстан Республикасының бөтен территориясен урнашу система формалаша башланган. Акъегет авыл жирлекендә Бүширмә, Укша һәм Әрә елгалары .

2021 ел башына Акъегет авыл жирлегенен уртака тыгызлыгы 1 кв.км га 1,4 кеше тәшкил иткөн.

Акъегет авыл жирлекке территориясендә 735 кеше өч торак пункттерриториасендә яши: Акъегет авылы - жирлек үзәге, Бакырчы авылы һәм Юынчы авылы - гади торак пунктларында.

Акъегет авыл жирлекке халкының урнашу системасы өч ранглы характерга ия.

Беренче рангны, гомуми саны 270 кешедән торган, административ функцияләр, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау оешмалары, сәүдә предприятиесе урнашкан Акъегет авылы жирлекке үзәге алыш тора

Икенче рангны, гомуми халық саны 321 кешедән торган, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау оешмалары һәм сәүдә предприятиесе урнашкан Бакырчы авылы алыш тора.

Өченче рангны гомуми халық саны 144 кешедән торган Юынчы авылы .

**2. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АКЪЕГЕТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕН ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ һәм ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР
ИСЕМЛЕГЕ**

3.1. Гомуми оештыру чаралары

Акъегет авыл жирлегенең үсеш юнәлешен билгеләгәндә Татарстан Республикасының, Зеленодольск муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш программалары, тәбәк һәм федераль тармак программалары исәпкә алышынды.

2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе»расланды. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015елның 25 сентябрендәге 707нче карары белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру чаралары планы» расланган иде.

Казан агломерациясе составына керүче Зеленодольск муниципаль районы расланган Казан агломерациясе составына керүче Зеленодольск муниципаль районы расланган Стратегия кысаларында тубәндәге программаларны һәм проектларны гамәлгә ашыру территориясе булып тора: «Урнаштыру Реновациясе» проекты, «Казан агломерациясенең инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм модернизацияләү» проекты, «Казан шәһәр яны зonasы» проекты, «Сәнәгать зоналары ядкаре» проекты, «Казан агломерациясенең транспорт инфраструктурасын үстерү» проекты, «Шәһәр һәм сәнәгать» проекты, «Идел-Кама агымы» Экозоны» флагман проекты, «Казан икътисадый зонасында калдыклар белән идарә итү» флагман проекты, инвестиция инфраструктурасының һәм төп фондларның сыйфатын арттыруны тәэмин итү - Свияжск мультимодаль мультимодаль логистика үзәгендә сәнәгать-житештерү тибындагы максус икътисадый зона булдыру, конкурентлыкка сәләтлелекне үстерү һәм «субсуднолар тәзүне тәэмин итү» субкластерын булдыру, туризмың перспектив тәрләрендә туристик продуктлар булдыру - туристлык-рекреацион кластерлар булдыру һәм үстерү.

3.2. Сәнәгать житештерүен үстерү чаралары

Акъегет авыл жирлегенең Генераль планы белән сәнәгать житештерүен үстерү буенча чаралар каралмаган.

3.3. Агросәнәгать комплексын үстерү чаралары

Генераль план белән беренче чиратта тубәндәге чаралар караган:

- Бакырчы авылы янында урнашкан эре мәгезле терлекләр фермасының эшләми торган территориясе өлешен алга таба V класслы хәвефлелектәге агросәнәгать комплексын (12,7821 га) перспективалы үстерү мәйданнарын оештыру һәм авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыру өчен территориянең бер өлешен рекультивацияләү (3,0671 га);
- Акъегет авылы янында урнашкан эре мәгезле терлекләр фермасының эшләми торган территориясе өлешен алга таба V класслы куркыныч булган агросәнәгать комплексының перспективалы үсеш мәйданнарын үзгәртеп кору

(9,1094 га) һәм территориянең бер өлешен авыл хужалығы жирләре зонасын оештыруга рекультивацияләу (3,258 га);

- Бакырчы авылыннан көньякта урнашкан эшләми торган тирес саклагычы территориясен авыл хужалығы жирләре зонасын оештыруга рекультивацияләу (1,6554 га);

- Акъегет авылы янындагы эшләми торган машина-трактор паркы территориясен һәм машина-трактор паркы территориясендә урнашкан авыл хужалығы техникасы гаражын авыл хужалығы жирләре зоналарын оештыруга рекультивацияләу (3,8664 га);

- Акъегет авылы янындагы файдаланылмый торган ашлық саклагычы территориясен авыл хужалығы жирләре зонасын оештыруга рекультивацияләу (0,0548 га);

- Акъегет авылыннан көньякта урнашкан файдаланылмый торган яшелчә саклагыч территориясен авыл хужалығы жирләре зонасын (1,6206 га) оештыру өчен үзгәртеп кору;

- Бакырчы авылы янындагы файдаланылмый торган ашлық саклау урыннарын, ашлық саклау урыннарын, складларны авыл хужалығы жирләре зонасын (2,9501 га) оештыру өчен үзгәртеп кору.

3.3.1 нчे таблица

№ т/ б	Жирлек составына көртөн торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Күнде		Гамәлтә ашыру срогы	Исәп- хисап срок (203 - 2045 елла р)	Чара чыганагы (документтый н исеме)
				Үлчәү берәмг еге	Гамәлдәгө	Өстәмә		
ЖИРЛЕ ӨҢЕММІЙТТЕГЕ (ЖИРЛЕКТӘГЕ) ЧАРАЛАР								
1	Акъегет авыл жирлек е	Эре мәгезле терлеклөрне н файдаланм ый торған фермасы	У класслы куркыныч булган агропромышленность комплексын (9,1094 га) алға таба Устру мәйданчылығы итеп территория өлешен узгартеп кору hem авыл хуҗалығы жирлөре зонасын оештыруға территориянен бер өлешен рекультивациялай (3,0671 га)	Г а	15,8492	-	+	Акъегет АЖ генераль планы

№ т/б	Жирлек составына көргөн торак пункт исеме	Чараның төре Объект исеме	Үлчэү берәмл еге	Күтө	Гамәлгө ашыру срогы		Бере нче чираг та (2030 елга	Исеп- хисап срок (203 - 2045 елла р)
					Чара чыганагы (документны ң исеме)	Акъегет АЖ генераль планы		
2	Акъегет авыл жирлөг е	У класслы куркыныч булган аэропромышленность комплексын (9,1094 га) алға таба үстөрү майданчылы итеп территория өлешиен узгертел кору хем авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыруға территориянен бер өлешиен рекультивацияләү (3,258 га)	Г а	12,3674	-	+	-	Акъегет АЖ генераль планы
3	Акъегет авыл жирлөг е	Авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыру очен территорияне рекультивацияләү	Г а	1,6554	-	+	-	Акъегет АЖ генераль планы

							кадәр)
4	Акъегет авыл жирлег е	Эшләми торган машина- трактор паркы һәм авыл хужалыгы техникасы гаражы	Авыл хужалыгы жирләре зonasын оештыру очен территорияне рекультивациялау	Г а	3,8664	-	+ -
5	Акъегет авыл жирлег е	Файдаланмый торган ашлык саклагычы	Авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыру очен территорияне рекультивациялау	Г а	0,0548	-	+ -
6	Акъегет авыл жирлег е	файдаланмый торган яшелчә саклагыч	Авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыру очен территорияне рекультивациялау	Г а	1,6206	-	+ -
7	Акъегет авыл жирлег е	Файдаланмы й торган ашлык амбарлары, ашлык саклау урыннары, складлар	Авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыру очен территорияне рекультивациялау	Г а	2,9501	-	+ -

3.4. Урман комплексын үстерү буенча чарапалар

Урман һәм урман сәнәгате комплексын үстерү чарапалары Акъегет авыл жирлегенең генераль планы, Зеленодольск муниципаль районын территориаль пландаштыру схемасы һәм башка программалар белән, һәм хисап чорына кадәрге чорга документлар белән каралмаган.

3.5. Торак инфраструктурасын үстерү чарапалары

Дайми яшәүче халыкка яңа индивидуаль торак төзелеше өчен Акъегет авылында генераль планны ғамәлгә ашыру чорында якынча 4,2 гектар территория (42 кишәрлек) кирәк булачак, Бакырчы авылы өчен якынча 4,2 гектар территория (42 кишәрлек) һәм Юынчы авылы өчен 1,5 гектар тирәсе территория (15 кишәрлек) кирәк булачак, .

Буш территорияләр саны чикләнгән булу сәбәпле, Бакырчы һәм Юынчы авылларының хәзерге чиге эчендә яңа торак төзелешен булдыру, шулай ук мондый торак пунктларның санитар-саклау зоналарында биотермик чокыр урнашуына бәйле рәвештә, терлекчелек фермасында яңа торак төзелеше пландаштырылмый.

Буш территорияләр саны чикләнгән булу сәбәпле, Акъегет авылының хәзерге чиге эчендә яңа торак төзелеше өчен генераль планны тормышка ашыруның (2030 елга кадәр) беренче чираттагы генераль планы 3,0 гектар территориядә дайми халык өчен яңа торак төзелеше өчен каралган. Элеге территорияләрдә торак фондының гомуми мәйданы якынча 4,5 мең кв.м (30 участок) тәшкил итәчәк.

Яңа торак төзелеше һәм тузган торакны алыштыру төзүчеләр көче белән ғамәлгә ашырылачак, шул исәптән, финанслауның төрле схемаларын кулланып (төзүчеләр акчалары, ипотека акчалары, шул исәптән социаль ипотека, төзүчеләрнең ташламалы категорияләренә субсидияләр, яшь белгечләрне авылда калдыру программалары һ.б.).

3.5.1 Нче таблица

№ 7/ 6	Жирлек составына кергэн торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмл еге	Күтө		Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документтың исеме)
					Гамәл дәге	Яна (өстәмә)	Беренч е чират (Исәл- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	
ЖИРЛЕӨТНЭМІЯТТАЕТЭ (ЖИРЛЕНДЕТЭ)									
1	Акъегет авылы	торак пункттың гамәлдәге чиқларнда торак фонды	яна төзелеш	га	-	3, 0	+	-	Акъегет АЖ генераль планы
				мән кв.м		4, 5			

3.6. Халыкка хезмәт күрсәту системасын үстерү чаралары

Генераль план буларак, беренче чиратта Акъегет авылында жәмәгать үзәге төzelеше каралган, аның составында естәл теннисы бүлмәсе, көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, жәмәгать туклануы предприятиеләре, банк бүлекчәсе, полициянең участок пункты, жәмәгать бәдрәфе урнаштыру планлаштырыла.

Мәгариф оешмалары

Исәп-хисап буенча, 2030 елга мектәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм гомуми белем бирү мектәпләренә халық өчен 25 һәм 33 урынга ихтыяж булачак, 2045 елга - 39 һәм 45 урынга.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы нигезендә, беренче чиратта, Бакырчы авылында башлангыч мектәп – балалар бакчасы комплексын сүтү, шулай ук Бакырчы авылында 40 урынлы балалар бакчасы төзу каралган.

Акъегет авылындагы гамәлдәге төп гомуми белем бирү мектәбе гомуми белем бирү оешмаларында халыкның фараз ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндерә. Генераль план нигезендә, беренче чиратта, Акъегет авылында төп гомуми белем бирү мектәбен капиталь ремонтлау каралган.

Балаларга естәмә белем бирүне оештыру

Акъегет авыл жирлеге халкының балаларга естәмә белем бирү оешмаларында, беренче чиратта һәм генераль планны тормышка ашыруның исәп-хисап чорына норма буенча ихтыяж 10 урын тәшкил итәчәк.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы нигезендә, беренче чиратта, Акъегет авылындагы 14 урынга исәпләнгән төп гомуми белем бирү мектәбе базасында балалар иҗаты түгәрәкләре оештыру тәкъдим ителә.

Дәвалау-профилактика медицина оешмалары

Акъегет авыл жирлеге халкының дәвалау-профилактика медицина оешмаларында норма буенча ихтыяжы, беренче чиратта һәм генераль планны тормышка ашыруның исәп-хисап чорына, сменага йөрү 13 кеше тәшкил итәчәк. Гамәлдәге фельдшер-акушерлык пунктлары халыкның фаразланган ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндерә.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планында беренче чиратта Акъегет авылында һәм Юынчы авылларында фельдшер-акушерлык пунктларына капиталь ремонт каралган.

Мәдәни-ял иту учреждениеләре

Генераль планда яңа мәдәни-ял иту учреждениеләре төзу каралмаган, чөнки Акъегет авылында гамәлдәге авыл мәдәният йорты, Бакырчы авылында күпфункцияле үзәк һәм Юынчы авылында авыл клубы халыкның фараз ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндерәчәк.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планында, беренче чиратта, китапханәләрне үстерү буенча чаралар каралмаган, чөнки Бакырчы авылындагы китапханә (авыл мәдәният йорты бинасында) һәм китапханә (купфункцияле үзәк бинасында) халыкның фаразланган норматив ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндерә.

Генераль план беренче чиратта тубәндәгеләр каралган:

- Акъегет авылында авыл мәдәният йортын капиталь ремонтлау;
- Юынчы авылында авыл клубында капиталь ремонт;
- Акъегет авылында китапханәне (авыл мәдәният йорты бинасында) капиталь ремонтлау;
- Бакырчы авылында авария хәленә бәйле рәвештә гамәлдәге китапханәне сүтү.

Спорт учреждениеләре

Акъегет авыл жирлегенең гомуми файдаланудагы спорт залларында халыкның норма буенча ихтыяжы, генераль планны гамәлгә ашыру өчен беренче чиратта, 218 кв.м, исәп-хисап срокына - 216 кв.м.

Генераль план нигезендә, беренче чиратта, 203 кв.м. мәйданлы спорт залын (төп гомуми белем бирү мектәбе бинасында) капиталь ремонтлау, шулай ук проектлана торган Акъегет авылындағы ижтимагый үзәк составында гомуми мәйданы 30 кв. м булган өстөл теннисы бұлмәсен (типлаштырылған проект) урнаштыру карапган.

Яссы спорт корылмалары

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы нигезендә, беренче чиратта һәм исәп-хисап чорына яссылық спорт корылмаларын үстерү буенча чаралар карапмаган, чөнки гамәлдәге спорт мәйданчыклары халыкның фаразланған норматив ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндөрә.

Көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре

Генераль план белән, беренче чиратта, Акъегет авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында 5 эш урыны булган көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләрен урнаштыру карапган.

Жәмәгать туклануы предприятиеләре

Генераль план нигезендә, проект егәрлеке 29 утырту урыны булган жәмәгать туклануы предприятиеләрен Акъегет авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру карапган.

Банк бүлекчәләре

Генераль план нигезендә, беренче чиратта, банк бүлекчәсөн проектлана торган ижтимагый үзәк составында Акъегет авылында урнаштыру карапган.

Сәүдә предприятиеләре

Генераль план беренче чиратта тубәндәгеләр карапган:

- Бакырчы авылында эшләми торган кибетне сүтү;
- Бакырчы авылында гомуми сәүдә мәйданы 28 кв.м булган кибет төзү.

Элемтә бүлекләре

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы нигезендә, беренче чиратта, Акъегет авылында почта элемтәсе бүлекен сүтү (авария хәленә бәйле рәвештә) һәм яңаны төзү карапган.

Жәмәгать бәдрәфләре

Генераль планда, беренче чиратта, жәмәгать бәдрәфен Акъегет авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында 1 прибор күләмендә урнаштыру карапган.

Полиция

Генераль план белән, беренче чиратта, Акъегет авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында полиция участогы пунктын урнаштыру карапган.

Административ-эшлекле билгеләнештәге объектлар

Генераль план нигезендә, беренче чиратта, авария хәленә бәйле рәвештә, Акъегет авыл жирлеке башкарма комитеты бинасын сүтү, шулай ук Акъегет авылында Акъегет авыл жирлеке башкарма комитеты бинасының яңасын төзү карапган.

Акъегет авыл жирлөгө халкына социаль һәм мәдәни-қөнкүрөш хезмәте күрсәтү объектларын үстөрү буенча

3.6.1 һче таблица.

Чаралар исемлөгө

№ т/ б	Жирлек составын а көргөн торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмл еге	Гамәлдәге	Күтө		Гамәлгә ашыру сроклары	Бере нче чираг (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	Чара чыганагы (документтың исеме)									
						Өстәмә	Гамәлдәге													
ЖИРЛЕ (РАЙОН) Әңәммияттәгө ЧАРАЛАР																				
Мәгариф оешмалары																				
Башлангыч мәктәп - балалар бакчасы комплексы																				
1	Бакырчы авылы		Түзгән булу сәбәлле сүтү		урыйн	48/48	-	+	-	-	Акъегет АЖ генераль планы									
2	Бакырчы авылы	Балалар бакчасы (типлаштырылг ан проект)	Яңа төзөлеш		урыйн	-	40	+	-	-	Акъегет АЖ генераль планы									
3	Акъегет авылы	Төл гомуми белем биру мәктәбе	Капиталь ремонт		урыйн	140	-	+	-	-	Акъегет АЖ генераль планы									
Балаларга өстәмә белем бирүне оештыру																				
1	Акъегет авылы	Төл гомуми белем бирү мәктәбендә балалар ижаты түгәрәкләре	Оештыру		урыйн	-	14	+	-	-	Акъегет АЖ генераль планы									
Дәвалай-профилактика медицина оешмалары																				
1	Акъегет авылы	Фельдшер- акушер пункты	Капиталь ремонт		Сменага йөрү	8	-	+	-	-	Акъегет АЖ генераль									

								планы
2	Юнычы абылы	Фельдшер-акушер пункты	Капиталь-асфальт-бетон еслекне	Сменага йөрү	8	-	+	Акъегет АЖ генераль планы
ЖИРЛІЕ ӘҢӘММІЯТТЕОЕ (ЖИРЛЕКТЕТЭ) ҚАРАЛЛАР								
Мәдәният һем ял учреждениеларе								
1	Акъегет абылы	Авлыл мәдәният йорты	Капиталь-асфальт-бетон еслекне	Урын	200	-	+	Акъегет АЖ генераль планы
2	Юнычы абылы	Авлы клубы	Капиталь-асфальт-бетон еслекне	Урын	100	-	+	Акъегет АЖ генераль планы
3	Акъегет абылы	Китапханә (авыл мәдәният йорты бинасында)	Капиталь ремонт	Менг экз.	7,1	-	+	Акъегет АЖ генераль планы
Жирилек составын а көргөн торак пункт исеме								
№ т/б		Объект исеме	Чараның тере	Үлчәү берәмп ере		Күтө	Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чыганагы (документтын исеме)
4	Бакырчы абылы	Китапханә	Түзгән булу сабеппе сүту	Менг экз.	-	-	Беренче чират (2030 елга кадәр)	Исөп-хисап срокы (2031-2045 еллар)
Спорт учреждениеларе								
1	Акъегет абылы	Спорт залы (төп гомуми белем бириу мәктәбе	Капиталь ремонт	Идәненең кв.м.	203	-	+	Акъегет АЖ генераль планы

2	Акъегет абылы	Өстөл теннисы бүлмәсө (проектлана торган ижтимаый Узәк составында) (типлаштырыл ган проект)	Оештыру	Идәнене һ.кв.м.	-	+ - Акъегет АЖ генераль планы
					30	+ -

Сәудә предприятияларе		Сәудә предприятияларе		Сәудә предприятияларе	
		Сүтү	объект	Сүтү	объект
1	Бакырчы абылы	Кибет	-	-	+
2	Бакырчы абылы	Кибет	Яңа тәзелеш	-	+

Элемтә объектлары			
1	Акъегет абылы	Почта элемтәсе булеге (башкарма комитет бинасында)	Тузган булу сәбәпле сүту Оештыру
			объект

				Көнкүреш хезмәте курсату предприятияларе
--	--	--	--	---

1	Акъегет авыллы	Проектлана торган ижтимагый узәк составында көнкүрещ хезмәте курсату предприятиеләре	Оештыру	Эш урыны	-	5 + -
		Жәмәгать түклануы предприятиеләре				
Жирилек составын а керән торак пункт исеме						
№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмп ере	Гамәлдәге	Өстәмә	Гамәлтә ашыру сроклары
						Бере нче чират (2030 елга кадәр)
						Исәп-хисап сробы (2031-2045 еллар)
1	Акъегет авыллы	Проектлана торган ижтимагый узәк составында жәмәгать түклануы предприятиеләре	Оештыру	Утыру урынн ары	-	29 + -
		Жәмәгать тәртибен саклау				
						Акъегет АЖ генераль планы

1	Акъегет абылы	Проектлана торган ижтимагый Узәк составында полициянең участок пункты	Оештыру объект	-	1	+	-	Акъегет АЖ генераль планы
Жәмәгать бәдрәфләре								
1	Акъегет абылы	Проектлана торган ижтимагый Узәк составында жәмәгать бәдрәфләре	Оештыру объект	прибор	-	1	+	Акъегет АЖ генераль планы
Ижтимагый-эшлекле билгеленешшәге объектлар								
1	Акъегет абылы	Ижтимагый Узәк	Яңа төзелеш	объект	-	1	+	Акъегет АЖ генераль планы
Административ-эшлекле әһәмияттәге объектлар								
1	Акъегет абылы	Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл жирлеге башкарма комитеты	Тузган булу сәбәпте суту Яңа төзелеш	объект	1	-	+	Акъегет АЖ генераль планы

3.7. Зиратлар территорияләрен үстерү чаралары

1000 кешегө 0,28 гектар норматив булган очракта, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең 2045 елга традицион жирләү зиратларына кирәклө ихтыяжы 0,2 гектар тәшкил итә.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы беренче чиратта түбәндәгеләрне тәкъдим ителә:

– зиратның бер өлешен ябу (кадастр номеры 16:20:190101:480 булган жир кишәрлекендә) Акъегет авылыннан көнчыгышта урнашкан, су саклау зонасында һәм яр буе яклау полосасында Бүширмә елгасы күшүлдүгүнда урнашуга бәйле рәвештә, зиратның ябыла торган өлеше 0,1287 га тәшкил итә;

– зиратның бер өлешен (кадастр номеры 16:20:190201:456 булган жир кишәрлекендә) су саклау зонасында һәм Укша елгасының яр буе яклау полосасында урнашуга бәйле рәвештә Бакырчы авылыннан көнчыгышта урнашкан 6,7975 га мәйданлы, зиратның ябыла торган өлеше мәйданы 0,3012 га тәшкил итә;

– зиратның бер өлешен ябу (кадастр номеры 16:20:0000:3970 булган жир кишәрлекендә) 2,0802 га мәйданлы Бакырчы авылыннан көнчыгышта урнашкан, бу су саклау зонасында һәм Укша елгасының яр буе яклау полосасында урнашуга бәйле, зиратның ябыла торган өлеше мәйданы 0,0282 га тәшкил итә;

– зиратны ябу (кадастр номеры 16:20:190502:142 булган жир кишәрлекендә) Бакырчы авылыннан көнбатышка таба урнашкан, мәйданы 2,3367 га булган, себер түләмәсе үләт базының санитар-саклау зонасы кыскарганчы.

Гамәлдәге зиратларның буш территорииләре халыкның традицион каберлекләргә булган фараз ихтыяжларын тулысынча тәэммин итә.

Акъегет авыл жирлеге генераль планы белән территорияне функциональ файдалануга жирләр өчен жир төзелеше документларын зиратларга туры китерү тәкъдим ителә, аерым алганда, зиратлар өчен жир кишәрлекләре: «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, куркынычсызлык һәм башка маҳсус билгеләнештәге жирләр» «Ритуаль эшчәнлек»нең 12.1.рөхсәт ителгән куллану төре белән билгеләнә.

3.7.1 нче таблица

Акъегет авыл жирлегендэ зиратлар төрөлтийн төрөн үстөрү чаралары исемлэгэ

№ т/ б	Жирлек составына кергэн торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Күтө		Гамэлтэ ашыру сроклары		Чара чыганагы (документч ын исеме)
				Үлчэү берэвл еge	Гамэл дэгэ	Яна (өстөм ө)	Бере нчэ чиrat (2030 - 2045 еллар)	
ЖИРЛЕ ЭНЭММİЯТТӨТЕ (ЖИРЛЕКТӨТӨ) ЧАРАЛДАР								
1	Акъегет авыл жирлөгө	16:20:19010 1:480 кадастр номерлы жир кишерлөгендэ зират	Су саклау зонасында нэм яр буе яклау полосасында Буширмэ күшүлдүгү урнашуга байлэ, 0,1287 га майданлы зираг территорияснен бер өлешен ябу	га	8,4767	-	+	Акъегет авыл жирлөгөн ен генераль планы
2	Акъегет авыл жирлөгө	16:20:19020 1:456 кадастр номерлы жир кишерлөгендэ зират	Су саклау зонасында нэм Укша ёлгасы кушүлдүгүнүүц яр буе яклау полосасында урнашу белэн байлэ, 0,3012 га	га	6,7975	-	+	Акъегет авыл жирлөгөн ен генераль

	Мэйданлы зират территориясөнөн бер өлешен ябу			планы
3	Акъегет авыл жирлөгө зират	16:20:0000: 3970 кадастр номеры жир кишәрлөгендә зират	Су саклау зонасында häm Укша елгасы кушылдыгының яр буе саклау полосасында урнашу белән бәйле, 0,0282 га мэйданлы зират территориясөнөн бер өлешен каллау	Акъегет авыл жирлөгө зират

№ т/ б	Жирлек составына көртөн торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Күете	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документтн ыш исеме)	
					Үлчәу берәмл еге	Гамәл дәге	Яңа (өстәм ә)	Бере нче чираг (2030 е лг а к а д ә р)
4	Акъегет авыл жирлөгө	16:20:19050 2:142 кадастр номерлы жир кишәрлөгендө зирагт	себер туләмәсе Уләт базының санитар-сақлау зонасы кыскарганчы зирагтың ябылуы	га	2,3367	-	+ -	Акъегет авыл жирлөгөн ен генераль планы

3.8. Туристлық-рекреация территорияләрен үстерү чаралары

Зеленодольск муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасында туристлық-рекреация зонасын оештыру каралмаган.

Су объектлары янында рекреацион зоналар булдыру максатыннан Генераль план белән Бүширмә елгасының яр буе полосасын һәм аның янәшәсендәге территориясен төзекләндерү, ижтимагый рекреацион зоналар булдыру күздә тотыла.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планында рекреация территорияләрен үстерү шулай ук жирле халыкның ял итү зоналары һәм килүчеләр ял итү мәйданчыклары буларак яшел утыртмалар системасын оештыру чараларын да күздә tota.

Кешеләр ялы өчен уңайлы мәмкинлекләр тудыру, авыл торак пунктитының күренешен яхшырту өчен кирәkle яшел утыртмалар системасын оештыру чаралары комплекси ике төп этапны күздә tota: гомуми кулланылыштагы яшелләндерүне һәм файдалану чикләнгән яшелләндерүне оештыру.

Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләрне оештыру буенча чаралар-административ һәм ижтимагый биналар янында скверлар, көндәлек хезмәт курсетү үзәкләре булдыру, төп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшелләндерү, чәчәк түтәлләре һәм газоннар урнаштыру.

Файдалануы чикләнгән яшел утыртмаларны оештыру чаралары - мәгариф һәм тәрбия объектлары территорияләрен яшелләндерү һәм социаль һәм мәдәни-кәнкүреш хезмәте курсетү объектларының (палисадниклар урнаштыру, җиләк-җимеш һәм декоратив агачлар, куаклар утырту, чәчәклекләр урнаштыру)

3.8.1 Нче таблица.

Акъегет авыл жирлөгендә туристик-рекреацион төрөлдөрнөң үстөрү чаралары исемлеге

№ т/ б	Жирлек составына кергэн торак пункт исеме	Объект исеме	Чаралар тере	Үлчэү берэмл еge	Гамәлдәгे	Өстөмө	Күете		Гамәлгө ашыру сроклары	Исәп- хисап сроты (2031- 2045 еллар)	Чара чыганаты (документтың исеме)
							Бере нче	чираг (2030 е лг а к а д ә р)			
ЖИРЛЕ ӨНӨМИЯТТӘГЕ (ЖИРЛЕКТӘГЕ) ЧАРАЛДАР											
1	Акъегет авыл жирлөгө	Буширме елгасы	Ижтимагый рекреацио н зоналар булдыру белэн яр буйларын нәм якын- тире территори яне төзөкләнд ерү	-	-	-	-	-	-	-	Акъегет АЖ генераль планы

2	Акъегет авыл жирлөгө	Күл	ижтимагый рекреацио н зоналар булдыру белән яр буйларын һәм якын- тире территори яне тәзекләнд ерү	Акъегет АЖ генераль планы
3	Акъегет авыл жирлөгө (Акъегет авылы, Бакырчы авылы, Юнычы авылы)	Гомуми кулланылы штагы яшел Усентелер системасын оештыру	+ - +	Акъегет АЖ генераль планы

3.9. Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чарапар

Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын үстерү

Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Россия Федерациясенең федераль транспорт (тимер юл, һава, дингез, эчке су транспорты) һәм федераль әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендә территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде. Акъегет авыл жирлеге территориясендә федераль дәрәҗәдәге чарапар юк.

Региональ һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасында һәм Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасында билгеләнгән, шуна күрә Акъегет авыл жирлегенең генераль планында аларда билгеләнгән барлық чарапар исәпкә алынган.

Акъегет авыл жирлеге территориисендә генераль планда беренче чиратта түбәндәгеләр каралган:

- 0,7 км озынлыктагы «Бакырчы авылына килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);

- 6,3 км озынлыктагы «Бакырчы авылы - Буширмә-Тегешево юлы участогы» жирле әһәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);

- 0,8 км озынлыктагы «Зиратка килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);

- 0,3 км озынлыктагы «Юынчы авылына килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);

- «Идел аръягы племенное дело» ЖЧЖ мөгезле эре терлек фермасына керү юлы» 0,6 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек урнаштыру) ;

- «Юынчы авылына килү» 0,26 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге автомобиль юлына капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру);

- «Юынчы авылына килү» 0,6 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге автомобиль юлына капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру).

Урам-юл чөлтәрен үстерү

Генераль планда Акъегет авыл жирлегенең һәр торак пунктында гамәлдәге торак төзелеше территориисендә урамнарны һәм юлларны капиталь ремонтлау һәм төзү (асфальт-бетон өслек ясау) каралган. Торак пунктларның төп һәм ярдәмче урамнарының юл өлешенең торышы канәгатьләнерлек булмауны исәпкә алып, урам-юл чөлтәрен реконструкцияләү күздә тотыла.

3.9.1 НЧЕ ТАБЛИЦА

Акъегет авыл жирлеген транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү чаралары

исемлөгө

№ т/ б	Жирлек составына кергэн торак пункт исеме	Объект исеме	Чаралар Төре	Үлчэй берэмл өгө	Гамәлдәге	Күтө	Гамәлгө ашыру		Чара чыганагы (документт ын исеме)							
							Бере нче чираг (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031- 2045 еллар)								
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢЭММЕЙТТӘГЕ ЧАРАЛАР																
Томууми файдаланудагы автомобил юллары																
1	Акъегет авыл жирлөгө	«Бакырчы авыллына килүү»		Төзөлеш (асфальт- бетон өслек урнаштыру)	км	0,7	-	+	Акъегет АЖ генераль планы							
2	Акъегет авыл жирлөгө	«Бакырчы авыллы - Буширмә- Тегешево юлы участогы»		Төзөлеш (асфальт- бетон өслек урнаштыру)	км	6,3	-	+	Акъегет АЖ генераль планы							
3	Акъегет авыл жирлөгө	«Зиратка килүү»		Төзөлеш (асфальт- бетон өслек урнаштыру)	км	0,8	-	+	Акъегет АЖ генераль планы							
4	Акъегет авыл жирлөгө	«Юнычы авыллына килүү»		Төзөлеш (асфальт- бетон өслек урнаштыру) Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру)	км	0,3	-	+	Акъегет АЖ генераль планы							

5	Акъегет авыл жирлөгө	«Идел аръягы племенное дело» ЖЧЖ мөгөзлө эре төрлөк фермасына керү юлы»	Төзөлеш (асфальт-бетон еслек урнаштыру)	км	0,6 - + -
6	Акъегет авыл жирлөгө	«Юйнчы авылды янына киЛУ»	Капиталь ремонт (асфальт-бетон еслек урнаштыру)	км	0,6 - + -
		ЖИРЛЕӨЛНӨМІЯТТАЕТІ (ЖИРЛЕКТӨТЕ) ЧАРАЛАР			
			Урам-юл чөлтәре		
1	Акъегет авылы	Гагарин ур. Чишимө ур., Кооператив ур., Ленин ур., Турай ур., Куйбышев ур., Космонавтлар ур., Киров ур., Тынычлық ур., Совет ур., Жиңү ур., М.Жәліл ур. Бакча ур., 1 Май ур., Правда ур., Урман ур., Кызыл Байрак ур.	Капиталь ремонт (асфальт-бетон еслек урнаштыру)	км	0,36 - + -
			Төзөлеш (асфальт-бетон еслек урнаштыру)	км	5,05 - + -
					Акъегет АЖ генераль планы
					Акъегет АЖ генераль планы

2	Бакырчы авыллы	Төңьяқ ур., Бакча ур., Үзәк ур., Совет ур. Ленин ур., Заря ур., Тынычлық ур.	Төзелеш (асфальт- бетон еспек урнаштыру)	4,39 км
3	Юынчы авыллы	Кооператив ур., Коммуналь ур., Совет ур., Чищме ур. Кызыл Байрак ур., Күл ур., Төңьяқ ур.	Төзелеш (асфальт- бетон еспек урнаштыру)	3,01 км

Акъегет АЖ
генераль
планы

Акъегет АЖ
генераль
планы

+

-

+

-

-

-

+

+

4,39

3,01

ур.,
Суворов ур.

Төңьяқ
ур.,
Бакча
ур.,
Үзәк
ур.,
Совет
ур.,
Ленин
ур.,
Заря
ур.,
Тынычлық
ур.

Бакырчы
авыллы

Кооператив
ур.,
Коммуналь
ур., Совет ур.,
Чищме ур.
Кызыл
Байрак ур.,
Күл ур.,
Төңьяқ ур.

Юынчы
авыллы

3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чаралар

Россия Федерациясе Жир кодексының 84 статьясындагы 1 өлешенең 1 пункты нигезендә торак пунктларның чикләрен билгеләү яки үзгәртү тиешле муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан торак пунктлар чикләрен чагылдыра торган шәһәр округының, жирлекнең генераль планын раслау яисә үзгәртү булып тора.

"Жирләрне яисә жир кишәрлекләрен бер категориядән икенчесенә күчерү турында" 2004 елның 21 декабрендәге 172-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше нигезендә (алга таба күчерү турында Закон) торак пунктларның чикләрен билгеләү яисә үзгәртү, шулай ук жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләренә кертү яисә жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләреннән төшереп калдыру мондый жирләр составындагы торак пунктлар яисә жир кишәрлекләрен башка категориягә күчерү яисә мондый жирләр составындагы жирләрне торак пунктлар яисә жир кишәрлекләрен башка категорияләрдән торак пунктлар жирләренә күчерү булып тора.

Шулай итеп, 2010 елның 16 июнендәге 14-4692-ГЕ номерлы Дәүләт теркәве, кадастрын картография федераль хезмәтенең хаты нигезендә, әгәр муниципаль берәмлекнең генераль планын раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль планны раслау турындағы акт жирләрне яисә жир кишәрлекләрен күчерү турындағы акт булып тора.

Акъегет авыллы, Бакырчы авыллы һәм Юынчы авыллы торак пунктлары өчен гамәлдәге чикләр сыйфатында кадастрында кварталлары чикләрен исәпкә алып, кадастрында кварталлары чикләре буенча Татарстан Республикасы буенча Федераль дәүләт теркәве, кадастрын картография хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе мәгълүматлары нигезендә торак пунктлар жирләре буйлап уздырылган чикләр кабул ителде.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы булып Акъегет һәм Бакырчы авылларының чикләрен үзгәрту каралган. Юынчы авыллы чикләрен үзгәрту каралмаган.

Акъегет авыл жирлегенең генераль планында тубәндәгеләр каралган:

- Татарстан Республикасы Жир һәм мәлкәт мәнәсәбәтләре министрлыгының 2017 елның 22 августындағы 1-11295 номерлы хаты нигезендә, Акъегет авыллы чигеннән 16:20:190101:480 кадастрын номерлы булган жир кишәрлекен һәм Бакырчы авыллы чигеннән 16:20:190201:456 кадастрын номерлы булган жир кишәрлекен "торак пунктлар жирләре" категориясеннән "сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүмат жирләре, космик эшчәнлек, оборона, иминлек һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр" категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган зиратның әлеге участокларында урнашуга бәйле рәвештә, төшереп калдыру

Акъегет чигеннән 16:20:190101:394 кадастрын номерлы булган жир кишәрлекен «торак пунктлар жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүмат, космик эшчәнлекне тәэммин итү өчен жирләр, оборона жирләре һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган артезиан скважинасы территориясенең торак пункты чиге билгеләнүгә бәйле рәвештә, төшереп калдыру;

- Акъегет авыллы чигеннән, кадастрын номеры 16:20:190101:266 булган жир кишәрлекен «жир сәнәгате, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү өчен жирләр, оборона, куркынычсызлық һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясен билгеләп, архитектура - планлаштыру каары белән төшереп калдыру;

- Акъегет авыллы чигеннән кадастрын исәбенә куелмаган жирләрне (16:20:1901 кадастрын картографияның өлеше) кадастрын исәбенә куюга тәкъдим ителә торган «авыл

хұжалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясен билгеләп, әлеге жирләрдә зират янындағы территория урнашу сәбәпле, төшереп калдыру

- Акъегет авылды чигеннән кадастр исәбенә куелмаган жирләрне (кадастр кварталының бер өлеши 16:20:190101) кадастр исәбенә куелуга тәкъдим ителә торған «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясен билгеләп, архитектура-планлаштыру каарына бәйле рәвештә, төшереп калдыру;

- Акъегет авылды чигеннән кадастр исәбенә куелмаган жирләрне (кадастр кварталының бер өлеши 16:20:190101) кадастр исәбенә куелуга тәкъдим ителә торған «жир сәнәгате, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информтика, космик әшчәнлекне тәэммин иту өчен жирләр, оборона, куркынычсызлық һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясен билгеләп, архитектура - планлаштыру каары белән төшереп калдыру;

- Акъегет авылды чигеннән кадастр исәбенә куелмаган жирләрне (кадастр кварталының бер өлеши 16:20:190101), кадастр исәбенә куелуга тәкъдим ителә торған «жир сәнәгате, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информтика, космик әшчәнлекне тәэммин иту өчен жирләр, оборона, куркынычсызлық һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясен билгеләп, әлеге жирләрдә зират территориясендә урнашуга бәйле рәвештә, төшереп калдыру;

- Бакырчы авылды чигеннән кадастр исәбенә куелмаган жирләрне (кадастр кварталының бер өлеши 16:20:190201), «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясен билгеләп, әлеге жирләрдә зиратка якын урнашкан территория урнашуга бәйле рәвештә, төшереп калдыру

3.10.1 Нче таблица


Акъегет авыл жирлөгө составына көргөн , торак пунктлар чикләрнән төшереп калдырыла торган жир

Жир кишәрлекләре исемлеге					
Жир кишәрлекен ең кадастр номеры	Жирләрнеч категориясе	Рөхсәт ителгән файдалану төре	Жир кишәрле генеч кадастр ы буенча мәйданы га	Төшереп калдырыла торган жир кишәрләгә мәйданы га	Жир кишәрлек эрән төшереп калдыру нигезе
16:20:190101 :480	Акъегет авылы	Рөхсәт ителгән файдалану рөхсәт ителгән файдалану	Документ буенча	Акъегет авылы	Гланлаштырылган рөхсәт ителгән файдалану*
Төшереп калдырыла торган жир кишәрлекләре					
1. Торак пункт чикләрен Узгәртү					
16:20:190101 :480	Торак пункт жирләре	башка объектлар астында маxсус билгеләнештәге жирләр	Ритуаль эшчәнлек	Сәнәгать , энергетика жирләре, транспорт, элемтә, радиотапи түрулар, телевидени и информатика, космик эшчәнлек	Татарстан Республикасы Жир hем мөлкәт мәнәсәбәт ләре министрлы гының 2017 елның 22 августынна н №1- 29/11295 хаты

16:20:190101 394	Жиrlар Торак пунктлар жиrlаре өчен	Гидротехник корылмаларн ы урнаштыры өчен	Су жыю скважинасы тезү өчен	0,36 00	Коммуналъ хезмет курсату	Сәнгатъ , энергетика жиrlаре, транспорт, элемтэ, радиотапч ырулар, телевидени е, информати ка, космик эшчәнлек не тәэмmin итү өчен жиrlар,	Объект территори ясенен торак пункты чиkләрен билгеләу
---------------------	--	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------	---	--

Жир кишәрлөг енең кадаст номеры	Жирлө рнен катего риясе	Рөхсәт ителгән файдалану тере рөхсәт ителгән файдалану	Жир кишәрле генен кадаст ры буенча мәйданы , га	Төшерел калдырыла торган жир кишәрлөг мәйданы га	Планлашты рылган категория	Планлашт ырылган рөхсәт ителгән файдалану *	Жир кишәрлекл эрен төшерел калдыру нигезе
		документ буенча		Оборона, иминлек һәм башка махсус билигнештә ге жирләр			
Кадаст исәбенә куелмаган жирләр (кадаст кварталын ың бер өлеше 1620:190 101)				Сәнәгать , энергетика жирләре, транспорт, элемтә, радиоташ ырулар, телевидени е,	0,0036	Ритуаль эшчәнлек информати ка, космик эшчәнлек не тәэммин итү өчен жирләр, оборона, иминлек һәм башка махсус	Зират территори ясе

билигнештэ гэжирлэр				
Кадастр исәбенэ куелмаган жирлэр (кадастр кварталы ның бер өлеше 16:20:190 101)	Авыл хужалыгы билигләнеш ендәгэ жирлэр	Авыл хужалыгы купландышы ның башка терләре	Зиратка якын территория ләр	Архитектур а- планлашты ру карары
Кадастр исәбенэ куелмаган жирлэр (кадастр кварталы ның бер өлеше 16:20:190 101)	Авыл хужалыгы билигләнеш ендәгэ жирлэр	Авыл хужалыгы купландышы ның башка терләре	Архитектур а- планлашты ру карары	



Жир кишәрлөг енең кадастр номеры	Жирлә рнең катего риясе	Рәхсәт ителгән файдапану тере рәхсәт ителгән файдапану	Жир кишәрле генең кадастр ы буенча мәйданы , га	Тәшерел калдырыла торган жир кишәрлөгө [*] мәйданы га	Жир кишәрле генең кадастр ы буенча мәйданы , га	Гланлашты рылган категория	Планлашты рылган рәхсәт ителгән файдапану	Жир кишәрлек өрен тәшерел калдыру нигезе
16:20:190101:2 66	Торак пунктлар жирләре	Бакчачылык гражданнары һәм яшелчәчелек алып бару өчен	Яшелчәлек	0,10 ,15	0,10 ,15	сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиоташ ырулар, телевидени е, информати ка, космик эшчәнлек не тәэммин итү өчен жирләр, оборона, иминлек һәм башка максус билгәнештә ге жирләр	Коммуналъ хәзмет курсату	Архитектура планировк а карары

Кадастр исәбенә күелмаган жиrlәр (кадастр кварталын ың бер елеше 16:20:190 101)	-	Сәнәгать , энергетика жиrlәре, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, төлөвидини	Архитектур а-планлаштыру карары	Коммуналь хезмәт курсату
Нәтижәде тәшереп калдырыла:	0,0359	е, информатика, космик эшчәнлек не тәэммин иту өчен жиrlәр, Оборона, иминлек нәм башка маxсус билгәнештә ге жиrlәр	9,1088	Бакырчы авылы

Тәшереп калдырыла торган жир киширләрдәре

Жир кишәрлөг енең кадаст номеры	Жирлө рнең категори ясе	Рәхсәт ителгән файдалану тере рәхсәт ителгән файдалану	Рәхсәт ителгән файдалану тере рәхсәт ителгән файдалану	Жир кишәрле генең кадаст ры буенча мәйданы га	Тәшерел калдырыла торган жир кишәрлөг мәйданы га	Планлашты рылган категория	Планлашт ырылган рәхсәт ителгән файдалану	Жир кишәрлек эрән тәшерел калдыру нигезе	
		документ буенча		*					
1. Торак пункт чикләрен үзгәртү									
16:20:190201: 456	Торак пункт жирләре	Зиратларны урнашты ру ёчен	Ритуаль эшчәнлек	6,80 26	Сәнәгать , энергетика жирләре, транспорт, элемтә, радиотапш ырулар, телевидени е, информати ка, космик эшчәнлек не тәэммү итү ёчен жирләр, оборона, иминлек һәм башка махсус билигнештө ге жирләр	Ритуаль эшчәнлек	Татарстан Республик асы Жир һәм мәлкәт мәнәсәбәт ләре министрлы гының 2017 елның 22 августынна н №1- 29/11295 хаты		

Кадастровый номер	16:20:190101	Недвижимое имущество	Городской округ Красногорск	Авиалюбительский	Хуялты	Бытует термин «хуялты» в Красногорске, означающий землю, на которой не было земельных участков, а также землю, на которой не было земельных участков, но есть земельные участки, расположенные вблизи.	Зиратка	Зиратка	Авиалюбительский	Авиалюбительский
Кадастровый номер	0,9796	Недвижимое имущество	Городской округ Красногорск	Хуялты	Бытует термин «хуялты» в Красногорске, означающий землю, на которой не было земельных участков, а также землю, на которой не было земельных участков, но есть земельные участки, расположенные вблизи.	Зиратка	Зиратка	Авиалюбительский	Авиалюбительский	Хуялты

* «ЖКМ» кипердеңнен ресат итеган файдалану төрлөрө классификацияны 2020 жылдан 20 апталда 10 ноябрьде П/0412 номерлы турауда, кипердеңнен картографиянын хезмәттө бөөртүнә (2021-жылдан 20 апталда 10 ноябрьде П/0412 номерлы турауда, кипердеңнен картографиянын хезмәттө бөөртүнә) турауда.

3.10.2 нче таблица

№ т/ б	Жирлек составына көре торган торак исеме	Объект исеме	Чараның тере номеры	Учай берәмп еге	Күтөт Гамәлд әгә	Өстәмә	Беренч е чират (2030 елга кадәр)	Гамәлтә ашыры сроклары	Чара чығанагы (документт ың исеме)
1	Акъегет авылы	торак пункт территориясе	кадастр 16:20:190101:480 булган «торак пунктлар жирләре» торак пункты категорияле кишерлеген	чыгару «сәнәгать», жирләре	Гамәлд а чыгару һәм «сәнәгать», жирләре	Г а	8,4769	- + -	Татарстан Республикасы Жир нем мәлкәт менесебәтәре министрлыгы ның 2017 елның 22 августындагы 1-29/11295 номерлы хаты

2	Акъегет авыллы	кадастры номеры 16:20:190101:394 булган жир кишерлеген «торак пункттар жирләре» категорияле жир кишерлеген чиктән чыгагу hәм элеге «сәнәгатъ, жирләре, энергетика транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик тәэммин жирләр, Оборона иминлек махсус жирләр» билигеләп, кишерлегене кертү.	0,3600 га	- + -
		Акъегет АЖ генераль планы		

3	Акъегет авылы	торак пункт территориясе	кадастр номеры 16:20:190101:266 булган жир кишәрлөгөн «торак пунктлар жирләре» категориясе чигеннән тәшерел калдыру нәм элгә жир кишәрлөгөн «жир авыл хужалығы билгеленешендәге жирләр» категориясен билгеләп, күчерү	г а 0,1015 -
4	Акъегет авылы	торак пункт территориясе	кадастр исәбенә куелмаган торак пункт чикләреннән тәшерел калдыру, «авыл хужалығы билгеленешендәге жирләр» категориясен билгеләп, кадастр исәбенә кую	га 0,1309 -
5	Акъегет авылы	торак пункт территориясе	кадастр исәбенә куелмаган торак пункт чикләреннән тәшерел калдыру, «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемент, радиотапшырулар, телевидение жирләре, мэгьыматлар, космик эшчәнлекбелән тәэммин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек нәм башка махсус билгеләнештәге	га 0,0395 -

жирлөр» категориясен билимлөл, кадастр исәбене күю		

6	Бакырчы авылы	кадастровый номер 16:20:190201:456 булган жир кишерлеген «торак пункттар жирларе» категорияле жир кишерлеген читэн чыгару нем элгө «сәнәгать, энергетика жирларе, транспорт, элемтө, радиотапшыулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин иту өчен жирләр, обороона жирләре, иминлек нем башка махсус билгелептәге жирләр» категориясен билиләп, жир кишерлегенә кертү.	торак пункт территориясе га 6,8026	
7	Бакырчы авылы	кадастровый номер 16:20:190201:456 булган жир кишерлеген «торак пункттар жирларе» категорияле жир кишерлеген читэн чыгару нем элгө «сәнәгать, энергетика жирларе, транспорт, элемтө, радиотапшыулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин иту өчен жирләр, обороона жирләре, иминлек нем башка махсус билгелептәге жирләр» категориясен билиләп, жир кишерлегенә кертү.	торак пункт территориясе га 0,9796	Акъегет АЖ генераль планы + -

3.11 Эйләнә-тире мөхитне саклау чаралары

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Акзигит авыл жирлеге территориясендә гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә торган әйләнә-тире мөхитне саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлеге	Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чыганагы (документның исеме)
			Беренче чирагт	Исаپ-хисап чоры	
1	Юнычы авылында «Племдело Заволжье» ЖЧЖенен эре мөгезле терлекләр фермасы 518 башка исәпләнгән эре мөгезле терлекләр тиресе саклагычы белән 16:20:192301:31	С3З билгеләү, яисө ферма территориясен кыскарту һәм күтән кимметү, НДТ керту, махсус объект периметры буенча билгеләнү, Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе белән (ЗСО 1 нче поясы чикләрендә төзелүгө бәйлә) мәжбүри килештерү. Ябык тиресе саклагычы янарту, ярбуе саклау полосасында терлекләр көтүгә юл куймай	га	+	Акъзегет генераль планы ССЗ проекты, ССЗ билгеләү түрүнда карар
2	Юнычы авылында 16:20:0000:79 КН белән Жир кишәрлекнә «Племдело Заволжье» ЖЦЖ каршындагы эре мөгезле терлекләр жэйге лагере 518 башка исәпләнгән эре мөгезлезе терлекләр	Әрә елгасы күшләдүгүның яр буе саклау полосасында урнашуына бәйле рөвештә елешчә ябылу Жәйге лагерь территориясен агып ташуче супарны агызу корылмалары белән жиназлау	га	+	Акъзегет а.ж.генераль планы, ССЗ проекты, ССЗ билгеләү түрүнда карар

		Ябык тирес сактагычны төзекләндөрү, яр буе саклау полосасында терлеклөр көтүгө юл куймау			
3	16:20:00000:117 КН белән жир кишәрлегендө ⁺ урнашкан У класслы хөвөфлөлекктөгө агросәнәгать комплексын перспективалы устерьу мәйданчыгы	Файдаланмый торган эре мөгезле терлеклөр фермасы территориясен реконструкцияләү, 50 м кинлектөгө максус билигләнештөгө яшелләндерү торак пункт, ССЗ билгеләү	ССЗ күләме, м да	+ Акъегет авыл жирлегенец генераль планы, ССЗ проекты, ССЗ билгеләү турында карар	
4	У класслы хөвөфлөлекктөгө агросәнәгать комплексын перспективалы устерьу мәйданчыгы,	Файдаланмый торган эре мөгезле терлек комплексы территорииясен реконструкцияләү, максус яшелләндерү торак пункт чикләренә кадәр 50 м кинклектө билгеләү, ССЗ билгеләү	ССЗ күләме, м да	+ Акъегет авыл жирлегенец генераль планы, ССЗ проекты, ССЗ билгеләү турында карар	
№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмл еге	Гамәлгә ашыру сроктары	Чара чыганагы (документның исеме)
5	Бакырчы авылында 16:20:0000:3178 кадастр номерлы жир кишәрлегендө "Эшләми Торган" Племдело Заволжья эре мөгезле терлеклөр фермасы	Файдаланылмый торган эре мөгезле терлекләрнен фермасы территориясен реконструкцияләү, авыл хужалыгы жирләренен планлаштырылган зонасы	га + Берен че чиrat	Гамәлгә ашыру сроктары	Акъегет а.ж.генераль планы
6	Файдаланмый торган машина-трактор паркы һәм гараж авыл хужалыгы техникасы белән	Файдаланмый торган машина- трактор паркы һәм авыл хужалыгы техникасы белән гараж территориясен реконструкцияләү	га +		Акъегет а.ж.генераль планы

		16:20:190502:137 кадастр номерлы жир кишерлегендө	, авыл хужалығы жирләре планлаштырыла торган зонасы		
7	Файдаланмый торган яшелчә саклагычы 16:20:190502:50 кадастр номерлы жир кишерлегендө	Файдаланмый торган яшелчә саклагыч территориясен реконструкцияләу, авыл хужалығы жирләре планлаштырыла торган зонасы	га	+	Акъегет а.ж.генераль планы
8	Файдаланмый торган ашлык саклагыч 16:20:190502:135 кадастр номерлы жир кишерлегендө	Файдаланмый торган ашлык саклагычы территориясен реконструкцияләу, авыл хужалығы жирләре планлаштырыла торган зонасы	га	+	Акъегет а.ж.генераль планы
9	Файдаланмый торган ашлык саклагыч урыннары, “Агро” Кызыл Шарык склады, 16:20:192201:91, кадастр номерлы булган жир кишерлегендө	Файдаланмый торган тиress саклагычы территориясен реконструкцияләу , авыл хужалығы жирләренең планлаштырылыган зонасы	га	+	Акъегет а.ж.генераль планы
10	Файдаланмый торган тиress саклагычы	Файдаланмый торган тиress саклагычы территориясен реконструкцияләу , а/х жирләрен планлаштырыла торган зона	га	+	Акъегет АЖ генераль планы
11	Акъегет, Бакырчы, Юнычы т.п. су саклау зоналары hэм яр буе саклау полосалары чикләрендө гамәлдәге торак тәзелеше	Сүүткәрәгечеләрнең узәкпаштерелгән системасын (канализацияне) төзекләндөрү, яисе су уткәрми торган материаллардан эшленгән агып ташуче супарны кабул итү бүлмәләрене жибәрү (агып тешү) өчен корылмалары нәм системалар белен жиһазлау	м	+	Акъегет а.ж.генераль планы

1	Яр буе саклау полосалары	Терлеклерне көтүгө чыгармау һәм жирлөрне сөру максаттарында яр буе яклау полосасы чиге бүйлап махсус билгелөнештөгө яшепләндөрү, су саклау зоналары чикләрендө пестицидлар кулланудан баш тарту жирләре полосалары	га +	Акъегет а.ж.генераль планы
2	Чикләренә көргөн авыл хужалығы жирләре сөрөлө торган авыл хужалығы жирләре полосалары	Юл буиларында махсус билгелөнештөгө яшепләндөрү, юл буе полосалары режимын үтэу	м +	Акъегет АЖ генераль планы
3	Региональ һәм жирле әһәмияттәге юллар	Чараның төре	Улчай берәмл еге	Гамәлтә ашырыу сроклары Берен че чират
№ т/б	Объект исеме			Чара чыганагы (документның исеме)
14	Акъегет Т.П. көнчыгышка таба зират 16:20:190101:480	Су саклау зонасында һәм Буширмә елгасы күшүлдүгө полосасы яр буе саклау зонасында урнашуга бәйле рәвештә өлешчә ябыту	га +	Акъегет генераль планы
15	Бакырчы Т.П.көнчыгышка таба зират 16:20:190201:456; 16:20:000000:3970	Су саклау зонасында һәм Укша елгасы күшүлдүгө полосасы яр буе саклау зонасында урнашуга бәйле рәвештә өлешчә ябыту	га +	Акъегет генераль планы
16	Бакырчы Т.П. көнбатышка таба зират 16:20:190502:142	Укша елгасының яр буе саклау полосасында урнашуга бәйле рәвештә өлешчә ябыту	га +	Акъегет генераль планы

17	Бакырчы Т.П. көнбатышка таба зират	Бакырчы торак пункттыннан көнбатышка таба зиратны себер үлтөт базының санитар саклау зонасын кысқарту вакытына кадәр ябы таләп ителә.	га	+	Акъегет генераль планы
18	Зириат С3:3 да элгөгө торған Акъегет, Бакырчы Т.П. чикпәрендәге башка зоналар	Максус билгелөнештеге яшелләндөрү	м	+	Акъегет а.ж. генераль планы
19	Скважина №1 (60), Бакырчы Т.П. көньякка таба урнашкан 16:20:190201:436	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина очен CC3 I пояс буенча саклагыч койма зоналар режимын үтәү таләп ителе			Акъегет а.ж. генераль планы, СС3 проекти
20	Скважина №1 (58), Акъегет Т.П. көньякка таба урнашкан 16:20:190502:140	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина очен CC3 I пояс буенча саклагыч койма зоналар режимын үтәү таләп ителе			Акъегет а.ж. генераль планы, СС3 проекти
21	Юынчы Т.П. көнчыгыш читендә урнашкан 1(62) Номерлы скважина 16:20:190301:10095	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина очен CC3 I пояс буенча саклагыч койма зоналар режимын үтәү таләп ителе			Акъегет а.ж. генераль планы, СС3 проекти
22	Бакырчы Т.П. төньяк-көнбатыш читендө урнашкан скважина 16:20:190201:448	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина очен CC3 I пояс буенча саклагыч койма зоналар режимын үтәү таләп ителе			Акъегет а.ж. генераль планы, СС3 проекти
23	Акъегет Т.П. төньяк-көнчыгышка таба урнашкан скважина 16:20:190501:12	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина очен CC3 I пояс буенча саклагыч койма зоналар режимын үтәү таләп ителе			Акъегет а.ж. генераль планы, СС3 проекти

24	Бакырчы авылды чишмәсө Үзәк ур.	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина ечен CCЗ I пояс буенча саклагыч койма урнаштыру һәм зоналар режимын үтәү таләп ителе	Чараның тере	Үлчәү берәмл ере	Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чыганагы (документның исеме)	Акъегет а.ж. генераль планы, ССЗ проекты
№ т/б	Объект исеме			Беренче чират	Исәп-хисап чоры		
25	Бакырчы Т.П. көнбатыш читендә чишмә 16:20:190201:343 кадастр номеры булган жир кишерлегендә	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина ечен CCЗ I пояс буенча саклагыч койма урнаштыру һәм зоналар режимын үтәү таләп ителе.					Акъегет а.ж. генераль планы, ССЗ проекты
26	Акъегет Т.П.көньяк- көнбатыш читендә "Йосыф" чишмәсө 16:20:0000:79 кадастр номерлы жир кишерлегендә	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина ечен CCЗ I пояс буенча саклагыч койма урнаштыру һәм зоналар режимын үтәү таләп ителе.					Акъегет а.ж. генераль планы, ССЗ проекты
27	Юынчы Т.П. чишмә, Құл ур.	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина ечен CCЗ I пояс буенча саклагыч койма урнаштыру һәм зоналар режимын үтәү таләп ителе.					Акъегет а.ж. генераль планы, ССЗ проекты
28	Акъегет Т.П. көньяққа таба чишмә	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина ечен CCЗ I пояс буенча саклагыч койма урнаштыру һәм зоналар режимын үтәү таләп ителе.					Акъегет а.ж. генераль планы, ССЗ проекты
29	Юынчы Т.П. көнбатышка таба чишмә 16:20:0000:79 кадастр номерлы жир	3 пояс составында санитар саклау зоналарын билгеләү, скважина ечен CCЗ I пояс буенча саклагыч койма урнаштыру һәм зоналар режимын үтәү таләп ителе.					Акъегет а.ж. генераль планы, ССЗ проекты

			проекты
кишәрлегендә	үтәү таләп ителә.	CC3 билгеләү, яки файлдаланылмаган очракта ликвидация	CC3 проекты, CC3 билгеләү турында карар Биологик калькыларны кучерү, саклау, эшкөрту нәм утильләштерүнөң ветеринария кагыйдәләре , РФ Авыл хужалыгы министрлыгы боерыгы белән расланган 26.10.2020 № 626
30	Биотермик чокыр	CC3 куләме, м да	+

№ т/б	Объект исeme	Чараның төре	Үлчөү берәмлеге	Тамәлтэ ашыру сроктары	Беренче чирагат	Исәпхисап	Чара чыганагы (документтың исеме)
31	Себер туләмә үләт базалары	Себер туләмән күзгатуучы булуга туфрак нәм грунт суларының лаборатор контролен оештырырга, билгеләргә нәм билгеләргә киräк. С3З кыскартырга. С3З чиклөрөндө м да	СС3 күләме, +	СГП 3.17.2629-10 «Профилактика Себер туләмәсе» (распаулар). Баш дәүләт карары	Федерациясө санитария табибыннан	2010 елның 13 мае № 56 - үз көчен югалта	Россия

3.12. Инженер инфраструктурасын үстерү чаралары

3.12.1 нче таблица

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл жирлөгө составына керуче торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту чаралары исемлөгө

№ т/б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлөгө	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
					Күтгө	Беренчे чираг (2030-елга кадәр)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТӘТЕ ЧАРАЛАР							
1	Акъегет авылы	Су белән тәэмин итү чөлтәрләре	Яна төзелеш	км	-	+	Акъегет авыл жирлөгө генераль планы
2	Акъегет авылы, Бакырчы авылы, Юынчы авылы	Су белән тәэмин итү чөлтәрләре	Капиталь ремонт	км	-	+	Акъегет авыл жирлөгө генераль планы
3	Авыл жирлөгө Территория се	Су куллануны исәпкә алу узеллары	оештыру	да нә	-	+	Акъегет авыл жирлөгө генераль планы

3.12.2 нче таблица

Акъегет Составына керуче торак пунктларның су булу системасын үстерү буенча чаралар исемлөгө составына керуче торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту чаралары исемлөгө

			Гамәлгә ашыру сроклары

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чарынц төре	Үлчөү берэмлөгө	Күете	Беренч е чират (2030-елга кадэр)	Исәп-хисап срокы (2031-2045 еллар)	Чара чыганагы
1	Авыл жирлөгө территория се	Автоном канализация системасы	Яңа төзелеш	да нө	-	+	+	Акъегет ави жирлөгө генераль планы

3.12.3 нче таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы
составына көрүчө торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту чаралары исемлеге

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күтө	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы
						Беренч е чират (2030- елга кадәр)	Исәп- хисап срготы (2031- 2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТЕО ЧАРАЛАР								
1	Авыл жирлөгө территория се	Территорияләр не план буенча даими санитар чистарту	Оештыру	данә	1	+	+	Ақьегет авыл жирлөгө генераль планы
2	Авыл жирлөгө территория се	Контейнерлар	Оештыру	данә	1	+	-	Ақьегет авыл жирлөгө генераль планы

3.12.4 нче таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Ақьегет авыл жирлөгө составына көрүче торак пунктларны жылыштырып белән тәэмин итү чаралары исемлеге

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күтө	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы
						Беренч е чират (2030- елга кадәр)	Исәп- хисап срготы (2031- 2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТЕО ЧАРАЛАР								
1	Ақьегет авылы	Зеленодольск муниципаль районаны Ақьегет башкарма комитеты очен БМК	Яңа төзелеш	данә	1	+	-	Ақьегет авыл жирлөгө генераль планы

2	Бакырчы авылы	Балалар бакчасы өчен БМК	Яңа тәзелеш	данә 1 +
3	Акъегет авылы	Зеленодольск муниципаль районы Акъегет башкарма комитеты өчен БМК	Яңа тәзелеш	данә 1 +

3.12.5 Нчы таблица

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Акъегет авыл жирлеге составына керүче торак пунктларны газ белән тәэммин иту чаралары исемлеге

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күтө	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы
						Беренч е чират (2030 елга кадәр)	Исәл- хисап сроты (2031- 2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТӘТЕ ЧАРАЛАР								
1	Акъегет авыллы	Газ белән тәэммин итү чептәрләре	Яңа төзелеш	км	-	+	+	Акъегет авыл жирлеге генераль планы

3.12.6 Нчы таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Акъегет авыл жирлеге составына керүче торак пунктларны аз токлы чептәрләр буенча чаралар исемлеге

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күтө	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы
						Беренч е чират (2030 елга кадәр)	Исәл- хисап сроты (2031- 2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТӘТЕ ЧАРАЛАР								
1	Авыл жирлеге территории се	ВЛ 10, 0,4 кВ	Яңа төзелеш	км	-	+	+	Акъегет авыл жирлеге генераль планы

2	Авыл жирлөгө территория се	ТП 10/0, 4 кВ	Реконструкция	-	-	+	+	Акъегет абыл жирлөгө генераль планы
---	----------------------------------	------------------	---------------	---	---	---	---	--

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Акъегет авыл жирлеге составына көрүче торак пункттарны аз токпты чөлтәрләр буенча чаралар исемлеге

№ т/б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлеге	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
					Беренч е чират (2030 елга кадәр)	Исәп-хисап сробы (2031-2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР							
1	Акъегет авылы	АТС	Житешштерү күәтән арттырган реконструкция	данә	387	+	Акъегет авыл жирле генераль планы

3.13. Территориянен инженер әзерлеген үстөрү чаралары
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Акъегет авыл жирлеге территориисен инженер саклавы чаралары исемлеге

№ т/б	Урнашу урыны	Куркыныч табигый процесслар	Чараны тасвиrlау	
			Авышлык сыйзығы эrozиясе, чокырлар, шуышма эрозиясе	Елга үзәннәренен һәм чокыр битләренән агроурманмелиорация юлы белән терраса билгәрен нигыту, чокырларның тар өлешен салу зарур.
1	Әрә, Буширмә, Укша елгалары, Әрә елгасының күшләндүлкәрәры, Буширмә елгасы күшләндүлкәрә			
2	Зеленодольск муниципаль районның территориясе	5 балл интенсивлыгы белән жир тетрәү		Биналарны һәм корылмаларны төзегендә сейсмик куркыныч дәрәҗәсөн исәпкә алырга кирәк, биналарның һәм корылмаларның конструкцияләрен һәм нигезләрен исәпләү СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 таләпләрнө түрү китереп башкарылыша тиеш

3.14. Гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту чаралары

3.14.1 һче таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Акъегет авыл жирлегенең гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту буенча чаралар исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлеге	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы (документ исеме)
				Бере нче чиrat	Исл- хисап чоры	
1	Акъегет авыл жирлеге	Сейләм сирена жайламналарын урнаштыру	Данә	+		Акъегет а.ж.генераль планы
2	Акзигит авыл жирлек	Ирекле янгын сундеру сагы булдыру		+		Акъегет АЖ генераль планы
3	Торак пункт янында буалар	Пирсларны төзекләндөрү	Данә	+		Акъегет АЖ генераль планы

4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНА ПАРАМЕТРЛАРЫ

4.1 нче таблица

Акъегет авыл жирлегенең генераль планы проектында кулланыла торган
функциональ зоналар параметрлары

№ т/б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметрлары	Функциональ зонада жир кишәрлекләрен куллану рәхсәт ителгән төр кодлары жир кишәрлекләреннән файдалану функциональ зонада	Урнаштыру өчен плансаштырылган объектлар
1	Индивидуаль hем торак йортлар белән төзелеш зonasы	-йорт яны жир кишәрлекләре белән аерым торучы индивидуаль торак йортлар; -торак төзелешенә хезмәт күрсәту өчен кирәклे капитал төзелеш объектлары, шулай ук гражданнарның яшәвенә бәйле	Төп төзелеш катларының иң чик саны: . Төзелеш коэффициенты: 0,2-0,3	2.1; 2.2; 2.3; 3.4.1; 3.5.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	Индивидуаль төзелеш hем торак йортлар

		- административ учреждениеләр; көнкүреш хезмәтләре курсәтүне тәэммин итүче объектлар; - кунаханә хезмәте курсәту объектлары; -вeterинария хезмәтләре курсәтү тәэммин итүче объектлар; -социаль хезмәт курсәту объектлары; - сәүдә объектлары, базарлар - жәмәгать туклануы объектлары; - эшкуарлық һәм эшлекле идарә объектлары; - банк һәм иминият хезмәтләре курсәту учрежденияләре; эчке хокук тәртибен тәэммин итү өчен кирәклө объектлар;	Төп төзелеш катларының иң чик саны: 5 (шул исәптән мансард); Чик биеклеге төп төзелешнәң: 20м; Төзелеши коэффициенты: 1	2.7; 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-Акъегет авылында ижтимагый үзәк. ; Өстәл теннисы бүлмәсе , Проектлана торган ижтимагый үзәк составында хезмәт курсәту, Жәмәгать туклануы предприяти еләре, Банк бүлеге, Акъегет авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында полициянең участок пункты. ; Бакырчы авылында сәүдә предприяти есе Акъегет авылында Башкарма комитеты, почта комитеты бүлеге.
2	Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зона				

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметры	Мөмкин булган тәрләр кодлары рәхсәт ителгән файдалану функциональ зонадагы жир кишәрлекләре	Урнаштыру өчен планлаштырылган объектлар
3	Махсуслаштырылган ижтимагый тәзелеш жирләре зонасы	<ul style="list-style-type: none"> - медицина хәэмәте курсату; - дини куллану биналары һәм корылмалары; - мәгариф һәм агарту объектлары; - мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү объектлары, мәгариф түгәрәкләре; - мәдәният, мәдәни-ял итү урыннары объектлары; Күнел ачу чараларын оештыру өчен билгеләнгән объектлар; -спорт объектлары; кургәзмә- ярминкә эшчәнлеген башкару өчен билгеләнгән объектлар; 	<p>Тәп тәзелеш катларының инчик саны: 5 (шул исәптән мансард); Чик биеклеге тәп тәзелешин ең: 20м; м; Тәзелеш коэффициенты: 0,8</p>	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1.2; 5.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	Акъегет авылында тәп гомуми белем бирү мәктәбе каршында балалар иҗат түгәрәкләре ; - Бакырчы ав.балалар бакчасы ;
4	Торак пунктларны	<ul style="list-style-type: none"> - электр объектлары газ, жылышлық, су белән тәэммин итү, суны ағызуны тәэммин итү инженер инфраструктурасы 	Билгеләнми.	2.7.1; 3.1.2; 3.9.1; 6.7; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-

		зонасы; - антenna мачта корылмалары, элемтә объектлары; -гидротехник корылмалар;			
5	Авыл хұжалығы жирләре зонасы Транспорт инфраструктурасы зонасы	дайми рәвештә яки вакытлыча гаражлар урнаштыру, хезмәт автотранспортн ы саклау өчен стоянкалар; -юл сервисы объектлары; кешеләрне яки йөкләрне ташу өчен файдаланыла торган төрле юллар һәм корылмалар урнаштыру	Билгеләнни и	2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвиrlау	Функциональ зона параметры	Мөмкин булган төрләр кодлары рәхсәт ителгән файдалану функциональ зонадагы жир кишәрлекләре	Урнаштыру өчен планлаштырылган объектлар
6	Авыл хұжалығы жирләре зонасы	-авыл хұжалығы күльтуралары житештерү белән бәйле авыл хұжалығы жирләрендә хұжалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру -авыл хұжалығы хайваннарын көтү; - кыр юллары;	Билгеләнни и	Билгеләнми	-

7	Авыл хужалыгы предприятие ләрен житештерү зонасы	<p>-IV hем V класслы хөвефлелектәге авыл хужалыгы житештерүе объектлары;</p> <p>- авыл хужалыгы житештерүе объектлары алдынгы класслардан файдаланганда, куркыныч класслары житештергендә hем житештергендә технологик каарлар санитар-саклау зонасы проектиң эшләү; биналар, корылмалар урнаштыру;</p> <p>-Житештерү өчен файдаланыла hем авыл хужалыгы продукциясен беренчел hем тирән эшкәртүне саклау;</p> <p>машина-транспорт hем автомобиль транспорты урнаштыру</p> <p>авыл хужалыгы өчен ремонт станцияләре, ангарлар hем гаражлар техника, су башнялары, трансформатор манараплар станцияләр hем башка техник жиһазлар,</p> <p>авыл хужалыгын алыш бару өчен кулланыла торган;</p>	<p>Төзелеш коэффициенты: 0,8</p>	<p>1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 2.7.1; 3.9.1; 3.10.1; 4.4; 4.6; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 6.9; 6.9.1; 6.12; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2</p>	V класслы куркыныч булган агросәнәгать комплекс ының перспективалы үсеше мәйданчы клары.

8	Авыл хужалыгы билгеләнеше ндәге башка зоналар	-Шәхси ярдәмче хужалык алып бару; -Авыл хужалыгын фәнни яктан тәэммин итү; - крестьян-фермер хужалыгын алып бару; - балық үрчетү; -саклаучы урман утыртмалары н булдыру	Төзөлеш коэффициенты: 0,8	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.12; 1.13; 1.14; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	
№ т/б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметры	Мөмкин булган төрлөр кодлары рәхсәт ителгән файдалану функциональ зонадагы жир кишәрлекләре	Урнаштыру өчен планлаштырылган объектлар
9	- Махсус билгеләнешт әге яшелләндере лгән территорияләр зонасы (урман эчендәге парклар, парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар, шәһәр урманары	-гомуми кулланылыштагы яшелләндерелгән территорияләр; - урман парклары; - парклар; - бакчалар; - скверлар; - бульварлар	минималь дәрәҗә яшелләнде ру : 65 %	3.6.2; 3.9.1; 12.0.1; 12.0.2	-
10	Ял итү зонасы	-ял һәм туризм, физкультура һәм спорт белән шәгылъләнү өчен файдаланыла торган территорияләр; - балалар сәламәтләндерү учреждение ләре территорияс е;- сәламәтлән		3.6.2; 3.9.1; 5.1.3; 5.2; 9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-


		деру- спорт лагерьлары территорияс е; - пляжлар.			
11	Урманнар зонасы	- Саклаучыларны урманнарны карау; -саклау урманнарында рөксөт ителгөн башка хұжалық эшчәnlеге, тыюлықларда табиғый ресурслардан файдалану режимын үтәу, аеруча күйиммәтле жирләрнең үзенчәлекләрен саклаап калу; - - ағач һәм ағач-куак ресурсларын өзөрләу, беренчел эшкәрту һәм чыгару эшчәnlеге;-саклау һәм урманнарны торғызу;	Билгеләнми и .	Билгеләнми	-
12	Зиратлар зонасы	күмү урыннарын урнаштыру	Билгеләнми .	3.1.1; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.1	-
13	Авыл хұжалығы жирләре зонасы калдықларны күшү һәм күмү	-биологик калдықларны урнаштыру; саклау, күмү, утильләштерү, туплау, эшкәрту, зарарсызландыру житештерү һәм куллану,	Билгеләнми .	3.9.1; 4.9.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.2	-

№ т/ б	Функционал ь зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметрл ары	Мөмкин булган тәрләр кодлары рәхсәт ителгән файдалану функциональ зонадагы жир кишәрлекләре	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар
1 4	Махсус билгеләнешт өге яшелләндере лгән территориялә р зонасы	- торак пунктларда табигый чәчелгән яшел үсентеләр; яшелләндерелгә н; -урам-юл челтәре;	Билгеләнни	12.0.1; 12.0.2; 12.3	-
1 5	Акваторияләр зонасы	- өске су объектлары;	Билгеләнни	Билгеләнми	-
1 6	Башка зоналар	- гомуми файдаланудаг ы жир кишәрлекләре; -урам-юл челтәре	Билгеләнни	12.0.1; 12.0.2; 12.3	-

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ),



СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
БЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ



СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НИЯ

