



РЕШЕНИЕ  
20.05.2022

г.Зеленодольск

KAPAP  
166

Татарстан Республикасы  
Зеленодольск муниципаль  
районының «Күгеш авыл жирлеге»  
муниципаль берәмлекенең генераль  
планы турында

«Зеленодольск муниципаль районының архитектура һәм шәһәр төзелеше сәясәте идарәсе» МБУ житәкчесенең Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Күгеш авыл җирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы турындагы мәгълүматын тыңлап фикер алышканнан соң, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы, «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлеке Уставы нигезендә, җәмәгать фикер алышуларының нәтижәләрен исәпкә алып, Зеленодольск муниципаль района Советы **карап қылды:**

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Күгеш авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын расларга (карталар һәм текст өлеше күшымтада бирелә).

2. Күгеш авыл жирлегенә түбәндәгеләрне үз көчен югалткан дип танырга тәкъдим итәргә:

Решение Совета Кугушевского сельского поселения от 25 августа 2014 года № 201 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Кугушевское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».

3. «Зеленодольская правда» газетасында әлеге каарны бастырып чыгарырга һәм әлеге каарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәренең Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

4. Элеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны законлылық, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы буенча дайми комиссиягә йөкләргә.

Зеленодольск муниципаль районы  
Башлыгы, Совет рәисе



М.П. Афанасьев

**«Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды»  
дәүләт бюджет учреждениесе**

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
КҮГЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ  
ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ**

**Территориаль планлаштыру турында нигезләмә**

**Казан 2021**

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы**

**Күгеш авыл жирлегенең генераль планы**

**ПРОЕКТЫ СОСТАВЫ**

№ т/б	Күрсәткеч атамасы	№ бит\битләр
<b>1нче том Генераль план</b>		
Текст материаллары		
1	Территориаль планлаштыру турында нигезләмә	50
График материаллар		
2	Жирлекнең жирле өһәмияттәге объектларын планлаштырып урнаштыру картасы М1:10000	1/1
3	Жирлек составына керүче торак пунктларның чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктларның чикләре) картасы М1:10000	2/1
4	Жирлекнең функциональ зоналары картасы М1:10000	3/1
Күшүмтә		
5	Торак пунктлар чикләре турында белешмәләр	17
<b>2 нче том Генераль планны нигезләү буенча материаллар</b>		
Текст материаллары		
1	Аңлатма язы	113
2	Әйләнә-тирә мөхитне саклау. Аңлатма язы	49
График материаллар		
3	Жирлек территориясен заманча файдалануның картасы М1:10000	1/1
4	Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган, гражданнар оборонысы чаралары территорияләр картасы М1:10000	2/1
5	Инженер инфраструктурасы картасы М1:10000	3/1
6	Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар картасы (гамәлдәгә урыны) М1:10000	4/1
7	Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар картасы (проект тәкъдиме) М1:10000	5/1

## ЭЧТӘЛЕК

1. КЕРЕШ .....	4
2. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОННЫНЫң КҮГЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ .....	6
3. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КҮГЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҺӘМ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТЕГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ .....	7
3.1. Гомуми оештыру чаралары .....	7
3.2. Сәнәгать житештеруен үстерү буенча чаралар .....	7
3.3. Агросәнәгать комплексын үстерү буенча чаралар .....	7
3.4. Урман комплексын үстерү буенча чаралар .....	11
3.5. Торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар .....	11
3.6. Халықка хезмәт күрсөту системасын үстерү буенча чаралар .....	13
3.7. Зират территорияләрен үстерү буенча чаралар .....	18
3.8. Туристик-рекреацион территорияләрне үстерү буенча чаралар .....	18
3.9. Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар .....	21
3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чаралар .....	24
3.11. Эйләнә-тирә мохитне саклау буенча чаралар .....	36
3.12. Инженер инфраструктурасын үстерү буенча чаралар .....	40
3.13. Территориянең инженер өзөрлеген үстерү буенча чаралар .....	44
3.14. Гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характеристикалык гадәттән тыш хәлләрне кисөту буенча чаралар .....	44
4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАР ПАРАМЕТРЛАРЫ .....	45

## 1. КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Күгеш авыл жирлегенең генераль планы проекты «Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды» ДБУ тарафыннан проектлауга йөклөмә нигезендә эшләнде.

Генераль планны эшләүгә заказчы - Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты.

Зеленодольск муниципаль районы Күгеш авыл жирлегенең генераль планы шәһәр төзелеше стратегиясен, яшәү мөхитен формалаштыру шартларын, жирлек территорияләренең үсеш юнәлешләрен һәм чикләрен, жирлек составындагы торак пунктларның чикләрен билгеләү һәм үзгәртү, территорияләрне функциональ зоналаштыру, инженерлык, транспорт һәм социаль инфраструктураларны үстерү, тарихи-мәдәни мирас объектларын һәм аеруча саклана торган табигать территорияләрен саклауга карата шәһәр төзелеше таләпләрен, экологик һәм санитар иминлекне билгели торган территориаль планлаштыру документы.

Генераль планны гамәлгә ашыру тубәндәге вакытлы срокларга эшләнгән:

Генераль планны гамәлгә ашыру буенча беренче чираттагы билгеләнгән чарапар – 2030 елга кадәр.

Генераль планның барлык тәп проект каарлары планлаштырылган исәпхисап срокы - 2045 елга кадәр.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 23 статьясы нигезендә Күгеш авыл жирлегенең генераль планы проектына тубәндәгеләр керә:

Текстлы материаллар - Территориаль планлаштыруның максатлары һәм бурычларын, территориаль планлаштыру чарапары исемлеген һәм генераль планны гамәлгә ашыру этаплары буенча аларны үтәү эзлеклелеген үз эченә алган нигезләмә.

График материаллар территориаль планлаштыру карталарын (схемаларын) үз эченә ала.

Текст һәм график материаллар составында эшләнгән, территориаль планлаштыру тәкъдимнәрен нигезләү һәм аңлату максатларында, авыл жирлегенең генераль планын раслау процессын килештерү һәм тәэммин итү өчен эшләнә торган проектны нигезләү материаллары.

Текст материаллары жирлек территориясе торышын, аның комплекслы үсеше проблемаларын һәм юнәлешләрен анализлауны, территориаль һәм пространство-планлаштыру үсешен нигезләүне, территориаль планлаштыру буенча чарапар исемлеген, аларны тормышка ашыру этапларын, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булган тәп факторлар исемлеген үз эченә ала.

График материаллар жирлекнең генераль планы проектын нигезләү схемаларын үз эченә ала.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы (ФЗ-190), “Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль закон (ФЗ-131) нигезендә жирлекнең жирле әһәмияттәге чарапары расланырга тиеш.

## **Зеленодольск муниципаль районның Күгеш авыл жирлегенең генераль планы проектын эшләгендә түбәндәге материаллар файдаланылды:**

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 19 мартандагы 384-р номерлы курсәтмәссе (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) белән расланган федераль әһәмияттәге автомобиль юллары (тимер юл, нава, дингез, эчке су, торба үткәргеч транспорты) өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемалары;
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 01 августындагы 1634-р номерлы курсәтмәссе (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) белән расланган Россия Федерациясенең энергетика өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемалары;
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 28 декабрендәге 2607-р номерлы курсәтмәссе (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) белән расланган сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемалары;
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 26 февралендәге 247-р курсәтмәссе белән расланган Россия Федерациясенең югары һөнәри белем өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемалары;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 21 февралендәге 134 номерлы карапы белән расланган Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы (Министрлар Кабинетының 2021 елның 13 августандагы 709 номерлы карапы редакциясендә);
- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 2016 елның 29 июнендәге 454 номерлы карапы белән расланган Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы;
- Зеленодольск муниципаль районы администрациясе һәм аның составына керүче Күгеш авыл жирлеге тарафыннан бирелгән рәсми мәгълүматлар. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫң КҮГЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ

Күгеш авыл жирлеге чиге «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлекенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен һәм аларның статусын билгеләү турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) нигезендә кабул ителде.

Күгеш авыл жирлеге составына әлеге закон нигезендә Күгеш (административ үзәк), Тугай авылы, Айдар авылы керә.

Кугуш авыл жирлеге Татарстан Республикасының көнбатыш өлешендә, Яшел Үзән муниципаль районның көньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан. Жирлек Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Акзигит, Күгәй, Түбән Урысбага авыл жирлекләре һәм Чуваш Республикасы белән чиктәш.

Күгеш авыл жирлегенең гомуми мәйданы 4488,5121 га тәшкил итә, шул исәптән 172,1836 га торак пунктлар мәйданы, шулардан: Күгеш авылы - 66,849 га, Тугай авылы - 53,9229 га, Айдар авылы - 51,3758 га (картографик материал буенча).

2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган, 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе нигезендә, Зеленодольск муниципаль районы Казан икътисадый зонасына керә. Казан икътисадый зонасының тармак структурасы химия сәнәгате (химия һәм нефть химиясе), электр энергетикасы, машина төзелеше (авиатөзелеш, судно төзелеше, электр җиһазлары житештерү), җиңел сәнәгать, агросәнәгать комплексы, яңа төзелеш һәм төзелеш материаллары житештерү тармаклары белән билгеләнә.

Жирлектә балалар бакчасы, төп гомуми белем бирү мәктәбе, ике фельдшер-акушер пункты, авыл клубы, китапханә, почта элемтәсе булеге, сәүдә объектлары бар.

Күгеш авыл жирлегенең Татарстан Республикасының башка жирлекләре

һәм районнары белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта региональ яки муниципальара әһәмияткә ия булган «Норлат-Акъегет», «Норлат-Акъегет»- Күгеш-Тугай автомобиль юллары һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юллары аша гамәлгә ашырыла.

## **ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КҮГЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ һәМ ЖИРЛЕ ӘНӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ**

### **1.1. Гомуми оештыру чарапары**

Күгеш авыл жирлегенең үсеш юнәлешләрен билгеләгендә Татарстан Республикасының, Зеленодольск муниципаль районының социаль-икътисади үсеш программалары, региональ һәм федераль тармак программалары исәпкә алышынды.

2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе» расланды. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015елның 25 сентябрендәге 707нче карары белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру чарапары планы» расланган иде.

Казан агломерациясе составына керүче Зеленодольск муниципаль районы расланган Казан агломерациясе составына керүче Зеленодольск муниципаль районы расланган Стратегия кысаларында тубәндәгә программаларны һәм проектларны гамәлгә ашыру территориясе булып тора: «Урнаштыру Реновациясе» проекты, «Казан агломерациясенең инженерлык инфраструктурасын үстерү һәм модернизацияләү» проекты, «Казан шәһәр яны зонасы» проекты, «Сәнәгать зоналары ядкаре» проекты, «Казан агломерациясенең транспорт инфраструктурасын үстерү» проекты, «Шәһәр һәм сәнәгать» проекты, «Идел-Кама агымы» Экозоны» флагман проекты, «Казан икътисадый зонасында калдыклар белән идарә итү» флагман проекты, инвестиция инфраструктурасының һәм төп фондларның сыйфатын арттыруны тәэмин итү - Свияжск мультимодаль мультимодаль логистика үзәгендә сәнәгать-житештерү тибындагы максус икътисадый зона булдыру, конкурентлыкка сәләтлелекне үстерү һәм «субсуднолар төзүне тәэмин итү» субкластерын булдыру, туризмың перспектив тәрләрендә туристик продуктлар булдыру - туристлык-рекреацион кластерлар булдыру һәм үстерү.

**1.2. Сәнәгать житештерүен үстерү буенча чарапар Күгеш авыл жирлеге генераль планы белән сәнәгать житештерүен үстерү буенча чарапар каралмаган.**

### **1.3. Агросәнәгать комплексын үстерү буенча чарапар**

Генераль план белән беренче чиратта тубәндәгә чарапар каралган:

- Күгеш авылы янында урнашкан файдаланмый торган склад территориясенең бер өлешен рекультивацияләү, алга таба V класслы куркынычлылыктан югарырак булмаган АПКны перспективалы үстерү мәйданчыгы (0,2576 га) оештыру һәм авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыру өчен территориянең бер өлешен рекультивацияләү (0,4615 га);

- Күгеш авылыннан көньякта урнашкан файдаланмый торган эре мөгезле терлекләрнең жәйге лагере территориясен авыл хужалыгы жирләре зонасы оештыру өчен рекультивацияләү (1,3982 га);

- Күгеш авылыннан көнчыгышта урнашкан аммиак ашламаларының кулланылмый торган склады территориясен авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыруға рекультивацияләу (0,3104 га);
- Айдар авылыннан көньякта урнашкан ике файдаланмый торган эре мөгезле терлекләрнең жәйге лагере территориясен авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыруға рекультивацияләу (3,3990 га);
- Айдар авылында урнашкан файдаланылмый торган конюшня территориясен, алга таба маҳсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр зонасын (0,8878 га) оештырып, рекультивацияләу;
- Жирлекнең көньяк-көнбатышында урнашкан файдаланмый торган эре мөгезле терлекләрнең жәйге лагере территориясен авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыруға рекультивацияләу (0,3646 га);
- Күгеш авылы янындагы файдаланмый торган эре мөгезле терлекләрнең жәйге лагере территориясенең бер өлешен һәм файдаланмый торган силос чокырлары территорияләрен рекультивацияләу, алга таба V класслы куркынычлылыктан югарырак булмаган АПКны перспективалы үстерү мәйданчыгы (15,6420 га) оештыру һәм авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыру өчен территориянең бер өлешен рекультивацияләу (1,7653 га);
- Жирлекнең көньяк-көнчыгышында урнашкан файдаланмый торган эре мөгезле терлекләрнең жәйге лагере территориясен авыл хужалығы жирлөре зонасын оештыруға рекультивацияләу (1,2668 га).

**3.3.1 НЧЕ**  
**таблица**  
**Күгеш авыл жирлөгө территорииясендө агросәнәгать комплексын үстөрү буенча чаралар исемлөгө**

№ т/ б	Жирлек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның тере	Күтө		Гамәлгө ашыру сроклары	Бере нче чират та (2030 елга кадер)	Иса- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	Чара чыганагы (документ исеме)
				Улчай берәмл еге	Гамәлдәге				
<b>ЖИРЛЕ ЭҢӘММИЯТТӘГЕ (ЖИРЛЕНКӨГЕ) ЧАРАЛАР</b>									
1	Күгеш авылы янында	Файдаланмы й торган склад	Территориянен бер өлешен рекультивацияләү, алга таба V класслы куркынычлыктан югарырак булмаган АПКны перспективалы үстөрү мәйданчыгы (0,2576 га) оештыру һәм авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыру өчен территориянен бер өлешен рекультивацияләү (0,4615 га);	га	0,7191	-	+	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы
2	Күгеш авылын нан көньякта	Файдаланмы й торган эрө мәгезле	Территорияне авыл хужалыгы жирләре зонасын оештыруга реконструкцияләү	га	1,3982	-	+	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы

	терлекпәр лагере	(1,3982 га)		
3	Көнчыгышт а Күгеш авылнына н	Файдаланы ый торган аммиак ашламалар ы склады	Авыл хұжалығы жиรләре зонасын оештыру өчен территорияне реконструкциялау (0,3104 га)	0,3104 га  +  -
4	Айдар авылын нан көнъяқта	Ике файдаланы ый торган эрек мөгезле терлек лагере	Авыл хұжалығы жирләре зонасын оештыруға территорияне реконструкциялау (3,3990 га)	3,3990 га  +  -

№ т/ б	Жирлек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның тәре йчөү беремл еге	Күтө	Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чығанагы (документ исеме)	
5	Айдар авылы	Файдаланмы й торған ат аbzары	Махсус билтепенештеге яшелләндөрелгән территорияләрене (0,8878 га) оештыру өчен территорияне реконструкцияләу	га 0,8878	-	+	Күгеш авыл жирлекенең генераль планы
6	Жирлекнен көньяк- көнбатыш өлешие	Файдаланмы й торған эрө мәгезле терлекләр лагерे	Авыл хужалығы жирләре зонасын оештыруга территорияне реконструкцияләу (0,3646 га)	га 0,3646	-	+	Күгеш авыл жирлекенең генераль планы
7	Күгеш авылы янында	Файдаланмы й торған эрө мәгезле терлекләр фермасы, файдаланм ый торған силос базы	Территориянен бер өлешен рекультивацияләу, алга таба V класслы куркынчылыктан югары булмаган АГКны перспективалы устерау мәйданнарын (15,6420 га) булдыру һәм авыл хужалығы жирләре зонасын оештыру өчен территориянен бер	га 17,4073	-	+	Күгеш авыл жирлекенең генераль планы

		өлешен рекультивацияләу (1,7653 га)	
8	Жирил екнен көньяк- көнчыг ыш өлеше	<p>Файдапланмы</p> <p>й торган</p> <p>эре</p> <p>Мәгеззепе</p> <p>терлекләр</p> <p>фермасы</p> <p>Авыл хужалығы жирләре</p> <p>зонасын оештыруга</p> <p>территорияне</p> <p>реконструкцияләу</p> <p>(1,2668 га)</p>	<p>Күгеш авыл жирлегенең генераль планы</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>1,2668</p> <p>га</p>

#### **1.4. Урман комплексын үстерү буенча чараптар**

Урман һәм урман сәнәгате комплексын үстерү чараптары Күгеш авыл җирлегенең генераль планы, Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы һәм башка программалар белән, һәм хисап чорына кадәрге чорга документлар белән каралмаган.

#### **1.5. Торак инфраструктурасын үстерү буенча чараптар**

Дайми шунда яшәүче халыкка яңа индивидуаль торак төзелеше өчен генераль планны гамәлгә ашыру чорында Күгеш авылы өчен якынча 4,6 га территория (46 участок) кирәк булачак, Тугай авылы өчен 0,9 га территория (9 участок) һәм Айдар авылы өчен 2,4 гектарга якын территория (24 участок) кирәк булачак,

Буш территорияләр саны чикләнгән булу сәбәпле, Айдар авылының хәзерге чиге эчендә яңа торак төзелешен үстерүгә генераль планда каралмаган, Күгеш авылындагы заманча чик эчендә яңа торак төзелеше нибары 0,6 га каралган, шулай ук яңа торак төзелеше Тугай авылында каралган.

Тугай авылында һәм Күгеш авылында генераль планда дайми халык өчен яңа индивидуаль торак төзелешен 7,9 га территория каралган, шулардан:

- Тугай авылында - индивидуаль торак төзелеше өчен 7,3 га (торак пунктның хәзерге чиге эчендә);
- Күгеш авылында - индивидуаль торак төзелеше өчен 0,6 га (торак пунктның хәзерге чиге эчендә);

Генераль планны гамәлгә ашыруның беренче чиратында (2030 елга кадәр) җирлектә индивидуаль торак төзелеше өчен 4,7 гектар территория каралган, шулардан:

- Күгеш авылында индивидуаль торак төзелеше өчен 0,6 га, әлеге территорияләрдә торак фондының гомуми мәйданы якынча 0,9 мең кв.м (6 участок) тәшкил итәчәк;
- Тугай авылында индивидуаль торак төзелеше өчен 4,1 га, әлеге территорияләрдә торак фондының гомуми мәйданы якынча 6,15 мең кв.м (41 участок) тәшкил итәчәк.

Генераль планны гамәлгә ашыруның исәп-хисап срокына (2031-2045 еллар) җирлектә индивидуаль торак төзелеше өчен Тугай авылы территориясенең 3,2 гектары каралган, әлеге территорияләрдә торак фондының гомуми мәйданы якынча 4,8 мең кв.м (32 участок) тәшкил итәчәк.

Яңа торак төзелеше һәм тузган торакны алыштыру төзүчеләр көче белән гамәлгә ашырылачак, шул исәптән, финанслауның төрле схемаларын кулланып (төзүчеләр акчалары, ипотека акчалары, шул исәптән социаль ипотека, төзүчеләрнең ташламалы категорияләренә субсидияләр, яшь белгечләрне авылда калдыру программалары һ.б.).

**3.5.1 НЧЕ  
таблица**

**Күгеш авыл жирлеге территориясендэ төрөл инфраструктурасын үстөрү чаралары  
исемлеге**

№ т/ б	Жирлек составына керүчө торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берэмл еге	Күгеш		Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документның исеме)
					Гамәл дәге	Яңа (өстәмә )	Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исөл- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕӨТНЭМІЯТТӘГЕ (ЖИРЛЕНТӘР) ЧАРАЛДАР</b>									
1	Күгеш авылы	торак пунктның гамәлдәгө чиктәрендө торак фонды	Яңа төзелеш	га	-	0,6	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
2	Тугай авылы	торак пунктның гамәлдәгө чиктәрендө торак фонды	Яңа төзелеш	га	-	4,1	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
3	Тугай авылы	торак пунктның гамәлдәгө чиктәрендө торак фонды	Яңа төзелеш	га	-	3,2	-	+	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы

## **1.6. Халыкка хезмәт күрсәту системасын үстерү буенча чараплар**

Генераль план буларак, беренче чиратта, Күгеш авылында ижтимагый үзәге төzelеше каралган, аның составында тамашачылар залы, көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, жәмәгать туклануы предприятиеләре, сәүдә предприятиеләре, банк бүлекчәсе, полициянең участок пункты, жәмәгать бәдрәфе урнаштыру планлаштырыла.

### **Мәгариф оешмалары**

#### **Генераль план белән түбәндәгеләр тәкъдим ителә:**

- Күгеш авылында төп гомуми белем бирү мәктәбен реконструкцияләү, балалар бакчасы күтән исәп-хисап чорына мәктәпнең буш бүлмәләре исәбенә 18 урынга кадәр арттыру;
- Беренче чиратта, Күгеш авылында урнашкан 156 укучыга исәпләнгән төп гомуми белем бирү мәктәбенә капиталь ремонт ясау.

### **Балаларга естәмә белем бирүне оештыру**

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында, беренче чиратта, Күгеш авылында гамәлдәге төп гомуми белем бирү мәктәбе базасында 8 урынга балалар иҗаты түгәрәкләрен оештыру тәкъдим ителә.

### **Дәвалау-профилактика медицина оешмалары**

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында беренче чиратта түбәндәгеләр каралган:

- Тугай авылында урнашкан сменага 18 кеше килү каралган фельдшер-акушерлык пунктын капиталь ремонтлау;
- авария хәленә бәйле рәвештә Күгеш авылындагы фельдшер-акушерлык пунктын сүтү.

### **Мәдәни-ял иту учреждениеләре**

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында, беренче чиратта, Күгеш авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында 110 урынлы тамаша залын урнаштыру каралган.

### **Шулай ук генераль планда беренче чиратта түбәндәгеләр каралган:**

- Тугай авылында урнашкан 50 урынлы авыл клубын капиталь ремонтлау;
- Күгеш авылындагы гамәлдәге авыл мәдәният йортына капиталь ремонт һәм әлеге бинада тарихи музей урнаштыру (Күгеш авыл жирлеге башкарма комитеты мәгълүматлары буенча);
- Күгеш авылында урнашкан китап фондының күәте 6,5 мең данә булган авыл китапханәсенә (авыл мәдәният йорты бинасында) капиталь ремонт ясау.

### **Спорт учреждениеләре**

Генераль планда, беренче чиратта, 196 кв.м. мәйданлы спорт залына (төп гомуми белем бирү мәктәбе бинасында) капиталь ремонт ясау каралган.

### **Яссы спорт корылмалары**

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында, беренче чиратта һәм исәп-хисап чорына яссы спорт корылмаларын үстерү буенча чараплар каралмаган, чөнки гамәлдәге спорт мәйданчығы халықның фаразланган норматив ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндерә.

### **Көнкүреш хезмәте курсәту предприятиеләре**

Генераль планда, беренче чиратта, Күгеш авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында 2 эш урыны булган көнкүреш хезмәте курсәту предприятиеләрен урнаштыру каралган.

### **Жәмәгать туклануы предприятиеләре**

Генераль планда Күгеш авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында 24 утырту урыны булган жәмәгать туклануы предприятиеләрен урнаштыру каралган.

### **Банк бүлекчәләре**

Генераль планда, беренче чиратта, Күгеш авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында банк бүлекчәсен урнаштыру каралган.

### **Сәүдә предприятиеләре**

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында беренче чиратта түбәндәгеләр каралган:

- Күгеш авылында 12 кв.м. сәүдә мәйданы булган кибет төзү;
- Тугай авылында сәүдә мәйданы 15 кв.м. сәүдә мәйданы булган кибет төзү;

### **Элемтә бүлекләре**

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында беренче чиратта Күгеш авылында урнашкан почта элемтәсе бүлегенә (төп гомуми белем бирү мәктәбе бинасында) капиталъ ремонт каралган.

### **Жәмәгать бәдрәфләре**

Генераль планда, беренче чиратта, Күгеш авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында 1 прибор күләмендә жәмәгать бәдрәфе урнаштыру каралган.

### **Полиция**

Генераль планда, беренче чиратта, Күгеш авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында полиция участок пунктын урнаштыру каралган.

### **Административ-эшлекле билгеләнештәге объектлар**

Генераль планда, беренче чиратта, Күгеш авылында урнашкан башкарма комитет бинасына (төп гомуми белем бирү мәктәбе бинасында) капиталъ ремонт ясау каралган.

**3.6.1 Күгеш авыл жирлөгө халкына социал һәм мәдени-көнкүрөш хезмәтү объектларын үстерү чаралары исемлеге**

№ т/ б	Жирлек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмл еге	Гамәлдәге	Өстәмә	Күтөт		Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)									
							Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2 031- 2045 еллар)												
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҢӘММЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР</b>																				
<b>Гомуми белем бирү оешмалары</b>																				
1	Күгеш авылы	Төл гомуими белем бирү мәктәбе	Реконструкция Капиталь ремонт	Урын	156	-	-	-	+	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы										
2	Күгеш авылы	Балалар бакчасы (төл гомуими белем бирү мәктәбе бинасында)	Мәктәпнен буш бинапары исәбенә кутне арттыру	Урын	12	6	-	-	+	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы										
<b>Балапарга өстәмә белем бирүне оештыру</b>																				
1	Күгеш авылы	Төл гомуими белем бирү мәктәбе балалар ижаты түгәрәкләре	Оештыру	Урын	-	8	+	-	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы										
1	Тугай авылы	Фельдшерлык- ауышерлык пункты	Дөвалау-профилактика медицина оешмалары	Сменага йеру	18	-	-	+	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы										

2	Күгеш авыллы	Фельдшер-акушерлүк пунктты (файдаланмый торган)	Түзгана күрэ сүтү	Сменага йөрү	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>ЖИРЛЕӨ ТҮНӨМІЛДІККЕ (ЖИРЛЕӨТТЕ) ЧАРАЛЛАР</b>					
<b>Мәденият һам яп учреждениеларе</b>					
1	Тугай авыллы	Авыл клубы	Капиталь ремонт	Урын	50
		Авыл мәденият йорты	Капиталь ремонт	Урын	-
2	Күгеш авыллы	Тарихи музей (авыл мәденият йорты бинасында)	Оештыру экспонаттар	Урын	-
				Береңчө чиратта (2030-елга кадәр)	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Жирилек составына көрэ торган торак пункт исеме</b>					
№ т/ б	Объект исеме	Чаралың төре	Үлчөу берәмлөргө	Гамәлдәгө	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
				Өстәмә	
3	Күгеш авыллы	Проектлана торган ижтимагый Узек составындағы тамаша залы	Оештыру	Урын	110
				Береңчө чиратта (2030-елга кадәр)	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы

4	Күгеш авылы	Авыл капитальнассе (авыл мәдәният йорты бинасында)	Капиталь ремонт	мен данә	6,5	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
1	Күгеш авылы	Спорт залы (төп гомуми белем бирү мәктәбе бинасында)	Капиталь ремонт	Идән кв.м.	196	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Спорт заллары</b>									
1	Күгеш авылы	Кибет	Яңа төзелеш	КВ.М	-	12	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
2	Тугай авылы	Кибет	Яңа төзелеш	КВ.М	-	15	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Сәудә предприятиеләре</b>									
1	Күгеш авылы	Проектгана торган ижтимагый узәк составында көнкүреш хәзмәте күрсәту предприятиеләре	Оештыру	ЭШ урыны	-	2	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Жәмәгать туклануы предприятиеләре</b>									

1	Күгеш авылы	Проектлана торган ижтимагый үзәк составында жәмәтаты тұқпаныны предпринятиелер		Оештыру утырту урыннары	24	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
		<b>Жемегать тәртибен саклау</b>						<b>Жемегать тәртибен саклау</b>
№	Жирлек составына көре торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Гамәлдәне	Күтө	Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чыганаты (документ исеме)	
т/ б				Улчай берәмл ере	Өстәмә	Бере нче чираг та (2030 елга кадер)	Исәп-хисап срокы (2031-2045 еллар)	
1	Күгеш авылы	Проектлана торған ижтимагый составында полициянең участок пунктты	Оештыру объект	-	1	+	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы	
1	Күгеш авылы	Почта элемтәсе бүлеge (мәктәпнен төп ғомуми белем бириү бинасында)	Капиталь ремонт	объект	1	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы	Банк булекчөлөре

		Проектлана торган ижтимагый үзэк составында банк булеге	Оештыру	объект	-	1	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Жөмөгөтөй бәдрәфләре</b>									
1	Күгеш авылы	Проектлана торган ижтимагый үзэк составында жөмөгөтөй бәдрәфе	Оештыру	прибор	-	1	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Административ-эшлекле билигелөнөштөгө объектлар</b>									
1	Күгеш авылы	Башкарма комитет (төп гомууми белем бирү мектебе бинасында)	Капиталь ремонт	объект	1	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
<b>Ижтимагый-эшлекле билгелөнөштөгө объектлар</b>									
1	Күгеш авылы	Ижтимагый үзэк	Яна төзөлөш	объект	-	1	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы

### **1.7. Зират территорияләрен үстерү буенча чаралар**

1000 кешегө 0,28 гектар норматив булган очракта, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең 2045 елга традицион жирләү зиратларына кирәклө ихтыяжы 0,17 гектар тәшкил итәчәк.

**Генераль планда беренче чиратта түбәндәгеләр тәкъдим ителә:**

- Айдар авылыннан көньякта урнашкан зиратның бер өлешен (кадастр номеры 16:20:0000:3982 булган жир кишәрлекендә), су объектларының су саклау зонасында урнашу сәбәпле, ябу. Зиратның ябылган өлешенең мәйданы 1,0909 га тәшкил итәчәк;

- Тугай авылыннан көньякта урнашкан зиратның бер өлешен (кадастр номеры 16:20:230501:308 булган жир кишәрлекендә), су объектларының су саклау зонасында урнашуына бәйле рәвештә, ябу. Зиратның ябыла торган өлешенең мәйданы 0,4679 га тәшкил итәчәк.

**Зиратларның ябыла торган өлешенең гомуми мәйданы 1,5588 га тәшкил итәчәк.**

**Гамәлдәге зиратларның буш территорияләре халыкның традицион каберлекләргә булган фараз ихтыяжларын тулысынча тәэммин итә.**

Күгеш авыл жирлеге генераль планы белән жирләр өчен жир тәзелеше документларын зиратларга территорияне функциональ файдалануга туры китерү тәкъдим ителә, аерым алганды, зиратлар өчен жир кишәрлекләре: «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, куркынычсызлык һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр» «Ритуаль эшчәнлек»нен 12.1.рөхсәт ителгән куллану төре белән билгеләнә.

### **3.8 . Туристик-рекреацион территорияләрне үстерү буенча чаралар**

Су объектлары янында рекреацион зоналар булдыру максатыннан, генераль план белән яр буе полосасын һәм төньякта Тугай авылыннан төньякта урнашкан Шале-Күл күле янындагы территорияне төзекләндерү тәкъдим ителә.

Шулай ук, беренче чиратта, Күгеш авыл жирлегендә чишмәләрне төзекләндерү күздә тотыла.

Күгеш авыл жирлегенең генераль планында рекреация территорияләрен үстерү шулай ук жирле халыкның ял итү зоналары һәм килүчеләр өчен ял мәйданчыклары буларак яшел утыртмалар системасын оештыру чараларын да күздә tota.

Кешеләр ялды өчен уңайлыш мәмкинлекләр тудыру, авыл торак пунктының куренешен яхшырту өчен кирәклө яшел утыртмалар системасын оештыру чаралары комплекси ике төп этапны күздә tota: гомуми кулланылыштагы яшелләндерүне һәм файдалану чикләнгән яшелләндерүне оештыру.

Гомуми файдаланудагы яшел утыртмаларны оештыру чаралары - административ һәм ижтимагый биналарда,

Көндәлек хезмәт күрсәту үзәкләрендә скверлар булдыру, төп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшелләндерү, чәчәклекләр һәм газоннар урнаштыру.

Чикләнгән кулланылышта булган яшел үсентеләрне оештыру буенча чаралар-мәгариф һәм тәрбия объектлары территорияләрен һәм башка социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәту объектлары территорияләрен яшелләндерү (үсентеләр урнаштыру, жиләк-жимеш һәм декоратив агачлар, қуаклар утырту, чәчәклекләр урнаштыру).

**3.8.1 НЧЕ  
таблица**

**Күгеш авыл жирлегендә туристык-рекреация тerrиторияларен үстерү**

№ т/б	Жирлек составына керә торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Күтөт		Гамәлгә ашыру сроктары	Бере нче чират та (2030 елга кадер)	Исәп- хисап сроты (2031- 2045 еллар )	Чара чыганагы (документ исеме)
				Үлчөу берәмл еге	Гамәлдәгө				
<b>ЖИРЛЕӨ ТӨНӨМИЯТТӨГЕ (ЖИРЛЕКТӨГЕ) ЧАРАЛАР</b>									
1	Күгеш АЖ, Тугай авылы	Шәмкүл купе	Жәмәгать рекреацион зоналар булдырып яр буйларын һәм якын-тире территорияне тәзекләндөрү	га	2,33	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
2	Күгеш авыл жирлеге, Күгеш авылнан көнчыгышта	Родник	Тәзекләндөрү	объе кт	2	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
3	Күгеш авыл жирлеге, Тугай авылның көньяк- көнчыгышын да	Родник	Тәзекләндөрү	объе кт	1	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы

4	Күгеш авыл жирлөгө (Күгеш авылы, Тугай авылы, Айдар авылы)	Гомуми кулланы лыштагы яшел утыртмалар системасын оештыру	Яшел утыртмалар системасын оештыру	-
				-

### **3.9 . Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар**

#### **Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын үстерү**

Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Россия Федерациясeneң федераль транспорт (тимер юл, нава, дингез, эчке су транспорты) hәм федераль әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендә территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде. Кугуш авыл жирлеге территориясендә федераль дәрәҗәдәге чаралар юк.

Региональ hәм жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасында hәм Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде, шуна күрә Күгеш авыл жирлегенең генераль планы аларда билгеләнгән барлық чаралар исәпкә алынды.

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасы белән Күгеш авыл жирлеге территориясендә беренче чиратта региональ яки муниципальара әһәмияткә ия булган «Норлат-Акъегет»- Күгеш-Тугай автомобиль юлының 0,71 км озынлыктагы өлешен төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру) каралган.

Күгеш авыл жирлеге территориясендә генераль план белән беренче чиратта тубәндәгеләр каралган:

- 0,022 км озынлыктагы «Норлат-Акъегет»- Күгеш-Тугай жирле әһәмияттәге автомобиль юлын капиталь ремонт(асфальт-бетон өслек урнаштыру) каралган.
- 2,16 км озынлыктагы «Шәмкүл күленә килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек ясау);
- 0,031 км озынлыктагы «Ленин урамына чыгу» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек ясау);
- 1,32 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге «Зиратка килү» автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек ясау).

#### **Урам-юл чeltәren үстерү**

Генераль планда Күгеш авыл жирлегенең hәр торак пунктында гамәлдәге торак йорт төзелеше территориясендә урамнар hәм юллар төзү (асфальт-бетон өслек ясау) каралган. Торак пунктларның төп hәм ярдәмче урамнарының юл өлешенең торышы канәтгәтләнерлек булмауны исәпкә алып, гамәлдәге урам-юл чeltәren реконструкцияләү күздә тотыла.

**3.9.1 НЧЕ  
таблица**

№ т/ б	Жирлек составына керүчө торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның тере	Улчай берәмл еге	Гамәлдәгे	Яңа (өстәмә)	Күтәр		Чара чығанагы (документ исеме)							
							Гамәлгә ашыру срогы	Бере нче чираг ( 2030 елга кадәр								
<b>РЕГИОНАЛЬ ӘҢӘМІЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР</b>																
<b>Томуми файдаланудагы автомобиль юллары</b>																
1	Күгеш авыл жирлөгө	«Норлат - Акъегет» - Күгеш-Тугай	Төзөлеш (асфальт- бетон еслек ясау)	км	0,71	-	+	-	Татарстан Республикасы ТПС							
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҢӘМІЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР</b>																
<b>Томуми файдаланудагы автомобиль юллары</b>																
1	Күгеш авыл жирлөгө	«Норлат - Акъегет» - Күгеш-Тугай - Айдар	Капиталь ремонт (асфальт- бетон еслек ясау)	км	0,022	-	+	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы							
2	Күгеш авыл жирлөгө	«Шәмкүл күлеңе килү»	Төзөлеш (асфальт- бетон еслек ясау)	км	2,16	-	+	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы							
3	Күгеш авыл жирлөгө	"Ленин уралына килү"	Төзөлеш (асфальт- бетон еслек ясау)	км	0,031	-	+	-	Күгеш авыл жирлөгөнен генераль планы							

ЖИРЛЕ ӨТКӨМІЯТТАЕТ (ЖИРЛЕКТЕТЭ)					
ЧАРАЛАР					
Урам-олт чөлтөрө					
4	Күгеш авыл жирлеге	"Зиратқа килү"	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясау)	км	1,32
1	Күгеш авылы	Үзәк ур., Совет ур., Түкай ур., Яңа ур., Совет ур., Жәліл ур., Гагарин ур., Вахитов ур.	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясау)	км	5,54
2	Тугай авылы	Совет ур., Нариманов ур., Ленин ур., Калинин ур., Түкай ур., Мәктәп ур., Гагарин ур., К.Маркс ур., М.Жәліл ур.	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясау)	км	3,456
3	Айдар авылы	Ленин ур., Үзәк ур., Яңа ур.	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясау)	км	2,46

### **3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чараплар**

Россия Федерациясе Жир кодексының 84 статьясындагы 1 өлешенең 1 пункты нигезендә торак пунктларның чикләрен билгеләү яки үзгәрту тиешле муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан торак пунктлар чикләрен чагылдыра торган шәһәр округының, жирлекнең генераль планын раслау яисә үзгәрту булып тора.

"Жирләрне яисә жир кишәрлекләрен бер категориядән икенчесенә күчерү турында" 2004 елның 21 декабрендәге 172-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше нигезендә (алга таба - күчерү турында Закон) билгеләү яки үзгәреш торак пунктларның чикләрен үзгәртү, шулай ук жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләренә керту йә жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләрнән тәшереп калдыру мондый жирләр составындагы торак пунктлар яисә жир кишәрлекләрен башка категориягә күчерү йә мондый жирләрне башка категорияләрдән торак пунктлар жирләренә күчерү булып тора.

Шулай итеп, 2010 елның 16 июнендәге 14-4692-ГЕ номерлы Дәүләт теркәве, кадастрында картография федераль хезмәтенең хаты нигезендә, әгәр муниципаль берәмлекнең генераль планын раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль планын раслау турындағы акт жирләрне яисә жир кишәрлекләрен күчерү турындағы акт булып тора.

Күгеш авыллы, Тугай авыллы һәм Айдар авыллы торак пунктлары өчен гамәлдәге чикләр сыйфатында кадастрында кварталлары чикләрен исәпкә алыш, Татарстан Республикасы буенча Дәүләт теркәве, кадастрында картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча Идарәсе мәгълүматлары нигезендә торак пунктлар жирләре буйлап уздырылган чикләр кабул ителде.

Күгеш авыл жирлегенең генераль планы булып Күгеш һәм Айдар авылларының чикләрен үзгәрту каралган.

- Татарстан Республикасы Жир һәм мәлкәт мәнәсәбәтләре министрлыгының 2017 елның 22 августындагы 1-11295 номерлы хаты нигезендә, Айдар авыллы чигеннән 16:20:230301:291 кадастрында булган жир кишәрлекен «торак пунктлар жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүмат жирләре, космик эшчәнлек, оборона, иминлек һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган зиратның әлеге участокларында урнашуга бәйле рәвештә, тәшереп калдыру

**Күгеш авыл жирлегенең генераль планында түбәндәгеләр каралган:**

- Айдар авыллы чигеннән 16:20:230301:284 кадастрында булган жир кишәрлекен «торак пункт жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радио, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, иминлек һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә, архитектура-планлаштыру карапы нигезендә(әлеге жир кишәрлекенең инженерлык инфраструктурасы объекты урнашкан);

- Айдар авыллы чигеннән 16:20:230301:228 кадастрында булган жир кишәрлекен «торак пункт жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радио, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, иминлек һәм башка маңсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә, архитектура-планлаштыру карапы нигезендә

**(әлеге жыр кишерлегендә инженерлық инфраструктурасы объекты урнашкан);**

- Айдар авылы чигеннән 16:20:230301:290 кадастр номеры булган жыр кишерлеген төшереп калдыру, «торак пункт жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радио, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә, архитектура-планлаштыру карары нигезендә, (әлеге жыр кишерлегендә инженерлық инфраструктурасы объекты урнашкан);

- Айдар авылы чигеннән кадастр исәбенә куелмаган жирләрне (16:20:1901 кадастр кварталының өлеше), кадастр исәбенә куюга тәкъдим ителә торган «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясен билгеләп, әлеге жирләрдә зират янындагы территория урнашу сәбәпле, төшереп калдыру

- Күгеш авылы чигеннән кадастр номеры 16:20:230501:89 булган жыр кишерлеген «торак пунктлар жирләре» категориясеннән «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясенә күчерелергә тәкъдим ителә торган жыр кишерлеген архитектура-планлаштыру карары нигезендә төшереп калдыру;

- Күгеш авылы чигеннән 16:20:230101:10 кадастр номеры булган жыр кишерлеген төшереп калдыру, «торак пункт жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радио, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә, архитектура-планлаштыру карары нигезендә, (әлеге жыр кишерлегендә инженерлық инфраструктурасы объекты урнашкан);

- Күгеш авылы чигеннән 16:20:230101:418 кадастр номеры булган жыр кишерлеген төшереп калдыру, «торак пункт жирләре» категориясеннән «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радио, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә, архитектура-планлаштыру карары нигезендә, (су башнясы территориясен торак пункт чиге белән бүләп бируга);

- архитектура - планлаштыру карары нигезендә, «авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр» категориясен билгеләп, кадастр исәбенә куелырга тәкъдим ителә торган кадастр исәбенә куелмаган жирләрне (кадастр кварталының бер өлеше 16:20:230101) Күгеш авылы чигеннән төшереп калдыру,

- 16:20:230401:176 кадастр номеры булган жыр кишерлеген Кугушево авылыннан төшереп калдыру, тәкъдим ителгән чикне түбәндәге категориядән күчерергә «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радио, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр» категориясенә күчерүгә тәкъдим ителә торган ,16:20:230401:176 кадастр номеры булган жыр кишерлеген төшереп калдыру (әлеге жыр кишерлегендә инженерлық инфраструктурасы объекты урнашкан).

**3.10.1 нче**  
**таблица**

**Күгеш авыл жирлөгө составына көрүчө торак пункттар чиңләреннән төшөрөп калдырыла торган жир**

Жир кишәрлегене н кадаст р номеры				Жирлө рнен катего риясе	Рөхсәт итепгән файдалану тере Рөхсәт итепгән файдалану	Рөхсәт итепгән файдалану	Төшөрөп калдырыл а торган жир кишәрлөг енен мәйданы , га	Жир кишәрле генен кадаст ры буенча мәйданы , га	Жир кишәрлек эрен төшөрөп калдыру өчен нигез
<b>Төшөрөп калдырыла торган жир кишәрлекләре</b>									
1. Торак пункт чиңләрен үзгәртү									
16:20:230301:2 91	Торак пунктлар жирләре	Махсус билигө нештәге башка объектл ар астында	Ритуаль эшчәнлек	1,29 10	1,2910	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырула р, телевидение, информатика жирләре, космик эшчәнлекне тәэммин иту өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәгө жирләр	Ритуаль эшчәнлек	Татарстан Республик асы Жир һәм мәлкәт Мәнәсәбәт ләре министрлы гының 2017 августында гы 1- 29/11295 номерлы хаты	

				Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтө,	Архитектур а- планлашты ру карары
16:20:230301:2 84	Торак пунктлар жирләре	Сүгтем баш нысы	0,15 11	0,1511 радиотапшырула р, телевидение, информатика жирләре, космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен жирләр, оборона, куркынчысызлык һәм башка максус билигләнештәге жирләр	Коммуналь хәзмәт курсәту
16:20:230301:2 28	Торак пунктлар жирләре	Кәрәзле жиназлары н урнаштыру өчен	0,00 4	0,004	Элемтә

Жир кишерлегене н кадастр номеры	Жирле рнен катего риясе	Рөхсөт тере Рөхсөт ителгэн файдалану	Рөхсөт итепгэн файдалану	Жир кишерле гнен кадастр ы буенча мэйданы , га	Төшөрөл калдьрыл а тортан жир кишерлег енен мэйданы, гаектар	Планлаштырлыган категория	Планлашты рылган рөхсөт итепгэн куллану*	Жир кишерлеки эрэн төшөрөл калдьру өчен нигез
			Торак пунктларга хас башка куллану төрлөрө өчен			Сәнэгать, энэргетика, транспорт, элемтэ, радиотапшырула р, телевидение, мэгълумат жирларе, космик эшчанлакне тээмин иту өчен жирлэр, оборона иминлек нэм башка маxсус билтэлэнштэгэ жирлэр		



Жир кишерлегене н кадастр номеры	Жирле рнең категори ясе	Рөхсөт итепгән файдалану тере		Жир кишерле гнең кадастр ы буенча мәйданы , га	Төшөрөл калдырыл а торган жир кишерлөг енең мәйданы, ектар	Планлаштырылган категория	Планлашты рылган рөхсөт итепгән куллану*	Жир кишерлекти эрен төшөрөп калдыру нигезе
		Рөхсөт итепгән файдалану	документ буенча	Ижтимагый- эшлекле әһәмияттәге объектлар ечен	Медицина пункты	Авыл билигеленешен дәте жирләр	Авыл хужалығы ннан файдала нуның башка терләре	Архитектур планлашт ыру каравы
Торак пунктлар жирләре	Торак пунктлар жирләре	Су фонды объектларын урнаштыру ечен	Сүтлем баш насы	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырула р, телевидение, информатика жирләре, космик эшчәнлекне тәэммин иту өчен жирләр, оборона, куркынычсызылык hем башка максус билигеленештәге жирләр	0,01 01	0,01 01	Коммуналъ хезмәт курсөтү	Архитектур а- планлашты ры каравы
16:20:230101: 10								

				Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыру, телевидение, мэгълумат жирләре, космик эшчәнлек тәэмин иту өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек нәм башка маxсус билигеләнештәге жир	Насос станц иасе	Коммуналъ хезмәт курсату	Архитектур планлашты ру карары (сугум башнясы территория сен торак пункт чиләре белән кису )
16:20:230101:4 18	Торак пунктлар жирләре	Торак пунктларга хас башка куллану төрлөре өчен	0,04	0,04	-	0,09 82	Авыл хужалығы билигеләнешнәг е жирләр
	кадастр исәбенә куелмаган жирләр (кадастр кварталының бер өлеше 16:20:230101: 76				0,00 09	0,00 09	Элемтә

Жир кишерлегене н кадаст р номеры	Жирле рнен категори и ясе	Рөхсөт ителгэн файдалану тере Рөхсөт ителгэн файдалану	Жир кишерле гнен кадаст р буенча мэйданы , га	Жир кишерле гнен кадаст р буенча мэйданы , га	Төшереп кальдырыл а тортган жир кишерлэг енч мэйданы, гектар	Планлашты рылган категория	Планлашты рылган рөхсөт ителгэн куллану*	Жир кишерлек эрэн төшереп кальдыру нигезе
		Торак пунктлар жирлэрे	Торак пунктларга хас башка куллану төрлөре өчен	База станицен кумэ радиотеле фон элемтэс урнаштыру өчен	Сэнгэать, энергетика, транспорт, элементэ, радиотапшырулар , телевидение, информатика жирлэр, космик эшчэнлекне тээмин иту өчен жирлэр, оборона, куркынчсызык нэм башка махсус билигээнештэгэ жирлэр	Сэнгэать, энергетика, транспорт, элементэ, радиотапшырулар , телевидение, информатика жирлэр, космик эшчэнлекне тээмин иту өчен жирлэр, оборона, куркынчсызык нэм башка махсус билигээнештэгэ жирлэр	Архитектур- планлашт ыру каравы	

\*Дэүлэгт төркөвэ, кадастр нэм картография федераль хэмээтенең «Жир кишерлеклэрнэн рөхсөт ителгэн файдалану төрлөре классификаторын раслав турында» 2020 елныц 10 ноябррендэгэе П/0412 номерлы боерыгы (узгарешлэр нэм өстөмөләр белэн) белэн түры килүэ

**3.10.2 нче  
таблица**

№ т/ б	Жирлек составына көрə торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчөү берәмл еге	Күете		Гамәлгө ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
					Гамәл дәге	Өстәм ә	Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031 - 2045 еллар)	
1	Айдар авылы	торак пункт территор иясе	«Торак пункттар жирләре» категориясы булган жир кишәрлеген торак пункт чигеннән төшереп калдыру нәм элеге жир кишәрлеген «сәнәгать, энергетика, транспорт, эмәтә, радиотапшырулар, телевидение, мэгълумат, космик эшчәнлекне тәзмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек нәм башка махсус билигеләнештәге жирләр» категориясендә күчерү	га	1,2910	-	-	+	Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1- 29/11295

2	Айдар авыллы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жирләре» категориясе булган жир кишәрлеген торак пункт чигеннән тәшереп калдыру həm ələge жир кишәрлеген «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мэгьлумат, космик эшчәнлекне тәэммин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек həm башка махсус билгеләнештеге жирләр» категориясөнө күчерү	0,1511 га + -

№	Жирилек составына көрө торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмл еге	Күтө	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы (документ исеме)
						Гамәл дәге	Өстәм е	
7 6	«Торак пунктлар жириләре»	торак пункт территориясе	Үлчәү берәмл егесі	Гамәл дәге	Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Исәп-хисап срогы (2031 - 2045 еллар)	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы
3	Айдар авылы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жириләре» категориясе булған жири киширлөгөн торак пункт чигеннән төшереп калдыру һәм алға жири киширлөгөн «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәғлұмат, космик әшчәнлекне тәэмим итү өчен жириләр, оборона жириләре, иминлек һәм башка маҳсус билгелепәнештәге жириләр» категориясендә күчерү	0,004	-	+	-	



№ т/ б	Жирлек составына керә торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчэү берәмл еге	Күете		Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
					Гамәл дәге	Өстәм ә	Бере нче чираг та (2030 еңгә кадер)	Исәп- хисап срогы (2031 - 2045 еллар)	
5	Айдар авылы	торак пункт территориясе	кадастр исәбенә куспектмаган торак пункт чикләреннән тәшереп калдыру, «авыл хуҗалығы билгеләнешенәгә жирләр» категориясен билгеләп, кадастр исәбенә кую	га	0,0812	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенән генераль планы
6	Күгеш авылы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жирләре» категориясе булган жир кишәрлеген торак пункт чиғеннән тәшереп калдыру hәм элеге жир кишәрлеген «авыл хуҗалығы билгеләнешенәгә жирләр», категориясенә кучерү	га	0,1074	-	+	-	Күгеш авыл жирлегенән генераль планы



№ т/ б	Жирилек составына көрө торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмл еге	Күете		Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
					Гамәл дәге	Өстәм е	Бере нче чираг (2030г га кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031 - 2045 еллар)	
8	Күгеш авылы	торак пункт территориясе	«Торак пункттар жиргәре» категориясе булған жирилек торак пункт чигеннән тәшереп кальдыру торак пункттар» нәм элеке жирилек «сәнәгать, энергетика, транспорт, электротехника, радиотапшырулар, телевидение, мәғлумат, космик әшчәнлек белән тәэмин иту өчен жирилар, оборона башка маҳсус билигләнештәге жирилар» категориясene күчерү	0,04 га	-	-	+ -	Күгеш авыл жирилгенең генераль планы	

9	<b>Күгеш авыллы</b>	торак пункт территор и яссе	кадастр исәбенә куелмаган торак пункт чикпареннән тошереп калдыру, «авыл хужалығы билгеләнешенәе жирләр» категориясен билгеләп, кадастр исәбенә кую	га 0,09 82	- +	- +	Күгеш авыл жирләгәнен генәраль планы
---	---------------------	--------------------------------------	---	------------------	--------	--------	--

№ т/ б	Жирлек составына керэ торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчөү берәмл еге	Күете	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документ исеме)
						Гамәл дөгө	Өстәм е	
10	Күгеш авылы	«Торак пунктлар жирлөрө» категориясе булган жир кишәрлөгөн торак пункт чиғеннән төшөрөп калдыру нәм элеге жир кишәрлөгөн «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълумат, космик эшчәнлекне тәзмин итү ечен жирлөр, оборона жирлөре, иминлек нәм башка махсус билгеләнештәге жирлөр» категориясене күчерү	торак пункт территориясе	0,0009 г а	- + -	Бере нче чираг та (2030 елга кадер)	Исәп- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы

### 3.11. Эйләнә-тире мөхитне саклау буенча чаралар

Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Күгеш авыл жирлеге территориясендә гамәлгә ашырылыштырга тәкъдим итеп торган эйләнә-тире мөхитне саклау чаралары исемлеге 3.11.1

№ т/ б	Объект исеме	Чараның төре	Авыл хужалығы объектларына карата чаралар			Чара чыганагы (документ исеме)
			Улчай бердәм леге	Гамәлгә ашыру сроклары Беренчे чираг	Исәп-хисап чоры	
1	«Вахитово» терлекчелек комплексы 6200 башка исәпләнгән (Айдар т.п. көньякка таба)	Пычрану чыганактарына инвентаризация Уткәрү, ССЗ урнаштыру, лаборатор тикишеренүләр Уткәрү. Предприятие территорииясен су Уткәрэ Торган материаллардан әзерләнгән приемникларга агынты суларны бүләп бириу ечен жиназлау, су белән тәэммин итүнен Уз чыганатын кулланганда, жир асты һәм өслек сулары пычрануга юл күймаска .	га	+		Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
2	Машина-трактор паркы (Тугай бистәсеннән көньяк-көнчыгышка таба)	ССЗ урнаштыру. Оборудование территории МТП сооружениями для отведения сточных вод в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. Разработка схемы отведения сточных вод, установление локальных очистных сооружений. Атмосфера һавасын МТП автотранспорт чараларыннан չыгарып ташлауларны кимету өчен аларны «Евро-5» экологик стандартына туры китерергә, автотранспортны мотор ятулыгының	га	+		Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.

3	Хамракуловлар гаилә фермасы (Тугай т.п.узәгендә)	Пычрану чыганактарына инвентаризация Утқару, ССЗ урнаштыру, лаборатор тикшеренүлөр Утқару. Территориялөрне корылмалар белән жиназлау	га +	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
№ т/ б	Объект исеме	Чараның тере	Берәмл ек упчәмн әре	Гамәлгә ашыру сроклары Беренч е чирагт
5	Бөртөклөлек саклагатчы, (Айдар Т.П. Төңьяк-	ССЗ билгеләү	га +	Чара чыганагы (документ исеме) Күгеш авыл жирлегенең

	көнчыгышка таба)			генераль планы.
6	0,2575 гектар мәйданда V класслы хөвөфлелектеге АПКны перспективалы үстеру мәйданчығы	СС3 билгеләу	га +	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
7	15,7175 гектар мәйданда V класслы хөвөфлелектеге АПКны перспективалы үстеру мәйданчығы	СС3 урнаштыру. Локаль чистарту корылмалары урнаштырып, сү чыгаруны оештыру	га +	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
<b>Күмү урыннары</b>				
8	Айдар т.п. З зират (Айдар т.п. көньякка)	Өлешчә ябылу	га +	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
9	Зират, Тугай т.п.(Тугай Т. П.көньякка)	Өлешчә ябылу	га +	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
10	Күгеш тп. зираты (Күгеш т.п.төньякка таба)	Өлешчә ябылу	га +	Күгеш авыл жирлегенең генераль планы.
<b>Эчә торган нәм хужалық-конкурещне су белән тәэмин итү чыгармаларына карата</b>				
1	Айдар торак пунктның төньяк-көнчыгышында урнашкан 1(98) номерлы скаважина (КН 16:20:230301:284 жир кишәрлекендө)	Себер туләмәсө Уләкәө базы СС3 кыскарғанчы скважина куллануны туктатып торырга		Күгуш авыл жирлегенең генераль планы.

1	Күгеш т.п. Төньягында урнашкан 1(95) скважина (ЗОУИТ 16.20.2.2022, 16.20.2.2025)	Саклау зоналары режимын үтәү, ЗСО III поясы буенча саклау киртәсөн билгеләү һәм ЗСО I поясы буенча саклау киртәсөн билгеләү, павильон нәм бетон урнаштыру таләп ителе	I,II,III пояс Улчәмн әре м.	+	Күгеш авыл жирлегенәң генераль планы, Гидрологик нәтижә
1	Тугай т.п. көнбатышында урнашкан 1(97) скважина (жир кишәрлекендә 16:20:230501:150 КН белән)		I,II,III пояс Улчәмн әре м.	+	Күгеш авыл жирлегенәң генераль планы, Гидрологик нәтижә
№ т/ б	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү бердәм ләгә	Гамәлгә ашыру сроклары Беренч е чираБ	Чара чыганагы (документ исеме) Исәп-хисап чоры
1 4	Күгеш т.п.көньяк-көнбатышка таба Урнашкан скважина (жир кишәрлекендә 16:20:230501:85 КН белән )	Санитария саклау зоналарын ишәпләү, саклау зоналары режимын билгеләү һәм үтәү, ЗСО I - III поясы буенча саклау киртәләрен билгеләү һәм ЗСО I поясы буенча саклык киртәсөн билгеләү, павильон һәм бетон урнаштыруны таләп ителе.	I,II,III пояс Улчәмн әре м.	+	Күгеш авыл жирлегенәң генераль планы, Гидрологик нәтижә
1 5	«Вахитово» терлекчелек комплексы территориясендә урнашкан 3 скважина (КН 16:20:230503:102булган жир кишәрлекендә)		I,II,III пояс Улчәмн әре м.	+	Күгеш авыл жирлегенәң генераль планы, Гидрологик нәтижә
<b>Өске су объектларын саклау чараплары</b>					
1 6	Әре, Укша елгалары, аларның күшләп тыклары,	Су саклау зоналарын, яр буе яклау полосаларын билгеләү	м	+	Күгеш авыл жирлеге Генераль планы,

	кулларе			РФ Су кодексы
1 7	Яр буе саклау полосалары hәм су саклау зоналары чиңләрене көрә торган авыл хүҗалығы жирләренен полосалары	Күштүндүктериндең яр буе саклау полосаларында жирләрне сөруне, мал көтүне, жирләрне сөруне, юдьрыла торган грунтларның чүплекләрен урнаштыруны булдырмау максатларында яр буе саклау полосалары чикләре буенча махсус билгеләнештәге яшелләндеруне булдыру	га +  м +	Күгеш авыл жирләгә Генераль планы, РФ Су кодексы
1 8	Елгаларның су саклау зонасында урнашкан Күгеш, Айдар, Тугай т.п.торак төзөлеше.	Сүткәргечләрнен Узәкләштерелгән системасын (канализацияне) төзекләндөрү, яисө су Уткәрми торган материаллардан ясалган кабул иту булмәйлөрнө агып төшүче суларны чыгару (агызу) очен корылмалар нәм системалар жиназлау	м +  да	Күгеш авыл жирләгә Генераль планы, РФ Су кодексы
<b>Житештерү һәм куллану калдыкларын утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру объектларына карата чаралар</b>				
1 9	Айдар т.п. көньяк- көнбатышка таба урнашкан биотермик чокыр (гамәлдәгә), ОКС 16:20:230501:93	ССЗ билегөү яисө файдаланмаган очракта ликвидация е м да	ССЗ куләм да	«Татарстан Республикасы территориясендә файдаланылмыый торган Уләт базларын (биотермик чокырларны) бетерү тәртибенә үзгәрешләр көртү турында» 03.03.2021 № 115 карары

№ т/ б	Объект исeme	Чараның төре	Улчай бердәм леге	Гамәлгә ашыру сроклары Беренч е чират	Исәп-хисап чоры	Чара чыганагы (документ исеме)
2 0	Тугай т.п. көньякта урнашкан биотермик чокыр (гамәлдәгे), ОКС 16:20:0000:1379	Айдар т.п. төньяк-көнчыгышка урнашкан себер туләмәсе Улчай базы (гамәлдәгे) ОКС 16:20:230401:169	ССЗ куләм е м да	ССЗ куләм е м да	«Татарстан Республикасы территориясенде файдаланылмый торган базларын (биотермик чокырларны) бетерү раслау Татарстан Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 06 маенданыгы номерлы карары СП 3.1.7.2629-10 "Себер туләмәсен профилактикалау" (Россия Федерациясе санитария табибының 2010 елның 13 маендағы 56 номерлы карары белән расланган).	«Татарстан Республикасы территориясенде файдаланылмый торган базларын (биотермик чокырларны) бетерү раслау Татарстан Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 06 маенданыгы номерлы карары СП 3.1.7.2629-10 "Себер туләмәсен профилактикалау" (Россия Федерациясе санитария табибының 2010 елның 13 маендағы 56 номерлы карары белән расланган).
2 1	Айдар т.п. төньяк-көнчыгышка урнашкан себер туләмәсе Улчай базы (гамәлдәге) ОКС 16:20:230401:169	Айдар т.п. төньяк-көнчыгышка урнашкан себер туләмәсе Улчай базы (гамәлдәге) ОКС 16:20:230401:169	ССЗ куләм е м да	ССЗ куләм е м да	Себер туләмәсен кузгатучы булуга Туфрак нәм грунт супарының лаборатор контролен оештырырга, ССЗны билгеләу һәм кыскарту зарур.	Себер туләмәсен кузгатучы булуга Туфрак нәм грунт супарының лаборатор контролен оештырырга, ССЗны билгеләу һәм кыскарту зарур.

### 3.12. Инженер инфраструктурасын үстөрү буенча чаралар

**3.12.1 таблица**  
**Тагарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районнының Күгеш авыл жирлөгө составына көрүчө торак пунктларны су белән тәэмин итү системасын үстөрү чаралары исемлеге**

№ т/ б	Урнашы урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күәт е	Гамәлтә ашыру		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТӘДЕ ЧАРАЛАР</b>								
1	Күгеш авылы, Тугай авылы	Сүбелән тәэммин итү челтәрләре	Яңа төзөпеш	КМ	-	+	+	Күгеш авыл жирлөгөнөң генераль планы
2	Авыл жирлөгө территория се	Сү куллануны исәпкә алу узеллары	Оештыру	дан ә	-	+	+	Күгеш авыл жирлөгөнөң генераль планы
3	Авыл жирлөгө территория се	Сүэтем башнялары	Реконструкция	дан ә	3	+	+	Күгеш авыл жирлөгөнөң генераль планы

**3.12.2 НЧЕ**  
**таблица Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Кугуш авыл жирлеге составына көрүче**  
**торак пункттарның су бүләп бири системасын үстерү чараптары исемлөгө**

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлөгө	Күтөө	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәл-хисап сроты (2031-2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТӨГЕ ЧАРАЛЛАР</b>								
1	Авыл жирлеге территория се	Автоном канализация системасы	Яңа төзелеш	данә	-	+	+	Күгеш авыл жирлегенән генераль планы
2	Күгеш авылыннан төньяк-көнчыгышта	Канализация насос станциясе	Яңа төзелеш	данә	1	+	+	Күгеш авыл жирлегенән генераль планы
3	Тугай авылыннан төньякта	Канализация насос станциясе	Яңа төзелеш	данә	1	+	+	Күгеш авыл жирлегенән генераль планы
№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлөгө	Күтөө	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәл-хисап сроты (2031-2045 еллар)	
4	Айдар авылыннан төньякта	Канализация насос станциясе	Яңа төзелеш	данә	1	+	+	Күгеш авыл жирлегенән генераль планы

5	Жирлеккен көньяк- көнчыгышына (эре мәгезде терлеклер комплексы территориясе)	Канализация насос станциясе	Яңа төзелеш	Данә	1	+	+	Күгеш авыл жирлеккен генераль планы
6	Күгушево авылыннан көньякта (территория) АПКны перспективалы устаруңен планлаштырыла торған мәйданчылары)	Канализация насос станциясе	Яңа төзелеш	Данә	1	+	+	Күгеш авыл жирлеккен генераль планы

**3.12.3 нче**  
**таблица Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районнының Күгеш авыл жирлеге составына керүче**  
**торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту чаралары исемлеге**

№ 7/ 6	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күәтє	Гамәлгә ашыру		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030-елга кадәр)	Исәп-хисап срокы (2031-2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММИЯТТЕ ЧАРАЛДАР</b>								
1	Авыл жирлеге территория се	Территорияне планды-дайми санитар чистарту	Оештыру	да нә	1	+	+	Күгеш авыл жирлекенән генераль планы
2	Тугай авылы	Контайнерлар	Оештыру	да нә	3	+	-	Күгеш авыл жирлекенән генераль планы

**3.12.4 нче  
таблица**

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районнының Күгөш авыл жирлеге составына көрүче торак пункттарны  
жыллылык белән тәэмин итү чаралары исеммеге**

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күтөт	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап сргогы (2031- 2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҢӘММИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР</b>								
1	Күгөш авылы	Иҗтимагый Узәк өчен БМК	Яңа төзөлеш	Да Нә	1	+	-	Күгөш авыл жирлегенең генераль планы

**3.12.5 нче  
таблица**

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районнының Күгөш авыл жирлеге составына көрүче торак пункттарны  
газ белән тәэмин итү чаралары исеммеге**

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күтөт	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап сргогы (2031- 2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҢӘММИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР</b>								
1	Авыл жирлеге территориясе (Күгөш авылы, Тугай авылы)	Газ белән тәэмин итү челтәрләре	Яңа төзөлеш	км	-	+	+	Күгөш авыл жирлегенең генераль планы

**3.12.6 нчы  
таблица**

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Күгүш авыл жирлөгө составына көрүче торак пункттарны  
электр белән тәэмин итү чаралары исемлеге**

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлөгө	Күтө	Гамәлтә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘМИЯТТӘТЕ ЧАРАЛЛАР</b>								
1	Авыл жирлөгө территория се	ВЛ 10, 0,4 кВ	Яна тезелеш	км	-	+	+	Күгеш авыл жирлөгөнөн генераль планы
2	Авыл жирлөгө территория се	ТП 10/0, 4 кВ	Реконструкция	-	-	+	+	Күгеш авыл жирлөгөнөн генераль планы

**3.12.7 нче  
таблица**

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Күгеш авыл жирлөгө составына көрүче торак  
пунктларның аз токлы чептәрләре чаралары исемлеге**

№ т/ б	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчәү берәмлөгө	Күтө	Гамәлтә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	
<b>ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘМИЯТТӘТЕ ЧАРАЛЛАР</b>								

1	Күгеш авылы	АТС	Жиитештерүү куттеген арттырып реконструкция	да нэ	319	+	+	Күгеш авыл жирлөгөнөн генераль планы
---	-------------	-----	--	----------	-----	---	---	---

### 3.13. Территориянен инженер өзөрлөгөн үстөрү буенча чаралар

**таблица Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Күгеш авыл жирлеге  
территориясен инженер саклавы чаралары исемлеге**

№ т/б	Урнашу урыны	Куркыныч табигый процесслар	Чараны тасвирилау
1	Склон эрозиясе Эрә елгасына һәм аның күшләдүкләрина туры китерелгән, учъяк яр буйларында очрый һәм Айдар Г.П. территориясендә көрә.	Авышлык сызығы эрозиясө, чокырлар,	Елга үзәннәренен һәм чокыр битләренен агроурманмелиорация юлы белән терраса битләрен ныгыту, чокырларның тар өлешен тутыру зарур.
2	Зеленодольск муниципаль районаны Территориясе	5 балл интенсивлыгы белән жир тетрәү	Биналарны һәм корылмаларны төзегәндә сейсмик куркыныч дәрәҗәсен исәпкә алтырга кирәк, биналарның һәм корылмаларның конструкцияларен һәм нигезләрән исәпләү СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 таләпләрнө түрү китереп башкарылырга тиеш

### 3.14. Гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары

**таблица Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Күгеш авыл жирлегенен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеге**

№ т/б	Объект исеме	Чараның тәре	Үлчәү берәмлеге		Гамәлгә ашыру сроклары	Чара чыганагы (документ исеме)
			Бере нче чираг	Исәл-хисап чоры		

1	. Күгеш, Айдар, Тугай Т.П. гаммадағе керу юллары белгін буалар	Пирсларны тәзекпәндөрү	Да Нә	+  +  +	Күгеш авыл жирлекенең генераль планы.
2	Күгеш авыл жирлө	Сөйлем сирена жайламналарын урнаштыру	Да Нә	+	Күгеш авыл жирлекенең генераль планы.
3	Күгеш авыл жирлө	Ирекле яңтын сундеру сагы булдыру		+	Күгеш авыл жирлекенең генераль планы.

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАР ПАРАМЕТРЛАРЫ

### 4.1 нче таблица

**Күгеш авыл жирлекенең генераль планы проектында кулланыла торган функциональ зоналарның параметрлары**

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирилау	Функционал ь зона параметрла ры	Жир кишәрлекләре н функциональ зонада рөхсәт ителгән файлдану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар <sup>1</sup>
1	Индивидуаль торак йортлар төзелеш зонасы	-йорт янындағы жир кишәрлекләре белән аерым торучы торак йортлар; - торак төзелешенә хезмәт курсату өчен кирәклө капиталь төзелеш объектлары, шулай ук гражданнарның яшәвенә бәйле объектлар	Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 3 (мансады да кертеп); Төзелеш коэффициен ты: 0,2-0,3	2.1;2.2;2.3;2.7;2.7.1 ;12.0	Застойка индивидуальн ыми жилыми домами
2	Күпфункцияле ижтимагый- эшлекле зона	- административ учреждениеләр; - көнкүреш хезмәтләре курсатуна тәэммин итүче объектлар; - кунаханә хезмәте курсату объектлары; - ветеринар хезмәтләр курсатуна тәэммин итүче объектлар; - социаль хезмәт курсату объектлары; - сәүдә объектлары, базарлар - жәмәгать туклануы объектлары; - эшкуарлық һәм эшлекле идарә объектлары; - банк һәм иминият хезмәтләре курсатуче учреждениеләр; - эчке хокук тәртибен тәэммин иту өчен	Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 5 (мансады да кертеп); Төп төзелешнен башлангыч биеклеге: 20 м; Төзелеш коэффициен ты: 1	3.0;3.1; 3.2; 3.3; 3.7; 3.8; 3.10; 4.0; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 8.3; 12.0	-Ижтимагый үзәк; жәмәгать туклануы предприятие ләре, көнкүреш хезмәте курсату, банк бүлекчәсе, полициянең участок пункты, Күгеш авылындағы проектлана торган ижтимагый үзәк составында тамаша залы. Күгеш авылында һәм Тугай авылында сәүдә

		кирәклө объектлар;			предприятие ce
--	--	--------------------	--	--	-------------------

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвиrlау	Функционал ь зона параметры	Жир кишәрлекләрен функциональ зонада рәхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар <sup>1</sup>
3	Махсуслаштыры лган ижтимагый төзелеш зонасы	-медицина хезмәте курсату; - дини файдаланудагы биналар һәм корылмалар; - мәгариф һәм агарту объектлары; - мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем биru объектлары, белем биru түгәрәкләре; - мәдәни-ял иту эшчәnlеге буенча мәдәният объектлары; -күңел ачу чараларын оештыру өчен билгеләнгән объектлар; -спорт объектлары; - күргәзмә-ярминкә эшчәnlеген башкару өчен билгеләнгән объектлар;	Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 5 (мансадрны да кертеп); Төп төзелешнең башлангыч биеклеге: 20 м; Төзелеш коэффициен ты: 0,8	3.4; 3.5; 3.6; 4.8; 5.1; 12.0	-Күгеш авылында тарихи музей, китапханә
4	Коммуналь- склад зонасы	Сәнәгать базалары, складлары булдырылган житештерү комплексларының бер елеше булмаган, йөклөрне вакытлыча саклау, булу һәм күчереп төяу буенча билгеләнгән корылмаларны (стратегик запасларны саклаудан тыш) урнаштыру	Билгеләнми	2.7; 6.9	-
5	Транспорт инфраструкт урасы зонасы	- хезмәт автотранспортын саклау өчен даими яисә вакытлыча гаражлар, тукталышлар урнаштыру; - юл сервисы объектлары; - кешеләр яисә йөкләр ташу өчен кулланыла торган төрле юллар һәм	Билгеләнми	2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3;	-

		корылмалар урнаштыру;		12.0.1; 12.0.2	
6	Инженер инфраструкт урасы зонасы	- элемтә объектлары, почта бүлекчәләре; - мәгълүматны саклау һәм эшкәрту объектлары; -торба үткәргеч транспорт;	Билгеләнми	6.8; 6.10; 7.5; 12.0	-
№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметры	Жир кишәрлекләрен функциональ зонада рәхсәт ителгән файдалану төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар <sup>1</sup>
7	Авыл хужалығы жирләре зонасы	авыл хужалығы культуралары житештерүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә хужалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру; авыл хужалығы терлекләрен көтү; - кыр юллары;	Билгеләнми	1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.16; 1.19; 1.20; 12.0	-
13	Авыл хужалығы билгеләнешенд өге башка зоналар	-ярдәмче шәхси хужалық алып бару; - Авыл хужалығын фәнни яктан тәэммин итү; - крестьян-фермер хужалығын алып бару; - балык үрчетү; - саклык урман үсентеләре булдыру;	Төзелеш коэффициенты: 0,8	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.12; 1.13; 1.14; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвиrlау	Функционал ь зона параметра ры	Жир кишәрлекләрен функциональ зонада рөхсәт ителгән файдалану төрлөренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар <sup>1</sup>
9	Авыл хужалыгы предприятиел әренең житештерү зонасы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IV һәм V класслы хәвефлелектәге авыл хужалыгы житештерүе объектлары;</li> <li>- санитар-саклау зонасы проектын житештергендә һәм эшләгендә алдынгы технологик каарлардан файдалану шартларында, башка класслы авыл хужалыгы житештерүе объектлары;</li> <li>- авыл хужалыгы продукциясен беренчел һәм тирән эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру;</li> <li>авыл хужалыгы техникасы өчен машина-транспорт һәм ремонт станцияләре, аңгарлар һәм гаражлар, су жыю башнялары, трансформатор станцияләре һәм авыл хужалыгын алып бару өчен кулланыла торган башка техник</li> </ul>	Төзелеш коэффициен ты: 0,8	1.7; 1.8; 1.10; 1.12; 1.15; 1.17; 1.18; 12.0	- 5 класслы хәвефлелект әге АПКны перспектива лы үстерү мәйданчыгы


	жайланмалар урнаштыру; авыл хужалығында кулланыла торған ағач һәм қуакларны үстерү һәм сату;			
--	---	--	--	--

№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвиrlау	Функционал ь зона параметра ры	Жир кишәрлекләрен функциональ зонада рөхсәт ителгән файдалану төрлөренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар <sup>1</sup>
1 0	Ял иту зонасы	- ял иту һәм туризм, физкультура һәм спорт белән шәгылъләнү өчен файдаланыла торган һәм билгеләнгән территорияләр; - балаларны савыктыру учреждениеләр е территориясе;  - сәламәтләндө рү-спорт лагерьлары территориясе; - пляжлар.		3.6.2; 3.9.1; 5.1.3; 5.2; 9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
1 1	Урманнар зонасы	- саклыг торган урманны карау; -саклыг торган урманнарда рөхсәт ителгән башка хужалык эшчәнлеге, тыюлыкларда табигать ресурсларыннан файдалану режимын үтәү, аеруча кыйммәтле булган жирләрнең үзенчәлекләрен саклау; - агач материалын әзерләү, беренчел эшкәрту һәм агач булмаган урман ресурсларын чыгару эшчәнлеге; - урманнарны саклау һәм торгызу;	Билгеләнми	9.1; 10.0; 10.1; 10.2; 10.4;	-
1 2	Зиатлар зонасы	Күмү урыннарын урнаштыру	Билгеләнми	12.1; 12.0	-

1 3	Калдықларны саклау һәм күмү зонасы	Житештеру һәм куллану калдықларын, медицина калдықларын, биологик калдықларны, радиоактив калдықларны, озон катламын жимерүче матдәләрне урнаштыру, саклау, күмү, туплау, эшкәрту, заарсызландыру, шулай ук калдықларны урнаштыру, күмү, саклау объектларын урнаштыру объектларын урнаштыру, мондый калдықларны (үләт базларын, чүп яндыру һәм эшкәрту заводларын, көнкуреш чүп-чарын һәм калдықларны күмү һәм сортларга аеру полигоннарын, аларны яңадан эшкәрту ечен әйберләр жыю урыннарын урнаштыру)		3.9.1; 4.9.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.2	
№ т/ б	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функциональ зона параметры	Жир кишәрлекләрен функциональ зонада рәхсәт ителгән файдалану тәрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштыр ылган объектлар <sup>1</sup>
1 4	Махсус билгеләнештәге яшелләндерелг ән территорияләр зонасы	- торак пунктларда коелган орлыклардан тишелеп чыккан яшел үсентеләр; - гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр; - урам-юл чөлтәре;	Билгеләнми	12.0.1; 12.0.2; 12.3	-
1 5	Акваторияләр зонасы	-су объектлары;	Билгеләнми	11.0	-
1 6	Башка зоналар	гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре; -урам-юл чөлтәре	Билгеләнми	12.0; 12.3	-

<sup>1</sup>Билгеле бер функциональ зонада урнаштыру өчен планлаштырылган барлық федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, жирле әһәмияттәге объектларны (сызықлы объектлардан тыш) үз әченә ала.

ТЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ),



ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЯОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ



ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ИЯ

