



РЕШЕНИЕ
20.05.2022

г.Зеленодольск

KAPAP

Татарстан Республикасы
Зеленодольск муниципаль
районының «Раифа авыл жирлеге»
муниципаль берәмлекенең генераль
планы турында

«Зеленодольск муниципаль районының архитектура һәм шәһәр төзелеше сәясәте идарәсе» МБУ житәкчесенең Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы турындагы мәгълүматын тыңлап фикер алышканнан соң, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясенә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы, «Зеленодольск муниципаль района» муниципаль берәмлеке Уставы нигезендә, жәмәгать фикер алышуларының нәтижәләрен исәпкә алып, Зеленодольск муниципаль района Советы **каар** қылды:

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын (карталар һәм текст өлеше күшымтада бирелә) расларга.

2. Раифа авыл жирлегенә түбәндәге караларны үз көчен югалткан дип танырга тәкъдим итәргә:

Раифа авыл жирлегенең 2017 елның 12 гыйнварындағы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Раифа авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планын раслау турында» 104 номерлық карагы.

3. «Зеленодольская правда» газетасында әлеге каарны бастырып чыгарырга һәм әлеге каарны «Интернет» мәгълүмат-телеқоммуникация чөлтәренең Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

4. Элеге каарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылық, хокук тәртибе, регламент һәм депутат этикасы буенча дайми комиссиягә йөкләргә.

Зеленодольск муниципаль районный
Башлыгы, Совет рэисе

М.П. Афанасьев



**«Татарстан Республикасы пространство мәгълүматлары фонды»
дәүләт бюджет учреждениесе**

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ РАИФА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ**

Территориаль планлаштыру турында нигезләмә

Казан 2021

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының
Раифа авыл жирлегенең Генераль планының ПРОЕКТ СОСТАВЫ**

№ т/с	Күрсәткеч атамасы	№ бит\битләр
1нче том Генераль план		
Текст материаллары		
1	Территориаль планлаштыру турында нигезләмә	50
График материаллар		
2	Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларын планлаштырып урнаштыру картасы M1:10000	1/1
3	Жирлек составына керүче торак пунктларның чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктларның чикләре) картасы M1:10000	2/1
4	Жирлекнең функциональ зоналары картасы M1:10000	3/1
Күшымта		
5	Торак пунктлар чикләре турында белешмәләр	21
2 нче том Генераль планны нигезләү буенча материаллар		
Текст материаллары		
1	Аңлатма язы	112
2	Әйләнә-тирә мөхитне саклау. Аңлатма язы	74
График материаллар		
3	Жирлек территориясен заманча файдалануның картасы M1:10000	1/1
4	Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган, гражданнар оборонысы чаралары территорияләр картасы M1:10000	2/1
5	Инженер инфраструктурасы картасы M1:10000	3/1
6	Территориядән файдалануның максус шартлары булган зоналар картасы (гамәлдәге урыны) M1:10000	4/1
7	Территориядән файдалануның максус шартлары булган зоналар картасы (проект тәкъдиме) M1:10000	5/1

ЭЧТӘЛЕК

1. КЕРЕШ	4
2. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ РАИФА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘЛӘР	6
3. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ РАИФА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ ҺӘМ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ.....	8
3.1. Гомуми оештыру чаралары	8
3.2. Сәнөгать житештеруен үстерү буенча чаралар	8
3.3. Агросәнәгать комплексын үстерү буенча чаралар	8
3.4 . Урман комплексын үстерү буенча чаралар	8
3.5 . Торак инфраструктурасын үстерү буенча чаралар	9
3.6 . Халыкка хезмәт күрсәту системасын үстерү буенча чаралар	9
3.7 . Зиратлар территорияләрен үстерү чаралары	15
3.8 . Туристик-рекреацион территорияләрне үстерү буенча чаралар	15
3.9 . Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чаралар	17
3.10. Торак пунктлар чикләрен билгелөү буенча чаралар	22
3.11. Эйләнә-тирә мөхитне саклау буенча чаралар	28
3.12. Инженер инфраструктурасын үстерү буенча чаралар	38
3.13. Территориянең инженер өзөрлеген үстерү чаралары.....	41
3.14. Гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характеристердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту чаралары 41	
4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАР ПАРАМЕТРЛАРЫ	42

1. КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районнының Раифа авыл жирлегенең генераль планы проектын ГБУ тарафыннан эшләнде "ТР пространство мәгълүматлары фонды" проектлауга йөкләмә нигезендә.

Генераль планны эшләүгә заказчы - Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль района Башкарма комитеты.

Зеленодольск муниципаль районнының Раифа авыл жирлегенең генераль планы шәһәр төзелеше стратегиясен, яшәү мохитен формалаштыру шартларын, жирлек территорияләренең үсеш юнәлешләрен һәм чикләрен, жирлек составындагы торак пунктларның чикләрен билгеләү һәм үзгәртү, территорияләрне функциональ зоналаштыру, инженерлык, транспорт һәм социаль инфраструктураларны үстерү, тарихи-мәдәни мирас объектларын һәм аеруча саклана торган табигать территорияләрен саклауга карата шәһәр төзелеше таләпләрен, экологик һәм санитар иминлекне билгели торган территориаль планлаштыру документы.

Генераль планны гамәлгә ашыру тубәндәге вакытлы срокларга эшләнгән:

Генераль планны гамәлгә ашыру буенча беренче чираттагы билгеләнгән чарапар – 2030 елга кадәр.

Генераль планның барлык төп проект каарлары планлаштырылган исәпхисап срокы - 2045 елга кадәр.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 23 статьясы нигезендә Раифа авыл жирлегенең генераль планы проектына тубәндәгеләр керә:

Текстлы материаллар - Территориаль планлаштыруның максатлары һәм бурычларын, территориаль планлаштыру чарапары исемлеген һәм генераль планны гамәлгә ашыру этаплары буенча аларны үтәү эзлеклелеген үз эченә алган нигезләмә.

График материаллар территориаль планлаштыру карталарын (схемаларын) үз эченә ала.

Текст һәм график материаллар составында эшләнгән, территориаль планлаштыру тәкъдимнәрен нигезләү һәм аңлату максатларында, авыл жирлегенең генераль планын раслау процессын килештерү һәм тәэмин итү өчен эшләнә торган проектны нигезләү материаллары.

Текст материаллары жирлек территориясе торышын, аның комплекслы үсеше проблемаларын һәм юнәлешләрен анализлауны, территориаль һәм пространство-планлаштыру үсешен нигезләүне, территориаль планлаштыру буенча чарапар исемлеген, аларны тормышка ашыру этапларын, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булган төп факторлар исемлеген үз эченә ала.

График материаллар жирлекнәң генераль планы проектын нигезләү схемаларын үз эченә ала.

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы (ФЗ-190), "Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль закон (ФЗ-131) нигезендә жирлекнәң жирле әһәмияттәге чарапары расланырга тиеш.

Зеленодольск муниципаль районнының Раифа авыл жирлегенең генераль планы проектын эшләгендә тубәндәгә материаллар файдаланылды:

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 19 мартандагы 384-р номерлы курсатмәссе (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) белән расланган федераль әһәмияттәге автомобиль юллары (тимер юл, нава, дингез, эчке су, торба үткәргеч транспорты) өлкәсендә Россия Федерациясен территориаль планлаштыру схемалары;

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 01 августындагы 1634-р номерлы курсатмәссе (үзгәрешләр һәм естәмәләр белән) белән расланган Россия Федерациясенең энергетика өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемалары;

- Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2012 елның 28 декабрендәге 2607-р номерлы күрсәтмәсе (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән) белән расланган Сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия Федерациисен территориаль планлаштыру схемалары;

- Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2013 елның 26 февралендәге 247-р күрсәтмәсе белән расланган Россия Федерациисенең югары һөнәри белем өлкәсендәге территориаль планлаштыру схемалары;

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 21 февралендәге 134 номерлы карапы белән расланган Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемалары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 13.08.2021 ел, № 709 карапы белән кертелгән үзгәрешләр белән);

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советының 2016 елның 29 июнендәге 454 номерлы карапы белән расланган Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы;

- Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты һәм аның составына керә торган Раифа авыл жирлеге биргән рәсми мәгълүмат.

2. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ РАИФА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ТУРЫНДА ГОМУМИ БЕЛЕШМӘ

Раифа авыл жирлеге чиге «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлекенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 24-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән) нигезендә кабул ителде.

Раифа авыл жирлеге составына өлеге канун нигезендә Бело-Безводное авылы (административ үзәк), Раифа Местечко поселогы, Садовый керә.

Раифа авыл жирлеге Татарстан Республикасының көнбатыш өлешендә, Зеленодольск муниципаль районының үзәк өлешендә урнашкан. Жирлек Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Әйшә, Большие Ключи, Новопольский һәм Осиново авыл жирлекләре белән чиктәш.

Раифа авыл жирлегенең гомуми мәйданы 7257,5217 га тәшкил итә, шул исәптән торак пунктларның мәйданы 165,0648 га, шулардан: Бело-Безводное авылы - 109,8183 га, Раифа урыны - 23,3393 га, Садовая авылы - 31,9072 га (карографик материал буенча).

2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган, 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе нигезендә, Зеленодольск муниципаль районы Казан икътисадый зонасына керә. Казан икътисадый зонасының тармак структурасы химия сәнәгате (химия һәм нефть химиясе), электр энергетикасы, машина төзелеше (авиатөзелеш, судно төзелеше, электр жиһазлары житештерү), җиңел сәнәгать, агросәнәгать комплексы, яңа төзелеш һәм төзелеш материаллары житештерү тармаклары белән билгеләнә.

Жирлектә балалар бакчасы, урта гомуми белем бирү мәктәбе, махсус үкиту-тәрбия учреждениесе, табиб амбулаториясе, ике фельдшер-акушерлык пункты, авыл мәдәният йорты, китапханә, почта элемтәсенең ике бүлеге, сәүдә объектлары бар.

Хәзерге вакытта Раифа авыл жирлегенең Татарстан Республикасының башка жирлекләре һәм районнары белән транспорт элемтәсе региональ яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юллары аша гамәлгә ашырыла: «Казан – Йошкар-Ола»- Олы Күлбаш - Дөбъяз, «Бело-Безводное авылы янына килү», «Садовый п.килү», «Раифа монастырене килү», «Казан - Йошкар-Ола» - Олы Күлбаш - Мәевка һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юллары.

Раифа авыл жирлегенең икътисадый-географик урыны үзенчәлекләренә Казан агломерациясенең көнбатыш өлешендә, Татарстан Республикасының ике эре шәһәре Казан һәм Зеленодольск арасында жирлекнән урнашуын кертергә

кирек.

— . Мондый географик торышка жирлекнең икътисадый һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре бәйле. Раифа авыл жирлеге территориясенең күпчелек өлеше Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы саклау зонасында урнашкан. Раифа участогы Казан шәһәренә 25 км көнбатышка таба урнашкан

Тыюлыкта берничә құл бар. Ин зурысы - Раифа қүле, аның ярында Раифа Богородицкий ирләр монастыре (XVII гасыр) урнашкан. Тыюлыкта Европадан, Азиядән һәм Төньяк Америкадан ағач-куак үсемлекләренең 400 дән артық төре, формасы һәм сортлары булган дендрарий (1921г га салынган) бар; тыюлыкның табигать музее эшли. Ике стационар бар, аларда Казан югары уку йортлары студентлары биология, география һәм экология буенча кыр практикасы уза

3. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ РАИФА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫ БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ, РЕГИОНАЛЬ һӘМ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ

3.1. Гомуми оештыру чарапары

Раифа авыл жирлегенең үсеш юнәлешен билгеләгендә Татарстан Республикасының, Зеленодольск муниципаль районның социаль-икътисадый үсеш программалары, тәбәк һәм федераль тармак программалары исәпкә алышынды.

2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясе» расланды. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015елның 25 сентябрендәге 707нче карары белән «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру чарапары планы» расланган иде.

Казан агломерациясе составына керүче Зеленодольск муниципаль районы расланган Казан агломерациясе составына керүче Зеленодольск муниципаль районы расланган Стратегия кысаларында түбәндәгә программаларны һәм проектларны гамәлгә ашыру территориясе булып тора: «Урнаштыру Реновациясе» проекты, «Казан агломерациясенең инженерлық инфраструктурасын үстерү һәм модернизацияләү» проекты, «Казан шәһәр яны зонасы» проекты, «Сәнәгать зоналары ядкаре» проекты, «Казан агломерациясенең транспорт инфраструктурасын үстерү» проекты, «Шәһәр һәм сәнәгать» проекты, «Идел-Кама агымы» Экозоны» флагман проекты, «Казан икътисадый зонасында калдыклар белән идарә итү» флагман проекты, инвестиция инфраструктурасының һәм төп фондларның сыйфатын арттыруны тәэмин итү - Свияжск мультимодаль мультимодаль логистика үзәгендә сәнәгать-җитештерү тибындагы максус икътисадый зона булдыру, конкурентлыкка сәләтлелекне үстерү һәм «субсуднолар төзүне тәэмин итү» субкластерын булдыру, туризмның перспектив төрләрендә туристик продуктлар булдыру - туристлык-рекреацион кластерлар булдыру һәм үстерү.

3.2. Сәнәгать житештерүен үстерү буенча чарапар

Раифа авыл жирлегенең сәнәгать житештерүен үстерү буенча чарапар планында каралмаган.

3.3. Агросәнәгать комплексын үстерү буенча чарапар

Раифа авыл жирлегенең агросәнәгать производствосын үстерү буенча чарапар планында каралмаган.

3.4. Урман комплексын үстерү буенча чарапар

Урман һәм урман сәнәгате комплексын үстерү чарапары Раифа авыл жирлегенең генераль планы, Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасы һәм башка программалар белән, һәм хисап чорына кадәрге чорга документлар белән каралмаган.

3.5. Торак инфраструктурасын үстерү буенча чарапар

Дайми халыкка яңа индивидуаль торак төзелеше өчен генераль планны гамәлгә ашыру чорында Бело-Безводное авылына 10,1 гектарга якын территория (101 участок) һәм Раифа Местечко п. өчен 2,0 гектарга якын территория(20 участок) кирәк булачак. Садовый п.торак төзелешенә ихтыяж юк.

Генераль план торак инфраструктурасын үстерүне күздә тотмый, чөнки Раифа авыл жирлегенең барлык торак пунктлары Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлығы саклау зонасы территориясендә урнашкан. Федераль закон нигезендә, саклау зонасы чикләрендә максус сакланылуучы табигать

территорияләренең табигый комплексларына тискәре йогынты ясый торган эшчәнлек, шулай ук хужалық һәм башка эшчәнлекнең барлық төрләре өчен жир кишәрлекләрен тартып алу һәм бирү тыела. Яғни торак пунктлар чикләрендә булган торак һәм житештерү корылмаларын реконструкцияләү генә мөмкин.

3.6. Халықка хезмәт күрсәту системасын үстерү буенча чараптар

Генераль план буларак, беренче чиратта, Бело-Безводное авылында ижтимагый үзәк төзү каралган, аның составында көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, жәмәгать туклануы предприятиеләре, банк бүлекчесе, полициянең участок пункты урнаштыру планлаштырыла.

Мәгариф оешмалары

Генераль планда Бело-Безводное авылында урнашкан урта гомуми белем бирү мәктәбенә капиталъ ремонт каралган.

Хәзерге балалар бакчасы һәм 85 урынлық урта гомуми белем бирү мәктәбе һәм Бело-Безводное авылында яшәүче 504 укучы белем бирү оешмаларында халықның фараз ихтияжларын тулысынча канәгатьләндөрә.

Балаларга естәмә белем бирүне оештыру

Раифа авыл жирлегенең генераль планы нигезендә, Бело-Безводное авылында урнашкан гамәлдәге урта гомуми белем бирү мәктәбе базасында, беренче чиратта, 31 урынга балалар иҗаты түгәрәкләре оештыру тәкъдим ителә.

Дәвалау-профилактика медицина оешмалары

Раифа авыл жирлегенең генераль планы беренче чиратта каралган:

- гамәлдәге табиб амбулаториясен балалар бакчасы бинасыннан сменага 30 кеше килү мөмкинлеге белән Бело-Безводное авылында яңа амбулатория бинасына күчерү;

- Раифа Местечко п.фельдшер-акушерлық пунктының тузгаллыгы буенча сүтү;

- Садовый п. фельдшер-акушерлық пунктын искергәнгә күрә сүтү, шулай ук сменага 3 кеше килү мөмкинлеге булган фельдшер-акушерлық пунктының яңа төзелеше.

Мәдәни-ял иту учреждениеләре

Генераль план белән беренче чиратта түбәндәге чараптар каралган:

- Бело-Безводное авылында авыл мәдәният йортына капиталъ ремонт ясау;

- Бело-Безводное авылында авыл китапханәсенә (авыл мәдәният йорты бинасында) капиталъ ремонт ясау;

- 45 экспонаты булган Садовый поселогында табигать музеең тузгаллыгы буенча сүтү. Моңа бәйле рәвештә музейның яңа төзелеше каралган.

Спорт учреждениеләре

Генераль план беренче чиратта каралган:

- Бело-Безводное авылында 270 кв.м. мәйданлы спорт залына (мәктәп бинасында) капиталъ ремонт ясау;

- Бело-Безводное авылында 276 кв.м. мәйданлы спорт залына (авыл мәдәният йорты бинасында) капиталъ ремонт.

Яссы спорт корылмалары

Раифа авыл жирлегенең генераль планы, беренче чиратта, исәп-хисап чорына яссы спорт корылмаларын төзү буенча чараптар каралмаган, чөнки гамәлдәге яссы спорт корылмалары халықның фаразланган норматив ихтияжларын тулысынча канәгатьләндөрә.

Көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре

Генераль план беренче чиратта каралган:

- 9 эш урыны булган көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләрен Бело-Беловодное авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру;

- Раифа Местечко п.мунча-кер юу урынын капиталъ ремонтлау.

Жәмәгать туклануы предприятиеләре

Генераль план буларак, беренче чиратта, Бело-Безводное авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында жәмәгать туклану предприятиеләрен 3 утырту урынлы проект күете белән урнаштыру каралган.

Банк бүлекчәләре

Генераль план, беренче чиратта, банк бүлеген Бело-Беловодное авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру каралган.

Сәүдә предприятиеләре

Генераль план, беренче чиратта, исәп-хисап чорына да сәүдә предприятиеләре төзү каралмаган, чөнки гамәлдәге кибетләр халыкның фаразланган норматив ихтыяжларын тулысынча канәгатьләндерә.

Элемтә бүлекләре

Раифа авыл жирлегенең генераль планы беренче чиратта каралган:

- Бело-Безводное авылында почта элемтәсе бүлеген капиталъ ремонтлау;
- Раифа Местечко п. почта бүлекчәсен тузгандығы буенча сүтү(фельдшер-акушерлық пункты бинасында)

Полиция

Генераль план белән, беренче чиратта, полициянең участок пунктын Бело-Безводное авылында проектлана торган ижтимагый үзәк составында урнаштыру каралган.

Административ-эшлекле билгеләнештәге объектлар

Генераль план беренче чиратта Бело-Безводное авылында башкарма комитет биналарына (авыл мәдәният йорты бинасында) капиталъ ремонт ясау каралган.

Шулай итеп, Раифа авыл жирлегендә ижтимагый үзәк, амбулатория, фельдшер-акушерлық пункты, музей төзелешенә ихтыяж бар. Эмма, Бело-Безводное, Раифа Местечко п һәм Садовый п территорияләре тыюлыкның сак зонасында урнашуга бәйле рәвештә, Идел-Кама дәүләт табигать биосфера тыюлыгының сакланучы зonasы турындагы нигезләмә нигезендә, (ТР МКның 2002 елның 19 апрелендәге 217 номерлы карапы белән расланган)билгеләнгән хужалык һәм башка төр эшчәнлек өчен жир кишәрлекләрен алу һәм бирү тыела. Тыюлыкның саклау зонасында хужалык эшләре жирдән файдаланучылар тарафыннан бары тик Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы администрациясе һәм Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белән килештереп кенә башкарыла. Шуңа бәйле рәвештә, халыкка югарыда санап үтелгән социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәт күрсәту объектларын төзү фәкаты тыюлык администрациясе һәм ТР биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының карапы буенча гына мөмкин.

3.6.1 Нче таблица

Райфа авыл жирлеге халкына социаль һәм мәдәни-көнкүрөш хезмәте күрсөтү обьектларын үстөрү буенча чаралар исемлеге

№ т/с	Жирлек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Улчey берәмл еге	Күтөт		Гамәлгә ашыру сроклары	Бере нче чираг (2030г га кадәр)	Исағ- хисап- сргы (2031- 2045 еллар)	Чара чыганагы (документ исеме)								
					Гамәлдәге	Өстәмә												
ЖИРЛЕ (РАЙОН) Әңәмияттәгे ЧАРАЛДАР																		
Гомуми белем бирү оешмалары																		
1	Бело- Бездөд ное ав.	Уртача гомуми белем бирү мәктәбе	Капиталь ремонт	урыйн	504	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль планы								
Балаларга өстәмә белем бирүне оештыру																		
1	Бело- Бездөд ное ав.	Урта гомуми белем бирү мәктәбе каршындағы балалар ижаты түгәрәктере	Оештыру	урыйн	-	-	31	-	-	Райфа АЖ генераль планы								
Мәдәният һәм ял учреждениеләре																		
1	Садовый п.	Табигать музее	Тузганды сүту Яңа төзелеш	объект	1	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль планы								
Дәвалиау-профилактика медицина оешмалары																		
		Табиб амбулатори ясе	Яңа төзелеш	Сменага килу	-	-	30	-	-									

1	Бело-Безводное ав.	Табиб амбулаториясе (балалар бакчасы бинасында)	Оештыруу, яңа бинага күчерүү	Сменага килүү	30	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль планы
2	Райфа Местечко П.	Фельдшерлык-акушерлык пункты	Тузганга күрө сутуу	Сменага килүү	8	-	-	-	-	Райфа авыл жирлегенең генераль планы
3	Садовый П.	Фельдшерлык-акушерлык пункты	Тузганга күрө сутуу Яңа төзөлөш	Сменага килүү	8	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль планы
ЖИРЛПЕ ЭҢӘММИЯТТЕДЕ ЖИРЛЕКТӨТЭУ ЧАРАЛАР										
Мәденият һөм ял учреждениелере										
№ т/с	Жирлек составына көрүчө торак пунктның атальышы	Объект исеме	Чараның төре	Үлчөү берэмлөгө	Гамәлдәге	Гамәлдәгэ	Өстөмө	Береңчө чират (2030-га кадәр)	Гамәлгө ашыру сроклары	Чара чыганагы (документ исеме)
1	Бело-Безводное ав.	Авыл мәденият йорты	Капиталь ремонт	Урын	300	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль планы
2	Бело-Безводное ав.	Авыл китапханесе (авыл мәденият йорты бинасында)	Капиталь ремонт	Менданә	17,1	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль планы
Спорт заллары										
1	Бело-Безводное авыллы	Спорт залы (мәктеп бинасында)	Капиталь ремонт	Идән кв.м.	270	+		-		
						-		-		
2	Бело-Безвод	Спорт залы (авыл мәденият	Капиталь ремонт	Идән	276	-	-	-	-	Райфа АЖ генераль

Ное ав.	Йорты бинасында)	кв.м.	планы
Көнкүрөш хөзмэте курсату предприятиелэре			
1	Бело- Безвод ное ав.	Проектлана торган ижтимагый узэк составында көнкүрөш хөзмэте курсату предприятиелө ре	Оештыру эш урны
2	Местечко Раифа П.	Мунча көр юу бинасы	Оештыру эш урны
		Капиталь ремонт	Раифа АЖ генераль планы
		Жамағатъ түклануы предприятиелэре	Раифа АЖ генераль планы
1	Бело- Безвод ное ав.	Проектлана торган жамағатъ узэгэ составында жамағатъ түклануы предприятиелө ре	Оештыру утырту урнына ры
		Жамағатъ тәртибен саклау	Раифа АЖ генераль планы
1	Бело- Безвод ное ав.	Проектлана торган ижтимагый узэк составында полициянең участок пунктты	Оештыру объект
		Элемтэ бүлеклөре	Гамәлгә ашыру
	Жирлек	Күтө	Гамәлгә ашыру

№ т/с	составына керүчө торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәу берәмл еге	Гамәлдөгө	Өстәмә	Бере нче чираг (2030 га	Исағ- хисап сробы (2031- 2045 еллар)	Чара чыганаты (документ исеме)
									сроклары
1	Бело- Безвод ное ав. чко п.	Почта	Капиталь ремонт	объект	1	-	+	-	Раифа АЖ генераль планы
2	Раифа Месте чко п.	Почта	Элемтәсе булеге (авыл мәденият йорты бинасында)	объект	1	-	+	-	Раифа АЖ генераль планы
1	Бело- Безвод ное ав.	Банкның проектлана торган ижтимагый узәк составындагы булеге	Оештыру	объект	-	1	+	-	Раифа АЖ генераль планы

Административ-эшлекле

Билгеленештәге объектлар					
			объект		
1	Бело-Безводное ав.	Башкарма комитет (авыл мәдәният йорты бинасында)	Капиталь ремонт	-	1 + -
Ижтимагый-эшлекле билгеленештәге объектлар					
1	Бело-Безводное ав.	Ижтимагый Узәк	Яңа төзелеш	объект	- 1 + -
Райфа АЖ генераль планы					
Райфа АЖ генераль планы					

3.7. Зиратлар территорияләрен үстерү чарапары

1000 кешегә 0,28 гектар норматив булган очракта, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең 2045 елга традицион жирләү зиратларына кирәклө ихтыяжы 0,5 гектар тәшкил итәчәк.

Гамәлдәге зиратларның буш территорияләре халыкның традицион каберлекләргә булган фарааз ихтыяжларын тулысынча тәэммин итә.

Раифа авыл жирлеге генераль планы белән жирләр өчен жир тәзелеше документларын зиратларга территорияне функциональ файдалануга туры китерү тәкъдим ителә, аерым алгандা, зиратлар өчен жир кишәрлекләре: «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, информатика, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, куркынычсызлык һәм башка маҳсус билгеләнештәге жирләр» «Ритуаль эшчәнлек»нен 12.1.рөхсәт ителгән куллану тәре белән билгеләнә.

3.8 . Туристик-рекреацион территорияләрен үстерү буенча чарапар

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасында «Татарстанның энҗе миенсасы» (Олы Кольцо) туристик маршрутын оештыру караплан, ул Зеленодольск районның Раифа авыл жирлеге территориясе буйлап узачак.

Су объектлары янында рекреацион зоналар булдыру максатыннан, генераль план белән яр буе полосасын һәм Бело-Безводное авылышында урнашкан буа территориясен тәзекләндерүү, ижтимагый рекреацион зоналар булдыру тәкъдим ителә.

Раифа авыл жирлегенең генераль планында рекреация территорияләрен үстерү, шулай ук жирле халыкның ялы зонасы һәм килучеләрнең ял мәйданчыклары буларак яшел утыртмалар системасын оештыру чарапарын да күздә тота.

Кешеләр ялы өчен уңайлы мәмкинлекләр тудыру, авыл торак пунктларында куренешен яхшырту өчен кирәклө яшел утыртмалар системасын оештыру чарапары комплекси ике төп этапны күздә тота: гомуми кулланылыштагы яшелләндерүне һәм файдалану чикләнгән яшелләндерүне оештыру.

Гомуми файдаланудагы яшел үсентеләрне оештыру буенча чарапар-административ һәм ижтимагый биналар янында скверлар, көндәлек хезмәт күрсәтү үзәкләре булдыру, төп урамда бульвар урнаштыру, урамнарны яшелләндерүү, чәчәк түтәлләре һәм газоннар урнаштыру.

Чикләнгән кулланылышта булган яшел үсентеләрне оештыру буенча чарапар-мәгариф һәм тәрбия объектлары территорияләрен һәм башка социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәтә күрсәтү объектлары территорияләрен яшелләндерүү (үсентеләр урнаштыру, жиләк-жимеш һәм декоратив агачлар, куаклар утырту, чәчәклекләр урнаштыру).

3.8.1 Нче таблици

**Райфа азыл жирлегендә туристтік-рекреация территорияларен үстеру
чаралары исемлеге**

№ т/с	Жирлек составына көрә торған торақ пункт исеме	Объект исеме	Чараның тере	Үлчәү берәмл еге	Күтө	Гамәлде ашыру сроктары	Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Исаپ- хисап срогы (2031- 2045 еллар)	Чара чыганагы (документ исеме)
									Татарстан Республикасы ТПС
РЕГИОНАЛЬ ӘҢЕММИЯТТЕГЕ ЧАРАЛАР									
1	Райфа авыл жирлеге	«Татарстанның энже Муенсасы» туристик маршрутты (Зур Божра)	Маршрут оештыру	-	-	-	+ +	+ +	Райфа АЖК генераль планы
ЖИРЛЕ ӘҢЕММИЯТТЕГЕ (ЖИРЛЕКТӨТӨ) ЧАРАЛАР									
1	Райфа авыл жирлете	Буа	Жемегать рекреация zonалары төзел, яр буе	0,7778	г а	-	+ -	+ -	Райфа АЖК генераль планы

2	Раифа авыл жирлеге (Бело-Бездное авылы, Раифа Местечкол., Садовый п.)	Гомуми кулланылы штагы яшел утыртмалар системасын оештыру	яшел утыртмал ар системасын оештыру	Раифа АЖ генераль планы

3.9 . Транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү буенча чарапар

Гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын үстерү

Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Россия Федерациясенең федераль транспорт (тимер юл, һава, дингез, эчке су транспорты) һәм федераль әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендә территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде. Раифа авыл жирлеге территориясендә федераль дәрәҗәдәге чарапар юк.

Региональ һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын үстерү юнәлешләре Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасында һәм Зеленодольск муниципаль районын территориаль планлаштыру схемасында билгеләнде, шуңа күрә Раифа авыл жирлегенең генераль планы аларда билгеләнгән барлық чарапар исәпкә алынды.

Раифа авыл жирлеге территориясендә Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы беренче чиратта түбәндәгеләр караплан:

- региональ әһәмияттәге яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының капиталь ремонты (асфальт-бетон өслек урнаштыру)**0,095 км озынлыктагы "Бело-Безводное авылына килү";**
- региональ әһәмияттәге яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының капиталь ремонты (асфальт-бетон өслек урнаштыру)**"Садовый п. килү" 0,25 км озынлыкта.**

Раифа авыл жирлеге территориясендә генераль план беренче чиратта караплан:

- 1,03 км озынлыктагы «Раифа Местечко - Садовый » жирле әһәмияттәге автомобиль юлына капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,62 км озынлыктагы «Березка» СНТ янына килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлын капиталь ремонтлау (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,11 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге «Фермага килү якынлашу» автомобиль юлын капиталь ремонтлау (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,55 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге «Житештерү базасына килү» автомобиль юлын капиталь ремонтлау (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,85 км озынлыктагы «Татарстан урамына килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,24 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге «АГРСка килү» автомобиль юлы төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- **0,22 км озынлыктагы жирле әһәмияттәге «Заречная урамына килү» автомобиль юлы төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);**
- 0,2 км озынлыктагы «Малиновая урамына килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,25 км озынлыктагы «Вехов урамы» жирле әһәмияттәге автомобиль юлын төзү (асфальт-бетон өслек урнаштыру);
- 0,9 км озынлыктагы «Зиратка килү» жирле әһәмияттәге автомобиль юлы төзелеше (асфальт-бетон өслек урнашу).

Моннан тыш, муниципаль районнары башлыклары адресына Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 06.04.2021 ел, №01-09-4552 хаты нигезендә, Раифа авыл жирлегендә, региональ әһәмияттәге «Казан-Йошкар – Ола»-Зур Күлбаш – Дөбъяз автомобиль юлында, Россия Федерациясе автомобиль юлларының терәк чөлтәре составына кертү өчен тәкъдим

ителә торган Татарстан Республикасының федераль һәм региональ әһәмияттәге автомобиль юллары титул исемлегенә көргөн Садовый һәм Бело – Безводный авылларын йөрөп чыгу планлаштырылган. Әлеге автомобиль юлларын төзү өчен территорияләрне резервлау өчен төгәл координатлар булмау сәбәпле, аларның трассасы автомобиль юлларын төзү проекты (юл трассасын сайлап алып линия объектын планлаштыру һәм ызанлау проекты һ.б.) эшләнгәч кенә анықланачак, региональ әһәмияттәге «Садовый бистәсен әйләнеп чыгу» һәм «Бело-Безводное авылын әйләнеп чыгу» планлаштырылган автомобиль юллары Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Раифа авыл жирлегенең генераль планы карталары рәвешендәге материалларда курсәтелми.

Урам-юл чөлтәрен үстерү

Генераль планда Раифа авыл жирлегенең һәр торак пунктында гамәлдәге торак йорт территориясендә урамнар һәм юллар төзү (асфальтбетон өслек ясау) каралган. Торак пунктларның төп һәм ярдәмче урамнарының юл өлешиенең торышы канәгатьләнерлек булмауны исәпкә алыш, гамәлдәге урам-юл чөлтәрен реконструкцияләү күздә тотыла.

Шулай да, Раифа авыл жирлегенең торак пунктлары территорииясе тыюлыкның саклау зонасында урнашуға бәйле рәвештә, Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгының саклау зонасы турындагы нигезләмә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2002 елның 19 апрелендәге 217 номерлы карагы белән расланган) нигезендә, тыюлыкның саклау зонасында хужалык эшләре жирдән файдаланучылар тарафыннан бары тик Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы администрациясе һәм Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белән килештереп кенә башкарыла. Шуңа бәйле рәвештә, урамнар һәм юллар төзү бары тик тыюлык администрациясе һәм ТР Дәүләт комитетының биологик ресурслар буенча карагы буенча гына мөмкин.

3.9.1 НЧЕ таблица

Раисфа авыл жирлегенец транспорт-коммуникация инфраструктурасын үстерү чаралары

№ т/с	Жирлек составына көрө торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның тере	Упчай берәмл еге	Күтө		Гамәлдәнг Гамәлдәнг	Яңа (өстәмә)	Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап сроғы (2031- 2045 еллар)	Тәмәлтә ашыру сроғы	Чара чығанаты (документтың исеме)										
РЕГИОНАЛЬ ЭҢЕММІЙАТТЕ ЧАРАЛДАР																						
Гомуми файдаланудагы автомобилъ юллары																						
1	Раифа авыл жирлөгө	"Бело- Безводное авылы янына килү"	Капиталь ремонт (асфальт- бетон өслек ясау)	к м	0,095	-	+/-			-	Раифа АЖ генераль планы											
2	Раифа авыл жирлөгө	"Садовый г. килү"	Капиталь ремонт (асфальт- бетон өслек ясау)	к м	0,25	-	+/-			-	Раифа АЖ генераль планы											
ЖИРЛЕ (РАИОН) ЭҢЕММІЙАТТЕ ЧАРАЛДАР																						
Гомуми файдаланудагы автомобилъ юллары																						
1	Раифа авыл жирлөгө	«Местечко Раифа – Садовый»	Капиталь ремонт (асфальт- бетон өслек ясау)	к м	1,03	-	+/-			-	Раифа АЖ генераль планы											

№	Наименование объекта	Адрес	Площадь, м ²	Стоимость, тг	Статус	Комментарий
2	Райфа авыл жирлеге	"Березка" СНТ Янына килү	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,62	- + - + - Раифа АЖ генераль планы
3	Райфа авыл жирлеге	«Фермага килү»	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,11	- + - Раифа АЖ генераль планы
4	Райфа авыл жирлеге	«Житештерү базасына килү»	Капиталь ремонт (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,55	- + - Раифа АЖ генераль планы
5	Райфа авыл жирлеге	«Татарстан Урамына килү»	Төзөлөш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,85	- + - Раифа АЖ генераль планы
№ т/с	Жирлек составына көрө торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның тере	Үлчәү берәмл егे	Күтө	Гамәлгә ашыру срокы
						Чара чыганаты (документ исеме)
6	Райфа авыл жирлеге	"АГРСка килү"	Төзөлөш (асфальт-бетон өслек ясай)	км	0,24	+ - + - Раифа АЖ генераль планы

7	Раифа авыл жирлөгө	"Заречная урамы янына килү"	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясай)	км	0,22	-	-	-	Раифа АЖ генераль планы
8	Раифа авыл жирлөгө	"Малина урамына килү"	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясай)	км	0,2	-	-	-	Раифа АЖ генераль планы
9	Раифа авыл жирлөгө	"Вехов ур."	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясай)	км	0,25	-	-	-	Раифа АЖ генераль планы
1 0	Раифа авыл жирлөгө	"Зиратка килү"	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясай)	км	0,9	-	-	-	Раифа АЖ генераль планы
ЖИРЛЕӨТНЭМИЯТТӨҮЕ (ЖИРЛӨПТӨҮЕ) ЧАРАЛАР									
Урам-чол чөлтөре									
1	Бело-Бездонное авылы	Интернациональ ур., Крайняя ур., Татарстан ур., Молодежная ур., Болгар ур., Сиреневая ур., Солнечная ур., Дуслык ур., Дача ур., Зеленая ур., Узек ур., Лесная ур., Яна йорт, Юбилей ур.	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясай)	км	5,85	-	-	-	Раифа АЖ генераль планы
2	Раифа Местечко п.	Үзәк урам, Балалар урамы, Яр буе урамы.	Төзелеш (асфальт-бетон өспек ясай)	км	0,95	-	-	-	Раифа АЖ генераль планы
	Жирлек			Күтө		Гамәлгә ашыру срогы			Чара

№ т/с	составына керә торған торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчөү берәмл еге	Гамәлдәге	Яңа (өстөмө)	Бере нче чираг та (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап сроты (2031- 2045 еллар)	Чыганагы (документ исеме)
3	Садовый п.	Лесозаводска я ур., Новая ур., Дорожная ур., Зеленая ур., Лесная ур., Заречная ур.	Төзелеш (асфальт- бетон ёслек ясай)	к м	1,61	-	-	+ -	Райфа АЖ генераль планы

3.10. Торак пунктлар чикләрен билгеләү буенча чараптар

Россия Федерациясе Жир кодексының 84 статьясындагы 1 өлешенең 1 пункты нигезендә торак пунктларның чикләрен билгеләү яки үзгәртү тиешле муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан торак пунктлар чикләрен чагылдыра торган шәһәр округының, жирлекнең генераль планын раслау яисә үзгәртү булып тора.

"Жирләрне яисә жир кишәрлекләрен бер категориядән икенчесенә күчерү турында" 2004 елның 21 декабрендәге 172-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше нигезендә (алга таба - күчерү турында Закон) торак пунктларның чикләрен билгеләү яки үзгәртү, шулай ук жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләренә кертү йә жир кишәрлекләрен торак пунктлар чикләреннән тәшереп калдыру мондый жирләр составындагы торак пунктлар яисә жир кишәрлекләрен башка категориягә күчерү йә мондый жирләрне башка категорияләрдән торак пунктлар жирләренә күчерү булып тора. . . . Шулай итеп, 2010 елның 16 июнендәге 14-4692-ГЕ номерлы Дәүләт теркәве, кадастрын картография федеरаль хезмәтенең хаты нигезендә, әгәр муниципаль берәмлекнең генераль планын раслау процедурасы бозылмаган булса, генераль планны раслау турындағы акт жирләрне яисә жир кишәрлекләрен күчерү турындағы акт булып тора. . . .

Бело-Безводное авылды торак пунктлары, Раифа Местечко п. һәм Садовый п. өчен гамәлдәге чикләр сыйфатында кадастрынкы кварталлары чикләрен исәпкә алышып, торак пунктлар жирләре буенча Дәүләт теркәве, кадастрын картография федеरаль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе мәгълүматлары нигезендә уздырылган чикләр кабул ителде.

Раифа авыл жирлекенең генераль планында Бело-Безводное авылды чиген үзгәртү каралган. Чикнен үзгәрушә Раифа Местечко п. һәм Садовая бистәсе каралмаган.

Раифа авыл жирлекенең генераль планында түбәндәгеләр каралган:

- 16:20:100102:185 кадастрын номеры булган жир кишәрлекен Бело-Безводное авылды чигеннән, "торак пунктлар жирләре" категориясеннән "сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүмат, космик эшчәнлекне тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр" категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган жир кишәрлекен архитектура-планлаштыру каары нигезендә тәшереп калдыру (әлеге жир кишәрлекенең инженерләрлек инфраструктурасы объекты урнашкан);

- 16:20:100102:24 кадастрын номеры булган жир кишәрлекен Бело-Безводное авылды чигеннән, "торак пунктлар жире" категориясеннән "сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүмат, космик эшчәнлек тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр" категориясенә күчерергә тәкъдим ителә торган жир кишәрлекен архитектура-планлаштыру каары нигезендә тәшереп калдыру (әлеге жир кишәрлекенең инженерләрлек инфраструктурасы объекты урнашкан);

- 16:20:100102:186 кадастрын номерлы кадастрын категориисе билгеләнмәгән жир кишәрлекен Бело-Безводное авылды чигеннән алышып, "сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәгълүмат жирләре, космик эшчәнлек тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка махсус билгеләнештәге жирләр" категориясен билгеләп, архитектура-планлаштыру каары нигезендә тәшереп калдыру (әлеге жир кишәрлекенең урам-юл чөлтәренең бер өлеше - Юл ур. бер өлешендә урнашкан).

3.10.1 нче таблица

Райфа авыл жирлөгө составына көрүч торак пункттар чиңләреннән төшереп калдырыла торган жир кишилекләре исемлеге

Жир кишилекгөнө номеры	Жирләрнен категориясе	Рөхсәт ителгән файдалану		Жир кишилек генен кадастр ы буенча мәйданы , га	Төшереп калдырыла торган жир кишәрлекен ең мәйданы, га	Планлаштыр ылган категория	Планлаштыр рылган рөхсәт ителгән куллану*	Жир хужалыкла рын төшереп калдыру өчен нигез
		Рөхсәт тере	документ бунчы					
Безводное авылы								
16:20:100102: 185	Торак пункт чиңләрен Узгәрту	Сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыр улар, төлөвидеңе, мәтъгумат, космик эшчәнлекне тәэммин итү, оборона, куркынысыз лык һәм башка маҳсус билгеләнешт әгә башка объектлар урнаштыру өчен	КНС эксплуат ациясе	0,0049	0,00 49	Сәнәгать , энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыр у, төлөвидеңе, информатика жирләре, космик эшчәнлекне тәэммин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек жирләре һәм башка маҳсус билгеләнгән жирләр	Коммуналъ хезмәт курсәту	Архитекту р- планлашты ру карары

16:20:100102: 24	Торак пунктлар жирләре	Су фонды объектларын урнаштыру өчен	скважиналар ны эксплуатаци ияләү	0,3478 0,34 78	Сөнгатъ , энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшыр улар, төлөвидеение, информатика жирләре, космик эшчөнлекне тәэммин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек жирләре һәм башка маxсус жир жирләре	Архитектур а- планлашты ру карары
					Коммуналъ хезмәт курсату	
					Планлаштыр ылган категория	Жир хужалыкта рын тешереп капдышу өчен нигез

16:20:100102: 186	-	0,7776 76	Сэнгатъ энергетика, транспорт, элемтэ, радиотапшыр улар, телевидение, информатика, космик эшчэнлекне тээмин иту өчен жирлэр, оборона жирлэрэ, иминлек нэм башка маxсус билигтөнешт эгэ жирлэр	Автомобиль транспорт ы Архитектур а- планлашты ру каары
			Нэтижэдэ, искэрмээгэ:	1,13 03

*Дэүлэгт теркэвэе, кадастр нэм картиграфия федераль хэмжээтенең «Жир кишрэлеклэрэннэн рөхсөт итэлгэн файдалану төрлөрэ
классификаторын раслау түрүнда» 2020 елның 10 ноябрндэгэ П/0412 номерлы боерыгы (Узгэрешлэр нэм остамэлэр балэн) балэн
туры килгүэ.

3.10.2 нче таблица

Райфа авыл жирлөгө составына көрүчө торак пунктларның чиңләрен билгелөү чаралары исемлеге

№ т/с	Жирлек составына көрэ торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Күёте		Гамәлге ашыру сроклары		Чара чығанагы (документ исеме)
				Үлчәу бәрәмп еге	Гамәл дәге	Өстөм ә	Бере нче чират та	
1	Бело- Безводное авылы	торак пункт территориясе	«Торак пунктлар жирләре» категориясе булған жир кишәрлеген торак пункт чигеннән тәшереп калдыру һәм әлеге жир кишәрлеген «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемтә, радиотапшырулар, телевидение, мәтгүмат, космик эшчәнлек тәэмин итү өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка маҳсус жирләр» категориясene күчерү	0,00 49	-	-	+	Райфа авыл жирлөгөн генераль планы

№ т/c	Жирлек составына керә торган торак пункт исеме	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмл еге	Күзө		Гамәлгә ашыру сроклары	Исәп- хисап срогы (2031 - 2045 еллар)	Чара чығанагы (документ исеме)
					Гамәл дәгे	Өстәм ә			
2	Бело- Баеводное авылы	торак пункт территориясе	га	0,34 78	-	+	Райфа авыл жирлегенең генераль планы		

3	Бело- Безводное авылы	торак пункт территор иясе	Билгеләнмәгән категориясө булган жир кишәргегенч торак пунктты чигеннән төшөрөл калдыру һәм «сәнәгать, энергетика, транспорт, элемитे, радиотапшырула р, телевидение, мәғлумат жирләре, космик эшчәнлек тәэмин иту өчен жирләр, оборона жирләре, иминлек һәм башка максус билгеләнештәге жирләр» категориясөн билгеләү	0,7776 г а -
			Райфа авыл жирлегенч генераль планы	- + -

3.11. Эйләнә-тирә мөхиттөң саклау буенча чаралар

3.11.2 Нче таблица

Атмосфера һавасын саклау чаралары исемлеге

№ т/с	Объект исеме	Атмосфера һавасын саклау чараларының төре		Гамәлгә ашыру сроклары Беренче чирагт	Исәп-хисап чоры	Чара ышынаны (документ исеме)
		Беренче чирагт	Исәп-хисап чоры			
1	«Навек» ИК» ЖЧЖиң азық өзөрлөү цехы Бело-Безводное г.п. көнчыгышка таба	ССЗ урнаштыру, НДТ көрту.		+	Раифа жирлекенең зоналарын билгеләү нәм санитар-саклау зоналары чиктерендө Урнашкан кишерлекләрнән файдалану	авыл генераль планы, санитар-саклау зоналарын билгеләү
2	"ЖБИ мастер" ЖЧЖ божралар ЖБ житештерү	ССЗ урнаштыру, НДТ көрту, объект периметры буенча махсус билгеленештөгө яшелләндөрү. ССЗ чигендә гигиена нормативларын утәүне житештерү контроле.		+	РФ Хөкүмәттөнен 03.03.2018 № 222 карары белән расланган)	Раифа а.ж. генераль
3	Төбәк юллары	Юл буйлап махсус билгеленештөгө яшелләндөрү		+	планы.	

3.11.2 ңче таблица

Өске су объектларын саклау 查рапары исемлеге

№ т/с	Объект исеме	Өске су объектларын саклау 查рапары төре	Гамәлге ашыру		Чара чыганагы (документ исеме)
			Беренче чират	Исәп- хисап чоры	
1	Су саклау зоналары чиқпәрендә территория	<p>Чистартылмаган ағынты суларны рельефка, су объектларына ағызмаска.</p> <p>Су саклау зоналары чиқпәрендә транспорт 查рапарын юуны тыярга.</p> <p>Су саклау зоналары чиқпәрендә житештерү нәм күплану калдыкларын үрнаштыруга юл куймаска.</p> <p>Елгаларның су саклау зоналарын жирле үзидарә органныары, жирле халық нәм хужалық итүче субъектлар көчлөре белән даими рөвештө чистартырга. зоналар режимин курсәтеп, су саклау зоналары чиқпәре буенча мәгълумати табличкалар билгеләргә.</p>	+ 	RФ су кодексы, «Шәһәр нәм авыл жирлекләре территорияләрен тотуга, су объектларына, эчә торган суга нәм эча торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга, житештерү, жәмәгать биналарын эксплуатацияләүгә, санитарэпидемиологик тапелләр» 2.1.3684-21 СанПин катыйдәләре	
2	Авыл хужалығы житештерүе объектлары, сәнәгать объектлары, су булу челтәрләре	Локаль чистарту корылмаларын билигеләргә.	+ 	Агымсулар сулыкка ташланган очракта, Татарстан Республикасы буенча Респотребнадзор идаресе белән ташлауларның мәмкин нормативларын килештерергә. Су объектына агып тешкән уриннан 500 метр ераклыкта житештерү контроле.	
3	Бело-Безводное т. п. да гамәлдәгә торак	Үзәкпәштерелгән системаны урнаштыру сүткәргечләр (канализация), яки жиназгай	(В + (Сумка	+ 	Раифа а.ж. генераль планы, РФ Су кодексы, режим

төзелеше))	елгасы)

3.11.3 Нче таблица

Эчэ төрган суу белэн тээммин иту чыганакларын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганаты (документ исеме)
			Берен- че чираат	Исәп- хисап- чоры	
1	Скважина, Бело-Безводное т.п. Зеленая ур., Скважина, Бело- Безводное т.п. Сиреневая ур.	ЕГРН 3 поясы составында санитар саклау зоналары чиңлөрөн көртөргө. II, III ЗСО поясы чиңлөрөн көрө торган торак төзөлештэгэе чокырларның герметиклыгын тикишереге. Беренчे поясның тоташ киртесен төзөргө, каравыл сийнализациясие нэм саклау яктырытуы белэн тээммин итөргө, жир осте суларын скважина авызыннан чыгару очын территорияне планлаштырыга. Түфрак капламын бозуга байле II, III төзөлеш пояслары чиңлөрөндө планлаштырганда, Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәесе белэн мәжбүри килештерү алырга эчөргө яраклы суның сыйфатын житештерү контролен тээммин итөргө.	+ +		Райфа с. п.генераль планы, СанГин 2.1.4.110- 02 «Су белэн тээммин иту нэм эчөрге яраклы су белэн тээммин итү чыганактарын санитар саклау зоналары», проект ЗСО
2					
3	Скважина Н.П. Бело-Безводное	Знче пояс составында санитария саклау зоналарын билгелөргө. Беренче поясның тоташ киртесен төзөргө ЗСО режимын уттарға. Эчэ торган суның сыйфатына житештерү контролен тээммин итөргө.	+ +		
4	Скважина, Н.П. Төңьякка таба Местечко Раифа				
5	Скважина Н.П. Садловы й				
6	Скважина Территорияда монастырь				

3.11.4 Нче таблица

Жир ресурсларын саклау чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исеме	Чараның төре	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганаты (документ исеме)
			Беренче чирап	Исәп- хисап чоры	
1	ОКС биотермик чокыры 16:20:1000601:44	Файдаланмаган очракта, юкка чыгару процедурасын үткөрү, яки ССЗ урнаштыру	+ 	Татарстан Республикасы территориясенде файдаланылмый торган базларын (биотермик чокырларны) бетерү тәртибе (Татарстан Республикасы) Министрлар Кабинетының 2017 елның 06 маендағы 263 номерлы карары белән расланған)	Татарстан Республикасы территориясенде файдаланылмый торган базларын (биотермик чокырларны) бетерү тәртибе (Татарстан Республикасы) Министрлар Кабинетының 2017 елның 06 маендағы 263 номерлы карары белән расланған)
2	Большие Ключи а.ж. урнашкан себер туләмәсе Уләт базы ОКС 16:20:054803:121	Себер туләмәсе Уләт базының һәм аның ССЗ территориясенең микробиологик мониторингы. ССЗ билтелеү		+ 	Санитар-яклай зоналары чикләрендә урнашкан жир кишерлекләрренән файдалану һәм санитар-саклау зоналарын билгеләү кагыйдәләре (Россия Федерацияясе
3	Осиново а.ж. урнашкан себер туләмәсе Уләт базы ОКС 16:20:0803:855			+	Хөкүмәтенен 2018 елның 03 мартаңдағы 222 номерлы карары белән расланған)
4	Биотермик чокырның санитар-саклау зonasы чикаларенде аывыл хужалығы жирләре	Тұфракның һәм үстерелө торған продукциянең сыйфатын тикшереп торуны тәэмин итәргө	+ 		Райфа авыл жирлеге генераль планы.

3.11.5 Нче таблица

Житештеру һәм күллану калдықлары белән эш иту системасын оптималълаштеру чаралары исемлеге

№ т/б	Объект исeme	Чараның төре	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы (документның исеме)
			Беренче чират	Исег-хисап чоры	
1	Жирлек территориясенде контейнер һәм махсус мәйданчықлар	Жирлек территориясенде эре габаритлы калдыклар туплау өчен махсус мәйданчықлар булдыруны карарга. Контейнер һәм махсус мәйданчықларны эксплуатацияләгендә санитар-эпидемиологик чаралар уздыруны тәммин итәргә	+		СанПиН 2.1.3684-21
2	Житештерү объектлары территорияләре	Калдыкларны каты өслекле һәм яңыр канализациясе белән жиналдырылган мәйданчықларда туплау.	+		
3	Авыл хужалығы житештерү объектлары	Каты тирес (тизәк) фракциясен туплау өчен су үткәру өчен каты өспекле мәйданчықлар булдырырга.	+		
4	ОКС биотермик чокыры	Ветеринария кагыйдәләре тапәлләренә туры китереп, Уләт базыннан файдалану. ССЗ урнаштыру, яки, файдаланылмаган очракта, ликвидация процедурасын үткәру	+		Татарстан Республикасы территориясенде файдаланылмың торган уләт базларын (биотермик чокырларны) бетерү тәртибе (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 06 маенданы 263 номерлы карары

			белəн расланган)
5	Большиие Ключи а.Ж. урнашкан себер түлəмəссе улəт базы ОКС 16:20:054803:121	Себер түлəмəссе улəт базының һəм аның ССЗ территориясенең микробиологик мониторингы. ССЗ билгелəу	+ Санитар-саклау зоналарын билигелəу һəм санитар-саклау зоналары Чиклəрендə урнашкан жир кишерлеклəрреннən файдалану кагыйдəлəре (РФ Хəкуматенең 03.03.2018 №222 карары белəн расланган)
6	Осиново а.Ж. урнашкан себер түлəмəссе улəт базы ОКС 16:20:0803:855		

3.11.6 нчы таблица

Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналарны оештыру 查рапары исемлеге

№ т/с	Объект исeme	ЗОУИТ оештыру буенча 查ра төре	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганаты (документ исеме)
			Беренче чираг	Исәп-хисап чоры	
1	«Навек» ИК» ЖЧЖНЕң Бело-Безводное т.п.көнчыгышка таба терлек азылы әзэрлөү цехы, «ЖБИ мастер» ЖЧЖ ЖБ божра житештерү, биотермик чокыр, себер түлемесендеге уләт базлары	СС3 билгелөргө +			Санитар-саклау зоналарын билгелөү кагыйдәләре нәм санитар-саклау зоналары чиктәрендә урнашкан жир кишерлекләрнән файдалану (РФ Хәкумәтенең 03.03.2018 № 222 карары белән расланган)
2	IV категорияле төбәк юллары: «Казан - Йошкар-Ола» - Олы Кулбаш - Дәбъяз авылы, Бело- Безводное авылы янындагы подъезд, Раифа Монастыренә көрө торган подъезд,, V категория: «Казан - Йошкар-Ола» - Зур Кульбаш - Мәевка бистәсе, Садовый п. янындагы подъезд.	Булеп бирелгөн полосаны нәм юл буе полосасын билгелөргө +			«Россия Федерациясендө автомобиль юллары нәм юл эшчәнлеге турнида нәм Россия Федерациясасенең аерым закон актларына Узгәрешләр көрту хакында» 2007 елның 08 декабрендәгэ 257-ФЗ номерлы

		СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*»
3	Пермь-Казан-Горький-1магистраль газуткөргөчлөр , Пермь-Казан-Горький 2 Газуткөргөчлөр тармагы Большие Ключи, Раифа т.п. таба	БДКМРна минималь ераклыктагы зоналарны көртергө. У категория автомобилль юлның минималь ераклығы зонасында - "Казан - Йошкар-Ола" - Олы Күлбаш" - Маевка, крахмал житештерү буенча корпуслар урнашу мәсъәләсөн хәл итөргө.
4	Сумка елгасы, Бело-Бездонное , Раифа һәм башка күлләр	Урында яр буе саклау полосалары һәм су саклау зоналары чиктөрөнөн мәғлұмати билгелөрө белгән билгелөрғә
5	Су жыю скважиналары	Санитария саклау зонасы чикләрен билгеләргә һәм ЕГРНга көртергө

Хайваннар һем үсемлекләр дөньясын саклау чаралары исемлеге

3.11.7 Нче таблица

№ т/с	Объект исeme	Чараның эчтәлеге	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганалы (документ исеме)
			Беренче чират	Исап- хисап чоры	
1	Торак пунктларын күчерү мәсъәләсөн хәл итәргө. ЗОУИТ бакчасы 16:00-9.2. ЗОУИТ чикләре 16:00-9.2 нәм "махсус сакланылучы территорияләр жирләре" категориясе булган жир кишерлекләрен тарату мәсъәләсөн хәл итәргө тыюлыкның урман утыртмалары чикләренә кадер торак йортлардан янгынга каршы ераклыкларны саклау мәсъәләсөн хәл итәргө	Табигат министрларының 2001 елның 19 мартындағы 232 номерлы боерыгы белəн расланған "Идел- Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы" федераль даулат учреждениесе нигезләмә ТР Кабинеттының №217 19.04.2002 СП 4.13130 « Янгынга каршы саклау системалары.Күләмле- планлаштыру нәм конструктив караптарга таләпләр» . +	Россия	Федерациясе ресурслары министрларының 2001 елның 19 мартындағы 232 номерлы боерыгы белəн расланған "Идел- Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы"	Табигат министрларының 2001 елның 19 мартындағы 232 номерлы боерыгы белəн расланған "Идел- Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы" федераль даулат учреждениесе нигезләмә ТР Министрлар Кабинеттының №217 19.04.2002 СП 4.13130 « Янгынга каршы саклау системалары.Күләмле- планлаштыру нәм конструктив караптарга таләпләр» .
2	Бело-Безводное күле	Тыюлык режимын, тыюлыкның саклау зонасын утәү	Объектлары күпләр булган региональ әһәмияттәге табигат найкәлләре турында нигезләмә (ТР МК карары белән 2019 елның 29 марта)нан 237 номерлы карары) РФ Су кодексы		

3.12. Инженер инфраструктурасын үстерүү буенча чаралар

3.12.1 таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районнының Раифа авыл жирлөгө составына көрүчө торак пунктларны су белән тәэмин итү системасын үстерүү чаралары исемлеге

№ т/с	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре Y Берәмл eरe	Үлчө Күтө	ЖИРЛӨ (РАЙОН) ЭҢӘММІЯТТЕГЕ ЧАРАЛАР		Чара чыганагы
					Тамәлгө ашыру сроктары	Бере нче чираг (2030 елга кадәр)	
ЖИРЛӨ (РАЙОН) ЭҢӘММІЯТТЕГЕ ЧАРАЛАР							
1	Бело-Безводное авылы	Суэтем башнялары	Түзгәнга күрә сүтү	данә	2	+	Раифа авыл жирлөгөнөң генераль планы
2	Бело- Безводное авылы	Су жюю жайламасы	Яңа төзөлеш (скважиналарн ы халык иختыяжлары нигезендө бораулау)	данә	1	+	Раифа авыл жирлөгөнөң генераль планы
3	Бело- Безводное авылы	Су белән тәэмин итү челтәрләре	Яңа төзөлеш	км	-	+	Раифа авыл жирлөгөнөң генераль планы
4	Авыл жирлөгө территория се	Су куллануны исәпкә алу узеллары	Оештыру	данә	-	+	Раифа авыл жирлөгөнөң генераль планы

3.12.2 Нче таблица.
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Раифа авыл жирлеге составына көрүче торак пунктларның су булу системасын устерьу буенча чаралар исемлеге

№ т/с	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Улчай берәмлеге	Күәтө	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чират (2030 елга кадәр)	Исал-хисап сробы (2031-2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ӘҢМЕММЕДДЕ ЧАРАЛАР								
1	Авыл жирлеге Территория се	Автоном канализация системасы	Яңа төзөлеш	да нә	-	+	+	Раифа авыл жирлегенең генераль планы

3.12.3 таблица

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Раифа авыл жирлеге составына көрүче торак пункттар территорияларен санитар чистарту чаралары исемлеге

№ т/с	Урнашуу урыны	Объект исеме	Чараның тере чаралык төрө	Үлчәү берәмлөгө	Күнде	Гамәлгә ашыру сроктары		Чара чыганаты
						Беренч е чираатта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2 031- 2045 еллар)	
ЖИРЛІК (РАЙОН) ЭҢӘММІЯТТІКЕ ЧАРАЛАР								
1	Авыл жирлеге территория се	Территорияне планлы-дайми санитар чистарту	Оештыру	да нә	1	+	+	Раифа авыл жирлегенең генераль планы
2	Бело-Безводное авылы	Контейнерлар	Оештыру	да нә	1 7	+	-	Раифа авыл жирлегенең генераль планы
3	Раифа Местечко п.	Контейнерлар	Оештыру	да нә	5 1	+	-	Раифа авыл жирлегенең генераль планы
4	Садовый п.	Контейнерлар	Оештыру	да нә	5 -	+	-	Раифа авыл жирлегенең генераль планы

3.12.4 Нче таблица
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Раифа авыл жирлеге составына керүче торак пунктларны жыллык белән тәэммин итү чаралары исемлеге

№ т/с	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәу берәмлеке	Күәте	Гамәлтә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исәп- хисап срогы (2 031- 2045 еллар)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘМІЯТТӘТЕ ЧАРАЛДАР								
1	Бело-Безводное авылы	Ижтимагый үзәк өчен БМК	Яңа төзелеш	да	1	+	-	Райфа авыл жирлегенең генераль планы

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның Раифа авыл жирлеге составына көрүче топрак пунктларны электр белән тәэммин итү чаралары исемлеге

3.12.5 нче таблица

№ т/с	Урнашу урыны	Объект исеме	Чараның төре	Үлчәү берәмлеге	Күтөт	Гамәлгә ашыру сроклары		Чара чыганагы
						Беренч е чиратта (2030 елга кадәр)	Исләхисап срогы (2031- 2045 еллар.)	
ЖИРЛЕ (РАЙОН) ЭҢӘММЯТТӘГЕ ЧАРАЛАР								
1	Авыл жирлеге территория се	ТП 10/0, 4 кВ	Реконструкция	-	-	+	+	Раифа авыл жирлегенән генераль планы
2	Авыл жирлеге территория се	ВЛ 10, 0,4 кВ	Реконструкция	к м		+	+	Раифа авыл жирлегенән генераль планы
3	Бело-Безводное авылы	ВЛ 10, 0,4 кВ	Яна тезепеш	к м	-	+	+	Раифа авыл жирлегенән генераль планы

Шулай итеп, Раифа авыл жирлегендә инженерлік инфраструктурасы объектларын төзүгө ихтияҗ бар. Эмма, БелоКама дәүләт табигаты биосфера тыюлыгының сакланучы зонасы турыйнагы нигезләмә нигезендә, (ТР МКНЫң 2002 елның 19 апрелендәге 217 номерлы карары белән расланган) билгеләнгән хужалык һәм башка төр эшчәнлек өчен жиркишәрлекләрен алу һәм бириу тыела. Тыюлыкның саклау зонасында хужалык эшләре жирдән файдаланучылар тарафыннан бары тик Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгы администрациясе һәм Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белән килештереп кенә башкарыла. Шунча бәйле рәвештә, халыкка югарыда санап Утеглән социаль һәм мәдәни-көнкүреч хезмәт курсату объектларын төзү фәкать тыюлык администрациясе һәм ТР биологик ресурслар буенча дәүләт комитеттىң карары буенча гына мөмкин.

3.13.1 нче таблица

3.13. Территориянен инженер эзэрлөгөн үстөрү чаралары

№ п/ п	Урнашу урыны	Куркыныч табигый процесслар	Чараны тасвирилау
1	Райфа авыл жирлөгө территориясে	Карст-сүффозия процесслары	Планлаштыру чаралары, су саклау чаралары СП 116.13330 нигезендө
2	Райфа авыл жирлөгө территориясө	Эрозия, тотрыксыз грунттарны юып төшөрү	Елгаларның саегүн булдырмас очен, тау билтлөрөн беркетү
3	Зеленодольск муниципаль районы территориясө	5 балл интенсивлыгы белэн жир төрөү	Биналарны һәм корылмаларны төзөгендө сейсмик куркыныч дәрәжесен исәпкә алырга ки्रәк, биналарның һәм корылмаларның конструкцияларен һәм нигезләрөн исәплөү СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 таләпләренө түрү китереп башкарлырга тиеш

3.14. Гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген харakterдагы гадәттән тыш хәлләрне кисәту чаралары

№ т/с	Объект исеме	Чараның төре	Гамәлгә ашыру		Чара чыганаты (документ исеме)
			Беренче чират	Исәп- хисап чоры	
1	Райфа авыл жирлөгө	Ирекле янгын сагы булдыру	+		Райфа а.ж. генераль планы.
2	Урман утыртмалары	Торак йортлардан урман утыртмалары чикләренө кадәр янтынга каршы араны саклау, минераллаштырылган полосалар булдыру. Авыл хужалыгы жирләрендө коры үләнне яңыруга юл күймаска.	+		СП 4.13130 «Яңынга каршы көрәш системалары. Саклау объектларында яңыны таралуны чиктәү. Күләмле-планлаштыру һәм конструктив

«дешевая электроника»

4. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАР ПАРАМЕТРЛАРЫ

**Райфа авыл жирлегенең генераль планы проектында кулланыла торған
функциональ зоналарның параметрлары**

4.1 нче таблица

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның бүлгеләнешен тасвирлау	Функционал ь зона параметрла ры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләре нең мөмкин булган төрлөренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар ¹
1	Индивидуаль торак йортлар төзелеш зонасы	<p>-йорт яны жир кишәрлекләре белән аерым торучы индивидуаль торак йортлар;</p> <p>-торак төзелешенә хезмәт күрсәту өчен кирәклө, шулай ук гражданнарның яшәвенә бәйле капиталь төзелеш объектлары</p>	<p>Төп төзелештәге катларның иң чик саны: 3 (мансадны да кертеп); Төзелеш коэффициент ы: 0,2-0,3</p>	2.1;2.2;2.3;2.7;2.7.1 ;12.0	-
2	Аз катлы торак йортлар белән төзелеш зонасы (4 катка кадәр, мансадны да кертеп)	<p>-азкатлы күпкатлы йортларны урнаштыру (мансадны да кертеп, 4 катка кадәр биекләтеге купфатирлы йортлар); - спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндерү; аз катлы купфатирлы йорттагы торак йортларның гомуми мәйданының 15 %ыннан күбрәгे мондый биналарның гомуми мәйданы йорт биналарының купкатлы йортларда төзелгән, күшүп төзелгән һәм төзелгән биналарында торак төзелешкә хезмәт</p>	<p>- 3 катка кадәр жир кишәрлек ләреннән башка һәм жир кишәрлек ләреннән башка (йорт яны, прикварти р белән); 4 катка кадәр (мансадн ы да кертеп) жир кишәрлек ләре юк. Төзелеш коэффициен ты: 0,3</p>	2.1.1, 2.3, 3.2, 3.1, 3.4, 3.8, 1, 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	Аз катлы торак йортлар төзү (4 катка кадәр, мансадны да кертеп)

		күрсәту объектларын урнаштыру			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвиrlау	Функциональ зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләренең мөмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштырылган объектлар ¹
3	Күпфункцияле мин ижтимагый-эшлекле зона	<ul style="list-style-type: none"> - административ учреждениеләр; <ul style="list-style-type: none"> - көнкүреш хезмәтләре курсатуне тәэммин итүче объектлар; - кунакханә хезмәте курсату объектлары; - ветеринария хезмәтләре курсатуне тәэммин итүче объектлар; - социаль хезмәт курсату объектлары; - сәүдә объектлары, базарлар <ul style="list-style-type: none"> - жәмәгать туклануы объектлары; - эшкуарлық һәм эшлекле идарә объектлары; - банк һәм иминият хезмәтләре курсатүче учреждениеләр; - эчке хокук тәртибен тәэммин итү өчен кирәклे объектлар; 	<p>Төп төзелештәге катларның инчик саны: 5 (мансады да кертеп);</p> <p>Төп төзелешнең башлангыч биеклеге: 20 м; Төзелеш коэффициенты: 1</p>	3.0; 3.1; 3.2; 3.3; 3.7; 3.8; 3.10; 4.0; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 8.3; 12.0	-Ижтимагый үзәк; Жәмәгать туклануы, көнкүреш хезмәте курсату предприятия еләре, банк бүлеге, Бело- Безводное авылышында проектлана торган ижтимагый үзәк составынд а полициянең участок пункты
4	Махсуслаштырылган ижтимагый төзелеш зонасы	<ul style="list-style-type: none"> -медицина хезмәте курсату объектлары; - дини файдаланудагы биналар һәм корылмалар; - мәгариф һәм агарту объектлары; - мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү объектлары, мәгариф түгәрәкләре; - мәдәният объектлары, мәдәни-ял итү эшчәнлеге 	<p>Төп төзелештәге катларның инчик саны: 5 (мансады да кертеп);</p> <p>Төп төзелешнең инчик биеклеге: 20 м;</p> <p>Төзелеш коэффициенты: 0,8</p>	3.4; 3.5; 3.6; 4.8; 5.1; 12.0	- Беловодно е авылышында табиб амбулаториясе; - Садовый п. фельдшер-акушерлык пункты; Садовый

	<p>объектлары; күнел ачу чараларын оештыру өчен билгеләнгән объектлар; -спорт объектлары; - күргәзмә-ярминкә эшчәнлеген башкару өчен билгеләнгән объектлар;</p>			п.табиг ать музее
--	---	--	--	-------------------------

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функционал ь зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләренең мөмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар ¹
5	Житештерү зонасы	<ul style="list-style-type: none"> - IV hәм V класслы хәвефлелектәге сәнәгать житештерүе объектлары; санитар-саклау зонасы проектын житештергәндә hәм эшкәрткәндә алдынгы технологик чишелешләрдән файдаланган очракта, башка класслы сәнәгать житештерүе объектлары; - файдалы казылмалар чыгару объектлары 	төзелеш коэффициент ы: 0,8 га кадәр	1.15; 2.7.1; 3.1.1; 3.3; 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 6.0; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.9.1; 6.11; 6.12; 7.3; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
6	Коммуналь- склад зонасы	<p>Сәнәгать базалары, складлар, складлар булдырылган житештерү комплексларының бер өлеše булмаган (стратегик запасларны саклаудан тыш) йөклөрне вакытлыча саклау, бүлү hәм күчерү буенча билгеләнгән корылмаларны урнаштыру</p>	Билгеләнми	2.7;6.9	-
7	Фәнни- житештерү зонасы	<ul style="list-style-type: none"> - Фәнни эшчәнлекне тәэммин итү өчен биналар hәм корылмалар урнаштыру. Технологик, сәнәгать, агросәнәгать паркларын, бизнес- инкубаторларны урнаштыру 	Билгеләнми	3.9;6.12	-

8	Транспорт инфраструктурасы зонасы	<p>-хезмәт автотрансポートын саклау өчен дайими яисә вакытлыча гаражлар, тұкталышлар үрнаштыру;</p> <p>-юл сервисы объектлары;</p> <p>-кешеләр яки йөвлөр ташу өчен кулланыла торған төрле әлемтә юллары һәм корылмаларны үрнаштыру;</p> <p>;</p>	Билгеләнми	<p>2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1;</p> <p>4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3;</p> <p>4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2;</p> <p>7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6;</p> <p>11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1;</p> <p>12.0.2</p>	-
9	Инженер инфраструктурасы зонасы	<p>- әлемтә объектлары, пошта бүлекчәләре;</p> <p>- мәгълүматны саклау һәм эшкәрту объектлары;</p> <p>-торба үткәргеч транспорт;</p>	Билгеләнми	<p>6.8; 6.10; 7.5; 12.0</p>	-

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функционал ь зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләренең мөмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар ¹
10	Авыл хужалығы жирләре зонасы	авыл хужалығы культуралары житештерүгө бәйле авыл хужалығы жирләрендә хужалық эшчәнлеген гамәлгә ашыру; -авыл хужалығы терлекләрен көтү;- кыр юллары;	Билгеләнми	1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.16; 1.19; 1.20; 12.0	-
11	Гражданнарны һ коммерциягә карамаган бакчачылық, яшелчәчелек яисә дача берләшмәләре зонасы	- ялның һәм (яисә) авыл хужалығы культураларының үз ихтыяжлары өчен үстерүне гамәлгә ашыру; -хужалық өчен торак булмаган корылмаларны урнаштыру; -бакча йортын, торак йортны 2.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирауда курсәтелгән урнаштыру.		13.1; 13.2	-

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функционал ь зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләрен ең мәмкүн булган тәрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган ¹ объект
12	Авыл хужалығы предприятиел әренең житештерү зонасы	<ul style="list-style-type: none"> - IV һәм V класслы хәвефлелектәге авыл хужалығы житештерүе объектлары; - санитар-саклау зонасы проектын житештергәндә һәм эшләгәндә алдынгы технологик каарлардан файдалану шартларында, башка класслы авыл хужалығы житештерүе объектлары; - авыл хужалығы продукциясен беренчел һәм тирән эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; авыл хужалығы техникасы, су жыю башнялары, трансформатор станцияләре һәм авыл хужалығын алып бару өчен кулланыла торган башка техник жайламалар өчен машина-транспорт һәм ремонт станцияләре, аңгарлар һәм гаражлар урнаштыру; 	Төзелеш коэффициен ты: 0,8	1.7; 1.8; 1.10; 1.12; 1.15; 1.17; 1.18; 12.0	-

	авыл хужалығында кулланыла торған ағач һәм куакларны үстерү һәм сату;			
--	--	--	--	--

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирилау	Функционал ь зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жири кишәрлекләренең мөмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар ¹
13	Авыл хужалығы билгеләнешенд әге башка зоналар	<ul style="list-style-type: none"> - Шәхси ярдәмче хужалық алыш бару; - Авыл хужалығын фәнни яктан тәэммин итү; - крестьян-фермер хужалығын алыш бару; - балық үрчетү; - саклык урман утыртмаларын булдыру; 	Төзелеш коэффициенты: 0,8	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.12; 1.13; 1.14; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвиrlау	Функционал ь зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләренең мөмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар ¹
14	Гомуми файдаланудаг ы яшелләндере лгән территориялә р зонасы (урман парклары, парклар, бакчалар, скверлар, бульварлар, шәһәр урманнары)	гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр; - урман парклары; - парклар; - бакчалар; - скверлар; - бульварлар.	яшелләндөрү нең минималь дәрәжәсе: 65%	3.6.2; 3.9.1; 12.0.1; 12.0.2	-


№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирлау	Функционал ь зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләренең мөмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлашты рылган объектлар ¹
15	Ял иту зонасы	-территорияләр ял һәм туризм, физкультура һәм спорт белән шәгыльләнү өчен файдаланыла һәм билгеләнгән; - балаларны савыктыру учреждениеләр е территориясе; - сәламәтләндә рү-спорт лагерьлары территориясе; - пляжлар.	-	3.6.2; 3.9.1; 5.1.3; 5.2; 9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2	-
16	Башка рекреаци он зоналар	- ботаника бакчалары, зоопарклар, лугопарклар, гидропарклар, башка төрдөгө тематик парклар территорияләре	-	9.0;9.1;9.1.1	-
17	Урманнар зонасы	- сакланыла торган урманнарны карау; -сакланыла торган урманнарында рөхсәт ителгән башка хужалық эшчәnlеге, тыюлыкларда табигать ресурсларыннан файдалану режимын үтәү, аеруча кыйммәтле булган жирләрнең үзенчәлекләрен саклау; - агачны һәм жир асты урман ресурсларын әзерләү, беренчел эшкәрту һәм чыгару эшчәnlеге;	Билгеләнми	9.1; 10.0; 10.1; 10.2; 10.4;	-

	- урманнары саклау һәм торгызу;			
--	---------------------------------------	--	--	--

№ т/с	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның билгеләнешен тасвирау	Функциональ зона параметры	Функциональ зонада рөхсәт ителгән жир кишәрлекләренең мәмкин булган төрләренең кодлары	Урнаштыру өчен планлаштырылган объектлар ¹
18	Калдықларны саклау һәм күмү зонасы	Житештерү һәм куллану калдықларын, медицина калдықларын, биологик калдықларны, радиоактив калдықларны, озон катламын жимерә торған матдәләрне урнаштыру, саклау, күмү, туплау, эшкәрту, заарсызландыру, заарсызландыру, калдықларны урнаштыру объектларын урнаштыру, шулай ук мондый калдықларны (үләт базларын, чүп эшкәрту һәм чүп эшкәрту заводларын, көнкурең чүп-чарын һәм калдықларны күмү һәм сортларга аеру полигоннарын, аларны икенчел эшкәрту өчен әйберләрне жыю урыннарын урнаштыру)		3.9.1; 4.9.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.2	-
19	Зиратлар зонасы	күмү урыннарын урнаштыру	Билгеләнми	12.1; 12.0	-
20	Акваторияләр зонасы	-су объектлары;	Билгеләнми	11.0	-
21	Башка зоналар	гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре; -урам-юл чөлтәре	Билгеләнми	12.0; 12.3	-

¹ Билгеле бер функциональ зонада урнаштыру өчен планлаштырылган барлык федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, жирле әһәмияттәге объектларны (сызыклы объектлардан тыш) үз эченә ала.

**ОСИНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ**



Объекты транспортной инфраструктуры	
—	Улицы в зоне местного
—	Автомобильные дороги регионального и местного значения
—	Автомобильные дороги местного значения
Граница улицы	
—	Линии электропередачи 220 кВ
—	Линии электропередачи 110 кВ
—	Линии электропередачи 10 кВ
Городская радиотрансформаторная линия землечерпания	
МЕСТОРЯДИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	
—	Границы населенных пунктов
—	Автомобильные дороги местного значения
—	Улицы в зоне местного
<input checked="" type="checkbox"/>	Объект культурного наследия федерального значения
<input checked="" type="checkbox"/>	Административное здание
<input checked="" type="checkbox"/>	Национальный объект по охране здоровья населения и гигиены.
<input checked="" type="checkbox"/>	Флагшток, флагштоки, флагштоки и флаги государств, муниципальных образований и иных подобных учреждений.
—	Границы земельных участков, строение на земельном участке
<input checked="" type="checkbox"/>	Охранный памятник с разрешением
<input checked="" type="checkbox"/>	Объект, находящийся в границах поселения

ОСИНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

