



РЕШЕНИЕ

«29» март 2023 г. г. Альметьевск

КАРАР

№ 203

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Минләбай авыл җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау турында

Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексына, Россия Федерациясенең 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль законына тәңгәл рәвештә

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Минләбай авыл җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен расларга (1 нче күшымта).
2. Әлеге каарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, «Татарстан Республикасының рәсми хокукий мәгълүмат порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә урнаштырырга.
3. Әлеге каар рәсми рәвештә басылып чыккач үз кеченә керә.
4. Әлеге каарның үтәлешен контролдә тотуны Әлмәт муниципаль районы Башлыгы урынбасары М.Н. Гирфановка йөкләргә.

Муниципаль район Башлыгы



Т.Д.Нагуманов

1 иче күшымта
Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы
Советының 2023 елның 29
мартындағы 203 номерлы
каары белән расланган

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«МИҢЛЕБАЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

Том 1

ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТҮ, ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ
ҺӘМ КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ДОКУМЕНТЛАРЫ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре документлары составына керә:

Кереш

1. Текст елеше составында:

- 1 нче Том. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту һәм куллану тәртибе;

2 нче Том. Шәһәр тезелеше зоналаштыру карталары. Шәһәр тезелеше регламентлары.

2. График елеше составында:

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар,

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территорияне куллануның махсус шартлары булган зоналар.

3. Күшымта:

- Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүмат.

Эчтәлек

Кереш	6
I БҮЛЕК. ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ һӘМ ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕН	
КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ, ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ һӘМ ТӘЗЕЛЕШ	
КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ ТӘРТИБЕ.	
	7
I БҮЛЕК. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘ	
1 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен көртү, билгеләү	7
һәм аларның составы	
2 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш турында мәгълүматның	
ачыклығы һәм һәркем файдалана алырлық булуы.....	8
3 статья. жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре үз кеченә көрә...	8
4 статья. жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен бозган ечен	
жаваплылык	8
II БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдән файдалануны һәм	
тезелешне җайга салу турында нигезләмәләр.....	8
5 статья.Жирле үзидарә органнары вәкаләтләре	8
6 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре проектын әзерләү	
комиссиясе	9
7 статья. Элек барлыкка килгән хокукларга кагылышлы гомуми нигезләмәләр.10	
8 статья.Территориаль зоналар	11
9 статья. Шәһәр тезелеше регламентлары һәм аларны куллану	12
III БҮЛЕК. Физик һәм юридик затлар тарафыннан жир кишәрлекләреннән һәм	
капиталь тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалану терләрен	
үзгәрту турында нигезләмәләр.....	14
10 статья. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан	
рехсәт ителгән файдалану терләрен үзгәрту тәртибе	14
11 статья. Жир кишәрлекен яисә капиталь тезелеш объектын файдалануның	
шартлыча рехсәт ителгән теренә рехсәт бирү тәртибе	15
12 статья. Капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән тезүнен,	
реконструкцияләүнен ىң чик параметрларыннан читкә тайпилуга рехсәт бирү	
тәртибе	16
IV БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан территорияне	
планлаштыру документларын әзерләү турында нигезләмәләр	18
13 статья. Территорияне планлаштыру документларына гомуми таләпләр ...18	
14 статья. Территорияне планлаштыру документлары төрләре	19
V БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм тезелеш мәсьәләләре буенча иҗтимагый	
фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турындагы нигезләмәләр..20	
15 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш мәсьәләләре буенча иҗтимагый	
фикер алышуларны яисә гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру буенча	
гомуми нигезләмәләр.....	20
16 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре проекты, жирдән	
файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр көртү проектлары	
буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру	
үзенчәлекләре	21
17 статья. Жир кишәрлекен яисә капиталь тезелеш объектын	
файдалануның шартлы рехсәт ителгән теренә рехсәт бирү турында каар	
проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар	22

18 статья. Капиталь төзелеш объектларын рехсәт ителгән тезүнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читләшүгә рехсәт бирү мәсьәләсе буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар	23
VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында нигезләмәләр	23
19 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе.....	23
VII БҮЛЕК. Жирдән файдалануның һәм тезелешнең башка мәсьәләләрен жайга салу турында нигезләмәләр	28
20 статья. Территория зоналары чикләре турында белешмәләрне күчемсез мелкәтнең бердәм дәүләт реестрына керту	28

КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Өлмәт муниципаль районының «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба - Кагыйдә) - Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Россия Федерациясе Жир кодексы, Россия Федерациясе Урман кодексы, Россия Федерациясе Су кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәэмин иту турында» Россия Федерациясе Хекүмәтенең 2020 елның 13 мартандагы 279 номерлы карары, «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән, Татарстан Республикасы Өлмәт муниципаль районаны Миңлебай авыл жирлеге Уставы нигезендә авыл жирлеге Уставына нигезендә «ГК-ГРУПП» җаваплылыгы чикләнгән жәмгыяте тарафыннан эшләнгән.

Кагыйдәләрне әзерләгәндә шулай ук Өлмәт муниципаль районаны һәм «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең норматив хокукий актлары нигезләмәләре, муниципаль берәмлекнен социаль-икътисадый һәм шәһәр төзелеше үсешенең төп юнәлешләрен билгеләүче башка документлар исәпкә алына.

Әлеге кагыйдәләр территориаль зоналарны, шәһәр төзелеше регламентларын, әлеге Кагыйдәләрне куллану тәртибен һәм аларга гамәлдәге законнар, жирле үзидарә органнарының муниципаль хокукий актлары нигезендә үзгәрешләр керту тәртибен билгели, муниципаль берәмлек территориясен тотрыклы үстерү, әйләнә-тирә мохитне саклау ечен шартлар тудыру максатыннан Татарстан Республикасы Өлмәт муниципаль районаның "Миңлебай авыл жирлеге" муниципаль берәмлеге территорииясеннән рациональ файдалану шартларын тудыра, физик һәм юридик затларның, шул исәптән жир кишәрлекләренең һәм капиталъ төзелеш объектларының хокук ияләренең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин иту, шулай ук инвестицияләр жәлеп иту ечен шартлар тудыра, шул исәптән жир кишәрлекләрен һәм капиталъ төзелеш объектларын рехсәт ителгән файдалануның иң нәтижәле терләрен сайлау мемкинлеге бирү юлы белән.

**I БҮЛЕК. ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ, ЖИРДӘН
ФАЙДАЛАНУ һәм КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ
I ТЛЕШ . Гомуми нигезләмә**

1 нче статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен Керту Нигезләре, билгеләү һәм составы

1. Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районның «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре Әlmәt муниципаль районның жирле үзидарә органы норматив хокукий акты статусына ия. Әлеге Кагыйдәләр Россия Федерациясе Шәhәр тезелеше кодексына, Россия Федерациясе Жир кодексына ярашлы рәвештә «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекендә (алга таба – муниципаль берәмлек, торак пункт) жирдән файдалануны һәм тезелешне кейләү системасын көртәләр.

2. Бу кагыйдәләр:

1) муниципаль берәмлек территориясен тотрыклы үстерү, әйләнә-тире мохитне һәм мәдәни мирас объектларын саклау ечен шартлар тудыру;

2) муниципаль берәмлек территориясен планлаштыру ечен шартлар тудыру;

3) физик һәм юридик затларның, шул исәптән жир участоклары һәм капиталь тезелеш объектлары хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин итү;

4) инвестицияләр жәлеп итү ечен шартлар тудыру, шул исәптән жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалануның ин нәтижәле терләрен сайлау мемкинлеге бирү юлы белән.

3. Бу кагыйдәләр:

техник регламентлар (алар үз кеченә көргөнчө билгеләнгән тәртиптә норматив техник документлар белән 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы Федераль законга һәм Россия Федерациясе шәhәр тезелеше кодексына каршы килмәгән елештә);

Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары белән;

шәhәр тезелеше проектлаштыру нормативлары белән;

«Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең һәм Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районның жирдән файдалануны һәм тезелешне җайга салу мәсьәләләре буенча норматив хокукий актлары белән.

4. Бу кагыйдәләр составына тубәндәгә документлар керә:

Текст елеше:

- Кереш

- 1 нче Том. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту һәм куллану тәртибе;

2 нче Том. Шәhәр тезелеше зоналаштыру карталары. Шәhәр тезелеше регламентлары.

График өлеше:

Шәhәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар;

Шәhәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территорияне куллануның махсус шартлары булган зоналар.

Күшымта:

Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүмат.

5. Әлеге кагыйдәләрне дәүләт хакимияте органнары, жирле үзидарә органнары, физик һәм юридик затлар, «Минлебай авыл жирлеге»муниципаль берәмлеке

территориясендә шәһәр тезелеше эшчәнлеген гамәлгә ашыручи, кейләүче һәм контрольдә тотучы вазыйфаи затлар үтәргә тиеш.

2 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш турында мәгълүматның ачыклығы һәм ачыклығы

3 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренең үз кеченә керүе

Әлеге кагыйдәләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукый актларын рәсми рәвештә бастырып чыгару (халыкка чыгару) ечен билгеләнгән тәртиптә рәсми рәвештә бастырып чыгару (халыкка чыгару) вакытыннан үз кеченә керә. Кагыйдәләр юридик кечкә ия булган хокукый актларга каршы килмәгән елештә гамәлдә.

4 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен бозган ечен җаваплылык

Әлеге кагыйдәләрне бозган ечен физик һәм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи затлар Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары нигезендә җаваплы

II ӨЛЕШ. Жирле үзидарә органнары тарафыннан Жирдән файдалануны һәм тезелешне кейләү турында нигезләмәләр

5 статья. Жирле үзидарә органнарының вәкаләтләре

1. Жирле үзидарә органнарының жирдән файдалану һәм тезелеш елкәсендәге вәкаләтләре «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федеरаль закон, Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексы, «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Уставы, Әлмәт муниципаль районы Уставы нигезендә билгеләнә.

2. Жирдән файдалану һәм тезелеш елкәсендә муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә вәкиллекле органы вәкаләтләренә Минлебай авыл жирлеге (алга таба – жирлек Советы) тубәндәгеләр керә::
жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен раслау, шул исәптән жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрене үзгәрешләр (естәмәләр) ;
торак пунктны шәһәр тезелеше проектлауның жирле нормативларын раслау.

3. Жирдән файдалану һәм тезелөш елкәсендә «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә башкарма органы (алга таба – жирлек башкарма комитеты) вәкаләтләренә тубәндәгеләр керә::
жирлек советына жирлекнең генераль планы проектын һәм башка шәһәр тезелеше документациясе проектларын эшли һәм раслауга кертә, аларны гамәлгә ашыруны тәэммин итә.

4. Жирдән файдалану һәм тезелеш елкәсендә муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә вәкиллекле органы вәкаләтләренә Минлебай авыл жирлеге (алга таба – жирлек Советы) тубәндәгеләр керә:
жирлекнең территориаль планлаштыру документларын, шәһәр тезелеше проектлауның жирле нормативларын, жирдән файдалану һәм жирлек территориясендә тезелеш кагыйдәләрен, Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексына ярашлы рәвештә башка шәһәр тезелеше документларын раслау.

5. Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә башкарма органының (алға таба – муниципаль район Башкарма комитеты) җирдән файдалану һәм тезелеш елкәсендәге вәкаләтләренә тубәндәгеләр керә:

район Советына районның территориаль планлаштыру документлары, районның башка шәһәр тезелеше документлары проектларын эшли һәм раслауга кертә һәм аларны гамәлгә ашыруны тәэммин итә;

район территориясендә башкарыла торган шәһәр тезелеше эшчәнлеген тәэммин итүнең мәгълүмати системаларын алып баруны гамәлгә ашыра;

- районның муниципаль милкендәге җирләрне рациональ файдалануны һәм саклауны планлаштыруны һәм оештыруны гамәлгә ашыра;

район Советы каары белән билгеләнгән тәртиптә район территориясендә жир участоклары бирә һәм тартып ала.

6 статья. Ҙирдән файдалану һәм тезелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча Комиссия

1. Ҙирдән файдалану һәм тезелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе (алға таба – Комиссия) Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының «Минлебай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесе каары нигезендә кагыйдәләр проектын әзерләүне оештыру, кагыйдәләргә узгәрешләр керту, кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатында тезелә.

2. Ҙемәгать тыңлауларын әзерләү һәм үtkәру Әлмәт муниципаль районы Минлебай авыл җирлеге башкарма комитеты яки аның кушуы буенча маҳсус тезелгән комиссияләр яки эшче теркемнәр (алға таба - җемәгать фикер алышуларын яки җемәгать тыңлауларын оештыруучы) тарафыннан башкарыла.

3. Ҙемәгать тыңлауларын әзерләү һәм үtkәру процессында җемәгать фикер алышуларын яки җемәгать тыңлауларын оештыруучы:

жемәгать тыңлауларында катнашучыларның алдан составын билгели;

чыгышлар әзерләргә кирәк булган сораулар исемлеген билгели;

ачык тыңлауларга чыгарылган мәсьәләләр буенча докладчыларның алдан составын билгели;

Жемәгать тыңлауларын үtkәру регламентын билгели;

жемәгать тыңлауларына чыгарылган муниципаль хокукый акт проекты буенча искәрмәләр һәм тәкъдимнәр җыюны гамәлгә ашыра;

кирәклө белешмә материаллар, жемәгать тыңлаулары нәтижәләре буенча йомгақлау документлары проектлары әзерли;

жемәгать тыңлаулары протоколын алып баруны тәэммин итә;

жемәгать тыңлаулары нәтижәләре буенча нәтижә әзерләүне оештыра;

жемәгать тыңлаулары нәтижәләре буенча нәтижәләрне иғълан итүне тәэммин итә.

4. Комиссия үз эшчәнлеген әлеге кагыйдәләргә, комиссия турында нигезләмәгә, җирле үзидарә органнарының башка норматив хокукый актларына ярашлы рәвештә алып бара.

5. Комиссиянең вәкаләтләренә тубәндәгеләр керә::

- әлеге кагыйдәләрне әзерләүне оештыру;
- кагыйдәләргә узгәрешләр керту мәсьәләләре буенча гражданнар һәм юридик затлар тәкъдимнәрен карау;
- кагыйдәләр проекты буенча жемәгать фикер алышуларын яки Ҙемәгать тыңлауларын оештыру һәм үtkәру, жир кишәрлекен яки капиталь тезелеш объектын шартлы рәвештә файдалануның рөхсәт ителгән теренә рехсәт бирү

мәсъәләләре, рәхсәт ителгән тезелешнең чик параметрларыннан тайпылуга рәхсәт бирү мәсъәләләре, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләү;

- жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары нәтижәләре турында бәяләмәләр әзерләү, тәкъдимнәр әзерләү һәм аларны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына ярашлы рәвештә Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районының «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрү;

Комиссия турындагы Нигезләмә белән йекләнгән башка вәкаләтләр.

6. Комиссия карарлары протокол имзаланганнан соң үз көченә керә һәм жирле үзидарә органнары тарафыннан тиешле гамәлләр башкару ечен киңәш булып тора.

7. Эше турында мәгълүмәт барлыксын улы ечен да ачык комиссиясе.

7 статья. Элек барлыкка килгән хокукларга кагылышлы Гомуми нигезләмәләр

1. Әлеге кагыйдәләр расланганчы кабул ителгән Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районаны «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге жирле үзидарә органнарының жирдән файдалану һәм тезелеш мәсъәләре буенча норматив хокукий актлары әлеге Кагыйдәләргә каршы килмәгән елештә кулланыла.

2. Жир участогы яки капиталь тезелеш объекты әлеге кагыйдәләргә туры килми, әгәр:

аларны рәхсәт ителгән куллану терләре рәхсәт ителгән куллану терләре исемлегенә керми; тиешле территориаль зона ечен билгеләнгән;

аларның зурлығы һәм параметрлары тиешле территориаль зонаның шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән чик кыйммәтләргә туры килми.

3. Жир кишәрлекләре яки капиталь тезелеш объектлары, рәхсәт ителгән файдалану терләре, аларның чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм чик параметрлары шәһәр тезелеше регламентына туры килми, аларны шәһәр тезелеше регламентына туры китерү вакытын билгеләмичә кулланылырга мемкин, әгәр мондый жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын куллану кеше тормышы яки сәламәтлеге, әйләнә-тирә мохит ечен куркыныч булса, мәдәни мирас объектлары.

4. Әгәр жир кишәрлекләрен яки капиталь тезелеш объектларын куллану рәхсәт ителгән файдалану терләре, аларның чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм чик параметрлары шәһәр тезелеше регламентына туры килми икән, кеше тормышы яки сәламәтлеге, әйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары ечен дәвам итә һәм куркыныч, федераль законнар нигезендә мондый жир кишәрлекләрен һәм объектларын куллануны тыярга мемкин.

5. Россия Федерациясе шәһәр тезелеше кодексының 36 статьясындагы 8 елешенде курсәтелгән капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләү мондый объектларны шәһәр тезелеше регламентына туры китереп яки аларның рәхсәт ителгән тезелеш, реконструкциянең чик параметрларына туры килмәвен киметеп кенә башкарыла ала. Курсәтелгән жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану терләрен үзгәрту аларны шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану терләренә туры китереп башкарыла ала.

8 статья. Территориаль зоналар

1. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен өзөрләгәндә территориаль зоналарның чикләре исәпкә алып билгеләнә:

1) бер территориаль зона чикләрендә жир участокларын куллануның терле терләрен берләштерү мемкинлекләре;

2) жирлекнең генераль планы (Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 18 статьясының 6 елеше белән билгеләнгән очрактан тыш), шәһәр округының Генераль планы, муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы белән билгеләнгән функциональ зоналар һәм аларның планлаштырылган үсеше параметрлары;

3) Россия Федерациясе шәһәр тезелеше кодексы белән билгеләнгән территориаль зоналар;

4) территорияне планлаштыру һәм жирдән файдалану;

5) төрле категориядәге жир чикләрен үзгәртү планлаштырыла;

6) курше жир участокларында урнашкан капиталь тезелеш объектларына зиян китерү мемкинлеген булдырмау;

7) федераль әһәмияттәге тарихи торак пунктның тарихи-мәдәни терәк планы яки тәбәк әһәмиятендәге тарихи торак пунктның тарихи-мәдәни терәк планы.

2. Территориаль зоналарның чикләре:

карши юнәлештәге транспорт агымнарын бүлеп торучы магистральләр, урамнар, юллар линияләренә;

Кызыл сыйыкларга;

жир участоклары чикләренә;

муниципаль берәмлекләр чикләрендәге торак пунктлар чикләренә;

муниципаль берәмлекләр чикләренә, шул исәптән федераль әһәмияттәге Мәскәү, Санкт - Петербург һәм Севастополь шәһәрләренең шәһәр эчке территорияләре чикләренә;

табигый объектларның табигый чикләренә;

башка чикләргә.

3. Территорияләрне куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләре, Россия Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә билгеләнгән мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләре территориаль зоналар чикләре белән туры килмәскә мемкин.

4. Территориаль зоналар чикләре һәр жир участогының бер Территориаль зонага гына каравы таләпләренә жавап бирергә тиеш, жир участогыннан тыш, аның чикләре жир законнарына ярашлы рәвештә Территориаль зоналар чикләрен кисеп чыгарга мемкин.

5. һәр территориаль зона ечен әлеге Кагыйдәләр белән шәһәр тезелеше регламенты билгеләнә.

9 статья. Шәһәр тезелеше регламентлары һәм аларны куллану

1. Шәһәр тезелеше регламенты жир участокларының хокукий режимын билгели, шулай ук жир участоклары естеннән һәм астында булган һәм аларны тезү һәм капиталь тезелеш объектларын эксплуатацияләү процессында кулланылган барлық нәрсәләрне дә билгели.

2. Шәһәр тезелеше регламентлары исәпкә алып билгеләнә:

территориаль зона чикләрендә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллану;

- бер территориаль зона чикләрендә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануның терле терләрен берләштерү мемкинлекләре;

муниципаль берәмлекләрнең территориаль планлаштыру документлары белән билгеләнгән функциональ зоналар һәм аларның планлаштырылган үсеше характеристикалары;

территориаль зоналарның терләре;

- мәдәни мирас объектларын, аеруча саклана торган табигый территорияләрне, башка табигый объектларны саклау таләпләре.

3. Шәһәр тезелеше Регламентының гамәлдә булуы шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында билгеләнгән территориаль зона чикләрендә урнашкан барлық жир участокларына һәм капиталь тезелеш объектларына тигез дәрәжәдә тараала.

Шәһәр тезелеше регламентында тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир участокларына һәм капиталь тезелеш объектларына карата:

- жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре;

жир участокларының чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелешнең, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары;

- Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләүләр;

- шәһәр тезелеше регламенты билгеләнгән территориаль зона чикләрендә территориянең комплекслы үсешен гамәлгә ашыру күздә тотылган очракта, территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең минималь рехсәт ителгән дәрәжәсе һәм күрсәтелгән объектларының халық ечен территориаль мемкин булган максималь рехсәт ителгән дәрәжәсе исәпләнгән күрсәткечләре.

4. Шәһәр тезелеше регламенты жир участокларына қагылмый:

- Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең) бердәм дәүләт реестрына кертелгән һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә, шулай ук мәдәни мирас объектлары булып торган һәйкәлләр яки ансамбльләр территорияләре чикләрендә һәм аларны тоту режимы, реставрацияләү, консервацияләү, торғызу, ремонтлау һәм җайлаштыру параметрлары турында каарлар Россия Федерациясе саклау турында законнары белән билгеләнгән тәртиптә кабул ителә мәдәни мирас объектлары;

гомуми файдалану территорияләре чикләрендә;

сызыклы объектларны урнаштыру ечен билгеләнгән һәм (яки) сызыклы объектлар белән биләнгән;

файдалы казылмалар чыгару өчен бирелгән.

5. Тарихи торак пунктлар, истәлекле урыннар, дәвалау-сәламәтләндерү жирләре һәм курортлар, территорияләрне куллануның аерым шартлары булган

зоналар территорияләренә карата шәһәр тезелеше регламентлары Россия Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә билгеләнә.

6. Шәһәр тезелеше регламентлары
 - урман фонды жирләре;
 - жир есте сулары белән капланган жирләр;
 - запас жирләр;
 - аеруча саклана торган табигый территорияләр жирләре (дәвалаусәламәтләндерү жирләре һәм курортлардан тыш);
 - авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр составындагы авыл хужалығы жирләре;
 - махсус икътисади зоналар һәм алдынгы социаль - икътисади үсеш территорияләре чикләрендә урнашкан жир участоклары.

6.1. Урман фонды жирләреннән торак пунктлар чикләренә кертелгән жир кишәрлекләренә карата шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнгәнчә (2016 елның 1 гыйнварына кадәр гражданнарга яки юридик затларга бирелгән яисә күчемсез милек объектлары урнашкан, аларга хокуклар 2016 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән һәм рехсәт ителгән файдалану яисә аларны торак пункт чикләренә керткәнчә билгеләү урманнар куллану белән бәйле булмаган урман кишәрлекләреннән тыш), мондый жир участоклары чикләүләрне исәпкә алып кулланыла, урман законнары нигезендә шәһәр урманнарын кулланганда билгеләнгән.

7. Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган яки шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жир кишәрлекләреннән файдалану федераль башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары вәкаләтле органнары яки федераль законнар нигезендә жирле үзидарә органнары тарафыннан билгеләнә. Махсус икътисади зоналар чикләрендә жир участокларын куллану махсус икътисади зоналар белән идарә иту органнары тарафыннан билгеләнә. Урман фонды жирләреннән, аерucha саклана торган табигый территорияләр чикләрендә урнашкан жирләрдән яки жир кишәрлекләреннән (аерucha саклана торган табигый территорияләр составына кертелгән торак пунктлар территорияләреннән тыш) файдалану урман хужалығы регламенты, урман законнары, аерucha саклана торган табигый территорияләр турында законнар нигезендә Аерucha саклана торган табигый территорияләр турында нигезләмә белән билгеләнә.territорияләрдә.

8. Жир кишәрлекләре яки капиталъ тезелеш объектлары, рехсәт ителгән файдалану терләре, аларның чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм чик параметрлары шәһәр тезелеше регламентына туры килми, аларны шәһәр тезелеше регламентына туры китерү вакытын билгеләмичә кулланылырга мемкин, әгәр мондый жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллану кеше тормышы яки сәламәтлеге, әйләнә-тире мохит ечен куркының булса, Мәдәни мирас объектлары.

9. Капиталь тезелеш объектларының әлеге кагыйдәләренең 9 статьясындагы 8 елешендә күрсәтелгән реконструкция мондый объектларны шәһәр тезелеше регламентына туры китереп яки аларның рехсәт ителгән тезелеш, реконструкциянең чик параметрларына туры килмәвен киметеп кенә башкарыла ала. Күрсәтелгән жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалану терләрен үзгәрту аларны шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалану терләренә туры китереп башкарыла ала.

10. Өгөр өлөгө Кагыйдәләрнең 9 статьясындағы 8 елешендә курсателгән жир кишәрлекләрен һәм капитал тезелеш объектларын куллану кеше тормышы яки сәламәтлөгө, әйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары ечен куркыныч һәм дәвам итсә, федераль законнар нигезендә мондый жир кишәрлекләрен һәм объектларын куллануны тыярга мемкин.

III ӨЛЕШ. Физик һәм юридик затларның жир кишәрлекләреннән һәм капитал тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалану терләрен үзгәрту түрүнда нигезләмәләр

10 статья. Жир кишәрлекләрен һәм капитал тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләрен үзгәрту тәртибе

1. Жир кишәрлекләрен һәм капитал тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терен үзгәрту күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында булган жир кишәрлөгө яки капитал тезелеш объекты түрүндагы мәгълүматларга үзгәрешләр көртү юлы белән башкарыла.

2. Дәүләт хакимиите органнарыннан, жирле үзидарә органнарыннан, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрдән, дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләрдән тыш, жир кишәрлекләреннән һәм капитал тезелеш объектларыннан хокук ияләре тарафыннан рехсәт ителгән файдалануның төп һәм ярдәмче терләре естәмә рехсәтсез һәм килешмичә местәкыйль сайлана.

3. Рехсәт ителгән файдалану терен тиешле территориаль зона ечен шартлы рехсәт ителгән башка тергә үзгәрту Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексы таләпләренә һәм өлөгө Кагыйдәләрнең 11 статьясы нигезләмәләренә ярашлы рәвештә жир участокыннан яки капитал тезелеш объектыннан шартлы рехсәт ителгән файдалану теренә рехсәт алу юлы белән башкарыла.

4. Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган яки шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм капитал тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалануның бер терен башка тергә үзгәрту түрүнда каарлар федераль законнарга ярашлы рәвештә кабул ителә.

5. Тиешле территориаль зона ечен билгеләнгән рехсәт ителгән куллануның мемкин булган терләре исемлегендә булмаган жир кишәрлекләрен һәм капитал тезелеш объектларын куллануның барлық башка терләре өлөгө территориаль зона ечен рехсәт ителмәгән һәм өлөгө кагыйдәләргә үзгәрешләр керткәндә генә рехсәт ителә ала.

6. Территорияне комплекслы үстерү түрүнда Карап кабул ителгән кеннән алып һәм аның комплекслы үсеше түрүнда Карап кабул ителгән территорияне планлаштыру буенча документлар расланган кенгә кадәр, мондый территория чикләрендә урнашкан жир участокларыннан һәм (яки) капитал тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалану терен үзгәрту рехсәт ителми.

11 статья. Жир кишәрлекен яки капиталъ тезелеш объектын шартлы рөвештә файдалануга рехсәт бирү тәртибе

1. Жир кишәрлекен яки капиталъ тезелеш объектын шартлы рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү белән кызыксынган физик яки юридик зат (алга таба – шартлы рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү) шартлы рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында гаризаны комиссиягә жибәрә. Шартлы рөвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында гариза 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләренә ярашлы рөвештә электрон имза белән имзаланган электрон документ формасында жибәрелә ала.

2. Шартлы рөвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турындагы карап проекты өлеге статья нигезләмәләрен исәпкә алыш, Россия Федерациисе Шәһәр тезелеше кодексының 5.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган ачык тыңлауларда каралырга тиеш.

3. Әгәр шартлы рөвештә рехсәт ителгән жир кишәрлекен яки капиталъ тезелеш объектын куллану эйләнәтире мохиткә тискәре йогынты ясарга мемкин икән, жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары мондый тискәре йогынтыга дучар булган жир кишәрлекләре һәм капиталъ тезелеш объектлары хокук ияләре катнашында үткәрелә.

4. Жәмәгать фикер алышуларын яки жәмәгать тыңлауларын оештыручи жир кишәрлекен белән уртак чикләре булган жир кишәрлекләре ияләренә, өлеге рехсәт сорала торган жир кишәрлекләре белән уртак чикләре булган жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталъ тезелеш объектларының хокук ияләренә шартлы рөвештә рехсәт ителгән файдалану теренә рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын үткәрү турында хәбәрләр жибәрә. Әлеге рехсәт соралган участок һәм биналарның хокук ияләренә, капиталъ тезелеш объектының бер елеше булып тора, аңа карата өлеге рехсәт сорала. Әлеге хәбәрләр кызыксынган кешенең шартлы рөвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турындагы гаризасы кабул ителгән кеннән алыш жиде эш кененнән дә соңга калмыйча жибәрелә.

5. Жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын үткәрү вакыты муниципаль берәмлек халкына аларны үткәрү турында хәбәр ителгән кеннән алыш жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары нәтижәләре турында нәтижә басылган кенгә кадәр муниципаль берәмлек уставы һәм (яки) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукий акты белән билгеләнә һәм бер айдан артык була алмый.

6. Шартлы рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары нәтижәләре нигезендә Комиссия шартлы рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында яки кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рехсәт бирүдән баш тарту турында тәкъдимнәр өзөрли һәм аларны жирле хакимият башлыгына жибәрә.

7. Әлеге тәкъдимнәрнең 11 статьясындагы 6 елешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр нигезендә жирле хакимият башлыгы мондый тәкъдимнәр кергән кеннән алыш еч кен зчендә шартлы рөвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү яки мондый рехсәт бирүдән баш тарту турында Карап кабул итә. Күрсәтелгән карап муниципаль хокукий актларны, башка рәсми мәгълуматны

рәсми бастырып чыгару ечен билгеләнгән тәртиптә бастырылырга тиеш һәм муниципаль берәмлекнең рәсми сайтында (муниципаль берәмлекнең рәсми сайты булганда) Интернет чөлтәрендә урнаштырыла.

8. Шартлы рәвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рехсәт бирүдә кызықсынучы физик яки юридик зат күтәрә.

9. Әгәр шартлы рәвештә рәхсәт ителгән жир кишәрлекеннән яки капиталь тезелеш объектыннан файдалануның рәхсәт ителгән тере кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү ечен билгеләнгән тәртиптә шартлы рәвештә рехсәт ителгән файдалану теренә рехсәт бирү белән кызықсынган физик яки юридик зат инициативасы буенча жәмәгать фикер алышуларыннан яки жәмәгать тыңлауларыннан соң шәһәр тезелеше регламентына кертелгән булса, мондый затка шартлы рәвештә рехсәт ителгән файдалану теренә рехсәт бирү турында карап жәмәгать фикер алышулар яки жәмәгать тыңлаулары.

9.1. РФ Шәһәр тезелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 елешендә күрсәтелгән дәүләт хакимиите башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яки жирле үзидарә органыннан жирле үзидарә органына үз белдеге белән тезелешне ачыклау турында хәбәр иту кергән кеннән башлап, мондый тезелеш урнашкан жир участогына карата шартлы рәвештә рехсәт ителгән файдалану теренә рехсәт бирү рехсәт ителми билгеләнгән таләпләргә туры китерү, очраклардан тыш, әгәр жирле үзидарә органы әлеге хәбәрнамәне карау нәтижәләре буенча РФ Шәһәр тезелеше кодексының 55.32 статьясының 2 елешендә күрсәтелгән һәм алардан әлеге хәбәрнамә кергән дәүләт хакимиите башкарма органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яки жирле үзидарә органына үз белдеге белән тезелеш билгеләре булу күздә тотылмый яки судның баш тарту турындагы каары законлы кеченә кергәнлеге турында хәбәрнамә жибәрелсә үз белдеге белән тезелгән бинаны сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы дәгъва таләпләрен канәгатыләндерудә.

10. Физик яки юридик зат шартлы рәвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү яки мондый рехсәт бирүдән баш тарту турындагы каарны суд тәртибендә бәхәсләштергә хокуклы.

12 статья. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылууга рехсәт бирү тәртибе

1. Шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләренең минималь құләменнән кечерәк булған яисә конфигурациясе, инженер-геологик яисә башка характеристикалары тезелеш ечен үңайсыз булған жир кишәрлекләренең хокук ияләре рехсәт ителгән тезелешнең чик параметрларыннан, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүдән тайпылууга рехсәт сорап мерәжәгать итәргә хокуклы.

1.1. Жир кишәрлекләренең хокук ияләре рехсәт ителгән тезелешнең чик параметрларыннан тайпылууга, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүгә рехсәт сорап мерәжәгать итәргә хокуклы, әгәр мондый тайпылыш рехсәт ителгән тезелешнең бер яки берничә чик параметрларын бер тапкыр үзгәртү, конкрет территориаль зона ечен шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләү максатларында кирәк булса, ун проценттан артык түгел.

2. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә китү техник регламентлар, норматив техник документлар таләпләрен үтәгәндә аерым жир участогы ечен рәхсәт ителә. Федераль яки төбәк әһәмиятендәге тарихи торак пунктлар территорияләре чикләрендә рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын катларның чик саны, биналарның, корылмаларның, корылмаларның чик биеклеге һәм капиталь тезелеш объектларының архитектура каарларына таләпләр буенча реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә китү рәхсәт ителми.

3. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт алуда кызыксынучы кеше комиссиягә мондый рехсәт бирү турында гариза жибәрә. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү турында гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ формасында жибәрелә ала.

4. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү турындағы каар проекти мондый рехсәт бирү турында гариза килгән кеннән алыш унбиш эш кене эчендә әзерләнә һәм Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 5.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә, 39 статья нигезләмәләрен исәпкә алыш, жәмәгать фикер алышуларында яки ачык тыңлауларда карапыра тиеш Россия Федерациясе шәһәр тезелеше кодексының 12 статьясының 1.1 елешендә күрсәтелгән очрактан тыш. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү турында каар проекти буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рехсәт бирүдә кызыксынучы физик яки юридик зат күтәрә.

5. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү туринде каар проекти буенча жәмәгатьчелек фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары нәтижәләре туринде нәтижә нигезендә Комиссия мондый фикер алышулар яки тыңлаулар тәмамланганин соң унбиш эш кене эчендә мондый рехсәт бирү туринде яки кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп мондый рехсәт бирүдән баш тарту туринде тәкъдимнәр әзерли һәм аларны жибәрә муниципаль район башкарма комитеты житәкчесе.

6. Жирле хакимият башлыгы әлеге тәкъдимнәрнең 12 статьясындағы 5 елешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр көргөн кеннән алыш жиде кен эчендә рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү яки мондый рехсәт бирүдән баш тарту туринда Каар кабул итә.

6.1. Жирле үзидарә органына Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 55.32 статьясындағы 2 елешендә күрсәтелгән дәүләт хакимиите башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яки жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән тезелешне ачыклау туринда хәбәрнамә көргөн кеннән алыш рехсәт ителгән тезелешнең чик параметрларыннан тайпылуга, капиталь тезелеш объектларын урнашкан жир участогына карата реконструкцияләүгә рәхсәт бирелми мондый тезелеш, аны сүткәнче яки билгеләнгән таләпләргә туры китерелгәнчә, әгәр жирле үзидарә органы әлеге хәбәрне карау нәтижәләре буенча дәүләт хакимиите башкарма органына,

вазыйфаи затка, Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 55.32 статьясындағы 2 елешендә күрсәтелгән һәм андан әлеге хәбәр килгән дәүләт учреждениесенә яки җирле үзидарә органына, үз белдеге белән тезелгән бинаның билгеләре булуы күренми яки судның үз белдеге белән тезелгән бинаны сүту яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындағы дәгъва таләпләрен канәгатьләндерүдән баш тарту турындағы карары законлы кеченә көргән.

7. Физик яки юридик зат рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуға рехсәт бирү яки мондый рехсәт бирүдән баш тарту турындағы карарны суд тәртибендә бәхәсләштергә хокуклы.

8. Әгәр мондый тайпылыш аэродром территориясендә урнаштырылган күчемсез милек объектларын куллану чикләүләренә туры килмәсә, рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуға рехсәт бирү рехсәт ителми .

IV ӨЛЕШ . Ҙирле үзидарә органнары тарафыннан территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү турында нигезләмәләр

13 статья. Территорияне планлаштыру буенча документларга гомуми таләпләр

1. Территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү территорииянең комплекслы үсешен тәэммин итү, шул исәптән планлаштыру структурасы элементларын бүлеп бирү, җир участоклары чикләрен билгеләү, капиталь тезелеш объектларын урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү максатларында башкарыла.

2. Капиталь тезелеш объектын урнаштыру максатларында территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү түбәндәге очракларда мәжбүри булып тора:

- федераль, региональ яки җирле әһәмияттәге капиталь тезелеш объектын урнаштыру белән бәйле рәвештә дәүләт яки муниципаль ихтыяжлар өчен җир кишәрлекләрен тартып алу зарур;
- қызыл сыйыкларны урнаштыру, үзгәртү яки бетерү кирәк;
- җир законнары нигезендә җир кишәрлекләре территорияне чикләү проекты нигезендә генә тезелә икән, җир кишәрлекләре булдыру зарур;
- капиталь тезелеш объектын урнаштыру уртак чикләре булган ике һәм андан да күбрәк муниципаль берәмлек территорияләрендә планлаштырыла (әгәр мондый капиталь тезелеш объектын дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә урнаштыру планлаштырыла икән, һәм мондый капиталь тезелеш объектын урнаштыру ечен дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләре бирү һәм сервитутлар билгеләү таләп ителми);

- линия объектын тәзу, реконструкцияләү планлаштырыла (әгәр линия объектын дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә урнаштыру планлаштырыла, һәм мондый линия объектын урнаштыру ечен дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләре бирү һәм сервитутлар билгеләү таләп ителми). Россия Федерациясе Хекүмәте тарафыннан линия объектын тәзу, реконструкцияләү ечен территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп ителмәгән башка очраклар билгеләнергә мемкин;

- линияле объект булмаган капиталъ тезелеш объектын һәм аның эшләвен тәэмүн итү өчен кирәклө капиталъ тезелеш объектларын аеруча саклана торган табигый территория чикләрендә яки урман фонды җирләре чикләрендә урнаштыру планлаштырыла;

- территорияне комплекслы үстерү планлаштырыла;

- «купфатирлы йортларны һәм башка күчмәсез милек объектларын елешләп тезүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә елешләп тезүдә катнашучыларның акчаларын жәлеп итеп, шәхси торак тезелеше объектларын тезү планлаштырыла.

3. Территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү территориияләрне планлаштыру проекты тарафыннан Жирдән файдалану һәм территориаль зоналар тезү кагыйдәләре белән билгеләнгән һәм (яки) муниципаль районнарның территориаль планлаштыру схемалары, торак пунктларның, функциональ зоналарның шәһәр округларының генераль планнары, территорияләрне комплекслы үстерүне гамәлгә ашыру күздә тотылган территорияләр белән билгеләнгән планлаштыру структурасының бер яки берничә янәшә элементларына карата башкарыла.

4. Бакчачылык яки бакчачылык территорииясен планлаштыру буенча документлар әзерләү үзенчәлекләре «гражданнарның үз ихтияжлары өчен бакчачылык һәм бакчачылык алыш баруы һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»2017 елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнә.

14 статья. Территорияне планлаштыру буенча документлар терләре

1. Территорияне планлаштыру буенча документация терләре булып:

- территорияне планлаштыру проекты;
- территорияне чикләү проекты.

2. Территорияне планлаштыру проектларын әзерләү планлаштыру структурасы элементларын аерып чыгару, гомуми файдалану территориияләре чикләрен, капиталъ тезелеш объектларын урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү, территориянең планлаштырылган үсеше характеристикаларын һәм чиратлыгын билгеләү өчен башкарыла.

3. Территорияне чикләү проектын әзерләү планлаштыру структурасының бер яки берничә янәшә элементы чикләрендә урнашкан территориягә, территорииаль зонаның жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре белән билгеләнгән чикләргә һәм (яки) муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы, жирлекнең генераль планы, функциональ зонаның шәһәр округы, территориянең комплекслы үсешен гамәлгә ашыру күздә тотылган территорииянең чикләренә карата башкарыла.

4. Территорияне чикләү проектын әзерләү:

1) барлыкка килгән һәм үзгәртелә торган жир участоклары чикләренең урнашуын билгеләү;

2) капиталъ тезелешнең яңа объектларын урнаштыру планлаштырылмый торган чикләрендә тезелгән территориияләр өчен Кызыл линияләрне билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару, шулай ук территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлекенең барлыкка килүе һәм (яки) үзгәрүе белән бәйле рәвештә Кызыл линияләрне билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару өчен, мондый билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару чикләрен үзгәртүгә генә китерә гомуми файдаланудагы территориияләр.

5. Территорияне чикләу проекты расланырга тиешле төп елештән һәм әлеге проектны нигезләү буенча материаллардан тора.

6. Территорияне чикләу проектларын әзерләү, әгәр территорияне планлаштыру буенча документация әзерләү ечен Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексына ярашлы рәвештә мондый инженер эзләнүләрен башкару таләп ителсә, инженерлык эзләнүләренең материалларын һәм нәтижәләрен исәпкә алып башкарыла. Территорияне чикләу проектын әзерләү максатыннан, әлеге территорияне планлаштыру проектын әзерләү ечен алынган материалларны һәм инженер эзләнүләре нәтижәләрен, аларны үтәгән кеннән алып биш елдан да артык булмаган вакыт дәвамында кулланырга рехсәт ителә.

7. Территорияне чикләу проектын әзерләгәндә тезелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урнашуын билгеләү шәһәр тезелеше регламентларына һәм конкрет эшчәнлек терләре ечен жир кишәрлекләре бүләп бирү нормаларына, федераль законнар һәм Россия Федерациясе субъектлары законнары, техник регламентлар, кагыйдәләр жыентыклары белән билгеләнгән тезелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренә башка таләпләргә ярашлы рәвештә башкарыла.

8. Әгәр территорияне чикләу проектын әшиләү жир кишәрлекенең яки жир кишәрлекенең кадастр планында урнашуының расланган схемасы нигезендә жир кишәрлекләре булдыру каралган территориигә карата гамәлгә ашырыла икән, жир кишәрлекләренең чикләре әлеге схемада каралган жир кишәрлекләренең чикләре урнашкан урынга туры килергә тиеш.

9. Тарихи торак пункт территорииясенә карата әзерләнгән территориине чикләу проектында Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен) саклау турында законнарда каралган планлаштыру структурасы элементлары исәпкә алына.

10. Территорияне планлаштыру проектинда расланган элемент яки планлаштыру структурасы элементлары чикләрендә урнашкан территориине чикләу проекты әзерләнгән очракта, аерым документ рәвешендә иҗтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар үткәрелми, территориине чикләу проектын әзерләү очрагыннан тыш, комплекслы территориине үстерү, мондый билгеләү, Кызыл линияләрнең үзгәрүе гомуми файдалану территориисе чикләренең үзгәрүенә китерә.

11. Территорияне планлаштыру буенча документациягә гомуми таләпләр, эчтәлек, әзерлек һәм раслау тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексы, «Татарстан Республикасында шәһәр тезелеше эшчәнлек турында» 25.12.2010 № 98-TPЗ Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукый актлар белән билгеләнә.

V ӨЛЕШ . Жирдән файдалану һәм тезелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар үткәру турында нигезләмәләр

15 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәру буенча гомуми нигезләмәләр

1. Жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары кешенең уңайлы яшәү шартларына хокукларын, жир участоклары һәм капиталъ тезелеш объектлары хокук ияләренең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү максатыннан үткәрелә.

2. Жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы

Законнары, «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, әлеге кагыйдәләр, башка норматив хокукий актлар нигезендә үткәрелә.

3. Жирдән файдалану һәм тезелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышуларына яки ачык тыңлауларга:

- жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары; территорияне планлаштыру проектлары һәм территорияне чикләү проектлары, Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексында каралган очраклардан тыш;
- жир кишәрлекләрен һәм капитал тезелеш объектларын шартлы рәвештә файдалануга рехсәт бирү турында карап проектлары;
- рехсәт ителгән тезелешнәң чик параметрларыннан тайпилуга рехсәт бирү, капитал тезелеш объектларын реконструкцияләү турында караплар проектлары.

4. Жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе Әлмәт муниципаль районының «Клементейкино авыл жирлеге» муниципаль берәмлекендә яшәүчеләрне жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары башлану турында хәбәр итүне, тиешле проект белән танышуны, халыкның жәмәгать фикер алышуларында яки жәмәгать тыңлауларында катнашуны тәэммин итүче башка чараларны, жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары нәтижәләрен бастырып чыгаруны (халыкка житкерүне) күздә тотарга тиеш.кабул ителгән карапларның мотивацияле нигезләмәсе.

5. Жәмәгать фикер алышуларын яки ачык тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе һәм башка үзенчәлекләре Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 5.1 маддәссе нигезендә билгеләнә.

16 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары буенча жәмәгать фикер алышуларын яки ачык тыңлауларны үткәрү үзенчәлекләре

1. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре проекты яки аларга үзгәрешләр кертү проектлары буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар жирле хакимият башлыгы карапы нигезендә кагыйдәләр проектын әзерләү буенча комиссия тарафыннан үткәрелә.

2. Кагыйдәләр проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары мондый проект басылып чыкканнан соң бер айдан да артык түгел.

3. Конкрет территориаль зона ечен билгеләнгән шәһәр тезелеше регламентына үзгәрешләр кертү елешендә кагыйдәләргә үзгәрешләр әзерләнгән очракта, шулай ук территорияне комплекслы үстерү турында Карап кабул ителүгә бәйле рәвештә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерләнгән очракта, кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар мондый шәһәр тезелеше регламенты билгеләнгән территориаль зона чикләрендә, территория чикләрендә үткәрелә комплекслы үсешкә дучар булган. Бу очракларда жәмәгать дискуссияләре яки жәмәгать тыңлаулары бер айдан артык була алмый.

4. Кагыйдәләр аэродром территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларын куллану чикләуләренә туры китерелгән очракта, шулай ук әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясының 2 елешендәге 3-6 пунктларында һәм 3.1 елешендә күрсәтелгән туры килмәүләрне бетергән очракта, жәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар үткәрелми.

Шәһәр тезелеше Регламенты тарафыннан конкрет территориаль зона ечен билгеләнгән рехсәт ителгән файдалану терләре бер тапкыр үзгәртелгән очракта, элек билгеләнгән рехсәт ителгән Тезелеш чик параметрларын үзгәртмичә, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләгәндә һәм (яки) рехсәт ителгән тезелешнең бер яки берничә чик параметрларын бер тапкыр үзгәрткән очракта, конкрет территориаль зона ечен шәһәр тезелеше Регламенты тарафыннан билгеләнгән капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләгәндә, жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында проект әзерләү турында Карап кабул итү турындагы хәбәрне бастырып чыгару һәм әлеге статьяның 4 елешендә каралган комиссия нәтижәсен әзерләү ун проценттан артык таләп ителми.

17 статья. Жир кишәрлеген яки капиталь тезелеш объектын шартлы рәвештә файдалануга рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачық тыңлаулар

1. Жир кишәрлеген яки капиталь тезелеш объектын шартлы рәвештә файдалануга рехсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексына һәм әлеге Кагыйдәләрнең 11 статьясы нигезләмәләренә ярашлы рәвештә билгеләнә.

2. Шартлы рәвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында карап проекты жәмәгать фикер алышуларында яки жәмәгать тыңлауларында каралырга тиеш. Жәмәгать фикер алышулары яки Жәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәру комиссия тарафыннан башкарыла.

3. Әгәр шартлы рәвештә рехсәт ителгән жир кишәрлеген яки капиталь тезелеш объектын куллану әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясарга мемкин икән, жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары мондый тискәре йогынтыга дучар булган жир кишәрлекләре һәм капиталь тезелеш объектлары хокук ияләре катнашында үткәрелә.

4. Комиссия түбәндәге кешеләргә шартлы рәвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачық тыңлаулар үткәру турында хәбәрләр жибәрә:

- әлеге рехсәт соралган жир участогы белән уртак чикләре булган жир кишәрлекләренең хокук ияләренә;
- әлеге рехсәт соралган жир участогы белән уртак чикләре булган жир участокларында урнашкан капиталь тезелеш объектларының хокук ияләренә; капиталь тезелеш объектының бер елеше булган биналарның хокук ияләренә, аларга карата әлеге рехсәт сорала.

Әлеге хәбәрләр кызыксынган кешенең шартлы рәвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турындагы гаризасы кабул ителгән көннән алып жиде эш кененнән дә соңга калмыйча жибәрелә.

5. Жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын үткәру вакыты муниципаль берәмлек халкына аларны үткәру турында хәбәр ителгән көннән алып жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары нәтиҗәләре турында нәтиҗә басылган кенгә кадәр муниципаль берәмлек уставы һәм (яки) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукий актлары белән билгеләнә һәм бер айдан артык була алмый.

6. Шартлы рәвештә рехсәт ителгән куллану теренә рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәру белән бәйле чыгымнарны мондый рехсәт бирүдә кызыксынучы физик яки юридик зат күтәрә.

7. Әгәр шартлы рәвештә рехсәт ителгән жир кишәрлекеннән яисә капиталь тезелеш объектыннан файдалануның рехсәт ителгән тере шартлы рәвештә рехсәт ителгән файдалану төренә рехсәт бирү белән кызыксынган физик яки юридик зат инициативасы буенча жәмәгать фикер алышуларыннан яки жәмәгать тыңлаулерыннан соң жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту ечен билгеләнгән тәртиптә шәһәр тезелеше регламентына кертелгән булса, шартлы рәвештә рехсәт ителгән файдалану төренә рехсәт бирү турында карап кеше жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулеры үткәрмичә кабул ителә.

18 статья. Рехсәт ителгән тезелешнең чик параметрларыннан тайпылуга, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүгә рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар

1. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 40 статьясына һәм өлеге Кагыйдәләренең 12 статьясы нигезләмәләренә ярашлы рәвештә билгеләнә.

2. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү турындагы карап проекты мондый рехсәт бирү турында гариза килгән кеннән алып унбиш эш кене эчендә әзерләнә һәм Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 5.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә, 39 статья нигезләмәләрен исәпкә алып, жәмәгать фикер алышуларында яки ачык тыңлауларда каралырга тиеш Россия Федерациясе шәһәр тезелеше кодексы, очракны исәпкә алмаганда, Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 40 статьясының 1.1 елешендә күрсәтелгән. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлаулерын оештыру һәм үткәру белән бәйле чыгымнарны мондый рехсәт бирүдә кызыксынучы физик яки юридик зат күтәрә.

Жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлаулерын оештыру һәм үткәру комиссия тарафыннан башкарыла.

3. Рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан тайпылуга рехсәт бирү турында карап проекты буенча жәмәгать фикер алышуларын яки Жәмәгать тыңлаулерын оештыру һәм үткәру белән бәйле чыгымнарны мондый рехсәт бирүдә кызыксынучы физик яки юридик зат күтәрә.

VI ӨЛЕШ. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында нигезләмәләр

19 статья. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе

1. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 31-32 статьяларында каралган тәртиптә башкарыла.

2. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту мәсьәләсөн карау ечен нигез булып:

1) жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренең торак пунктның генераль планына, муниципаль районның территориаль планлаштыру

схемасына, мондый генераль планнарга яки муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр керту нәтижәсендә барлыкка килгән туры килмәве;

1.1) Россия Федерациясе Хекүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият органыннан Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән срокларда үтәу өчен мәҗбүри булган аэродром территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалану чикләүләрен бозуны бетерү турында күрсәтмәләр килү, алар Жирдән файдалану һәм торак пункт, шәһәр округы, торак пунктлар арасындағы территориядә тезелеш кагыйдәләрендә рехсәт ителгән;

2) Территориаль зоналар чикләрен үзгәртү, шәһәр тезелеше регламентларын үзгәртү турында тәкъдимнәр килү;

3) шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында күрсәтелгән территорияләрне, мәдәни мирас объектлары территорияләрен куллануның аерым шартлары булган зоналарның чикләре урнашуы турында мәгълүматларның күрсәтелгән зоналарның, территорияләрнең чикләре урнашуы тасвиrlамасына туры килмәве;

4) шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан файдалану чикләүләренең, территорияләрне, федераль, региональ һәм жирле әһәмияттәге истәлекле урыннар территорияләрен куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләрендә тұлсынча яки елешчә урнашкан, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында булган күчемсез милек объектларын мондый зоналар, территорияләр чикләрендә куллану чикләүләренә туры килмәве;

5) территорияне куллануның аерым шартлары булган зонаны билгеләү, үзгәртү, юкка чыгару, мәдәни мирас объекты территориясе, федераль әһәмияттәге тарихи торак пункт территориясе, тебәк әһәмиятендәге тарихи торак пункт территориясе чикләрен билгеләү, үзгәртү;

6) территорияне комплекслы үстерү турында карар кабул итү;

7) муниципаль берәмлекләр чикләрендә урнашкан Ватанны саклаганда һәлак булган кабер урыннарын табу.

3. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында тәкъдимнәр комиссиягә жибәрелә:

1) федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре федераль әһәмияттәге капиталь тезелеш объектларының эшләвенә, урнаштырылуына комачауларга мемкин булган очракларда;

2) жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре тебәк әһәмиятендәге капиталь тезелеш объектларының эшләвенә, урнашына комачауларга мемкин булган очракларда Татарстан Республикасы башкарма хакимиите органнары тарафыннан;

3) Әлмәт муниципаль районы жирле үзидарә органнары тарафыннан Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре жирле әһәмияттәге капиталь тезелеш объектларының эшләвенә, урнашына комачауларга мемкин булган очракларда;

4) жирле үзидарә органнары тарафыннан Жирдән файдалануны һәм торак пункт территориясендә тезелешне кейләү тәртибен камилләштерү кирәк булганда;

4.1) "Минлебай авыл жирлеге" муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә органнары тарафыннан Ватанны саклаганда һәлак булган жирләү урыннары табылган очракта, муниципаль берәмлекләр чикләрендә урнашкан;

5) физик яки юридик затлар тарафыннан инициативалы тәртиптә яисә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен куллану нәтижәсендә жир кишәрлекләре һәм капиталъ төзелеш объектлары нәтижәле файдаланылмаса, аларның хокук ияләренә зыян китерелсә, жир кишәрлекләренең һәм капиталъ тезелеш объектларының бәյсә тешсә, гражданнарның һәм аларның берләшмәләренең хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре тормышка ашырылмаса;

6) Россия Федерациясе тарафыннан яисә Устав (склад) капиталында Россия Федерациясе елеше 50 проценттан артык тәшкил иткән территорияне комплекслы үстерү турында Россия Федерациясе Хекүмәте кабул иткән каарны гамәлгә ашыруны тәэммин итүче вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы яки юридик зат, яисә устав (склад) капиталында елеше 50 проценттан артык булган бүләндек жәмғыять шундый юридик затныкы (алга таба - Россия Федерациясе тарафыннан билгеләнгән юридик зат федерация белән);

7) Россия Федерациясе субъектының дәүләт хакимияте югары башкарма органы, «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә органы тарафыннан территорияне комплекслы үстерү турында Каар кабул итегән, Россия Федерациясе субъекты билгеләгән һәм Россия Федерациясе субъекты тарафыннан кабул итегән, «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке жирле администрациясе башлыгы тарафыннан Россия Федерациясе субъекты тарафыннан булдырылган территориине комплекслы үстерү турында каарны гамәлгә ашыруны тәэммин итүче юридик зат тарафыннан кабул итегән, муниципаль берәмлек яисә Устав (склад) капиталында Россия Федерациясе субъектының елеше 50 проценттан артык тәшкил итә, яисә устав (склад) капиталында елеше 50 проценттан артык булган бүләндек жәмғыять тарафыннан шундый юридик затка (алга таба - Россия Федерациясе субъекты билгеләгән юридик зат), яисә территориине комплекслы үстерү турында каарны гамәлгә ашыру максатларында территориине комплекслы үстерү турында килешү тезелгән затка карый.

3.1. Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше Кодексының 31 статьясындагы 3.1 елешенә ярашлы рәвештә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре белән тәэммин итегән очракта, жирлек территорияләрендә территориаль планлаштыру документларында караган федераль әһәмияттәге объектларны, тебәк әһәмиятендәге объектларны, муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектларын (линейлы объектлардан тыш), башкарма хакимиятенең вәкаләтле федераль органын, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органын урнаштыру мемкинлеге, муниципаль районның жирле үзидарә вәкаләтле органы вәкаләтле кешегә күрсәтелгән объектларны урнаштыруны тәэммин итү максатларында жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында таләп жибәрә.

3.2. Әлеге кагыйдәләренең 19 статьясындагы 3.1 елешендә караган очракта, вәкаләтле зат әлеге кагыйдәләренең 19 статьясындагы 3.1 елешендә күрсәтелгән таләпне алган кеннән алып утыз көн эчендә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүнә тәэммин итә.

3.3. З пунктларда караган очракларда жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү максатында - Әлеге кагыйдәләренең 19 статьясындагы 2 елеше һәм 3.1 елеше, шулай ук шәһәр тезелеше Регламенты тарафыннан конкрет территориаль зона ечен билгеләнгән рехсәт итегән куллану терләре бер тапкыр үзгәртелгән очракта, рехсәт итегән тезелешнең, капиталъ тезелеш объектларын реконструкцияләүненә элек билгеләнгән чик

параметрларын үзгәртмичә һәм (яки) рехсәт ителгән тезелешнең бер яки берничә чик параметрларын бер тапкыр үзгәрткән очракта, билгеләнгән капиталъ тезелеш объектларын реконструкцияләү конкрет территориаль зона ечен шәһәр тезелеше регламенты, жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында Карап кабул итү турындагы хәбәрне бастырып чыгару һәм әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясының 4 елешендә каралган 4 елешен әзерләү комиссия нәтижәсе таләп ителми.

3.4. Территорияне комплекслы үстерү турындагы каарны гамәлгә ашыру максатларында жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелгән очракта, шул исәптән Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 30 статьясындагы 5.2 елешенә ярашлы рәвештә, мондый үзгәрешләр территориине комплекслы үстерү максатларында планлаштыру проекты расланган кеннән алып тускан көннән дә соңга калмыйча кертелергә тиеш.

3.5. Муниципаль берәмлекләр чикләрендә Ватанны саклаганда һәлак булган жирләү урыннарын ачыклау белән бәйле рәвештә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту мондый урыннар табылган кеннән алып алты ай дәвамында башкарыла, шул ук вакытта жәмәгать фикер алышулары яки жәмәгать тыңлаулары үткәру таләп ителми.

4. Комиссия жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында тәкъдим килгән көннән алып егерме биш кен эчендә нәтижә әзерли, анда кергән тәкъдимгә ярашлы рәвештә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту яки мондый тәкъдимне кире кагу турында тәкъдимнәр бар һәм бу нәтиҗәнә Башкарма комитет житәкчесенә жибәрә.

4.1. Әлеге кагыйдәләрне аэродром территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларын куллану чикләүләренә туры китерүне күздә тоткан жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турындагы Проект комиссия тарафыннан каралырга тиеш түгел.

5. «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге башлыгы, комиссия йомгагындагы тәкъдимнәрне исәпкә алып, егерме биш кен эчендә жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында проект әзерләү турында яки бу Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турындагы тәкъдимне кире кагу турында Карап кабул итә һәм мондый каарның кучермәсен гариза биrudеләргә жибәрә.

5.1. Әгәр жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләрне раслау жирле үзидарәнең вәкиллекле органы тарафыннан гамәлгә ашырыла икән, жирле үзидарәнең вәкиллекле органына жибәрелгән жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турындагы проект әлеге орган утырышында каралырга тиеш.

6. «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге башлыгы Россия Федерациясе Хекүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясындагы 2 елешенең 1.1 пунктында күрсәтелгән күрсәтмәдән соң жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында Карап кабул итәргә тиеш. Әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясының 2 елешендәге 1.1 пунктында күрсәтелгән күрсәтмә вәкаләтле зат тарафыннан судка шикаять итепергә мемкин.

7. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районның «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге жирле үзидарә органына Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексының 55.32 статьясы 2 елешендә күрсәтелгән Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районның дәүләт

хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи затыннан, дәүләт учреждениесеннән яки жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән тезелешне ачыклау турында хәбәрнамә кергән кеннән башлап, жирдән файдалану кагыйдәләренә һәм үзгәрешләр тезелеше, мондый тезелеш урнашкан территориаль зонага карата рехсәт ителгән жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терен, рехсәт ителгән тезелешнең чик параметрларын, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүне билгеләүне күздә tota, аларга рехсәт ителгән файдалану тере һәм мондый тезелеш параметрлары, аны жимергәнче яки билгеләнгән таләпләргә туры китергәнче, , Әгәр Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районының «Минлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке жирле үзидарә органы тарафыннан әлеге хәбәрнамәне карау нәтижәләре буенча Россия Федерациясе Шәhәр тезелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 елешендә күрсәтелгән һәм алардан әлеге хәбәрнамә кергән Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районының дәүләт хакимияте башкарма органына, вазыйфаи затына, дәүләт учреждениесенә яки жирле үзидарә органына том, үз белдеге белән төзелгән бинаның билгеләре булыу қуренми яки судның үз белдеге белән төзелгән бинаны сүту яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы дәгъва таләпләрен канәгатьләндерүдән баштарту турындагы каары законлы кеченә кергән.

8. З пунктларда каалган очракларда - Әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясындагы 5 елеше, дәүләт хакимиятенең башкарма органы яки жирле үзидарә органы, мәдәни мирас объектларының территорияләрен, территорияләре чикләрен куллануның аерым шартлары булган зоналарны билгеләүгә, федераль әһәмияттәге тарихи торак пунктларның, тебәк әһәмиятендәге тарихи торак пунктларның территорияләре чикләрен раслауга вәкаләтле, вәкаләтле затка жирдән файдалану һәм маxsus шартлары булган зоналар чикләрен тезу кагыйдәләрендә күрсәтуне таләп итә территорияләр, мәдәни мирас объектлары территорияләре, федераль әһәмияттәге тарихи торак пунктлар территорияләре, тебәк әһәмиятендәге тарихи торак пунктлар территорияләре, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләүне билгеләү.

9. Әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясындагы 8 елешендә каалган таләп кергән очракта, хокукларны теркәү органыннан территорияне куллануның аерым шартлары булган зонаны билгеләү, үзгәртү яки юкка чыгару, мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында яки 3 пунктта каалган - Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү ечен нигезләрнең әлеге кагыйдәләре 19 статьясының 2 елеше вәкаләтле зат мондый таләпкә ярашлы рәвештә аларны тегәлләү юлы белән жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүне тәэммин итәргә тиеш. Шул ук вакытта әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясының 8 елешендә каалган таләпләргә туры китереп, аларны тегәлләү максатыннан жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүне раслау таләп ителми.

10. Әлеге кагыйдәләрнең 19 статьясындагы 9 елеше нигезендә территорияләрне, мәдәни мирас объектлары территорияләрен, федераль әһәмияттәге тарихи торак пунктлар территорияләрен, тебәк әһәмиятендәге тарихи торак пунктлар территорияләрен куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләрен күрсәту, мондый зоналар чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләүләрне билгеләү максатларында жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләрен тегәлләштерү

вакыты таләплөр көргөн көннөн алып алты айдан артмаска тиеш, әлеге Кагыйдәләрнең 8 нче елешендә караплан, территориядән файдалануның аерым шартлары булган зонаны билгеләү, үзгәрту яки юкка чыгару, мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында яки 19 статьяның 2 елешендәге 3-5 пунктларында караплан жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен нигезләрнең әлеге кагыйдәләре ачыкландырылған көннөн башлап хокукларны теркәү органынан алынган мәғълүматлар.

VII ӨЛЕШ. Жирдән файдалану һәм тезелешнең башка мәсьәләләрен көйләү турында нигезләмәләр

20 статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәғълүматларны Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрына керту

1. Территориаль зоналар чикләре турында мәғълүматларны Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрына керту кагыйдәләре «Күчемсез милекнең дәүләт теркәве турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 32, 34 статьялары нигезендә билгеләнә.

2. Әлеге Кагыйдәләр белән территориаль зоналар билгеләнә, шул исәптән күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында булган жир участоклары, торак пунктлар яки муниципаль берәмлекләр чикләренең урнашыны билгеләүдә хаталарны исәпкә алыш.

Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында мәғълүматлар булмаган торак пунктлар чикләренә карата аларның чикләрен билгеләүдә хаталар исәпкә алышынан.

Муниципаль район Башлыгы

Т.Д. Нагуманов

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
“МИҢЛЕБАЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ”
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ
ТӘЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

Том 2

ШӘНӘР ТӘЗЕЛЕШЕ ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ
ШӘНӘР ТӘЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

ЭЧТЭЛЕК

VIII БҮЛЕК. Шәһәр тезелешен зоналаштыру карталары	33
21 статья. Шәһәр тезелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар 33	
22 статья. Шәһәр тезелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар	35
23 статья. Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр	
III бүлек ШӘΗӘР ТӘЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ.....	38
IX БҮЛЕК. Шәһәр тезелеше регламентлары	38
24 статья. Шәһәр тезелеше регламентының составы	38
25 статья. Территориаль зоналарның шәһәр тезелеше регламентлары	40
25.1. Рехсәт ителгән файдалануның терле төрләре	41
25.2. Индивидуаль торак тезелеше зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (Ж1).....	42
25.3. азкатлы торак тезелеше зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (Ж2).....	46
25.4. Купфункцияле ижтимагый-эшлекле зоналарның шәһәр тезелеше регламенты (ОД)	51
25.5. Транспорт инфраструктурасы зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (Т)	55
25.6. Инженерлык инфраструктурасы зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (И).....	57
25.7.I-II класслы хәвефлелектәге житештерү һәм склад объектлары зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (П1)	59
25.8. III класслы куркынычлылыктагы житештерү һәм склад объектлары зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (П2)	61
25.9. Авыл хужалығы билгеләнешендәге объектлар зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (СХ2)	64
25.10. Күмәк авыл хужалығы файдалануындагы зоналарның шәһәр тезелеше регламенты (СХ4)	66
25.11. Зиратлар урнаштыру зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (СН1)	68
26 статья. Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булган жирләр	
69	
27 статья. Шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләр	70
28 статья. Жирләрдән фактта яисә планлаштырып файдалану территорияләре	71
X БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан файдалануны чикләү	72
29 статья. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан файдалануны чикләү	72
29.1. Гомуми нигезләмәләр.....	72
29.2. Су белән тәэммин итү чыганакларының санитар саклау зоналары.....	74
29.3. Су саклау зоналары, өске су объектларының яр буе яклау полосалары	75
29.4. Электр чөлтәре хужалығы объектларының сак зоналары.....	78
29.5. Газ бүлү чөлтәрләренең сак зоналары	80
29.6. Предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары	81
29.7. Ябык объектлардан басмага чикләү зоналары	83
29.8. Автомобиль юлларының бүленгән полосасы һәм автомобиль юлларының юл буе полосасы	84

29.9. Чыганакларны тезекләндеру объектларының сак зоналары	88
30 статья. Махсус сакланылуучы табигатъ территорияләре чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан файдалануны чикләү	89
31 статья. мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан файдалануны чикләү	89
XI БҮЛЕК. Территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең мемкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп курсәткечләре һәм мондый объектларның халық ечен максималь мөмкин булган максималь күләменең исәп курсәткечләре	91

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ДОКУМЕНТЛАРЫ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берәмләгәненәң жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре документлары составына керә:

1. Текст елеше составында:

- 1 нче Том. Жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү һәм куллану тәртибе;

2 нче Том. Шәһәр тезелеше зоналаштыру карталары. Шәһәр тезелеше регламентлары.

2. График елеше составында:

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар,

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территорияне куллануның махсус шартлары булган зоналар.

3. Күшүмтә:

- Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүмат.

II. 2 ӨЛЕШ. ШӘХЕР ТӘЗЕЛЕШЕ ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ
VIII БҮЛЕК. Шәхәр тезелеше зоналаштыру карталары

21 статья. Шәхәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар.

1. "Шәхәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысыз елеше булып тора.

Бу картада билгеләнгән территориаль зоналарның чикләре һәм аларның код билгеләре территориаль зонаның тер индексы һәм билгеләнгән территориаль зонаның номеры күрсәтелгән.

Территориаль зоналарның чикләре әлеге Кагыйдәләрнең 8 статьясының 1 томы нигезендә билгеләнгән.

2. Территориаль зонаның һәр тере ечен әлеге Кагыйдәләр белән шәхәр тезелеше регламенты билгеләнә, ул бер тернең барлык билгеләнгән территориаль зоналарына карата гамәлдә.

Территориаль зоналарның терләрен билгеләу ечен түбәндәге атамалар һәм шартлы билгеләр (индекслар) кулланыла:

Территориаль зонаның тер индексы	Территориаль зона теренең атамасы
Ж1	Шәхси торак тезелеше зонасы (Ж1)
ОД	Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зона (ОД)
Т	Транспорт инфраструктурасы зонасы (Т)
И	Инженерлык инфраструктурасы зонасы (И)
П1	III куркыныч класслы житештерү һәм склад объектлары зонасы (1 пункт)
П2	III куркыныч класслы житештерү һәм склад объектлары зонасы (П2)
CX2	Авыл хужалығы билгеләнешендәге объектлар зонасы (CX2)
CX4	Коллектив бакчачылык һәм бакчачылык зонасы (CX4)
CH1	Зиратларны урнаштыру зонасы (CH1)

Территориаль зонаның терен билгеләу ечен аның атамасын яки индексын куллану әлеге кагыйдәләр кысаларында тигез мәгънәле.

3. Билгеләнгән территориаль зоналарны идентификацияләу ечен территориаль зонаның номеры һәм исеме кулланыла. Билгеләнгән территориаль зонаның исеме территориаль зонаның тер атамасыннан тора, ул түгәрәк скобкада тезелгән территориаль зонаның тер индексын һәм билгеләнгән территориаль зонаның номерын үз эченә ала.

Территориаль зона индексы территориаль зонаның тер индексы белән туры килә. Территориаль зоналарга карата әлеге кагыйдәләр кысаларында «территориаль зона индексы» һәм «территориаль зона теренең индексы» терминнарын куллану бертигез мәгънәле. Бер үк индекска ия булган барлык территориаль зоналар ечен гомуми шәхәр тезелеше регламенты гамәлдә.

Шәхәр тезелеше зоналаштыру картасында түбәндәге территориаль зоналарның чикләре билгеләнгән:

Зона номеры	Зона индексы	Территориаль зонаның атамасы	Зонаның урнашу урыны
1-1	Ж1	Шәхси торак тезелеше зонасы (Ж1) №1-	Миннебай авылы 1

1-2	ОД	1-2 номерлы күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона (ОД)	Миннебай авылы
1-3	П2	1-3 номерлы куркыныч III класслы (П2) житештеру һәм склад объектлары зонасы	Миннебай авылы
1-3	СХ4	1-4 номерлы күмәк бакчачылық һәм яшелчәчелек зонасы	Миннебай авылы
2-1	Ж1	Шәхси торак тезелеше зонасы (Ж1) №2-1	Миннебай станциясе
2-2	ОД	2-2 номерлы күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона (ОД)	Миннебай станциясе
2-3	П2	2-3 номерлы куркыныч III класслы (П2) житештеру һәм склад объектлары зонасы	Миннебай станциясе
3-1	Т	Транспорт инфраструктурасы зонасы (Т) №3-1	Миннебай авыл жирлеге
3-2	И	3-2 номерлы инженерлык инфраструктурасы зонасы	Миннебай авыл жирлеге
3-3	П1	3-3 номерлы куркыныч I-II класслы (П1) житештеру һәм склад объектлары зонасы	Миннебай авыл жирлеге
3-4	П2	III класслы хәвефлелектәге житештеру һәм склад объектлары зонасы (П2) №3-4	Миннебай уртак предприятиесе
3-5	СХ2	3-5 номерлы авыл хұжалығы билгеләнешендәге объектлар зонасы	Миннебай авыл жирлеге
3-6	СН1	Зиратлар урнаштыру зонасы (СН1)	Миннебай авыл жирлеге

Территориаль зонаны билгеләу ечен аның атамасын яки номерын куллану өлеге кагыйдәләр кысаларында тигез мәгънәле.

4. Билгеләнгән территориаль зоналарның чикләре бер яки берничә чик контурларыннан тора ала.

Территориаль зоналар чикләре контурлары, алар шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында бер үк индекска һәм территориаль зона номерына ия, бер күп контурлы территориаль зонага карый.

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында бер үк индекска ия булган, әмма территориаль зоналарның терле номерлары булган территориаль зоналарның чикләре контурлары бер төрнең терле территориаль зоналарына карый.

5. Территориаль зоналардан тыш, алар ечен чикләр һәм шәһәр тезелеше регламентлары мәжбүри рәвештә билгеләнә, шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында шулай үк күрсәтелгән:

шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган жирләр;

- шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләр;

территориаль зона регламентына ярашлы рәвештә жирләрне (жир участогын яки аның бер өлешен) чынлыкта яки планлаштырылған файдалану территориясе, ул бетен жир участогына карата билгеләнә алмый.

Күрсәтелгән жирләр һәм территорияләр ечен түбәндәге атамалар һәм шартлы текст билгеләре (индекслар)кулланыла:

1) шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган жирләр

Индекс	Исеме
ЛО	Сызыклы объектларны урнаштыру ечен билгеләнгән жир участоклары
ДПИ	Файдалы казылмалар чыгару ечен бирелгән жир кишәрлекләре
ТОП	Гомуми файдаланудагы территорияләр

2) Шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләр

Индекс	Исеме
ЛФ	Урман фонды жирләре
ВО	Жир есте сулары белән капланган жирләр
СХ	Авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр составындагы аывыл хужалыгы жирләре

3) Жирләрне чынлыкта яки планлаштырылган файдалану территорияләре:

Индекс	Исеме
Ж2-Ф	Ж 2 зонасы регламентына ярашлы рәвештә жирләрне куллану территориясе

Күрсәтелгән жирләр һәм территорияләр территориаль зоналар булып саналмый, бу жирләр һәм территорияләр чикләре турында мәгълүматлар әзерләнми һәм күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрына кертелми.

6. Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексына ярашлы рәвештә, шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында, мондый эшчәнлекне планлаштыру очрагында, территорияне комплекслы үстөрү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру каралган территорияләр мәжбүри рәвештә билгеләнә. Мондый территорияләрнең чикләре бер яки берничә территориаль зона чикләре буенча билгеләнә.

Тerrиторияне комплекслы үстөрү буенча эшчәнлек алыш баруны күздә тоткан территорияләр «Минләбай аывыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә билгеләнмәгән, шуңа бәйле рәвештә әлеге кагыйдәләр материалларында күрсәтелмәгән.

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында чикләрендә капиталь тезелеш объектларының архитектура-шәһәр тезелеше кыяфәтенә таләпләр каралган территорияләр күрсәтелә. Мондый территорияләрнең чикләре территориаль зоналар чикләре белән туры килмәскә мемкин һәм аерым картада күрсәтелергә мөмкин.

Капиталь тезелеш объектларының архитектура-шәһәр тезелеше күренешенә таләпләр каралган территорияләр «Минләбай аывыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә билгеләнмәгән, шуңа бәйле рәвештә әлеге кагыйдәләр материалларында күрсәтелмәгән.

22 статья. Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналар

1. "Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасы. Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналар әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысыз елеше булып тора.

Бу картада территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналарның чикләре күрсәтелгән, алар Россия Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануга естәмә чикләуләр кертә.

2. Әлеге Томның 30 статьясының 30.1 елеше нигезләмәләренә ярашлы рәвештә, әлеге кагыйдәләр кысаларында территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналар өч тергә бүленә: билгеләнгән, билгеләнүгә планлаштырылган, ориентирлы.

Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында территорияне куллануның аерым шартлары булган билгеләнгән һәм урнаштыру ечен планлаштырылган зоналарның чикләре генә күрсәтелә.

Территорияне куллануның аерым шартлары булган ориентир зоналарның чикләре шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында күрсәтелми, ченки аларның жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләү буенча юридик кече юк. Бу зоналарның якынча чикләре генераль планны нигезләү буенча материаллар составына керүче торак пунктның генераль планы карталарында күрсәтелергә мемкин.

Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналарны билгеләү планлаштырылган шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында күрсәту мәгълүмати-белешмә характеристерда. Махсус Шартлы территорияләрне билгеләү ечен планлаштырылган зоналар чикләрендә тулысынча яки өлешчә урнашкан жир кишәрлекләренең хокук ияләре суд тәртибендә мондый зоналар ечен билгеләнгән чикләүләрнең гамәлдә булуын шик астына алырга хокуклы.

3. Күрсәтелгән зоналар чикләрендә гамәлдә булган жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын куллану чикләренә туры килмәгән характеристикалары махсус шартларда билгеләнгән яки планлаштырыла торган зоналар чикләрендә тулысынча яки өлешчә урнашкан жир кишәрлекләре һәм капиталь тезелеш объектлары әлеге кагыйдәләргә туры килми.

4. Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләреннән тыш, күрсәтелгән картада аеруча саклана торган табигый территорияләр, мәдәни мирас объектлары территорияләре, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар чикләре; тарихи торак пунктлар территорияләре чикләре күрсәтелергә мемкин.

23 статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүмат

1. Әлеге Кагыйдәләргә мәжбүри күшүмтә булып билгеләнгән территориаль зоналарның чикләре турында мәгълүмат тора, алarda территориаль зоналарның чикләре урнашуның график тасвиrlамасы, күчмәсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару ечен кулланыла торган координаталар системасында әлеге чикләренең характеристлы нокталары координаталары исемлеге бар.

Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексына ярашлы рәвештә, жирле үзидарә органнары территориаль зоналарның чикләре урнашуның текстлы тасвиrlамасын әзерләргә хокуклы. Әлеге кагыйдәләр проектын эшләү кысаларында территориаль зоналарның чикләре урнашуның текстлы тасвиrlамасы әзерләнмәгән һәм территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматка кертелмәгән.

2. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүмат:

1) Россия Федерациясе Икътисади үсеш министрлығының 2018 елның 23 ноябрендәге 650 номерлы боерыгы белән расланган «Торак пунктлар, территориаль зоналар, аеруча саклана торган табигый территорияләр, территориядән файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләренең урнашуын график тасвиrlау формасы» на ярашлы рәвештә торак пунктның

әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән барлык территориаль зоналары чикләре турында мәгълүматны үз эченә алган PDF форматындагы электрон документ;

2) Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматны бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына кертү ечен киräклө XML форматындагы электрон документлар рәвешендә.

III БҮЛЕК . ШӘҢӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

IX ӨЛЕШ . Шәһәр тезелеше регламентлары

24 статья. Шәһәр тезелеше регламенты составы

1. Шәһәр тезелеше регламенты жир участокларының хокукий режимын билгели, шулай ук жир участоклары естеннән һәм астында булган һәм аларны тезү һәм капиталь тезелеш объектларын эксплуатацияләү процессында кулланылган барлық нәрсәләрне дә билгели.

2. Шәһәр тезелеше регламентлары исәпкә алып билгеләнгән:

1) территориаль зона чикләрендә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллану;

2) Бер территориаль зона чикләрендә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануның терле терләрен берләштерү мемкинлекләре;

3) генераль план белән билгеләнгән функциональ зоналар һәм аларның планлаштырылган үсесе характеристикалары;

4) территориаль зоналарның терләре;

5) мәдәни мирас объектларын, шулай ук аеруча саклана торган табигый территорияләрне, башка табигый объектларны саклау таләпләре.

3. Шәһәр тезелеше Регламентының гамәлдә булуы шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында билгеләнгән территориаль зона чикләрендә урнашкан барлық жир участокларына һәм капиталь тезелеш объектларына тараала.

4. Шәһәр тезелеше регламенты жир участокларына кагылмый:

1) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең) бердәм дәүләт реестрына кертелгән һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә, шулай ук ачыкланган мәдәни мирас объектлары булган һәйкәлләр яки ансамбльләр территорияләре чикләрендә;

2) гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрендә;

3) сызыклы объектларны урнаштыру өчен билгеләнгән һәм/яки сызыклы объектлар белән биләнгән;

4) файдалы казылмалар чыгару өчен бирелгән.

5. Шәһәр тезелеше регламентлары урман фонды жирләре, жир есте сулары белән капланган жирләр, запас жирләр, аеруча саклана торган табигый территорииләр (дәвалау-сәламәтләндерү жирләре һәм курортлардан тыш), авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләр составындагы авыл хужалығы жирләре, максус икътисадый зоналар һәм алдынгы социаль-икътисадый территорииләр чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре өчен билгеләнмәгән үсеш.

6. Шәһәр тезелеше регламентында тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир участокларына һәм капиталь тезелеш объектларына карата:

1) жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллану тәрләре;

2) жир участокларының чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелешнәң, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүненең чик параметрлары;

2.1) капиталь тезелеш объектларының архитектура-шәһәр тезелеше кыяфәтенә таләпләр.

Капиталь тезелеш объектының архитектура-шәһәр тезелеше кыяфәтенә таләпләр, әгәр Россия Федерациясе Шәһәр тезелеше кодексында башкасы

каралмаган булса, Россия Федерациисе Хекүмәте тарафыннан билгеләнә торган капиталъ тезелеш объектының күләм-пространственный, архитектура-стилистикалық башка характеристикаларына таләпләрне үз эченә ала.

3) Россия Федерациисе законнары нигезендә билгеләнә торган жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануны чикләүләр;

4) Әгәр шәһәр тезелеше регламенты билгеләнгән территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы үстерү буенча эшчәнлек алып бару күздә тотыла икән, естәмә рәвештә территорияне коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин итүнен минималь рехсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм халык ечен күрсәтелгән объектларының территориаль керү мемкинлегенең максималь рехсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре күрсәтелә.

7. Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның төп терләрен билгеләү шәһәр тезелеше регламенты билгеләнгән һәр территориаль зонага карата мәжбүри булып тора.

8. Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән файдалануның төп терләренә һәм шартлы рехсәт ителгән жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануга карата естәмә буларак кына рехсәт ителә һәм алар белән бергә гамәлгә ашырыла. Рехсәт ителгән ярдәмче терне төп яки шартлы рехсәт ителгән тер урынына куллану рехсәт ителми.

9. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалануның бер терен башка тер файдалануга үзгәртү, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә техник регламентлар таләпләрен үтәү шарты белән, шәһәр тезелеше регламентына ярашлы рәвештә башкарыла.

10. Дәүләт хакимияте органнарыннан, жирле үзидарә органнарыннан, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрдән, дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләрдән тыш, жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ тезелеш объектларыннан хокук ияләре тарафыннан рехсәт ителгән файдалануның төп һәм ярдәмче терләре естәмә рехсәтсез һәм килешмичә mestäkyylъ сайланы.

11. Жир кишәрлекләрен яки капиталъ тезелеш объектын шартлы рәвештә файдалануга рехсәт бирү Россия Федерациисе Шәһәр тезелеше кодексының 39 статьясына ярашлы рәвештә әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

12. Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган яки шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалануның бер терен башка тергә үзгәртү турында каарлар федераль законнарга ярашлы рәвештә кабул ителә.

13. Линия объектларын (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һәм федераль һәм тебәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан тыш), саклау корылмаларын (насаждениеләрен), мелиорация объектларын, антенна-мачта корылмаларын, мәгълүмати һәм Геодезия билгеләрен урнаштыру теләсә кайсы территориаль зонада рехсәт ителгән файдалануның рехсәт ителгән терләре исемлегендә күрсәтелмичә рехсәт ителә.

14. Жир участокларыннан рехсәт ителгән файдалану терләре Росреестрның 2020 елның 10 ноябрендәге по п/0412 (алга таба Классификатор) боерыгы белән расланган жир участокларыннан рехсәт ителгән файдалану терләре классификаторына ярашлы билгеләнә. Күрсәтелгән классификаторда рехсәт ителгән куллану терләренең исемнәре, аларның кодлары (санлы

билгеләре) һәм жир участогын рехсәт ителгән куллану төренең тасвиrlамасы бар. Жир участогын рехсәт ителгән куллану төренең текст атамасы һәм аның коды (санлы билгеләмә) тигез мәгънәле.

Территориаль зоналарның шәһәр тезелеше регламентларында рехсәт ителгән куллану терләренең индекслары һәм атамалары китерелә. Классификатор буенча рехсәт ителгән куллану төрләре тасвиrlамасы.

15. Жир участокларының чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелешнен, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары үз эченә ала:

1) жир участокларының чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре, шул исәптән аларның мәйданы;

2) биналарның, корылмаларның, корылмаларның чикләнгән саны һәм чикләнгән биеклеге;

3) жир участогы чикләрендә тезелешнен максималь проценты, ул тезелергә мемкин булган жир участогының гомуми мәйданының жир участогының бетен мәйданына нисбәте буларак билгеләнә;

4) биналар, корылмалар, корылмалар тезү тыелган биналарны, корылмаларны, корылмаларны урнаштыру урыннарын билгеләү максатыннан жир участоклары чикләреннән минималь чигенүләр.

16. Жир участокларының чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелешнен, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары кагыйдәләр жыентыклары, техник регламентлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары, санитар кагыйдәләр чик параметрларына катыйрак таләпләр каралмаган очракта кулланыла.

17. Жир участогының минималь зурлығына (мәйданына) чикләүләр бер хокук иясенә караган бер үк рехсәт ителгән файдалану төре булган янәшәдәге жир участокларына кагылмый.

18. Бинаның иң күп катлары жир естендәге барлық катларны үз эченә ала, шул исәптән мансард, шулай ук цоколь, әгәр цоколь катының еске елеше жирнең план билгесе дәрәжәсеннән 2 м-дан да ким булмаса.

18.1. 6.8 Классификатор коды белән рехсәт ителгән куллану тере ечен корылмаларның (антенна-мачта) чик биеклеге билгеләнми.

19. Жир участогы тезелешенең максималь проценты жир участогында урнашкан барлық биналарның һәм корылмаларның мәйданының исәпкә ала, яссы корылмалардан тыш, һәм капиталь тезелеш объектлары яки аларның жир участогы өслеге астында булган өлешләре (объектның жир асты өлеше).

20. Территориаль зоналар чикләрендә жир участокларыннан һәм капиталь тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалануның бертерле терләре, әмма жир участокларының терле чик (минималь һәм (яки) максималь) зурлыклары һәм рехсәт ителгән тезелешнен, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары һәм шундый зурлыклар һәм Параметрлар комбинацияләре булган зоналар урнаштырылырга мемкин.

25 статья. Территориаль зоналарның шәһәр тезелеше регламентлары

Шәһәр тезелеше регламентлары территориаль зонаның һәр төренең карата билгеләнә. Территориаль зонаның һәр төренең шәһәр тезелеше регламенты әлеге төрнөң барлық билгеләнгән территориаль зоналарына тараала.

25.1. Рехсәт ителгән куллануның ярдәмчө тәрләре

Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалануның ярдәмчө тәрләре жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануның тәп һәм шартлы рехсәт ителгән тәрләренә карата естәмә буларак ына рехсәт ителә һәм алар белән бергә башкарыла. Рехсәт ителгән ярдәмчө терне тәп яки шартлы рехсәт ителгән тергә өстәмә рәвештә генә сайларга мемкин, аны тәп яки шартлы рехсәт ителгән тер урынына билгеләргә ярамый.

Жир участокларының чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәрө, шулай ук рехсәт ителгән куллануның ярдәмчө тәрләре ечен жир участоклары чикләрнән минималь чигенүләр күрсәтелми, чөнки алар тәп яки шартлы рехсәт ителгән куллану тере белән билгеләнә.

Шәһәр тезеләше регламентында классификаторда бу тернең тасвиrlамасы буенча конкрет тәп яки шартлы рехсәт ителгән тер өчөн рехсәт ителгән рехсәт ителгән ярдәмчө куллану тәрләре күрсәтелми.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмчө тәрләре; тәп яки шартлы рехсәт ителгән тәрләрнән кодлары, алар ечен ярдәмчө куллану тере билгеләнә, һәм рехсәт ителгән тезелешнең чик параметрлары, ярдәмчө тәрләр ечен Капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләү:

Рехсәт ителгән куллануның ярдәмчө тере коды	Рехсәт ителгән куллануның ярдәмчө тере исеме	Тәп һәм шартлы рехсәт ителгән куллану тәрләре кодлары, алар ечен ярдәмчө тере билгеләнә	Рехсәт ителгән капиталъ тезелеш объектларын тезу һәм реконструкцияләүнен чик параметрлары	
			катларның чик саны, тезелешнең чик биеклеге тезелешнең максималь проценты	катларның чик саны, тезелешнең чик биеклеге тезелешнең максималь проценты
1.15	Авыл хужалығы продукциясен саклау һәм эшкәрту	1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13	н.у.	н.у.
1.18	Авыл хужалығы житештерүен тәэмин итү	1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13	н.у.	н.у.
1.19	Чүп үләнен чабу	1.8	0	н.у.
1.20	Авыл хужалығы хайваннарын көтү	1.8	0	н.у.
2.7.1	Автотранспортны саклау	2.1.1; 2.5; 2.6; 4.1	1 этаж, 4.5 м	20%
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсату	1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 2.1.1; 2.4; 2.5; 2.7.1	н.у.	н.у.
3.2.4	Тулай тораклар	3.5.2, 6.12	н.у.	н.у.

3.3	Кенкүреш хезмәте	2.5; 2.6; 3.2.4	н.у.	н.у.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	3.6.2	н.у.	н.у.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте	1.8, 1.9, 1.10, 1.11	н.у.	н.у.
4.4	Кибет	3.4.1, 3.4.2, 3.10.1, 4.8.1, 5.2.1, 6.4, 6.9, 7.6, 9.2.1, 12.1	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	4.3, 4.4, 4.7, 4.8.1, 5.2.1, 7.6, 9.2.1	н.у.	н.у.
4.9	Хезмәт гаражлары	3.1, 3.1.2, 3.4.2, 3.8, 3.8.1, 3.9.2, 3.9.3, 4.1, 4.8.1	н.у.	н.у.
4.9.1.3	Автомобиль юу машиналары	4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.4	2 этажа, 10 метров	н.у.
4.9.1.4	Автомобилләр не ремонтлау	4.9.1.1, 4.9.1.3	2 этажа, 10 метров	н.у.
5.1.3	Спорт белән шегыльләнү ечен мәйданчыклар	3.6.2, 5.2.1, 9.2.1	0	н.у.
5.4	Кече суднолар ечен причаллар	3.6.2, 5.2.1, 9.2.1	н.у.	н.у.
11.1	Су объектларыннаң гомуми файдалану	9.2.1	н.у.	н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	1.13	н.у.	н.у.

25.2. Шәхси торак төзелеше зоналарының шәһәр төзелеше регламенты (Ж1)

Шәхси торак төзелеш зоналарының шәһәр төзелеше регламенты (Ж1) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән Ж1 индексы булган территориаль зоналарга тараала.

Шәхси торак төзелеш зоналары урнаштыру ечен билгеләнгән:

шәхси торак төзелеше һәм шәхси ярдәмче хужалык алыш бару ечен билгеләнгән йорт яны жыр участоклары белән аерым торак торалар;

блокировкаланган торак йортлар;

аз катлы күп фатирлы торак йортлар (дүрт катлы, шул исәптән мансардлы).

Торак зоналарда социаль һәм коммуналь-кенкүреш объектларын, сәламәтлек саклау объектларын, мәктәпкәчә, башлангыч гомуми һәм урта гомуми белем бирү объектларын, гыйбадәт йортларын, автомобиль транспортны тукталышларын, гараж объектларын, гражданнарның яшәве белән бәйле һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясамаучы объектларны урнаштыру

рехсәт ителә. Торак зоналар составына бакчачылық алып бару ечен билгеләнгән территорияләр дә көртөлөргө мөмкин.

2.1, 2.2 кодлары белән рехсәт ителгән куллану төрләре булган жир участоклары (шул исәптән бүлү яки бүлү юлы белән) барлыкка килгәндә, фронт буенча жир участогының минималь киңлеге 12 м-дан ким булмаска тиеш, 2.3 коды 6 м-дан ким булмаска тиеш.

2.1, 2.2, 2.3 кодлары белән рехсәт ителгән куллану төрләре ечен катларның чик саны һәм чик биеклеге теп биналарга, корылмаларга һәм корылмаларга карата билгеләнә. Ярдәмче корылмаларның максималь биеклеге 3,5 м яссы түбә башына кадәр, 4,5 м авыш түбә конькисына кадәр.

Шәхси торак тезелеше ечен араларны кабул итәргә кирәк:

участок чигеннән торак йорт диварына кадәр 3 метрдан да ким түгел, урам яғыннан (йөреш) 5 метрдан да ким түгел; участок чикләреннән хужалык корылмаларына кадәр 1 метрдан да ким түгел;

торак йорт тәрәзәләреннән күрше участокта урнашкан хужалык корылмаларына кадәр 10 метрдан да ким түгел;

үзәкләштерелгән канализация булмаганды, бәдрәфтән күрше йорт диварларына кадәр ара 12 метрдан ким түгел;

үзәкләштерелгән канализация булмаганды, бәдрәфтән су белән тәэммин итү чыганагына (коега) кадәр ара 25 метрдан ким түгел.

Блокировкаланган һәм аз катлы күп фатирлы торак тезелешләр өчен араларны кабул итәргә кирәк:

2.3 коды ечен участок чигеннән торак йорт диварына кадәр 3 мәтрдан да ким түгел, урам яғыннан (йөреш) 5 метрдан да ким түгел.

торак йортларның озын яклары арасында биеклеге 2-3 кат: ким дигәндә 15 м;

4 кат: ким дигәндә 20 м (кенкүреш ярыклары);

шул ук биналарның озын яклары һәм очлары арасында торак бүлмәләрдән тәрәзәләре белән 10 м – дан да ким түгел.

Гомуми файдаланудагы мәйданчыклар торак һәм ижтимагый биналардан ерак урнаштырылырга тиеш:

балалар ечен торак биналарга кадәр уеннар ечен 12 м;

елкәннәр ечен ял итү ечен 10 м;

автомобиЛЬЛӘР ечен 10 м;

- 10-40 метрлы спорт белән шегыльләнү ечен;

хужалык максатлары ечен 20 м;

калдыклар ечен контейнерлар белән мәйданчыклар 20дән 100 м.

Ярдәмче корылмаларны, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан урнаштырырга ярамый.

Рехсәт ителгән куллану төрләре ечен коймаларның максималь биеклеге 2.1, 2.2 – 2,5 м, 2.3 – 2,5 м кодлары белән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталъ тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере	Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталъ тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары				
Код	Исеме	Жир	Жир	Жир	Жир

		участогы күләме, кв. м	участогы күләме, кв. м	участогы куләме, кв. м	участогы чиклөр- еннән мини- маль чигенү- ләр,
Рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
2.1	Шәхси торак тезелеше ечен	мин. – 600 макс. – 5000	3 этажа/ 13,6 м	50 %	5/3
2.2	Шәхси ярдәмче хужалық алып бару ечен (йорт яны жир участогы)	мин. – 1000 макс. – 5000	3 этажа/ 13,6 м	40 %	5/3
2.3	Блокированный торак төзелеше	мин. – 1000 макс. – 5000	3 этажа/ 6 м	60 %	5/3
3.4.1	Амбулатор-поликлиник хезмәт курсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми беләм	н.у.	н.у.	н.у.	10/н.у.
3.8	Ижтимагый идарә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.8.1	Дәүләт идарәсе	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
5.1.3	Спорт белән шегыльләнү ечен мәйданчыклар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.2	Су объектларыннан максус файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндөрү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
Шартлы рөхсәт ителгән куллану терләре					
2.1.1	АЗ катлы күп фатирлы торак төзелеш	мин. – 600 макс. – н.у	4 этажа (включая мансадар- ный)/ н.у	н.у	н.у
2.7	Торак тезелөшөнә хезмәт курсәтү	мин. – 1 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
2.7.1	Автотранспортны саклау	н.у.	1 этаж/5 м	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт курсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр курсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәтү йортлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.3	Элемәт хезмәтләре күрсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.4	Тулай тораклар	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.3	Кенкүреш хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7	Дини куллану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэмин итү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
4.1	Эшлекле идарә	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
4.4	Кибет	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.7	Кунакханә хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 3	Автомобиль ю машиналары	мин. – 1000 макс. –	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.

		50000			
4.9.1. 4	Автомобилльләрне ремонтлау	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
6.8	Элемтә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
13.1	Бакчачылық алып бару	н.у	н.у	0 %	н.у.
13.2	Бакчачылық алып бару	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмә.

«Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр» графасында кисәкчә аша урам яғыннан һәм жир участогының башка якларыннан чигенү кыйммәтләре китерелә.

«Н. у». шартлы қыскартылыши белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рөхсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рөхсәт ителгән куллануның төп һәм шартлы терләре ечен өлеге Томның IX бүлгегендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

Шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир участокларының чик (минималь) үлчәмнәре:

- шәхси милектә булган жир кишәрлекен һәм дәүләт яки муниципаль милектә булган жирләрне һәм (яки) жир кишәрлекләрен яңадан бүлү юлы белән жир кишәрлекен булдыру һәм жирлектә мәйданы жир кишәрлекләренең чик (минималь) күләменә туры килгән жир кишәрлекен формалаштыру мемкинлеге булмау;

ике һәм аннан да күбрәк жир участокларын берләштерү юлы белән жир участогы булдыру;

хәзерге күчесез милек объекты астында формалашкан жир участогы барлыкка килү һәм жирлектә жир участогы формалашу мемкинлеге булмау, аның мәйданы жир участокларының чик (минималь) зурлыгына туры килә.

25.3. Аз катлы торак тезелеш зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (Ж2)

Аз катлы торак тезелеш зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (Ж2) Ж2 зонасы регламентына ярашлы рәвештә жирләрне чынлыкта яки планлаштырылган файдалану территорияләре чикләрендә урнаштырылырга тиешле территориаль зоналарга тараала.

Аз катлы күп фатирлы торак тезелеш зоналары урнаштыру өчен билгеләнгән:

- аз катлы күп фатирлы торак йортлар (мансадны да кертеп, дүрт катка кадәр);

блокировкаланган торак йортлар;

йорт яны жир участоклары белән аерым торган торак йортлар.

Торак зоналарда социаль һәм коммуналь-кенкүреш объектларын, сәламәтлек саклау объектларын, мәктәпкәчә, башлангыч гомуми һәм урта гомуми белем бирү объектларын, гыйбадәт йортларын, автомобиль транспорты

тұкталыштарын, гараж объектларын, гражданнарның яшәве белән бәйле һәм әйләнә-тире мохиткә тискәре йогынты ясамаучы объектларны урнаштыру рәхсәт ителә.

2.1, 2.2, 2.3 кодлары белән рәхсәт ителгән куллану терләре булган жир участоклары (шул исәптән бүлү яки бүлү юлы белән) барлық килгәндә, урамның (йерешнен) фронты буенча жир участогының минималь киңлеге 12 м-дан ким булмаска тиеш.

2.1, 2.2, 2.3 кодлары белән рәхсәт ителгән куллану терләре ечен катларның чик саны һәм чик биеклеге тәп Биналарга, корылмаларга һәм корылмаларга карата билгеләнә. Ярдәмче корылмаларның максималь биеклеге 3,5 м яссы түбә башына кадәр, 4,5 м авыш түбә конькисына кадәр.

Шәхси торак тезелеше ечен араларны кабул итәргә кирәк:

участок чигеннән торак йорт диварына кадәр 3 метрдан да ким түгел, урам яғыннан (йереш) 5 метрдан да ким түгел;

участок чикләреннән хужалық корылмаларына кадәр 1 метрдан да ким түгел;

торак йорт тәрәзәләреннән күрше участокта урнашкан хужалық корылмаларына кадәр 10 метрдан да ким түгел;

үзәкләштерелгән канализация булмаганда, бәдрәфтән күрше йорт диварларына кадәр ара 12 метрдан ким түгел;

үзәкләштерелгән канализация булмаганда, бәдрәфтән су белән тәэммин иту чыганагына (коега) кадәр ара 25 метрдан ким түгел.

Блокировкаланган һәм аз катлы құп фатирлы торак тезелешләр ечен араларны кабул итәргә кирәк:

участок чигеннән торак йорт диварына кадәр 3 метрдан да ким түгел, урам яғыннан (йереш) 2.3 коды ечен 5 метрдан да ким түгел;

торак йортларның озын яклары арасында биеклеге 2 3 кат: ким дигәндә 15 м;

4 кат: ким дигәндә 20 м (көнкүреш ярыклары);

шул ук биналарның озын яклары һәм очлары арасында торак бүлмәләрдән тәрәзәләре белән 10 м – дан да ким түгел.

Гомуми файдаланудагы мәйданчыklар торак һәм ижтимагый биналардан ерак урнаштырылышы тиеш:

балалар ечен торак биналарга кадәр уеннар ечен 12 м;

елкәннәр ечен ял иту ечен 10 м;

автомобильләр ечен 10 м;

- 10-40 метрлы спорт белән шегыльләнү ечен;

хужалық максатлары ечен 20 м;

калдыklар ечен контейнерлар белән мәйданчыklар 20дән 100 м.

Ярдәмче корылмаларны, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан урнаштырылышы ярамый.

Рәхсәт ителгән куллану терләре ечен коймаларның максималь биеклеге 2.1, 2.2, 2.3 – 2.5 м кодлары белән, 2.1.1 коды белән маxsus килемешү буенча, анда материал һәм янәшәдәге участоклар арасындағы коймалар тибы, бакчалар биләгән өлештә, чөлтәрле, кояш яктыртуын үткәрүче кабул ителә.

Ярдәмче корылмаларны, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан урнаштырылышы ярамый.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рәхсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рәхсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рөхсөт ителгэн куллану тере		Жир участокларының чик үлчэмнэре һәм рөхсөт ителгэн капитал тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары			
Код	Исеме	Жир участогы күләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	Тезелеш- нең максимал ь проценты	Жир участогы чивләренн ән минималь чигенүләр, м
Рөхсөт ителгэн куллану төрләре					
2.1.1	Аз катлы күп фатирлы торак тезелеш	мин. – 600 макс. – н.у.	4 кат (манкардан ы да кертеп)/ н.у	н.у.	н.у.
2.3	Блокированный торак тезелеше	мин. – 1000 макс. – 5000	3 этажа/ 20 м	60 %	5/3
2.7.1	Автотранспортны саклау	н.у.	1 этаж/4.5 м	н.у.	н.у.
3.4.1	Амбулатор-поликлиник хәзмәт курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем	н.у.	н.у.	н.у.	10/н.у.
3.8	Ижтимагый идарә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.8.1	Дәүләт идарәсе	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.4	Кибет	н.у.	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
5.1.3	Спорт белән шегылъләнү ечен мәйданчыклар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндерү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Шартты рөхсөт ителгөн куллану төрлөрө					
2.1	Шәхси торак тезелеше өчен	МИН. – 600 макс. – 5000	3 этажа/ 20 м	50 %	5/3
2.2	Шәхси ярдәмче хүжалық алып бару өчен (йорт яны жир участогы)	мин. – 1000 макс. – 5000	3 этажа/ 20 м	40 %	5/3
2.7	Торак тезелешенә хезмәт күрсәту	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәту йортлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.4	Тулай тораклар	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.3	Кенкүреш хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәnlеге объектлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7	Дини куллану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология өлкәсендә һәм аңа бәйле өлкәләрдә эшчәnlекне тәэммин итү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
4.1	Эшлекле идарә	мин. – 1000 макс. –	н.у.	н.у.	н.у.

		50000			
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать түклануы	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.7	Кунакханә хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 3	Автомобиль юу машиналары	н.у.	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
4.9.1. 4	Автомобилләрне ремонтлау	н.у.	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
6.8	Элемтә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.6	Урамнан тыш транспорт	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
13.1	Бакчачылық алып бару	н.у	н.у	0 %	н.у.
13.2	Бакчачылық алып бару	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмә.

«Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр» графасында кисәкчә аша урам яғыннан һәм жир участогының башка якларыннан чигенү қыйммәтләре китерелә.

«Н. у». шартлы қыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән куллануның тәп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлегендә күрсәтелгән таблицага, 25 статьясына, 25.1 пунктына ярашлы рәвештә билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

Шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир участокларының чик (минималь) үлчәмнәре:

- шәхси милектә булган жир кишәрлекен һәм дәүләт яки муниципаль милектә булган жирләрне һәм (яки) жир кишәрлекләрен яңадан бүлү юлы белән жир кишәрлекен булдыру һәм жирлектә мәйданы жир кишәрлекләренең чик (минималь) қуләменә туры килгән жир кишәрлекен формалаштыру мемкинлеге булмау;

ике һәм аннан да күбрәк жир участокларын берләштерү юлы белән жир участогы булдыру;

хәзерге күчесез милек объекты астында формалашкан жир участогы барлыкка килү һәм жирлектә жир участогы формалашу мемкинлеге булмау, аның мәйданы жир участокларының чик (минималь) зурлыгына туры килә.

25.4. Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зоналарның шәһәр тезелеше регламенты (ОД)

Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зоналарның (ОД) шәһәр тезелеше регламенты әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән ОД индексы булган территориаль зоналарга тараала.

Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зоналар мәдәният, сәүдә, сәламәтлек саклау, җәмәгать туклануы, социаль һәм мәдәни-кенкүреш билгеләнешендәге объектларны, эшкуарлык эшчәнлеген, Урта һенәри һәм югары һенәри белем объектларын, административ, фәнни-тикшеренү учреждениеләрен, гыйбадәт йортларын, автомобиль транспорты тукталышларын, эшлекле, финанс билгеләнешендәге объектларны, гражданнарның тормыш эшчәнлеген тәэммин итүгә бәйле башка объектларны урнаштыру ечен билгеләнгән.

Ижтимагый-эшлекле зоналарда урнаштыру өчен рехсәт ителгән капиталь тезелеш объектлары исемлегенә торак йортлар, блокированный тезелеше торак йортлар, күп фатирлы йортлар, кунакханәләр, жир асты яки күп катлы гаражлар кертелергә мемкин.

2.1, 2.2 кодлары белән рехсәт ителгән куллану терләре булган жир участоклары (шул исәптән бүлү яки бүлү юлы белән) барлыкка килгәндә, фронт буенча жир участогының минималь кинлеге 12 м-дан ким булмаска тиеш, 2.3 коды 6 м-дан ким булмаска тиеш. 2.1, 2.2, 2.3 кодлары белән рехсәт ителгән

куллану терләре ечен катларның чик саны һәм чик биеклеге теп Биналарга, корылмаларга һәм корылмаларга карата билгеләнә. Ярдәмче корылмаларның максималь биеклеге 3,5 м яссы түбә башына кадәр, 4,5 м авыш түбә конькисына кадәр.

Биналар арасындагы минималь аралар:

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре ечен қызыл линиядән теп корылмага кадәр 10 м;

стационарлы дәвалау учреждениеләре ечен қызыл линиядән теп корылмага кадәр 30 м;

стационарлы дәвалау учреждениесе бинасы һәм башка ижтимагый һәм торак биналар арасындагы ара 50 метрдан ким түгел;

Шәхси торак тезелеше ечен араларны кабул итәргә кирәк:

участок чигеннән торак йорт диварына кадәр 3 метрдан да ким түгел, урам яғыннан (йереш) 5 метрдан да ким түгел;

участок чикләреннән хужалық корылмаларына кадәр 1 метрдан да ким түгел;

торак йорт тәрәзәләреннән күрше участокта урнашкан хужалық корылмаларына кадәр 10 метрдан да ким түгел;

үзәкләштерелгән канализация булмаганда, бәдрәфтән күрше йорт диварларына кадәр ара 12 метрдан ким түгел;

үзәкләштерелгән канализация булмаганда, бәдрәфтән су белән тәэммин иту чыганагына (коега) кадәр ара 25 метрдан ким түгел.

Блокировкаланган, аз катлы һәм уртacha катлы күп фатирлы торак тәзелешләр ечен араларны кабул итәргә кирәк:

участок чигеннән торак йорт диварына кадәр 3 метрдан да ким түгел, урам яғыннан (йереш) 2.3 коды ечен 5 метрдан да ким түгел;

торак йортларның озын яклары арасында биеклеге 2 3 кат: ким дигәндә 15 м;

4 кат: ким дигәндә 20 м (кенкүреш ярыклары);

шул ук биналарның озын яклары һәм очлары арасында торак бүлмәләрдән тәрәзәләре белән 10 м – дан да ким түгел.

Гомуми файдаланудагы мәйданчыклар торак һәм ижтимагый биналардан ерак урнаштырылырга тиеш:

балалар өчен торак биналарга кадәр уеннар ечен 12 м;

елкәннәр ечен ял иту ечен 10 м;

автомобильләр ечен 10 м;

- 10-40 метрлы спорт белән шегыльләнү ечен;

хужалық максатлары ечен 20 м;

калдыклар ечен контейнерлар белән мәйданчыклар 20дән 100 м.

Рехсәт ителгән куллану терләре ечен коймаларның максималь биеклеге 2.1, 2.2 – 2,5 м, 2.3– 2,5 м кодлары белән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәрә һәм рәхсәт итәлгән тезелеш, капиталъ тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталъ тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнен чик параметрлары			
Код	Исеме	жир участогы күләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш-нәң максимал ь проценты	Жир участогы чикләрен нән минималь чигенүләр , м
Рөхсәт ителгән куллануның төп терләре					
2.7	Торак тезелешенә хезмәт курсату	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр курсатуна тәэмин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.3	Элемтә хезмәтләре курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.2.4	Тулай тораклар	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.3	Кенкүреш хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.4.1	Амбулатор-поликлиник хезмәт курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.4.2	Стационар медицина хезмәте	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем	н.у.	н.у.	н.у.	10/н.у.
3.5.2	Урта һәм югары һенәри белем	н.у.	н.у.	н.у.	10/н.у.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7	Дини куллану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

3.8	Ижтимагый идарә	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.8.1	Дәуләт идарәсе	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.8.2	Вәкиллек әшчәнлеге	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр уткәру	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.10.1	Амбулатория ветеринария хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.1	Эшлекле идарә	мин. – 1000 макс. – 50000	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.4	Кибет	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	Н.у.	Н.у.
4.5	Банк һәм иминият әшчәнлеге	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/н.у.	Н.у.	Н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	Н.у.	Н.у.
4.7	Кунакханә хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	5 этажей/н.у.	Н.у.	Н.у.
4.8.1	Күнел ачу чаралары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәэммин иту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
5.1.2	Биналарда спорт белән шөгыльләнүне тәэммин иту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
5.1.3	Спорт белән шөгыльләнү ечен мәйданчыклар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
9.3	Тарихи-мәдәни әшчәнлек	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндөрү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
Шартлы рехсәт ителгән куллануның төп төрлөре					
2.1.1	Аз катлы күп фатирлы торак төзелеш	мин. – 600 макс. – Н.у.	4 этажа (включая	Н.у.	Н.у.

			мансард- ный)/17 м		
2.3	Блокированный торак төзелеше	МИН. – 1000 макс. – 5000	3 этажа/ 16 м	55 %	5/3
2.7.1	Автотранспортны саклау	н.у.	1 этаж/ 4.5 м	н.у.	н.у.
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәту йортлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.4.3	Махсус максатлы медицина оешмалары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэммин итү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар))	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.3	Базар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9	Хезмәт гаражлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлеге	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмә.

«Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр» графасында

урام яғыннан һәм жир участогының башка якларыннан чигену кыйммәтләре китерелә. «Н. у». шартлы кыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталъ төзелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән куллануның тәп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлгегендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

Шәһәр тезелеше Регламентында билгеләнгән жир участокларының чик (минималь) үлчәмнәре:

- шәхси милектә булган жир кишәрлекен һәм дәүләт яки муниципаль милектә булган жирләрне һәм (яки) жир кишәрлекләрен янадан бүлү юлы белән жир кишәрлекен булдыру һәм жирлектә мәйданы жир кишәрлекләренең чик (минималь) күләменә туры килгән жир кишәрлекен формалаштыру мемкинлеге булма;

ике һәм аннан да күбрәк жир участокларын берләштерү юлы белән жир участогы булдыру;

хәзерге күчесез милек объекты астында формалашкан жир участогы барлыкка килү һәм жирлектә жир участогы формалашу мемкинлеге булмау, аның мәйданы жир участокларының чик (минималь) зурлыгына туры килә.

25.5. Транспорт инфраструктурасы зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (Т)

Транспорт инфраструктурасы зонасының шәһәр тезелеше регламенты (Т) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән Т индекси булган территориаль зоналарга тараала.

Транспорт инфраструктурасы зоналары транспорт инфраструктурасы объектларын урнаштыру ечен, шул исәптән кешеләрне яки йекләрне ташу яки матдәләр тапшыру ечен кулланыла торган терле элемтә юллары һәм корылмалар, шулай ук техник регламентлар таләпләренә ярашлы рәвештә мондый объектларның санитар-күзәтү зоналарын билгеләү әчен билгеләнгән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталъ тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталъ тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары			
Код	Исеме	жир участогы күләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш-нең максималь проценты	Жир участогы чикләреннән минималь чигенуләр, м
Рехсәт ителгән куллануның тәп терләре					
2.4	Күчмә торак	н.у.	н.у.	0 %	н.у.
2.7.1	Автотранспортны	н.у.	1 этаж/	н.у.	н.у.

	саклау		4.5 м		
3.1	Коммуналь хезмәт курсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр курсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр курсәтүне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэммин итү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9	Хезмәт гаражлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 1	Транспорт өзараларына ягулык салу	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 2	Юл ялын тәэммин итү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 3	Автомобиль юу машиналары	н.у.	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
4.9.1. 4	Автомобиль ремонтлау	н.у.	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
7.1.1	Тимер юл юллары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.1.2	Тимер юл транспортына хезмәт курсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.2.1	Урнаштыру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.2.2	автомобиль юллары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.2.3	Пассажирлар йөртүгә хезмәт курсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.3	Гомуми файдаланудагы транспорт тұкталышлары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.4	Су транспорты	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.5	Һава транспорты	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.6	Түгәрәк үткәргеч транспорты	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.1	Урамнан тыш транспорт	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.2	Су объектларыннан гомуми файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.3	Су объектларыннан махсус файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0	Гидротехник корылмалар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.	Гомуми	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

1	файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)				
12.0. 2	Урам-юл чөлтәре	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
Шартлы рехсәт ителгән куллануның төп терләре					
6.8	Элемтә	н.у.	н.у.	н.у.	Связь

Искәрмә.

«Н. у». шартлы кыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмчे терләре рехсәт ителгән куллануның төп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлгегендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

25.6. Инженерлык инфраструктурасы зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (И)

Инженерлык инфраструктурасы зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (И) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән и индексы булган территориаль зоналарга тараала.

Инженерлык инфраструктурасы зоналары инженерлык инфраструктурасы объектларын, шул исәптән корылмаларны һәм коммуникацияләрне урнаштыру ечен, шулай ук техник регламентлар таләпләренә ярашлы рәвештә мондый объектларның санитар-кузәтү зоналарын билгеләү ечен билгеләнгән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүненең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталь тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүненең чик параметрлары			
Код	Исеме	жир участогы күләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш-нен максималь проценты	Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр, м
Рехсәт ителгән куллануның төп терләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	н.у.	1 этаж/4.5 м	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр курсату	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

	күрсөтүне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары				
3.9.1	Гидрометеорология өлкөндөнде һәм ана бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэммин иту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.9	Хәзмәт гаражлары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.7	Энергетика	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
7.5	Түгәрәк үткәргеч транспорты	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтөре	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндерү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
Шартлы рехсәт итепләнү куллануның төп терләре					
4.4	Кибет	Н.у.	З этажа/Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.8	Элемтә	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
7.4	Һава транспорты	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.

Искәрмә.

«Н. у.» шартлы қыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын рехсәт итепләнү куллануның ярдәмчे терләре рехсәт итепләнү куллануның төп һәм шартлы төрләре ечен әлеге Томның IX бүлгегендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

25.7. I-II куркыныч класслы житештерү һәм склад объектлары зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (П1)

III куркыныч класслы житештерү һәм склад объектлары зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (П1) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән П1 индексы булган территориаль зоналарга тараала.

Житештерү зонасы әйләнә-тирә мохиткә терле йогынты нормативлары булган житештерү объектларын, склад объектларын урнаштыру өчөн, шулай ук техник регламентлар таләпләренә ярашлы рәвештә мондый объектларның санитар-күзәтү зоналарын билгеләү ечен билгеләнгән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт итепләнү файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт итепләнү тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталъ тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнен чик параметрлары			
Код	Исеме	Жир участогы құләмә, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш-нен максималь проценты	Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр, м
Рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
1.15	Авыл хужалығы продукциясен саклау һәм эшкәрту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэммин итү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәру	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.1	Эшлекле идарә	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.9	Хезмәт гаражлары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.0	Житештерү эшчәнлеге	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.2	Авыр сәнәгать	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.2.1	Автомобиль тезелеше сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.3	Жиңел сәнәгать	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.4	Азық-төлек сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.5	Нефть химиясе сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.6	Тезелеш сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.8	Элемтә	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.

6.9	Складлар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.9.1	Саклау мәйданчыклары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.11	Целлюлоза-кагаз сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.2	Су объектларыннан максус файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0. 1	Урам-юл чөлтәре	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0. 2	Территорияне тезекләндөрү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
Шартлы рөхсәт итөлгөн куллануның төп төрләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	Н.у.	1 этаж/ 4.5 м	Н.у.	Н.у.
3.2.3	Элемтә хезмәтләре курсәту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.3	Кенкүреш хезмәте	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.5.2	Урта һәм югары һенәри белем	Н.у.	Н.у.	Н.у.	10/Н.у.
4.4	Кибет	Н.у.	3 этажа/Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	Н.у.	2 этажа/Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	Н.у.	3 этажа/Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.9.1. 1	Транспорт чараларына ягулык салу	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.9.1. 3	Автомобиль юу машиналары	Н.у.	2 этажа/ 10 м	Н.у.	Н.у.
4.9.1. 4	Автомобильләрне ремонтлау	Н.у.	2 этажа/ 10 м	Н.у.	Н.у.
7.3	Су транспорты	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
7.4	Һава транспорты	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.

Искәрмә.

«Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр» графасында кисәкчә аша урам яғыннан һәм жир участогының башка якларыннан чигенү кыйммәтләре китерелә.

«н.у». шартлы кыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән куллануның төп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлгегендә күрсәтелгән таблицага, 25 статьясына, 25.1 пунктына ярашлы рәвештә билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

25.8. III класслы куркыныч житештерү һәм склад объектлары зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (П2)

III классды куркынычлык житештерү һәм склад объектлары зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (П2) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән П2 индексы булган территориаль зоналарга тараала.

Житештерү зоналары әйләнә-тирә мохиткә терле йогынты нормативлары булган житештерү объектларын, склад объектларын урнаштыру ечен, шулай ук техник регламентлар таләпләренә ярашлы рәвештә мондый объектларның санитар-күзәтү зоналарын билгеләү ечен билгеләнгән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталь тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары			
Код	Исеме	жир участогы күләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш-нен максималь проценты	Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр, м
Рехсәт ителгән куллануның төп терләре					
1.15	Авыл хужалығы продукциясен саклау һәм эшкәртү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр күрсәтү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм ача бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэмин	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

	ИТУ				
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәру	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.1	Эшлекле идарә	МИН. – 1000 макс. – 50000	Н.у.	Н.у.	Н.у.
4.9	Хезмәт гаражлары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.0	Житештерү эшчәнлеге	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.2	Авыр сәнәгать	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.2.1	Автомобиль тезелеше сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.3	Жиңел сәнәгать	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.4	Азық-төлек сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.5	Нефть химиясе сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.6	Төзелеш сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.8	Элемтә	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.9	Складлар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.9.1	Саклау мәйданчыклары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.11	Целлюлоза-кагаз сәнәгате	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндөрү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
Шартлы рөхсәт итептеген куллануның төп төрлөре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	Н.у.	1 этаж/ 4.5 м	Н.у.	Н.у.
3.2.3	Элемтә хезмәтләре курсетү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.2.4	Тулай тораклар	МИН. – 1000	Н.у.	Н.у.	Н.у.

		макс. – 50000			
3.3	Кенкүреш хезмәте	мин. – 1000 макс. – 50000	н.у.	н.у.	н.у.
3.5.2	Урта һәм югары һәнәри белем	н.у.	н.у.	н.у.	10/н.у.
4.4	Кибет	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	мин. – 1000 макс. – 50000	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 1	Транспорт чараларына ягулық салу	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1. 3	Автомобиль юу машиналары	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
4.9.1. 4	Автомобилләрне ремонтлау	мин. – 1000 макс. – 50000	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
7.3	Су транспорты	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
7.4	Һава транспорты	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмә.

«Жир участогы чикләреннән минималь чигенүләр» графасында кисәкчә аша урам яғыннан һәм жир участогының башка якларыннан чигенү кыйммәтләре китерелә.

«н.у». шартлы қыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән куллануның төп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлгендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

25.9. Авыл хужалығы билгеләнешендәге объектлар зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (СХ2)

Авыл хужалығы билгеләнешендәге объектлар зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (СХ2) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән сх2 индексы булган территориаль зоналарга тараลา.

Авыл хужалығы билгеләнешендәге объектлар зоналары анык хужалығы эшчәнлеген алып бару, фермер хужалыклары, фәнни-тикшеренү, уку һәм азыл хужалығы житештерүе белән бәйле башка максатлар, шулай ук аквакультура (балыкчылық) максатлары, шул исәптән азыл хужалығы житештерүе ечен кирәклө капиталь тезелеш объектларын үрнаштыру ечен билгеләнгән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталь тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары			
Код	Исеме	Жир участогы куләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш- нең максимал ь проценты	Жир участогы чикләреннә н минималь чиғенуләр, м
Рехсәт ителгән куллануның төп терләре					
1.3	Яшелчәчелек *)	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
1.5	Бакчачылык	н.у.	н.у.	0 %	н.у.
1.8	Терлекчелек	макс.- 50	н.у.	н.у.	н.у.
1.9	Жәнлекчелек	макс.- 50	н.у.	н.у.	н.у.
1.10	Кошчылык	макс.- 50	н.у.	н.у.	н.у.
1.11	Дунғызычылык	макс.- 50	н.у.	н.у.	н.у.
1.12	Умартачылык	макс.- 1	н.у.	10 %	н.у.
1.13	Балыкчылык	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
1.14	Азыл хужалығын фәнни тәэмин итү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
1.15	Азыл хужалығы продукциясен саклау һәм эшкәрту	макс. - 10	н.у.	н.у.	н.у.
1.17	Питомниклар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
1.18	Азыл хужалығы житештерүен тәэмин итү	макс. - 10	н.у.	н.у.	н.у.
1.19	Чүп үләнен чабу	н.у	н.у	0 %	н.у
1.20	Азыл хужалығы хайваннарын кетү	н.у	н.у	0 %	н.у
2.7.1	Автотранспортны саклау	н.у.	н.у./4.5 м	н.у.	н.у.
3.1	Коммуналь хезмәт курсәту	н.у	н.у	0 %	н.у
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

	күрсәту				
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтуне тәэмин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле өлкәләрдә эшчәнлекне тәэмин иту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.4	Кибет	н.у.	3 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.6	Жәмәгать туклануы	н.у.	2 этажа/н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1.1	Транспорт чараларына ягулық салу	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.9.1.3	Автомобиль юу машиналары	н.у.	2 этажа/ 10 м	н.у.	н.у.
6.9	Складлар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
6.9.1	Саклау мәйданчыклары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
6.12	Фәнни-житештерү эшчәnlеге	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндерү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
Шартлы рехсәт ителгән куллануның төп терләре					
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәnlеге	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
5.3	Ау һәм Балык тоту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
6.8	Элемтә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмә.

*) Капиталь тезелеш объектлары булганда теплицалар кулланып яшелчәчелек.

«н.у». шартлы қыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән куллануның төп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлгөндө, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

25.10. Күмәк авыл хужалығы файдалануындағы зоналарның шәһәр тезелеше регламенты (СХ4)

Коллектив бакчачылык һәм бакчачылык зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (СХ4) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән сх4 индексы булган территориаль зоналарга тараала.

Коллектив бакчачылык һәм бакчачылык зоналары бакчачылык, бакчачылык һәм дача хужалығы алыш бару ечен билгеләнгән.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталь тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары			
Код	Исеме	жир участогы куләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш- нең максимал ь проценты	Жир участогы чикләренн ән минималь чигенүләр, м
Рехсәт ителгән куллануның төп төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт курсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр курсәту	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр курсәтуңе тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле елкәләрдә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

	ЭШЧӘНЛЕКНЕ ТӘЭМИН ИТУ				
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
11.3	Гидротехник корылмалар	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндерү	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
13.0	Гомуми билгеләнештәге жир участоклары	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.
13.1	Бакчачылык алып бару	мин. – 400 макс. – 1500	0/0	0 %	н.у.
13.2	Бакчачылык алып бару	мин. – 400 макс. – 1500 (разраб. ППТ/ПМТ)	Определяется документацией по планировке территории	Определяется документацией по планировке территории	Определяется документацией по планировке территории
Шартлы рөхсәт итөлгөн куллануның төп терләре					
6.8	Элемтә	н.у.	н.у.	н.у.	н.у.

Искәрмә.

«н.у». шартлы кыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән;

Шартлы кыскартылышы «разраб.ППТ/ПМТ» проектын эшләу кирәклеге территорияне үткәру вакытында һәм территорияне чикләү проекты билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рөхсәт итөлгөн куллануның ярдәмче терләре рөхсәт итөлгөн куллануның төп һәм шартлы терләре ечен әлеге Томның IX бүлгегендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

25.11. Зиратларны урнаштыру зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (СН1)

Зиратларны урнаштыру зоналарының шәһәр тезелеше регламенты (сн1) әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән сн1 индексы белән территориаль

зоналарга һәм жир участогын яки аның сн1 индексы белән елеушләрен чынлыкта яки планлаштырылган файдалану территорияләре чикләрендә урнаштырылырга тиешле территориаль зоналарга.

Зиратларны урнаштыру зоналары жирләү урыннарын (каберлекләр, крематорийлар, башка жирләү урыннары) урнаштыру һәм эшләү ечен билгеләнгән.бу тәр зоналарны урнаштыру күрсәтелгән зоналарны бүлеп бирү юлы белән генә тәэммин итепергә мөмкин һәм башка территориаль зоналарда рехсәт ителми.

Жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән файдалану терләре; жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән тезелеш, капиталь тезелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрлары:

Рехсәт ителгән куллану тере		Жир участокларының чик үлчәмнәре һәм рехсәт ителгән капиталь тезелеш объектларын тезү һәм реконструкцияләүнең чик параметрлары			
Код	Исеме	Жир участогы күләме, кв. м	катлар саны / тезелеш биеклеге	тезелеш-нәң максималь ь проценты	Жир участогы чикләрен нән минималь чигенүләр , м
Рехсәт ителгән куллануның тәп терләре					
3.1	Коммуналь хезмәт курсәту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.1.1	Коммуналь хезмәтләр курсәту	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр курсәтуне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
3.9.1	Гидрометеорология елкәсендә һәм аңа бәйле елкәләрдә эшчәнлекне тәэммин итү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт тукталышлары	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.

11.3	Гидротехник корылмалар	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир участоклары (территорияләре)	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.0.2	Территорияне тезекләндерү	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
12.1	Ритуаль эшчәнлек	Н.у.	Н.у.	Н.у.	Н.у.
Шартлы рехсәт ителгән куллануның төп терләре					
Н.у.					

Искәрмә.

«Н.у.» шартлы кыскартылышы белән билгеләнмәгән Параметрлар билгеләнгән.

Жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын рехсәт ителгән куллануның ярдәмче терләре рехсәт ителгән куллануның төп һәм шартлы терләре өчен өлөгө Томның IX бүлгегендә, 26 статьясында, 26.1 пунктында күрсәтелгән таблицага ярашлы билгеләнә.

Бу статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр тезелеше проектлаштыру нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләренә туры китереп билгеләнә.

26 статья. Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган жирләр

ЛО сыйыклы объектларны урнаштыру өчен билгеләнгән жир участоклары;

ДПИ файдалы казылмалар чыгару өчен бирелгән жир участоклары;

Гомуми файдаланудагы иң яхши территорияләр.

Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган жир кишәрлекләреннән файдалану федераль башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнары яки жирле үзидарә органнары тарафыннан федераль законнарга ярашлы рәвештә билгеләнә. Шәһәр тезелеше регламентлары гамәлдә булмаган яки шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалануның бер терен башка тергә үзгәрту турында каарлар федераль законнарга ярашлы рәвештә кабул ителә.

Линия объектларын урнаштыру (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һәм федераль һәм тебәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан тыш) теләсә кайсы территориаль зонада рехсәт ителгән файдалануның рехсәт ителгән терләре исемлегендә күрсәтелмичә рехсәт ителә.

27 статья. Шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән жирләр

ЛФ урман фонды жирләре.

Жир есте сулары белән капланган.

СХ авыл хужалыгы билгелөнешендәге жирләр составындагы авыл хужалыгы жирләре.

Шәһәр тезелеше регламентлары билгелөнмәгән жир кишәрлекләреннән файдалану федераль башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары вәкаләтле органнары яки федераль законнарга ярашлы рәвештә жирле үзидарә органнары тарафыннан билгеләнә. Шәһәр тезелеше регламентлары билгелөнмәгән жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм капиталь тезелеш объектларыннан рехсәт ителгән файдалануның бер терен башка төргә үзгәрту турында каарлар федераль законнарга ярашлы кабул ителә.

Урман фонды жирләре составындагы жирләрне яки жир участокларын куллану урманчылыкның урман хужалыгы регламенты белән билгеләнә, аның чикләрендә урман фонды жирләре урнашкан, урман менәсәбәтләре елкәсендәге федераль һәм тебәк законнарына ярашлы.

Жир есте супары белән капланган жирләрне куллану Россия Федерациясе Су кодексына ярашлы рәвештә башкарма хакимиятнең вәкаләтле органнары тарафыннан билгеләнә.

Авыл хужалыгы билгелөнешендәге жирләр составындагы авыл хужалыгы жирләренә күпъеллык агачлар (бакчалар, йезем бакчалары һәм башкалар) белән биләп алынган, торак пунктлар чикләреннән тыш урнашкан серүлекләр, сабынлыклар, кетүлекләр, ятмалар, жирләр керә. Авыл хужалыгы жирләре составында авыл хужалыгы билгелөнешендәге жирләр куллануда естенлек ала һәм махсус саклауга дучар ителә. Авыл хужалыгы билгелөнешендәге жирләр составындагы авыл хужалыгы жирләре гражданнарның үз ихтыяжлары ечен бакчачылык алып бару территориясе чикләренә кертелә алмый, шулай ук бакча йортлары, торак йортлар, хужалык корылмалары һәм бакча жир участогында гаражлар тезү ечен кулланыла алмый.

Шәһәр тезелеше зоналаштыру карталарында СХ индексы белән билгеләнгән авыл хужалыгы жирләре составына жирләрне тискәре йогынтыдан саклау функциясен үтәүче хужалык эчендәге юллар, саклау урман утыртулары, агач-куаклык үсемлекләре белән биләнгән башка авыл хужалыгы билгелөнешендәге жирләр кертелергә мемкин.

Аеруча саклана торган табигый территорияләр чикләрендә урнашкан жирләрне яки жир участокларын куллану аерucha саклана торган табигый территорияләр турында законнарга ярашлы рәвештә аерucha саклана торган табигый территорияләр турында нигезләмә белән билгеләнә.

28 статья. Жирләрне чынлыкта яки планлаштырылган файдалану территорияләре

Шәһәр тезелеше зоналаштыру карталарында территорияләрне күрсәтергә кирәк, алар ечен территориаль планлаштыру документларына ярашлы рәвештә шәһәр тезелеше регламентлары һәм территорияләрне куллануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнергә тиеш, әмма гамәлдәге закон таләпләренә ярашлы рәвештә бу территорияләр өчен территориаль зона билгеләнә алмый.

Мондый территорияләрне билгеләү ечен жирләрне (жир участогын яки аның бер елешен) чынлыкта яки планлаштырылган куллану территориясе тешенчәсে кулланыла.

Жир участогының бер өлешен чынлыкта яки планлаштырылган файдалану территориясе жир участогының зур булмаган елешен (шул исәптән ике яки аннан да күбрәк аерым участоклардан торган бердәм жирдән

файдалануны) биләүче территория, ул чынлыкта теге яки бу территориаль зонаның шәһәр тезелеше регламентына ярашлы кулланыла яки аны куллану планлаштырыла, ул бетен жир участогына яки аның өлешенә карата билгеләнә алмый.

Һәр жир участогының бер Территориаль зонага каравы турындагы закон таләпләренә ярашлы рәвештә, территориаль зона жир участогының бер елешенә карата (шул исәптән Бердәм җирдән файдалануның аерым участогына карата) билгеләнә алмый. Жир кишәрлекенең бер елешен файдалануга туры килә торган территориаль зонаның шәһәр тезелеше регламенты, рехсәт ителгән файдалану төрләре, жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) зурлыклары һәм рехсәт ителгән тезелешнең чик параметrlары, жир кишәрлекенең калган (кубесенчә) елешен капиталъ тезелеш объектларын реконструкцияләү туры килмәү сәбәпле, бетен жир кишәрлекенә таратылырга мемкин түгел.

Жир участогының бер елеше территориаль зонаның хокукый статусына ия түгел. Бу территорияләрнең чикләре, шулай ук аларга туры килгән территорияләрне куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләре ориентирлы булып тора һәм шәһәр тезелеше зоналаштыру карталарында җирлекнәң генераль планы карталарында территорияләрне куллануның аерым шартлары булган тиешле функциональ зоналар һәм зоналар чикләренә ярашлы рәвештә күрсәтелә.

Бу территорияләрне билгеләү ечен шәһәр тезелеше зоналаштыру карталарында жир участогының бер елешен чынлыкта яки планлаштырылган куллану территориаль зonasы индексы кулланыла, ул чынлыкта кулланылган очракта «-Ф» индексы белән тулыландырыла, яки жир участогының бер елешен планлаштырылган куллану очрагында «-П» индексы белән тулыландырыла.

Шәһәр тезелеше зоналаштыру карталарында җирләрне чынлыкта һәм планлаштырылган файдалану территорияләренең түбәндәге терләре күрсәтелгән:

Ж2 - Ф Ж2 зonasы регламентына ярашлы рәвештә җирләрне куллану территориясе.

Гамәлдәге законнарга ярашлы рәвештә, җирләрнең хокукый статусы кейләнмәгән мондый территорияләр, әгәр алар кешеләрнең тормышына һәм сәламәтлегенә, әйләнә-тирә мохиткә куркыныч тудырмый икән, чиксез озак яши ала. Жир кишәрлекенең бер елешен фактik яки планлаштырылган файдалану территориясендә булган капиталъ тезелеш объектларын яңача тезүгә яки реконструкцияләүгә рехсәт алу ечен жир кишәрлекен чикләү (бул уяки бул) ўткәрергә һәм территориянен фактik яки планлаштырылган файдалануына туры килгән территориаль зона чикләрен билгеләү елешендә әлеге кагыйдәләргә үзгәрешләр кертергә кирәк.

Жирләрне чынлыкта куллану территориясе буларак шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында шулай ук урман фонды җирләрендә яки шәһәр тезелеше регламентлары билгеләнмәгән аеруча саклана торган территорияләрдә жир участоклары күрсәтлергә мөмкин.

Х ӨЛЕШ . Жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануны чикләү

29 статья. Территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләрендә жир участокларын һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануны чикләү

29.1. Гомуми нигезләмәләр

1) Россия Федерациясе Жир кодексына ярашлы рәвештә территориядән файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләрендә жир асты байлыклары, һава һәм су законнары түрүнда законнарда башкасы каралмаган очракта жир естендәге һәм астындагы һәр нәрсәгә кагыла торган һәм мондый жир кишәрлекләрендә урнашкан күчмәсез милек объектларын урнаштыруны һәм (яки) куллануны чикләүче яки тыючы жир кишәрлекләреннән файдалану чикләүләре билгеләнә. жир кишәрлекләрен башка эшчәнлек терләрен башкару ечен куллануны чиклиләр яки тыялар, алар территорияләрне куллануның аерым шартлары булган зоналарны билгеләү максатларына туры килми.

2) Россия Федерациясе Жир кодексының 105 маддәсендә билгеләнергә мемкин булган территориянен аерым шартлары булган зоналарның тұлыш исемлеге китерелә.

3) федераль законнарга ярашлы рәвештә жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ тезелеш объектларыннан файдалануны чикләү территорияләрне куллануның аерым шартлары булган зоналар чикләрендә генә гамәлдә, аларның күләме һәм (яки) чикләре федераль закон таләпләренә ярашлы рәвештә рәсми рәвештә билгеләнгән. Торак пунктларның, шәһәр округларының жырле үзидарә органнары территорияләрне куллануның аерым шартлары булган зоналарның зурлығын һәм (яки) чикләрен билгели алмыйлар, аларны билгеләү хокуқы аларның вәкаләтләренә керми.

Шуңа ярашлы рәвештә әлеге кагыйдәләр қысаларында территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналар еч тергә бүленә:

билгеләнгән зоналар, аларның чикләре Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән һәм расланган;

билгеләүгә планлаштырылган чикләре Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнмәгән һәм расланмаган, әмма законнар нигезендә билгеләнергә тиешле зоналар фиксацияләнгән зурлыкка һәм чикләрне билгеләүнен берсүзсез кагыйдәләренә (критерийларына) ия;

- чикләре Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнмәгән һәм расланмаган, әмма фиксацияләнгән зурлыклары һәм чикләрне билгеләүнен берсүзсез кагыйдәләре (критерийлары) булмаган ориентирлау-зоналар; мондый зоналар ечен закон дәрәжәсендә ориентирлау үлчәмнәре генә билгеләнгән, алар мондый зоналарның чикләре билгеләнгән очракта исәпләүләр үткәру юлы белән тегәлләнергә тиеш һәм (яки) әйләнә-тире мохиткә тәэсир итү дәрәжәсен натураль үлчәүләр.

4) шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында территорияне куллануның аерым шартлары булган билгеләнгән зоналарның чикләре генә күрсәтелергә тиеш.

5) шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында шулай ук Россия Федерациясенең Федераль законнарында һәм норматив хокукий актларында территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналарның чикләрен билгеләүнен билгеләнгән күләмнәре һәм берсүзсез кагыйдәләре билгеләнгән булган объектларга карата территорияне куллануның аерым шартлары булган зоналарның чикләре күрсәтелергә мемкин.

Мондый зоналарга линия объектларының (электр тапшыру линияләре, торба үткәргечләр, элемтә линияләре) саклау зоналары һәм минималь ераклык зоналары, автомобиль юлларының юл яны полосалары, су саклау зоналары һәм жир естендәге су объектларының яр буе саклау полосалары керә. Мондый зоналарның чикләре шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында күрсәтелгән очракта, бу чикләр территориянен аерым шартлары булган рәсми билгеләнгән

(расланган) зоналардан аерып торучы махсус шартлы билгелөр белән күрсәтелә.

Мондый зоналарның чикләрен шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында күрсәту һәм бу зоналар чикләрендә жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләү мәгълумати-белешмә характерда һәм федераль законнарга ярашлы рәвештә билгеләүгә планлаштырылган чикләр һәм чикләүләр буларак карала. Жир участоклары һәм капиталь тезелеш объектларының хокук ияләре, тулысынча яки елешчә территориянең аерым шартлары булган зоналарның якынча чикләрендә урнашкан, суд тәртибендә бу зоналарда жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллану чикләүләрен бәхәсләштергә хокуклы.

6) территорияне куллануның аерым шартлары булган ориентир зоналарының чикләре шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында күрсәтелми, ченки алар чиста ориентир характеристында һәм жир участокларын һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләү елешендә юридик кечкә ия түгел. Россия Федерациясенең суд практикасына ярашлы рәвештә, шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында территориядән файдалануның аерым шартлары булган зоналарның якынча чикләре күрсәтелгән очракта, жирдән файдалану һәм тезелеш кагыйдәләре суд тәртибендә территориядән файдалануның аерым шартлары булган мондый зоналар чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләү елешендә гамәлдә түгел дип танылырга мемкин.

Ориентиrlау зоналарына федераль закон таләпләренә туры китереп билгеләнмәгән предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-саклау зоналары, су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклауның икенче һәм еченче билбау зоналары, су басу һәм су басу зоналары, тапшыручы радиотехник объектның чикләү зоналары, территориянең аерым шартлары булган зоналарның һәм зоналарның башка терләре керә. федераль законнар зоналарның зурлыгын исәпләүләр һәм (яки) натураль тикшеренүләр (үлчәүләр) нигезендә билгеләргә тиеш.

7) "Миңлебай авыл жирлеге" муниципаль берәмлеке территориясендә территорияне куллануның аерым шартлары булган тубәндәгә зоналар билгеләнгән яки билгеләнергә тиеш:

эчәрлек һәм хужалык-кенкүреш су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклау зоналары;

су саклау зоналары, жир естендәге су объектларының яр буе саклау полосалары;

электр чөлтәре хужалыгы объектларының саклау зоналары;

газ бүлү чөлтәрләренең саклау зоналары;

предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-күзәтү зоналары;

әйләнә-тирә табигый мохитнең торышын күзәтү пунктларының саклау зонасы;

автомобиль юлларының юл яны полосалары һәм юл читәндәге полосалары;

ятмаларны тезекләндерү объектларының саклау зоналары;

- ябык объектлардан басмага чикләү зоналары.

29.2. Су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклау зоналары

Су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклау зоналарының төрләре һәм зурлыклары СанПин 2.1.4.1110-02 хужалык-эчү билгеләнешендәгә

су белән тәэммин итү чыганакларын һәм сууткәргечләрен санитар саклау зоналары нигезендә билгеләнә.

Су белән тәэммин итү чыганакларының санитар саклау зоналары бар (алга таба ЗСО). Санитар саклау зоналары өч билбау составында оештырыла.

Беренче билбау (каты режимлы) су жыю урыннары территориясен, барлық сууткәргеч корылмалары мәйданчықларын һәм су керту каналын үз эченә ала. Жир асты су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зонасының беренче билбавының зурлығы якланган жир асты суларын кулланганда 30 м һәм житәрлек дәрәжәдә якланмаган жир асты суларын кулланганда 50 м тәшкил итә.

Беренче билбау чикләрендә биек агачлар утырту, сууткәргеч корылмаларны эксплуатацияләүгә, реконструкцияләүгә һәм кинәйтүгә турыдан-туры катнашы булмаган барлық тезелеш терләре, шул исәптән терле максатлардагы торба үткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналарын урнаштыру, кешеләрнен яшәү урыны, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану рехсәт ителми.

Биналар канализация белән жиһазландырылырга тиеш, агынты суларны иң якын көнкүреш яки житештерү канализациясе системасына яки икенче билбау территориясендә санитар режимны исәпкә алыш, ЗСОНЫҢ беренче билбавынан читтә урнашкан жирле чистарту корылмалары станцияләренә алыш китәргә кирәк.

Икенче һәм еченче билбаулар (чикләуләр билбаулары) су белән тәэммин итү чыганакларының су пычрануын кисәтү өчен билгеләнгән территориияне үз эченә ала.

Жир асты су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналарының икенче һәм еченче билбаулары чикләре исәпләп билгеләнә.

Санитар саклау зонасының икенче һәм еченче билбаулары чикләрендә: яңа скважиналар бораулау һәм туфрак катламы бозылу белән бәйле яңа тезелеш (Роспотребнадзор Идарәсе территориаль бүлеге белән мәжбүри килешү нигезендә башкарыла); эшкәртелгән суларны жир асты горизонтларына керту һәм каты калдықларны жир асты складларына салу, жир асты эшкәртү; ягулык-майлау материаллары складларын урнаштыру, агу химикатлары һәм минераль ашламалар, сәнәгать агынтылары тупланмалары, шлам саклагычлары һәм жир асты суларының химик пычрану куркынычын тудыручи башка объектлар. Санитар саклау зонасының еченче билбавы чикләрендә мондый объектларны саклаулы жир асты суларын кулланганда гына, геологик контроль органнары нәтижәсен исәпкә алыш бирелгән Роспотребнадзор органының санитар-эпидемиологик нәтижәсе булганда, сұлы горизонтны пычранудан саклау буенча маҳсус чараптар үтәлгән очракта гына урнаштырырга рәхсәт ителә.

Шулай ук икенче билбау чикләрендә зиратлар, терлекләр каберлекләре, ассенизация кырлары, фильтрлау кырлары, тирес саклау урыннары, силос траншеяләре, терлекчелек һәм кошчылық предприятиеләре һәм жир асты суларының микроблы пычрану куркынычын тудыручи башка объектлар урнаштыру; ашламалар һәм агулы химикатлар куллану; теп файдаланудагы урман кисү тыела.

29.3. Су саклау зоналары, жир естендәге су объектларының яр буе саклау полосалары

Россия Федерациясе Су кодексының 65 статьясына ярашлы рәвештә, су саклау зоналары булып елгалар, инешләр, кулләр, сусаклагычлар Яр сызығына

тоташкан территорияләр тара, аларда күрсәтелгән су объектларының пычрануын, пычрануын, су басуын һәм аларның супарын киметүен булдырмау, шулай ук су биологик ресурсларының һәм башка объектларның яшәү тирәлеген саклау максатларында хужалык һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыруның махсус режимы билгеләнә хайваннар һәм үсемлекләр деньясы.

Су саклау зоналары чикләрендә Яр буе саклау полосалары урнаштырыла, аларның территорияләрендә хужалык һәм башка эшчәнлеккә естәмә чикләүләр кертелә.

Елгаларның, инешләрнең су саклау зоналарының киңлеге һәм аларның яр буе саклау полосасының киңлеге тиешле яр сызығыннан билгеләнә.

Елгаларның яки инешләрнең су саклау зонасының киңлеге аларның чыганакларыннан елгалар яки инешләр ечен озынлығы белән билгеләнә:

10 километрга кадәр 50 метр;

10 километрдан 50 километрга кадәр 100 метр;

50 километрдан һәм 200 метрдан артык.

Су саклау зоналары чикләрендә:

туфракның үңдышлылығын кейләү максатыннан агынты супарны куллану;

зиратлар, терлекләр каберлекләре, житештерү һәм куллану калдыкларын күмү урыннары, химик, шартлаткыч, агулы, агулы һәм агулы матдәләр, радиоактив калдыкларны күмү пунктлары урнаштыру;

зыянлы организмнарга каршы көрәш буенча авиация чараларын гамәлгә ашыру;

транспорт чараларының хәрәкәте һәм тукталышы (махсус транспорт чараларыннан тыш), аларның юлларда һәм юлларда һәм каты япмалы махсус жиһазландырылган урыннарда тукталышыннан тыш;

-автозаправка станцияләрен, ягулык-майлау материаллары складларын (автозаправка станцияләре, ягулык-майлау материаллары складлары портлар, суднолар тезү һәм суднолар ремонтлау оешмалары, эчке су юллары инфраструктурасы территорияләрендә, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм Су кодексы елкәсендәге закон таләпләрен үтәү шартларында урнаштырылган очраклардан тыш), техник транспорт чараларын техник карау һәм ремонтлау ечен кулланыла торган хезмәт күрсәтү, транспорт чараларын юуны гамәлгә ашыру;

пестицидлар һәм агрехимикатларның махсус саклагычларын урнаштыру, пестицидлар һәм агрехимикатлар куллану;

агынты, шул исәптән дренаж супарын ағызу;

-гомуми тараплан файдалы казылмаларны барлау һәм чыгару (өгәр гомуми тараплан файдалы казылмаларны барлау һәм чыгару файдалы казылмаларның башка терләрен барлауны һәм чыгаруны гамәлгә ашыручы жир асты байлыкларыннан файдаланучылар тарафыннан расланган техник проект нигезендә расланган тау чыганаклары һәм (яки) геологик чыганаклар жир асты байлыклары турында Россия Федерациясе законнары нигезендә бирелгән чикләрдә гамәлгә ашырыла икән Россия Федерациясенең 1992 елның 21 февралендәге 2395-і номерлы «жир асты турында»гы Законының 19.1 маддәсә белән).

Су саклау зоналары чикләрендә хужалык һәм башка объектларны проектлау, тезү, реконструкцияләү, файдалануга тапшыру, файдалануга тапшыру, мондый объектларны су объектларын су законнары һәм әйләнә-тирә мохитне саклау елкәсендәге законнар нигезендә пычранудан, тыгылудан, су басудан һәм су бетүдән саклауны тәэмин итүче корылмалар белән

жиһазландыру шартларында рехсөт ителө. Су объектын пычранудан, тыгылудан, су басудан һәм су бетүдән саклауны тәэммин итүче корылмандың терен сайлау әйләнә-тирә мохитне саклау елкәсендә закон нигезендә билгеләнгән пычраткыч матдәләр, башка матдәләр һәм микроорганизмнары рехсөт ителгән ташлау нормативларын үтәү кирәклеген исәпкә алыш башкарыла.

Су объектларын пычранудан, тыгылудан, су басудан һәм суның бетүеннән саклауны тәэммин итүче Корылмалар дип:

үзәкләштерелгән су чистарту системалары (канализация), үзәкләштерелгән яңгыр су чистарту системалары;

агынты суларны үзәкләштерелгән су ағызы системаларына (шул исәптән яңгыр, эргән, инфильтрация, су сибү һәм дренаж суларына) ағызы ечен Корылмалар һәм системалар, әгәр алар мондый суларны кабул итү ечен билгеләнгән булса;

- агынты суларны (шул исәптән яңгыр, эргән, инфильтрация, су юу һәм дренаж суларын) чистарту ечен локаль чистарту корылмалары, аларны әйләнә-тирә мохитне саклау һәм Су кодексы елкәсендәге закон таләпләренә туры китереп билгеләнгән нормативлардан чыгып чистартуны тәэммин итә;

житештерү һәм куллану калдыкларын жыю ечен корылмалар, шулай ук агынты суларны (шул исәптән яңгыр, эргән, инфильтрация, су юу һәм дренаж суларын) су үткәрми торган материаллардан эшләнгән кабул итүчеләргә ағызы (агызы) ечен Корылмалар һәм системалар.

Су саклау зоналары чикләрендә урнашкан һәм агынты суларны чистарту ечен корылмалар белән жиһазландырылмаган гражданнарның бакчачылык, бакчачылык яки дача коммерциячел булмаган берләшмәләре территорияләренә карата, алар шундый корылмалар белән жиһазландырылганчы һәм (яки) үзәкләштерелгән системаларга тоташтырылганчы, су үткәрми торган материаллардан эшләнгән кабул итүчеләрне кулланырга рехсөт ителә пычраткыч матдәләр, башка матдәләр һәм микроорганизмнар әйләнә-тирә мохиткә.

Яр буе саклау полосасының киңлеге су объектының яр авышлыгына бәйле рәвештә билгеләнә һәм кире авышлык ечен 30 м яки 0□, 3□ кадәр авышлык ечен 40 м һәм 3□ һәм аннан да күбрәк авышлык ечен 50 м тәшкил итә.

Елга ечен су саклау зonasы яр буе саклау полосасы белән туры килә. Елга, инеш чыганаклары ечен су саклау зonasының радиусы илле метр күләмендә билгеләнә.

Яр буе саклау полосалары чикләрендә су саклау зonasы ечен билгеләнгән чикләуләр белән бергә тыела:

жирләрне эшкәртү;

- юyla торган туфрак калдыкларын урнаштыру;

авыл хужалыгы хайваннарын кетү һәм алар ечен жәйге лагерьлар, мунчалар оештыру

Гомуми файдаланудагы су объектының яр буе буйлап гомуми файдалану ечен билгеләнгән яр буе полосасы урнаштырыла.

Гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасының киңлеге 20 метр тәшкил итә, каналларның яр буе полосасыннан тыш, шулай ук елгалар һәм инешләр, аларның озынлыгы чыганактан тамагына кадәр 10 километрдан артмый. Каналларның, шулай ук елгаларның һәм инешләрнең яр буе киңлеге, аларның Чишмә башынан тамагына кадәр озынлыгы ун километрдан артмый, 5

метр тәшкіл итә. Шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында 5 метр киңлектәге яр буйлары күрсәтелми.

Һәр граждан (механик транспорт чараларын кулланмыйча) гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасыннан алар янында хәрәкәт итү һәм булу ечен, шул исәптән һәвәскәр һәм спорт балыкчылығын гамәлгә ашыру һәм йөзүче чараларны приchalга утырту ечен файдаланырга хокуклы.

Яр буе чикләрендә жир участокларын хосусыйлаштыру тыела.

29.4. Электр чөлтәре хужалығы объектларының саклау зоналары

Электр чөлтәре хужалығы объектларының саклау зоналары Россия Федерациясе Хекүмәтенең «Электр чөлтәре хужалығы объектларының саклау зоналарын билгеләү тәртибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен куллануның аерым шартлары турында» 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы Карапына ярашлы рәвештә гамәлдәге линияләрне һәм электр чөлтәре хужалығы корылмаларын саклауны тәэммин итү ечен билгеләнә.

Электр тапшыруның һава линияләре буйлап саклау зоналары жир участогы һәм һава киңлеге еслегенең бер елеше рәвешендә урнаштырыла (электр тапшыруның һава линияләре терәкләренең биеклегенә туры килгән биеклеккә), ул электр тапшыру линиясенең ике яғында да читтән торган параллель вертикаль яссылықлар белән чикләнә, алар киләсе ераклыкта читкә тайпымыйча урнашкан:

- 1 кВ 2 м кадәр;
- 1дән 20 квга кадәр 10 м;
- 35 кВ 15 м;
- 110 кВ 20 м;
- 220 кВ 25 м;
- 500 кВ 30 м.

Жир асты кабель электр тапшыру линияләре буйлап саклау зонасы жир астындагы жир участогы еслегенең бер елеше рәвешендә урнаштырыла (кабель электр тапшыру линияләре салу тирәнлегенә туры килгән тирәнлеккә), ул электр тапшыру линиясенең ике яғында да читтән торган кабельләрдән 1 метр ераклыкта урнашкан параллель вертикаль яссылықлар белән чикләнә.

Саклау зоналарында электр чөлтәре хужалығы объектларының куркынычсыз эшен бозарга, шул исәптән аларны зааралауга яки юк итүгә китерергә һәм (яки) гражданнарның тормышына, сәламәтлегенә һәм физик яки юридик затларның мелкәтенә зыян китерергә, шулай ук экологик зыян китерергә һәм янгыннар чыгуга китерергә мемкин булган теләсә нинди гамәлләр башкару тыела. Аерым алганда, тыела:

электр чөлтәре хужалығы объектларына керү ечен булдырылган юллар һәм подъездлар чикләрендә теләсә нинди объектларны һәм предметларны (материалларны) урнаштырырга, шулай ук электр чөлтәре хужалығы объектларына керү өчен кирәкле юллар һәм подъездлар булдырмaston, теләсә нинди әшләр башкарырга һәм корылмалар тезергә;

- чүплекләр урнаштыру;

- удар механизмнары белән әшләр башкарырга, 5 тоннадан артык авырлыктагы авырлықларны тешерергә, ачы һәм коррозияле матдәләрне һәм ягулык-майлау материалларын (жир асты кабель электр тапшыру линияләренең саклау зоналарында) ташларга һәм ағызырга.

1000 Вольттан артык кечәнешле электр чөлтәре хужалығы объектларының саклау зоналарында да тыела:

теләсә нинди, шул исәптән ягулык-майлау материаллары саклагычларын жыярга яки урнаштырырга;

- балалар һәм спорт мәйданчыкларын, стадионнарны, базарларны, сәүдә нокталарын, кыр станокларын, терлекләр өчен загоннарны, гаражларны һәм машина һәм механизмнарның барлық терләрен урнаштырырга, билгеләнгән тәртиптә рехсәт ителгән эшләрне башкару белән мәшгуль булмаган кешеләрнең купләп жыелуы белән бәйле теләсә нинди чаралар үткәрергә(һава электр тапшыру линияләренең сак зоналарында);

теләсә нинди, шул исәптән ягулык-майлау материаллары саклагычларын жыярга яки урнаштырырга.

Саклау зоналары чикләрендә язма рехсәтсез челтәр оешмасы тыела:

биналар һәм корылмаларны тезү, капиталь ремонтлау, реконструкцияләү яки сүтү;

тау, шартлату, мелиорация эшләре, шул исәптән жирләрне вакытлыча су басу белән бәйле;

- агачлар һәм куаклар утырту һәм кисү;

юл еслегеннән 4,5 метрдан артык (һава электр тапшыру линияләренең саклау зоналарында)йек белән яки йексез гомуми биеклеккә ия машиналар һәм механизмнар йерүе;

4 м биеклектәге авыл хужалығы машиналары һәм жиһазлары кулланып кыр авыл хужалығы эшләре.

29.5. Газ бұлу чөлтәрләренең саклау зоналары

Россия Федерациясе Хекүмәтенең 2000 елның 20 ноябрендеге 878 номерлы «газ бұлу чөлтәрләрен саклау кагыйдәләрен раслау турында» Карапына ярашлы рәвештә газ бұлу чөлтәрләре ечен түбәндеге саклау зоналары билгеләнә::

- а) тышкы газұтқәргечләр трассалары буйлап газұтқәргечнең һәр яғыннан 2 метр ераклықта үтә торған шартлы линияләр белән чикләнгән территория рәвешенде;
- б) жир асты газұтқәргечләре трассалары буйлап полиэтилен торбалардан бакыр чыбық кулланғанда газұтқәргеч трассасын билгеләу ечен газұтқәргеч трассасы рәвешенде, чыбық яғыннан газұтқәргечтән 3 метр һәм каршы яктан 2 метр ераклықта үтә торған шартлы линияләр белән чикләнгән территория рәвешенде;
- в) тышкы газұтқәргечләр трассалары буйлап мәңге туңған туфракта торба материалына карамастан газұтқәргечнең һәр яғыннан 10 метр ераклықта үтә торған шартлы линияләр белән чикләнгән территория рәвешенде;
- г) аерым торған газ кейләүче пунктлар тирәсендә бу объектлар чикләреннән 10 метр ераклықта үткәрелгән ябық сызық белән чикләнгән территория рәвешенде. Биналарга төялгән газ кейләү пунктлары ечен саклау зонасы регламентташтырылмаган;
- д) газұтқәргечләрнең су асты юллары буйлап суднолар йерү һәм ағызу елгалары, құлләр, сусаклагычлар, каналлар аша су еслегеннән су еслегеннән газұтқәргечнең һәр яғыннан 100 м ераклыктағы параллель яссылықлар арасындағы тебенә кадәр су киңлеге участогы рәвешенде;
- е) Урманнар һәм ағач-куаклық үсемлекләре буенча уза торған поселокара газұтқәргечләр трассалары буйлап, киңлеге 6 метр, газұтқәргечнең һәр яғында 3 метр. Газұтқәргечләрнең жир есте участоклары ечен ағачлардан торба үткәргечкә кадәр аралық газұтқәргечнең бетен эксплуатация срокы дәвамында ағачларның биеклегеннән ким булмаска тиеш.

Газ бұлу чөлтәрләренең саклау зоналарына көргән жир участокларына, аларның заарларынан кисәту яки аларның нормаль эксплуатация шартларын бозу максатыннан, тыелган чикләүләр (авырлықлар) куела:

- а) торак-гражданлық һәм житештерү объектларын тезү;
- б) күперләрне, коллекторларны, автомобиль һәм тимер юлларны, аларда урнашкан газ бұлу чөлтәрләрен, әлеге газұтқәргечләрне эксплуатация оешмалары белән килемешү буенча алдан чыгармaston, сүтәргә һәм реконструкцияләргә;
- в) газ бұлу чөлтәрләрен жимерелудән саклаучы яр нығыту корылмаларын, су үткәру жайларын, жир һәм башка корылмаларны жимерергә;

- г) газ бұлғы чөлтәрләренең танықлық билгеләрен, контроль-үлчәү пунктларын һәм башка җайламналарын күчерергә, заарларга, йоклатырга һәм юк итәргө;
- д) чүплекләр һәм складлар оештыру, кислоталар, тозлар, щелочлар һәм башка химик актив матдәләр эремәләрен салу;
- е) саклау зоналарын көртәләу һәм көртәләу, эксплуатация оешмалары персоналының газ бұлғы чөлтәрләренә көрүенә, газ бұлғы чөлтәрләренә хезмәт құрсәтүне үткөрүгә һәм зыянны бетерүгә комачаулау;
- ж) ут кабызы һәм ут чыганакларын урнаштыру;
- з) базны казырга, 0,3 метрдан артық тирәнлеккә авыл хужалығы һәм мелиорация кораллары һәм механизмнары белән туфракны казырга һәм эшкәртергө;
- и) газ кейләүче пунктларның, катод һәм дренаж саклау станцияләренең, жир асты коеларының капкаларын һәм ишекләрен ачу, элемтә чарапарын, яктыртуны һәм телемеханика системаларын электр белән тәэммин итүне кабызу яки сундерү;
- к) чит өйберләрне, баскычларны, аларга мену ечен, терәкләргә һәм жир естендәге газуткөргечләргә, газ бұлғы чөлтәрләренең коймаларына һәм биналарына ташларга, күярга һәм бәйләргө;
- л) газ бұлғы чөлтәрләренә үз белдеге белән тоташырга.

Югарыда құрсәтелгән чикләүләргә керми торған һәм Жир горизонтын бозу һәм туфракны 0,3 метрдан артық тирәнлеккә эшкәрту белән бәйле булмаган урман хужалығы, авыл хужалығы һәм башка әшләр газ бұлғы чөлтәренең саклау зонасындагы жир кишәрлекләренең хужалары, хужалары яки кулланучылары тарафыннан, эксплуатация оешмасына эш башланғанчы ким дигәндә З эш кене алдан язмача хәбәр итү шарты белән башкарыла. Газ бұлғы чөлтәрләренең саклау зоналарында хужалық эшчәнлеге, элеккеге пунктларда каралмаган, жир участогы еслеген бозу һәм туфракны 0,3 метрдан артық тирәнлеккә эшкәрту, газ бұлғы чөлтәрләрен эксплуатацияләу оешмасының язмача рехсәте нигезендә башкарыла.

29.6. Предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-күзәтү зоналары

Торак территориясендә агросәнәгать комплексы объектлары, зиратлар, терлекләр каберлеге, биотермик чокыр, чистарту корылмалары урнашкан, алар ечен санитар-күзәтү зоналары урнаштырылырга тиеш.

Кұрсәтелгән объектлар ечен санитар-күзәтү зоналарының зурлығы һәм чикләре билгеләнмәгән. Шуңа күрә шәһәр тезелеше зоналаштыру картасында бу объектларның санитар-күзәтү зоналары чикләре кұрсәтелмәгән.

Кұрсәтелгән объектларның санитар-күзәтү зоналарының санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм САНПИН нормативлары белән билгеләнгән санитар - күзәтү зоналарының ориентир чикләре 2.2.1/2.1.1.1200-03 Россия

Федерациясе Баш дәүләт санитар табибының 25.09.2007 №74 карары белән «расланган» предприятиеләрнәң, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-саклау зоналары һәм санитар классификациясе " жирлекнең генераль планын нигезләү буенча материаллар составына керүче территориянен аерым шартлары булган зоналар чикләре картасында күрсәтелгән. Санитар-саклау зоналарының якынча чикләре мәгълүмати-белешмә характерда һәм гамәлдәге федераль законнарга ярашлы рәвештә әлеге чикләрдә урнашкан жир кишәрлекләрен һәм капиталь тезелеш объектларын куллануны чикләүне билгеләү елешендә юридик кечкә ия түгел.

«Санитар-саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен куллану һәм санитар-саклау зоналарын билгеләү кагыйдәләрен раслау турында» Россия Федерациясе Хекумәтенен 2018 елның 3 мартаңдагы 222 номерлы карарына һәм 2018 елның 3 августындагы Федераль законның 36, 37 статьялары нигезләмәләренә ярашлы. 342-ФЗ номерлы санитар-саклау зоналары, санитар - эпидемиологик таләпләрдән артып киткән химик, физик, биологик йогынты чыганагы булган, тезелешкә планлаштырыла торган, реконструкцияләнә торган капиталь тезелеш объектларына (алга таба-объектларга) карата билгеләнә.

Капиталь тезелеш объектларының хокук ияләре атмосфера һавасын, объект контуры артында атмосфера һавасына физик һәм (яисә) биологик йогынты дәрәҗәсен тикшерергә һәм кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге елкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәткә (аның территориаль органнары) санитар-яклау зонасын билгеләү турында гариза тапшырырга тиеш кирәклө документлар күшүлгән зоналар.

Санитар-күзәтү зонасын булдыру, үзгәртү яки юкка чыгару турында карарны:

Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге елкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт санитар классификациягә ярашлы рәвештә I һәм II куркыныч класслы объектларга карата, шулай ук санитар классификациягә кертелмәгән объектларга карата;

кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге елкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнәң территориаль органнары санитар классификациягә ярашлы рәвештә IIIV куркынычлык классы объектларына карата.

Санитар-күзәтү зонасы һәм аның чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен куллануны чикләүләр мондый зона турында мәгълүмат бердәм дәүләт күчесез милек реестрына кертелгән кеннән бирле билгеләнгән дип санала.

Санитар-күзәтү зонасы чикләрендә жир участокларын:

торак тезелешне, мәгариф һәм медицина билгеләнешендәге объектларны, ачык типтагы спорт корылмаларын, балаларның ял итү һәм

аларны сәламәтләндерү оешмаларын, рекреацион билгеләнештәге зоналарны һәм бакчачылык алып бару ечен урнаштыру;

- дарулар житештерү һәм саклау объектларын, сәнәгатьнең азық-төлек тармаклары объектларын, азық-төлек чималы һәм азық-төлек продукциясенең күмәртә складларын, эчәр су әзерләү һәм саклау ечен сууткәргеч корылмалары комплексларын, химик, физик һәм (яки) санитар-күзәтү зонасы билгеләнгән объектның биологик тәэсире, мондый чараларның, чималның, суның һәм продукциянең сыйфатын һәм куркынычсызлыгын бозуга китерәчәк.

29.7. Ябык объектлардан басмага чикләү зоналары

Миннебай авыл жирлеге территориясендә промысла нефть үткәргечләре уза, алар ечен минималь рехсәт ителгән ераклык зоналарын үтәү таләп ителә. Минималь аралар авария хәлендә шартлау-янгын куркынычлыгы дәрәҗәсен исәпкә ала һәм торбаларның теренә, биналарның теренә, объектларның билгеләнешенә бәйле рәвештә торба үткәргечләрнең диаметрын исәпкә алып дифференциацияләнә һәм 284.1325800.2016 «Нефть һәм газ ечен промысла үткәргечләре. Эшләрне проектлау һәм житештерү кагыйдәләре.

Мәсәлән, Миннебай авыл жирлегендә Балык totу үткәргечләренең рехсәт ителгән Минималь ераклык зоналары 75 м тәшкил итә.

Минималь рехсәт ителгән ераклык зоналарын куллану режимы таблицада күрсәтелгән.

Промысла үткәргечләренең минималь рехсәт ителгән ераклык зоналарын куллану регламентлары

№ п/п	Зона исеме	Күрсәтелгән зонаны куллану режимы	Рехсәт ителгән куллануны кейләүче норматив документлар
1	Минималь рехсәт ителгән аралар зонасы	Урнаштыру рехсәт ителми: шәһәрләр һәм башка торак пунктлар; дача йортлары белән коллектор; бакчалар чокыры; аерым Сәнәгать һәм авыл хужалыгы предприятияләре фәнни тикшеренең институты; кош фабрикалары, теплица комбинат һәм хужалыклары фәнни-тикшеренең институты; сет заводлары фәнни тикшеренең институты; <input type="checkbox"/> файдалы казылмалар эшкәр карьерлары; автомобильләр ечен гаражлар һәм	СП 284.1325800.2016 нефть һәм газ ечен промысла үткәргечләре. Эшләрне проектлау һәм житештерү кагыйдәләре»

		<p>ачык парковкалар йери;</p> <p>халык күплөп жыела торган аеръ биналар (мектеплөр, хастаханәлә балалар бакчалары, вокзаллар h. б. йери;</p> <p>тимер юл станцияләре; аэропортла елга портлары hәм пристаньлар гидро-, электр станцияләре;</p> <p>I класслы елга транспортны гидротехник корылмалары;</p> <p>чистарту корылмалары hәм сууткәрге насос станцияләре;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 м3 артык саклау күләме булган жиңел янучы hәм янучы Сыеклыклар hәм газлар складлары; автозаправка станцияләре h. б. 	
--	--	--	--

29.8. Автомобиль юллары полосасы hәм автомобиль юллары полосасы

«Россия Федерациясендә автомобиль юллары hәм юл яны полосалары турында hәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә автомобиль юллары бүлеп бирү полосасының режимы, параметрлары hәм башка характеристикалары регламентташтырыла.

Югарыда әйттелгән Федераль законның 25 сатьясы нигезендә:

Автомобиль юлына бүлеп бирелгән полоса чикләре территориине планлаштыру буенча документлар нигезендә билгеләнә. Автомобиль юлларын hәм (яки) юл сервисы объектларын урнаштыру ечен билгеләнгән территориине планлаштыру буенча документлар әзерләү Россия Федерациисе Хекүмәте тарафыннан расланган әлеге объектларны урнаштыру ечен жир бүлеп бирү нормаларын исәпкә алып башкарыла.

Федераль әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру ечен билгеләнгән территориине планлаштыру буенча документлар әзерләү тәртибен Россия Федерациисе Шәһәр тезелеше кодексына ярашлы рәвештә, юл хужалығы өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү hәм норматив-хокукий кейләү функцияләрен гамәлгә ашыручи федераль башкарма хакимият органы билгели.

Автомобиль юлының бүлеп бирелгән полосасы чикләрендә, әлеге Федераль закон белән каралган очраклардан тыш:

автомобиль юлын тезү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау hәм тоту, шулай ук юл сервисы объектларын урнаштыру белән бәйле булмаган эшләрне башкару;

- автомобиль юлына хезмәт күрсәту, аны тәзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау hәм тоту ечен билгеләнмәгән hәм юл сервисы объектларына карамаган биналарны, корылмаларны, корылмаларны hәм башка объектларны урнаштыру;

жир кишәрлекләрен сукалау, үлән чабу, урманнарны һәм башка күпъеллык агачларны кису һәм заарлау, агачны алу һәм туфракны казу, автомобиль юлына бүләп бирү полосасын тоту яки автомобиль юлын, аның участокларын ремонтлау буенча эшләрдән тыш;

хайваннарны кетү, шулай ук аларны автомобиль юллары хужалары белән килешенгән махсус билгеләнгән урыннардан читтә автомобиль юллары аша йерту;

- техник регламентлар таләпләренә һәм (яки) юл хәрәкәте иминлеге турында норматив хокукий актларга туры килмәгән реклама конструкцияләрен урнаштыру;

- юл хәрәкәте иминлеген тәэммин итүгә яки юл эшчәнлеген гамәлгә ашыруга катнашы булмаган мәгълүмат щитлары һәм курсәткечләр урнаштыру.

Югарыда әйтепләнген Федераль законның 26 статьясы нигезендә:

Автомобиль юллары ечен, торак пунктлар чикләрендә урнашкан автомобиль юлларыннан тыш, юл яны полосалары билгеләнә.

Автомобиль юлларының классына һәм (яки) категориясенә карап, аларның үсеш перспективаларын исәпкә алып, һәр юл яны полосасының кинлеге:

- житмеш биш метр - беренче һәм икенче категорияле автомобиль юллары ечен;

- илле метр еченче һәм дүртенче категорияле автомобиль юллары ечен;

- егерме биш метр - бишенче категорияле автомобиль юллары ечен;

- йез метр Россия Федерациисе субъектларының административ үзәкләрен (баш калаларын), федераль әһәмияттәге шәһәрләрне башка торак пунктлар белән тоташтыручи керү юллары ечен, шулай ук халык саны ике йез илле менән кадәр булган шәһәрләрне урап узу ечен тезелгән федераль әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юллары участоклары ечен;

- йез илле метр ике йез илле менән артык кеше яшәгән шәһәрләрне урап узу ечен тезелгән автомобиль юллары участоклары ечен.

Федераль, тебәк яисә муниципаль, жирле әһәмияттәге автомобиль юлларының юл яны полосаларын билгеләү яисә мондый юл яны полосаларын үзгәртү турында карар, тиешлечә, юл хужалыгы елкәсендә дәүләт хезмәтләре курсәтү һәм дәүләт милкә белән идарә итү функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациисе субъектының башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы, жирле үзидарә органы тарафыннан кабул ителә.

Шәхси автомобиль юлларының юл яны полосаларын билгеләү яки мондый юл яны полосаларын үзгәртү турында Карап кабул ителә:

дәүләт хезмәтләре курсәтү һәм юл хужалыгы елкәсендә дәүләт милкә белән идарә итү функцияләрен гамәлгә ашыручи федераль башкарма хакимият органы тарафыннан Россия Федерациисе ике һәм аннан да күбрәк субъектлары территорияләрендә урнашкан яки Россия Федерациисе ике һәм аннан да күбрәк субъектлары территорияләрендә тезелергә планлаштырылган шәхси автомобиль юлларына карата;

Россия Федерациисе субъектының башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы тарафыннан ике һәм андан да күбрәк муниципаль берәмлекләр (муниципаль районнар, шәһәр округлары) территорияләрендә урнашкан яки тезелешләре ике һәм андан да күбрәк муниципаль берәмлекләр (муниципаль районнар, шәһәр округлары) территорияләрендә башкарылырга планлаштырылган шәхси автомобиль юлларына карата;

муниципаль районның җирле үзидарә органы тарафыннан муниципаль район чикләрендә ике һәм андан да күбрәк торак пунктлар һәм (яки) торак пунктлар арасынdagы территорияләрдә урнашкан яисә муниципаль район чикләрендә муниципаль район чикләрендә ике һәм андан да күбрәк торак пунктлар һәм (яки) торак пунктлар арасынdagы территорияләрдә муниципаль район чикләрендә тезеләчәк шәхси автомобиль юлларына, шулай ук авыл җирлекләре территорияләрендә урнашкан шәхси автомобиль юлларына карата (очраклардан тыш, әлеге елешнең 3.1 пунктында билгеләнгән);

авыл җирлеге территориясендә урнашкан шәхси автомобиль юлларына карата җирле үзидарә органы (авыл җирлекләре торак пунктлары чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру мәсьәләсе Россия Федерациисе субъекты законы белән авыл җирлекләренә беркетелгән очракта);

шәһәр җирлеге җирле үзидарә органы тарафыннан шәһәр җирлеге чикләрендә урнашкан яки шәһәр җирлеге чикләрендә тезеләчәк шәхси автомобиль юлларына карата;

шәһәр округы чикләрендә урнашкан яки шәһәр округы чикләрендә тезеләчәк шәхси автомобиль юлларына карата шәһәр округының җирле үзидарә органы.

Федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациисе субъектының башкарма хакимият органы, федераль, тебәк яисә муниципальара, җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының юл яны полосаларын билгеләү яисә мондый юл яны полосаларын үзгәртү турында Карап кабул иткән җирле үзидарә органы мондый карап кабул ителгән кеннән алып жиде кен эчендә мондый карапның күчermәсен шәһәр округының җирле үзидарә органына, муниципаль районның җирле үзидарә органына, җирле үзидарә органына жибәрәләр территорияләренә карата шундый карап кабул ителгән торак пунктның үзидарәләре.

Автомобиль юлларының юл яны полосалары чикләрен билгеләү автомобиль юллары хужалары тарафыннан аларның хисабына башкарыла.

Автомобиль юлының юл яны полосалары чикләрендә капиталь тезелеш объектларын, юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру ечен билгеләнгән объектларны, юл сервисы объектларын тезү, реклама конструкцияләрен, мәгълүмат щитларын һәм күрсәткечләрен урнаштыру автомобиль юлы хужасының язма формасында ризалык булганды рехсәт ителә. Бу килешү автомобиль юлының юл яны полосалары чикләрендә тезелешне, реконструкцияне гамәлгә ашыручи затлар тарафыннан мәжбүри үтәлергә тиешле техник таләпләрне һәм шартларны, реклама конструкцияләрен, мәгълүмати щитларны һәм күрсәткечләрне урнаштыруны үз эченә алырга тиеш (алга таба әлеге статьяда - техник таләпләр һәм мәжбүри үтәлергә тиешле шартлар).

Автомобиль юлларының юл яны полосалары чикләрендә капиталь тезелеш объектларын, юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру ечен билгеләнгән объектларны, юл сервисы объектларын тезүне, реклама конструкцияләрен, мәгълүмати щитларны һәм күрсәткечләрне тезелешкә рехсәтsez (курсәтелгән объектларны тезү яки реконструкцияләу ечен тезелешкә рехсәт бирү таләп ителгән очракта) урнаштыруны, реконструкцияләүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашыручи затлар, әлеге объектның 8 яки 8.2 елешендә каралмаган мәжбүри үтәлергә тиешле төхник таләпләрне һәм шартларны бозу белән килешү статьялары, Дәүләт тезелешен күзәтүгә вәкаләтле орган һәм (яисә) автомобиль юллары хужалары таләпләре буенча капиталь тезелеш объектларын тезүне, реклама конструкцияләүне, реклама конструкцияләре, мәгълүмати щитлар һәм күрсәткечләр урнаштыруны туктатырга, законсыз тезелгән объектларны һәм корылмаларны сүтергә һәм автомобиль юлларын беренчел хәлгә китерергә тиеш. Мондый таләпләрне үтәүдән баш тарткан очракта автомобиль юллары хужалары тезелгән объектларны яки корылмаларны бетерү буенча эшләр башкаralар, соңыннан әлеге эшләрне башкаруга чыгымнары Россия Федерациясе законнары нигезендә курсәтелгән объектларны, корылмаларны законсыз тәзүдә гаепле булган затлар хисабына компенсациялиләр. Автомобиль юлы хужасының мәжбүри үтәлергә тиешле техник таләпләрне һәм шартларны үтәүне мониторинглау тәртибен дәүләт сәясәтен эшләү һәм юл хужалыгы елкәсендә норматив-хокукий жайга салу функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият органы билгели.

Капиталь тезелеш объектын урнаштыру ечен территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп ителгән очракта, мондый объектны автомобиль юлының юл яны полосасы чикләрендә урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру буенча документлар автомобиль юлы хужасы белән килештерелә. Бу ризалык техник таләпләрне һәм мәжбүри үтәлергә тиешле шартларны үз эченә алырга тиеш. Шул ук вакытта әлеге статьяның 8 елеше нигезендә автомобиль юлының юл яны полосасы чикләрендә объектны тезүгә, реконструкцияләүгә ризалык алу таләп ителми.

Автомобиль юлының юл яны полосасы чикләрендә капиталь тезелеш объектын автомобиль юлының юл яны полосасы чикләрендә урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру буенча документлар белән объектны тәзүгә, әлеге статьяның 8 елешендә каралган объектны реконструкцияләүгә ризалык турында яки мондый объектны тезүне, реконструкцияләүне килештерудән баш тарту турында, территорияне планлаштыру буенча документлар автомобиль юлы хужасы тарафыннан кешегә жибәрелә, тезелешкә ризалык бирү турында гариза белән мерәҗәгать итүчегә, мондый объектны автомобиль юлының юл яны полосасы чикләрендә реконструкцияләу яки әлеге гариза килгән кеннән алып утыз кен эчендә капиталь тезелеш объектын автомобиль юлының юл яны полосасы чикләрендә урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру буенча документларны килештерү турында. Мондый объектны тезү, реконструкцияләүне килештерудән баш тарту турында белдерүдә, территорияне планлаштыру буенча документациядә мондый баш тартуның барлык сәбәпләре курсәтелергә тиеш.

Автомобиль юлларының юл яны полосалары чикләрендә әлеге статьяның 8 елешендә каралган объектны тәзүне, реконструкцияләүне,

капиталь тезелеш объектын автомобиль юлларының юл яны полосалары чикләрендә урнаштыруны күздә тоткан территорияне планлаштыру буенча документацияне килештерүдән баш тарту түбәндәге нигезләр буенча рәхсәт ителә:

- тезелеш, объектны реконструкцияләү автомобиль юлында күрүчәнлекнең начарлануына һәм юл хәрәкәте иминлегенең башка шартларына китерәчәк;

- объектны тезү, реконструкцияләү автомобиль юлын һәм аның составына керүче юл корылмаларын тоту һәм ремонтлау буенча эшләрне башкару мемкин булмауга китерәчәк;

- әгәр мондый реконструкция территориаль планлаштыруның расланган документларында һәм (яки) территорияне планлаштыру буенча документациядә каралган очракта, объектны тезү, реконструкцияләү автомобиль юлын реконструкцияләү мемкин булмавына китерәчәк.

29.9. Чыганакларны төзекләндерү обьектларының сак зоналары

Минлебай авыл жирлеге территориясендә «Татнефть» ААЖ структур бүлекчәләре тарафыннан эшкәртелә торган Ромашкино нефть ятмасы урнаштырылган.

Россия Федерациясенең 1992 елның 21 февралендәге 2395-І номерлы «Жир асты байлыклары турында»гы Законының 7 маддәсе нигезендә файдалы казылмалар чыгару, файдалы казылмалар чыгару белән бәйле булмаган жир асты корылмаларын тезү һәм эксплуатацияләү ечен жир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиягә, шулай ук разведка һәм чыгару вакытында продукцияне бүлү турында килешүгә ярашлы рәвештә минераль чимал кулланучыга тау бүләп бирү геометрик блок рәвешендә жир асты участогы бирелә.

Тау биләмәсенең чикләрен билгеләгәндә файдалы казылмалар ятмаларының пространстволы контурлары, жир асты корылмаларын тезү һәм эксплуатацияләү участогының торышы, тау һәм шартлату эшләрен имин алып бару чикләре, тау токымнарының зааралы йогынтысыннан саклау зоналары, тау токымнарын хәрәкәтләндерү зоналары, табигать обьектлары, биналар һәм корылмалары астында саклау тигезлекләре контурлары, карьер һәм кисемтәләр бортлары терлелеге һәм жир асты байлыкларының, жир асты байлыкларын геологик ейрәну һәм жир асты еслегенең торышына йогынты ясый торган башка факторлар исәпкә алына.

Жир асты байлыкларының аерым участокларыннан файдалану ил оборонасын һәм дәүләт иминлеген тәэммин итү, жир асты байлыкларыннан нәтижәле файдалану һәм аларны саклау, әйләнә-тирә мохитне саклау максатларында чикләнергә яисә тыелырга мемкин. Торак пунктлар һәм территорияләрдән файдалануның маxсус шартлары булган зоналар территорияләрендә жир асты байлыкларыннан файдалану халыкның тормышы һәм сәламәтлеге иминлеге, әйләнә-тирә мохитне саклау куркынычы тудырырга, тау эшкәртмәләренең, бораулау скважиналарының һәм жир асты байлыкларыннан файдалануга бәйле башка корылмаларның сакланышын да кертеп, биналарның һәм корылмаларның сакланышын булдырырга мемкин булган очракларда чикләнергә яисә тыелырга мемкин. Маxсус сакланылуучы табигать территорияләрендә жир асты

байлықларыннан файдалану аларның территорияләрен махсус саклау режимы нигезендә ғамәлгә ашырыла. (РФ «Жир асты байлықлары турында» Законының 8 статьясы).

Күрсәтелгән Федераль законның 22 статьясы нигезендә жир асты байлықларыннан файдаланучы үзенә бирелгән тау катламы чикләрендә файдалы казылмалар ятмалары мәйданнарын тезүне чикләргә хокуклы. Кулланучы жир асты байлықларыннан файдалануга бәйле эшләрне имин алып бару ечен җавап бирә; жир асты байлықларын, атмосфера һавасын, жирләрне, урманнары, су объектларын, жир асты байлықларыннан файдалануга бәйле эшләрнең заарлы йогынтысыннан биналарны һәм корылмаларны саклау шартларын регламентлаучы билгеләнгән тәртиптә расланган стандартларны үтәу; шулай ук жир кишәрлекләрен һәм жир асты байлықларыннан файдаланганда бозылган башка табигать объектларын алга таба куллану ечен яракты ҳәлгә китеру ечен җавап бирә.

«Жир асты байлықлары турында» Россия Федерациясе Законының 25 статьясы нигезендә файдалы казылмалар ятмалары мәйданнарын тезү, шулай ук жир асты корылмалары урнашкан урыннарда жир асты байлықларының дәүләт фонды яисә аның территориаль органнары һәм дәүләт тау күзәтчелеге органнары рехсәте белән бары тик файдалы казылмалар алу мемкинлеген тәэмим итү яисә тезелешнең икътисадый максатка ярашлы булуын дәлилләү шарты белән генә рехсәт ителә.

Файдалы казылмалар яткан мәйданнарны үз белдеге белән тезү территориине рекультивацияләү һәм тезелгән объектларны демонтажлау буенча башкарылган чыгымнарны һәм чыгымнарны капламыйча туктатыла.

Россия Федерациясенең 1992 елның 21 февралендәге 2395-І номерлы «Жир асты байлықлары турында» гы Законына ярашлы рөвештә, файдалы казылмалар яткан мәйданнар тезелеше Жир асты байлықларыннан файдаланучы һәм жир асты байлықларының дәүләт фонды белән идарә итүнең территориаль органы белән килештерелергә тиеш.

30 статья. Аеруча саклана торган табигый территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануны чикләү

Аеруча саклана торган табигый территорияләр чикләрендә жир участокларын һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануны чикләүләр 1995 елның 14 мартандагы 33-ФЗ номерлы «Аеруча саклана торган табигый территорияләр турында» гы Федераль закон нигезендә регламентташтырыла.

Торак пункт территориясендә аерucha саклана торган табигый территорияләр теркәлмәгән .

31 статья. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләрен һәм капиталъ тезелеш объектларын куллануны чикләү

Мәдәни мирас объектларын саклау «Россия Федерациясе халықларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» 2005 елның 1 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы таләпләре, башка норматив хокукый актлар нигезендә ғамәлгә ашырыла.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары мәдәни мирас объектларын саклауны тәэмим итү максатыннан билгеләнә.

Саклау зоналары чикләре мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты белән билгеләнә, ул текст формасында һәм карталар (схемалар) рәвешендә документация булып тора, анда проектлана торган зоналар чикләре һәм күрсәтелгән зоналарда урнашкан мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләре тасвирлана, әлеге зоналар чикләрендә жирләрне куллану режимнары һәм шәһәр тезелеше регламентлары проектлары бар.

Саклау зоналары проектларын эшләү, саклау зоналары чикләрендә территориядән файдалану режимнарын билгеләү Россия Федерациясе Хекүмәтенең «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тариhi һәм мәдәни ядкарьләрен) саклау зоналары турындагы нигезләмәне раслау турында» 2015 елның 12 сентябрендәге 972 номерлы карары, «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» 2005 елның 1 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы һәм башка норматив хокукий актлар белән җайга салына.


Татарстан Республикасы Әlmәt муниципаль районның “Минлебай авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә Россия Федерациясе халыкларының региональ әһәмияттәге мәдәни мирас объектлары (тариhi һәм мәдәният һәйкәле) урнашмаган.

XI ӨЛӨШ. Территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белəн тәэмmin ителүенең минималь рехсəт ителгəн дəрəжəсeneң исəплəнгən күрсəткечлəре həm халық echen мондый объектларның территориаль керү мемкинлегенең максималь рехсəт ителгəн дəрəжəсeneң исəплəнгən күрсəткечлəре

Россия Федерациисе Шəhər тезелеше кодексы нигезендə территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белəн тәэмmin ителешенең мемкин булган минималь дəрəжəсeneң исəп күрсəткечлəре həm күрсəтелгən объектларның шəhər тезелеше регламенты составында халық echen максималь мемкин булган территориаль файдалану дəрəжəсeneң исəп-хисап күрсəткечлəре шəhər тезелеше регламенты кулланыла торган территория чиклəрендə территорияне комплекслы үстерү эшчəнлеген гамəлгə ашыру карапланган очракта күрсəтелə.

Чиклəрендə территорияне комплекслы үстерү эшчəнлеген гамəлгə ашыру карапланган территориялəр «Миңлебай авыл жирлеге» муниципаль берəмлеге чиклəрендə ачыкланмаган, шуңа бəйле рəвештə əлеге кагыйдəлəр материалларында күрсəтелмəгəн.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МИННЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Земельный кадастровый план. Населенные пункты. Масштаб 1:10 000



ПЛАНЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МИННИЗАЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬМАТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Карта землепользования и застройки села Минназеево. Масштаб 1:10 000
Источник: Государственный кадастровый реестр земель Российской Федерации

