


**СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора,
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН СОВЕТЫ**

Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,
Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

**РЕШЕНИЕ
21 ноябрь, 2023 ел**

**КАРАР
№ 344**

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Мұлмә авыл жирлегенең Жирдән файдалану һәм
төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында**

«Россия Федерациясенде жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы беренче өлешенең 20 пункты, Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 5.1, 33 статьялары, Биектау муниципаль районы Мұлмә авыл жирлегенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проекты буенча 2023 елның 05 октябрендәге гавами тыңлаулар беркетмәсе, Биектау муниципаль районы Мұлмә авыл жирлегенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проекты буенча гавами тыңлаулар нәтижәләре турында 2023 елның 05 октябрендәге бәяләмәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы

КАРАР ИТТЕ:

1. Биектау муниципаль районы Советының 2021 елның 28 июнендәге 87 номерлы каары белән расланган Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Мұлмә авыл жирлегенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә күшымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.

2. Элеге каарны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында: <http://vysokaya-gora.tatarstan.ru> һәм Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында <http://pravo.tatarstan.ru> урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).

3. Элеге каар рәсми басылып чыккан (халыкка җиткерелгән) көненнән үз көченә керә.

Совет рәисе,
муниципаль район Башлыгы

Р.Ф. Хисамутдинов

Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы
Советының 2023 елның 21 ноябрь
344 номерлы каары белән расланды

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«МУЛМӘ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕ҆

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДӘЛӘРЕ

І КИСӘК.

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ,
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ ТӘРТИБЕ

ЭЧТЭЛЕК

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДЭЛЭРЕНЕЦ СОСТАВЫ	5
КЕРЕШ	6
I КИСЭК. ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДЭЛЭРЕН КУЛЛАНУ ТЭРТИБЕ, ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДЭЛЭРЕНЭ ҮЗГӨРЕШЛЭР КЕРТУ ТЭРТИБЕ	7
I БҮЛЕК. Гомуми нигезлэмэлэр	7
1 статья. Элдэг кисэктэ кулланыла торган төп төшөнчлэлэр	7
2 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэренец хокукий статусы һэм составы	9
3 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш турында мэгълүматныц ачыклыгы һэм һэркемгэ мөмкин булуы	9
4 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэренец үз көченэ керүе	10
5 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэрэн бозган өчен жаваплылык .10	
II КИСЭК. Жирле үзидарэ органнары тарафыннан жирдэн файдалануны һэм төзелешне жайга салу турында нигезлэмэлэр	
Ошибка! Закладка не определена.	
6 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш өлкэсендэ жирле үзидарэ органнары вэкалэтлэр	10
7 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэрэ проектын өзөрлэү буенча комиссия	
Ошибка!	
Закладка не определена.	
8 статья. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэренец элек барлыкка килгэн хокук мөнэсэбэтлэрэнэ карата гамэлэ	
Ошибка! Закладка не определена.	
9 статья. Территориаль зоналар	
Ошибка! Закладка не определена.	
10 статья. Шэхэр төзелеше регламентлары	
Ошибка! Закладка не определена.	
11 статья. Шэхэр төзелеше эшчэнлэгеннэц башка мэсьэлэлэрэнэ карата жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэренец гамэл	14
III БҮЛЕК. Физик һэм юридик затларныц жир кишэрлеклэрэннэн һэм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсэтийн файдалану төрлэрэн үзгөртүе турында нигезлэмэлэр	
Ошибка!	
Закладка не определена.	
12 статья. Төп нигезлэмэлэр	
Ошибка! Закладка не определена.	
13 статья. Жир кишэрлэгэн яисэ капиталь төзелеш объектын файдалануныц шартлы рөхсэтийн төрөнэ рөхсэтийн төрөнэ бирү тэргибэ.....	
Ошибка! Закладка не определена.	

14 статья. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпылуға рөхсәт бирү тәртибеО

шибка! Закладка не определена.

IV БҮЛЕК. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү түрүнда нигезләмәләр

.....**Ошибка!**

Закладка не определена.

15 статья. Төп нигезләмәләр

.....**Ошибка! Закладка не**

определенена.

V БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышулары яки гавами тыңлаулар уздыру түрүнда нигезләмәләр

.....**Ошибка! Закладка не определена.**

16 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышулары яки гавами тыңлаулар оештыру һәм уздыруның гомуми нигезләмәләре

.....**Ошибка!**

шибка! Закладка не определена.

17 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары буенча жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар уздыру үзенчәлекләре20

18 статья. Жир кишәрлеген яисә капитал төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнда карап проекты буенча жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар20

19 статья. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнең ин чик параметрларыннан читкә тайпылуға рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар

.....**Ошибка! Закладка не определена.**

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү нигезләмәләре

.....**Ошибка!**

Закладка не определена.

20 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе

.....**Ошибка!**

шибка! Закладка не определена.

VII БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелешнен башка мәсьәләләрен җайга салу нигезләмәләре

.....**Ошибка! Закладка**

не определена.

21 статья. Территориаль зоналар чикләре түрүнда мәгълүматны күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына керту

.....**Ошибка! Закладка не**

определенена.

• ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) түбәндәгे составта эшләнгән:

I кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе

II кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары

График материаллар:

№ т/б	Исеме	Масштаб
1	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның маxсус шартлары булган зоналар чикләре	1:10 000

III кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары

Күшымта

Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр

• КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль беремлегенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) –территориаль зоналар, шәһәр төзелеше регламентлары, аны қуллану тәртибе һәм аңа үзгәрешләр керту тәртибе билгеләнә торган жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән раслана торган шәһәр төзелешен зоналаштыру документы.

Кагыйдәләр Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының түбәндәге норматив хокукий актлары таләпләрен исәпкә алып әзерләнде:

- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел №190-ФЗ;
- Россия Федерациясе Жир кодексы 25.10.2001 ел № 136-ФЗ;
- Россия Федерациясе Урман кодексы 04.12.2006 ел № 200-ФЗ;
- Россия Федерациясе Су кодексы 03.06.2006 ел № 74-ФЗ;
- «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
- «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәnlеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

Кагыйдәләрне әзерләгәндә шулай ук Биектау муниципаль районының һәм «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль беремлегенең норматив хокукий актлары нигезләмәләре, «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль беремлегенең социаль-икътисадый һәм шәһәр төзелеше үсешенең төп юнәлешләрен билгели торган башка документлар исәпкә алына.

• I КИСЭК. ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҮӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ, ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҮӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ ТӘРТИБЕ

I БҮЛЕК. Гомуми нигезләмәләр

1 статья. Элеге кисәктә кулланыла торган төп төшөнчәләр

Жир кишәрлекеннән яисә капиталъ төзелеш объектыннан рөхсәт ителгән файдалану төре – жир кишәрлекеннән яисә капиталъ төзелеш объектыннан файдалануның мөмкин булган ысулы. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре рөхсәт ителгән файдалануның төп, шартлы рөхсәт ителгән, ярдәмче төрләрен үз эченә ала һәм жир мөнәсәбәтләре өлкәндә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукий жайга салу функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият органы раслаган классификатор нигезендә билгеләнә.

Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре – жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре, алар белән бергә гамәлгә ашырыла торган рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм шартлы рөхсәт ителгән төрләренә карата ёстәмә буларак кына рөхсәт ителә.

Шәһәр төзелешен зоналаштыру – территориаль зоналарны билгеләү һәм шәһәр төзелеше регламентларын билгеләү максатларында муниципаль берәмлекләр территорияләрен зоналаштыру.

Шәһәр төзелеше регламенты –тиешле территориаль зона чикләре чикләрендә билгеләнә торган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре, шулай ук жир кишәрлекләре ёстендә һәм жир ёслегендә булган нәрсәләр, аларны төзү һәм капиталъ төзелеш объектларын эксплуатацияләү процессында файдаланыла торган барлык төрләре, жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрлары, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләү, жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануны чикләү, шулай ук чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган территорияләргә карата куллану, халык өчен тиешле территориянен коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм күрсәтелгән объектларның территориаль файдалана алуның максималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.

Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе – Кагыйдәләр әзерләүне оештыру, аларга үзгәрешләр кертү, гавами тыңлаулар уздыру һәм Кагыйдәләрне әзерләү Комиссиясе турындағы нигезләмә нигезендә башка мәсьәләләрне хәл итү максатында законнар, муниципаль хокукий актлар нигезендә төзелә торган даими эшләүче коллегиаль орган.

Кызыл линияләр – гомуми файдаланудағы территорияләр чикләрен күрсәткән һәм территорияне планлаштыру документларында билгеләнергә, үзгәртелергә яисә бетерелергә тиешле линияләр.

Линияле объектлар – электр тапшыру линияләре, элементе линияләре (шул исәптән линия-кабель корылмалары), торба үткәргечләр, автомобиль юллары, тимер юл линияләре һәм башка шундай корылмалар.

Төзелеш алыш баруның максималь проценты - төзелеш алыш барылышрага мөмкин булган жир кишәрлекенең суммар мәйданы, жир кишәрлекенең бөтен мәйданына (%) мөнәсәбәте.

Жир кишәрлекеге чигеннән бинаның, төзелешнен, корылмаларның минималь чигенеше – жир кишәрлекеге чиге белән бина, төзелеш яки корылма арасындағы ераклык.

Капиталь төзелеш объектлары - биналар, корылмалар, төзелешләре тәмамланмаган объектлар, жир кишәрлекенең капиталъ булмаган төзелмәләреннән, корылмаларыннан һәм аерылгысыз яхшыртуларыннан тыш (ныгытма, ёслек һәм башкалар).

Капиталь булмаган төзелмәләр, корылмалар – жир белән ныклы бәйләнеше булмаган һәм конструктив характеристикалары аларны күчереп йөртү һәм (яисә) демонтаж үткәру һәм андан соңғы жыелуны төзелешләрнең, корылмаларның (шул исәптән киоскларның, түбәләрнең һәм башка шундый корылмаларның) төп характеристикалары үзгәртелмичә һәм билгеләнүгә тулысынча зыян китермичә һәм андан соңғы жыемнары тормышка ашырырга мөмкинлек бирә торган төзелмәләр, корылмалар.

Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләре – әлеге эшчәнлек төрләрен һәм шәһәр төзелеше регламентлары составындагы объектларны тиешле территориаль зоналарга карата күчерү нәтиҗәсендә мөмкин булган жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре,

Индивидуаль торак төзелеше объекты – гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәгатьләндөрү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану биналарыннан торган һәм күчемсез мөлкәтнең мөстәкыйль объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән жир өсте катлары саны өчтән, биеклеге егерме метрдан артмagan аерым бина.

Жир кишәрлекләре, капиталь төзелеш объектлары хокук ияләре – жир милекчеләре, жирдән файдаланучылар, жир хужалары һәм жир кишәрлекләрен, капиталь төзелеш объектларын арендалаучылар, аларның вәкаләтле затлары.

Жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрлары – жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре, шул исәптән аларның мәйданы; биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны мөмкин булган урнаштыру урыннарын билгеләү максатларында жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенуләр; биналарның, төзелешләрнең, корылмаларның ин чик саны яисә ин чик биеклеге; тиешле территориаль зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә билгеләнә торган жир кишәрлекләре чикләрендә төзүнен максималь проценты.

Гавами сервитут – Россия Федерациясе законы яисә башка норматив хокукий акты, Россия Федерациясе субъектының норматив хокукий акты, жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән билгеләнгән жир кишәрлекләренән үзенә карата билгеләнә торган жир кишәрлекләрен тартып алмыйча гына чикләнгән файдалану хокуки.

Гавами тыңлаулар, жәмәгать фикер алышулары – законнарда билгеләнгән очракларда жирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукий актлар проектлары буенча фикер алышуда катнашу өчен муниципаль берәмлек (жәмәгатьчелек) халкының хокукларын гамәлгә ашыру формасы.

Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен чикле параметрларыннан читкә тайпылууга рөхсәт – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 40 статьясы таләпләре нигезендә бирелә торган, жир кишәрлекләре иясенә капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашыру, шулай ук аларны капиталь ремонтлауга тиешле территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читкә тайпылууга хокук бирә торган документ.

Жир кишәрлекләренән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясы таләпләре нигезендә жир кишәрлекләренә хокук ияләренә жир кишәрлекләренән, әлеге Кагыйдәләр белән шартлы рәвештә рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектыннан файдалану төрен сайлау хокукин бирә торган документ.

Территориаль зоналар – жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендә алар өчен чикләр билгеләнгән һәм шәһәр төзелеше регламентлары куелган зоналар.

Гомуми файдалану территорияләре – чикләнмәгән затлар даирәсе тоткарлыксыз файдалана торган территорияләр (шул исәптән мәйданнар, урамнар, узу юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар).

Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясында билгеләнгән тәртиптә рөхсәт алу шарты белән, әлеге эшчәнлек төрләрен һәм шәһәр

төзелеше регламентлары составындағы объектларны тиешле территориаль зоналарга карата күчеру нәтижәсендә мөмкин булған жир кишерлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре.

2 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең хокукый статусы һәм составы

1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районаны «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре жирле үзидарә органының норматив хокукый акты статусына ия.

2. Элеге Кагыйдәләр түбәндәгеләр белән беррәттән кулланыла:

техник регламентлар (алар үз көчене көргәнче билгеләнгән тәртиптә - 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы «Техник җайга салу турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына каршы килми торган өлешендә норматив техник документлар);

Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары;
шәһәр төзелешен проектлау нормативлары;

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең һәм Биектау муниципаль районаның жирдән файдалануны һәм төзелешне җайга салу мәсьәләләре буенча норматив хокукый актлары.

3. Элеге Кагыйдәләр үз эченә ала:

Кереш;

I Кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрене үзгәрешләр кертү тәртибе;

II Кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары;

III Кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары;

Кушымталар.

4. Элеге Кагыйдәләр «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территорииясендә шәһәр төзелешен көйләүче яисә контролльдә тотучы вазыйфаи затлар тарафыннан дәүләт хакимиите органнары, жирле үзидарә органнары, физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

3 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш турында мәгълүматның ачыклығы һәм һәркем файдалана алырлық булуы

1. Элеге Кагыйдәләр, аларның составына керүче барлық картографик һәм башка документларны да кертеп, барлық физик һәм юридик, шулай ук вазыйфаи затлар, дәүләт хакимиите органнары һәм жирле үзидарә органнарына һәркем файдалана алырлық була.

2. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә органнары элеге Кагыйдәләр белән танышу мөмкинлеген түбәндәге юллар белән тәэмин итәләр:

элеге Кагыйдәләрне жирле үзидарә органнары норматив хокукый актларын, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгару (халыкка житкерү), һәм «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең яки муниципаль районның «Интернет» челтәрендәгә рәсми сайтында урнаштыру;

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территорииясендә жирдән файдалану һәм төзелешне җайга салу мәсьәләрендә катнашучы органнарда һәм оешмаларда элеге Кагыйдәләр белән тулы комплектта танышу өчен мөмкинлек тудыру;

3. Муниципаль районның жирле үзидарә органнары элеге Кагыйдәләр белән танышу мөмкинлеген түбәндәге юллар белән тәэмин итәләр:

Кагыйдәләрне территориаль планлаштыруның Федераль дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру;

физик һәм юридик затларга элеге Кагыйдәләрдән өзөмтәләр, шулай ук картографик материалларның кирәклө күчермәләрен һәм жирдән файдалану һәм төзелеш шартларын аерым жир кишерлекләренә һәм планлаштыру структурасы элементларына карата характерлаучы аларның

фрагментларын бирү. Югарыда күрсәтелгән затларга әлеге материаллар язма сорату буенча биреләләр.

4. статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең үз көченә керүе

1. Әлеге Кагыйдәләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә рәсми басылып чыккан (халыкка житкерелгән) мизгелдән үз көченә керә.

2. Кагыйдәләр зуррак юридик көчкә ия булган хокукий актларга каршы килми торган өлештә эшли.

5 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен бозу өчен жаваплылык

1. Әлеге Кагыйдәләрне бозган өчен физик һәм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи затлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендә жаваплы булалар.

II БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдән файдалануны һәм төзелешне жайга салу турында нигезләмәләр

6. статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары вәкаләтләре

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары вәкаләтләре 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Биектау муниципаль районы Уставы нигезендә билгеләнә.

2. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге жирле үзидарә башкарма органының (алга таба - жирлек Башкарма комитеты) жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә вәкаләтләренә керә:

территорияне планлаштыру документларын әзерләүне тәэмин итү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын әзерләүне тәэмин итү;

үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү турында яки үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү яисә аны Кагыйдәләрдә, территорияне планлаштыру документларында билгеләнгән рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең инчик параметрларына туры китерү турында, яисә, гражданнар законнарында каралган очракларда, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына карата мәжбүри таләпләренә туры китерү турында карап кабул итү;

3. Биектау муниципаль районы жирле үзидарәсенең вәкиллекле органы (алга таба - муниципаль район Советы) жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендәге вәкаләтләренә керә:

авыл жирлегенең Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен, шул исәптән Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләрне (өстәмәләрне) раслау;

муниципаль районның шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын раслау;

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын раслау.

4. Биектау муниципаль районы жирле үзидарәсенең башкарма органы (алга таба - муниципаль районның Башкарма комитеты) жирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә вәкаләтләренә керә:

территорияне планлаштыру документларын раслау (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очракларда);

төзелешкә рөхсәтләр бирү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан жир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше объектларын, бакча йортларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашырганда хәбәрнамәләр (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш) жибәрү;

жирлек чикләрендә муниципаль жир контролен гамәлгә ашыру;

муниципаль район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмим итүнен мәгълумат системасын алыш бару;

муниципаль ихтыяжлар өчен жирлек чикләрендә жир кишәрлекләрен резервлау һәм алу.

Әлеге Кагыйдәләр нигезендә муниципаль район Башкарма комитеты вәкаләтләренә шулай ук карыйлар:

жир кишәрлеген яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәтләр бирү;

капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү.

7 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе (алга таба - Комиссия) «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесе карары нигезендә Кагыйдәләр проектын әзерләүне, Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүне оештыру, Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатында төзелә.

2. Комиссия үз эшчәнлеген әлеге Кагыйдәләр, Комиссия турындагы нигезләмә, жирле үзидарә органнарының, Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашыра.

3. Комиссия вәкаләтләренә керә:

әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүне оештыру;

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләләре буенча гражданнарның һәм юридик затларның тәкъдимнәрен карау;

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү проекты, жир кишәрлекеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә, капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер алышулары һәм гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәрү;

жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмәләр әзерләү, тәкъдимнәр әзерләү һәм аларны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә муниципаль район Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрү;

Комиссия турында нигезләмә белән аңа йөкләнгән башка вәкаләтләр.

4. Комиссия каарлары беркетмәгә имза салынган мизгелдән үз көченә керә һәм тиешле гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен жирле үзидарә органнары тарафыннан тәкъдимнәр була.

5. Комиссия эше турында мәгълумат барлык кызыксынучы затлар өчен ачык була.

8 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең элек барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә карата гамәле

1. Әлеге Кагыйдәләрне раслаганчы жирле үзидарә органнарының жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча кабул ителгән норматив хокукий актлары әлеге Кагыйдәләргә каршы килми торган өлештә кулланыла.

2. Жир кишәрлеге яисә капиталь төзелеш объекты әлеге Кагыйдәләргә туры килми, әгәр:

аларның рөхсәт ителгән файдалану төрләре тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән куллану төрләре исемлегенә кермәсә;

аларның күләмнәре һәм параметрлары тиешле территориаль зонаның шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән иң чик курсәткечләргә туры килмәсә.

3. Шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган жир кишәрлекләре яисә капиталь төзелеш объектлары, рөхсәт ителгән файдалану төрләре, иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары һәм иң чик параметрлары аларны шәһәр төзелеше регламентына туры китерү срокын билгеләмичә генә файдаланылырга мөмкин, мона мондый жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалану кеше тормышы яисә сәламәтлеге өчен куркыныч, эйләнә-тире мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч булган очраклар керми.

4. Жир кишәрлекләреннән яисә капиталь төзелеш объектларыннан, рөхсәт ителгән файдалану төрләреннән файдалану, иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары һәм иң чик параметрлары шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган очракта, кеше гомере яисә сәламәтлеге, эйләнә-тире мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч һәм куркыныч янаган очракта, федераль законнар нигезендә мондый жир участокларын һәм объектларны куллануны тыю салынырга мөмкин.

5. Рөхсәт ителгән файдалану төрләре яисә чикле параметрлары шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү, мондый объектларны тиешле территория зонасының шәһәр төзелеше регламентына туры китерү юлы белән генә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

9 статья. Территориаль зоналар

1. Территориаль зоналар түбәндәгеләрне исәпкә алып билгеләнә:

жир кишәрлекләреннән гамәлдәге һәм планлаштырыла торган файдалануның төрле төрләренен бер территориаль зонасы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләрен;

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы белән билгеләнгән функциональ зоналарының һәм аларның планлаштырыла торган үсеш параметрларының;

барлыкка килгән территорияне планлаштыру һәм гамәлдәге жирдән файдалануны;

төрле категориядәге жирләрнең чикләренең планлаштырылган үзгәрешләрен;

аралаш жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталь төзелеш объектларына зыян китерү мөмкинлеген булдырмауны;

мәдәни мирас объектларының сак зоналары проектларын.

2. Территориаль зоналарның чикләре түбәндәгеләр буйлап билгеләнә:

автомобиль юлларының, урамнарның, узу юллары күчәрләре;

кызыл сыйыклар;

жир кишәрлекләре чикләре;

табигать объектларының табигый чикләре;

торак пунктлары чикләре;

муниципаль берәмлекләр чикләре;

башка чикләр.

3. Территориаль зоналар чикләре һәр жир кишәрлекенең бары тик бер территориаль зонага гына туры килү таләбенә җавап бирергә тиеш, чикләре жир законнары нигезендә территориаль зоналар чикләрен кисеп үтә ала торган жир кишәрлекеннән тыш.

4. Өлөгө Кагыйдәләр белән һәр территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә.

10 статья. Шәһәр төзелеше регламентлары

1. Шәһәр төзелеше регламентында шулай ук жир кишәрлекләре өслегендә булган һәм аларны төзү процессында һәм капиталь төзелеш объектларын эксплуатацияләү процессында кулланыла торган бөтен нәрсә кебек үк жир кишәрлекләренең хокукый режимы билгеләнә.

2. Шәһәр төзелеше регламентлары түбәндәгеләрне исәпкә алып билгеләнә:

территориаль зона чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан фактта файдалануны;

жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан гамәлдәге һәм планлаштырылган файдалануның төрле төрләренең бер территориаль зонасы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләрен;

муниципаль берәмлекләрне территориаль планлаштыру документларында билгеләнгән функциональ зоналарының һәм аларның планлаштырыла торган үсеш характеристикаларын; территориаль зоналар төрләре;

мәдәни мирас объектларын, шулай ук аеруча сакланучы табигать территорияләрен, башка табигать объектларын саклау таләпләрен.

3. Шәһәр төзелеше регламентының һәм капиталь төзелеш объектларына тигез дәрәҗәдә кагыла.

4. Шәһәр төзелеше регламенты түбәндәгә жир кишәрлекләренә кагылмый:

Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына кертелгән ядкарьләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә, шулай ук мәдәни мирас объектлары ачыкланган ядкарьләр яисә ансамбльләр территорияләре чикләрендә һәм мәдәни мирас объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә кабул ителә торган реставрация, консервацияләү, торғызу, ремонтлау һәм жайлашу режимы турында карар кабул ителгән территорияләр чикләрендә;

гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрендә;

линия объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән һәм (яисә) линия объектлары куелган;

файдалы казымалар чыгару өчен бирелгән.

5. Тарихи жирлекләр территорияләренә, истәлекле урыннарга, дәвалау-савыктыру урыннары жирләренә һәм курортларга, территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә.

6. Шәһәр төзелеше регламентлары түбәндәгеләр өчен билгеләнми:

урман фонды жирләре;

өслек сулары белән капланган жирләр;

запас жирләр;

махсус сакланучы табигать территорияләре жирләре (дәвалау-савыктыру урыннары һәм курортлар жирләреннән тыш);

авыл хужалыгы билгеләнешендәгә жирләр составындағы авыл хужалыгы жирләре;

махсус икътисадый зоналар һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре.

6.1. Урман фонды жирләреннән торак пунктлар чикләренә кертелгән жир кишәрлекләренә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнгәнче (2016 елның 1 гыйнварына кадәр гражданнарга яисә юридик затларга бирелгән яки алarda хокуклары 2016 елның 1 гыйнварына кадәр барлыкка килгән күчемсез мөлкәт объектлары урнашкан һәм, рөхсәт ителгән файдаланылуы йә билгеләнеше аларны торак пункт чикләренә керткәнче урманнардан файдалану белән бәйле булмаган урман кишәрлекләреннән тыш), мондый жир кишәрлекләре урман законнары нигезендә шәһәр урманнарыннан файдаланганда билгеләнгән чикләүләрне исәпкә алыш кулланыла.

7. Шәһәр төзелеше регламентларының һәм капиталь төзелеше регламентлары билгеләнми торган жир кишәрлекләрен куллану федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнары яисә жирле үзидарәнең вәкаләтле органнары тарафыннан федераль законнар нигезендә билгеләнә. Урман фонды жирләре составындағы жирләр яки жир кишәрлекләрен, махсус сакланучы табигать территорияләре чикләрендә урнашкан жирләрдән яисә жир кишәрлекләреннән файдалану (махсус сакланучы табигать территорияләре составына кертелгән торак пунктлар территорияләреннән тыш) тиешенчә урман хужалыгы регламенты, урман законнары нигезендә махсус сакланучы табигать территориясе турындағы нигезләмә, махсус сакланучы табигать территорияләре турындағы законнар нигезендә билгеләнә.

8. Тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренә һәм капиталь төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентында күрсәтелә:

жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре;

жир кишерлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь құләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары;

жир кишерлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануны Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган чикләүләр;

территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм, шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган очракта, күрсәтелгән объектларның халык өчен территориаль файдалана алу мөмкинлекенең максималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.

11 статья. Шәһәр төзелеше эшчәнлегенең башка мәсьәләләренә карата Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең гамәле

1. Әлеге бүлектә күрсәтелгән очраклардан тыш, территориаль зоналар һәм шәһәр төзелеше регламентлары чикләре турында белешмәләр кулланыла:

территориянең кадастр планында жир кишерлекләген яисә жир кишерлекләрен урнаштыру схемасын әзерләгәндә (әлеге схема нигезендә төзелергә тиешле жир кишерлекләренең һәркайсына карата әлеге схеманы раслау турындагы каарда шул исәптән жир кишерлекләге төзелә торган территория зонасы күрсәтелә, яисә шәһәр төзелеше регламентының төзелә торган жир кишерлекләгенә кагылмаса яисә төзелә торган жир кишерлекләге өчен төзелә торган жир кишерлекләгеннән файдалану төре билгеләнмәсә);

территорияне планлаштыру документларын әзерләгәндә (территорияне планлаштыру документларын әзерләү Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре билгеләгән территориаль зоналарга карата гамәлгә ашырылырга мөмкин);

жир кишерлекләренең шәһәр төзелеше планнарын әзерләгәндә (жир кишерлекләгенең шәһәр төзелеше планы составында шул исәптән, жир кишерлекләгенең шәһәр төзелеше регламенты гамәлдә булган очракта, шәһәр төзелеше регламенты турында мәғълүмат күрсәтелә).

2. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре булмаган очракта, федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районнарның жирле әһәмияттәге объектларын, шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмыр торган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнмәгән жир кишерлекләрендә һәм федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш, төзелешкә рөхсәтләр бирүгә юл қуелмыр.

3. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмыр торган жир кишерлекләренең һәм капиталъ төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләргә карата Кагыйдәләр белән жир төзелеше эшләрен уздырганда жир кишерлекләренең характеристика билгеләү максатыннан рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре билгеләнә.

4. Жирле үзидарә органнары Кагыйдәләрне раслау турында яки Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында каар кабул иткән очракта, әгәр мондый үзгәрешләр белән шәһәр төзелеше регламентын билгеләү яисә үзгәртү, территориаль зоналарның чикләрен билгеләү яисә үзгәртү каралган булса, Бердәм дәүләт күчесиз мөлкәт реестрына белешмәләр кертү өчен документларны (аларда булган белешмәләрне) теркәү органына жибәрергә тиеш.

III БҮЛЕК. Физик һәм юридик затларның жир кишерлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен үзгәртүе турында нигезләмәләр

12 статья. Төп нигезләмәләр

1. Жир кишерлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү күчесиз мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрындагы жир кишерлекләге яисә капиталъ төзелеш объекты турындагы белешмәләргә үзгәрешләр кертү юлы белән гамәлгә ашырыла.

2. Тиешле территориаль зонага билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм ярдәмче төрләре кулланылган шартта, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту жир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектлары хокук ияләре тарафыннан мөстәкыйль рәвештә түбәндәгә ысуллар белән гамәлгә ашырыла:

хокук иясе, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту түрында гариза, хокукны билгели торган документлар, шулай ук тиешле жир кишәрлекен аерым территориаль зонага (Кагыйдәләрдән өзөмтәгә) кертү түрында муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән белешмә белән, әгәр тиешле территориаль зона түрында белешмәләр күчемсез мәлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмаса, кадастры исәбе органына мөрәжәгать итә;

хокук иясе жирле үзидаре органнарына мәгълүмат үзара хезмәттәшлеге тәртибендә жир кишәрлекеге яисә капиталь төзелеш объекты характеристикаларын үзгәрту түрында белешмәләр жибәрү өчен рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту түрындагы гариза белән мөрәжәгать итә.

3. Тиешле территория зонасы өчен шартлыча рөхсәт ителгән башка төргә кагылышлы рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләре һәм элеге Кагыйдәләрнен 13 статьясы нигезләмәләре нигезендә жир кишәрлекеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт алу юлы белән гамәлгә ашырыла.

4. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлдә булмаган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләрнән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен үзгәрту түрындагы каарлар федераль законнар нигезендә мондый файдалануның башка төренә кабул итә.

5. Жир кишәрлекләрнән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалану төрләре исемлегендә булмаган барлык башка төрләре элеге территориаль зона өчен рөхсәт ителмәгән булып тора һәм элеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр керткәндә генә рөхсәт итепергә мөмкин.

6. Территорияне комплекслы үстерү түрында каар кабул итәлгән көннән алыш аңа карата аны комплекслы үстерү түрында каар кабул итәлгән территорияне планлаштыру документларын раслау көненә қадәр, мондый территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрнән һәм (яисә) капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту рөхсәт итәлми.

13 статья. Жир кишәрлекен яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү тәртибе

1. Жир кишәрлекен яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирелүдә кызыксынуучы физик яисә юридик зат (алга таба - файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт) Комиссиягә файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрында гариза жибәрә.

Файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрында гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә жибәрелергә мөмкин.

2. Файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрында каар проекты Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм элеге бүлекнең 18 статьясы нигезләмәләрендә билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган жәмәгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда кааралырга тиеш.

3. Файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрында каар проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар яки гавами тыңлаулар нәтижәләре түрында бәяләмә нигезендә Комиссия, кабул итәлгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрында тәкъдимнәр әзерли һәм аларны «Мүлмә авыл жирлеке» муниципаль берәмлекенең Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

4. Элеге статьяның 3 өлешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр нигезендә «Мүлмә авыл жирлеке» муниципаль берәмлекенең Башкарма комитеты житәкчесе мондый тәкъдимнәр кергән көннән алыш өч көн эчендә мондый рөхсәтне файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт яисә мондый рөхсәтне бирүдән баш тарту түрында каар кабул итә.

Күрсәтелгән каар муниципаль хокукий актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырга һәм «Мүлмә авыл жирлеке»

муниципаль берәмлегенең яисә муниципаль районның «Интернет» чөлтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.

5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимиәте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесенән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелгән корылманы ачыклау турында жирле үзидарә органына хәбәр кергән көннән башлап, мондый төзелеш урнашкан жир кишәрлекенә карата яисә мондый төзелешкә карата аны жимергәнче яисә билгеләнгән таләпләргә туры китергәнче, файдалануның рөхсәт бирү рөхсәт ителми, әгәр жирле үзидарә органы тарафыннан элеге хәбәрнамәне карау нәтижәләре буенча Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм элеге хәбәрнамә кергән дәүләт хакимиәтенең башкарма органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яисә жирле үзидарә органына үз белдеге белән төзелгән билгеләрнен булмавы яисә үзбелдекле төзелешне жимерү турындағы дәгъваларны канәтгатьләндерүдән баш тарту яисә билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындағы суд каарының законлы көченә керүе хакында хәбәр юлланган очраклардан тыш.

6. Физик яисә юридик зат файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турындағы каарга суд тәртибендә шикаять белдерергә хокуклы.

14 статья. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү тәртибе

1. Күләмнәре шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләренең минималь күләмнәреннән кимрәк яисә төзелеш алыш бару өчен конфигурацияләре, инженерлык-геологик яисә башка характеристикалары уңайсыз булган булган жир кишәрлекләренең хокук ияләре капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт сорап мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

1.1. Жир кишәрлекләренең хокук ияләре, әгәр мондый тайпилыш конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрларыннан читкә тайпилыш бер яисә берничә чик параметрны бер мәртәбә ун проценттан артмаган күләмдә үзгәртү максатларында кирәк булганда, рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрларыннан читкә тайпилу өчен рөхсәт сорап мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

2. Рөхсәт ителгән капитал төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрларыннан тайпилу, техник регламентлар, норматив техник документлар таләпләрен үтәгәндә, аерым жир кишәрлекеге өчен рөхсәт ителә.

Катларның ин чик саны, биналарның, корылмаларның чик биеклеге һәм федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрендә капитал төзелеш объектларының архитектур чишелешиләренә таләпләр өлешендә рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилу рөхсәт ителми.

3. Рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт алу белән кызыксынуучы зат Комиссиягә мондый рөхсәт бирү турында гариза жибәрә.

Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү турында гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә жибәрелергә мөмкин.

4. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү турында каар проекты мондый рөхсәт бирү турында гариза кергән көннән унбиш көн дәвамында әзерләнә һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм элеге бүлекнен 19 статьясы нигезләмәләрендә билгеләнгән тәртиптә жәмәгать фикер алышуларында яисә гавами тыңлауларда каралырга тиеш, элеге статьяның 1.1. өлешендә каралган очрактан тыш.

5. Жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмә нигезендә, капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан тайпилуга рөхсәт бирү турында каар проекты буенча Комиссия, мондый фикер

алышулар яисә тыңлаулар узган көннән унбиш көн эчендә, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәт бирү турында яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында тәкъдимнәр әзерли һәм аларны муниципаль районның Башкарма комитеты житәкчесенә жиберә.

6. Элеге статьяның 5 өлешендә күрсәтелгән рекомендацияләр нигезендә муниципаль район Башкарма комитеты житәкчесе мондый тәкъдимнәр кергән көннән жиде көн эчендә капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан тайпилуга рөхсәт бирү яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында каар кабул итә.

7. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелгән корылманы ачыклау турында жирле үзидарә органына хәбәр кергән көннән башлап, мондый төзелеш урнашкан жир кишәрлекенә карата яисә мондый төзелешкә карата аны жимергәнче яисә билгеләнгән таләпләргә туры китергәнче, файдалануның рөхсәт бирү рөхсәт ителми, әгәр жирле үзидарә органы тарафыннан элеге хәбәрнамәне карау нәтижәләре буенча Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм элеге хәбәрнамә кергән дәүләт хакимиятенең башкарма органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яисә жирле үзидарә органына үз белдеге белән төзелгән билгеләрнең булмавы яисә үзбелекле төзелешне жимерү турындагы дәгъваларны канәгатьләндерүдән баш тарту яисә билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы суд каарының законлы көченә керүе хакында хәбәр юлланган очраклардан тыш.

8. Физик яисә юридик зат рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан тайпилуга рөхсәт яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы каарга суд тәртибендә ризасызлык белдерергә хокуклы.

9. Әгәр мондый тайпилыш аэродром янындагы территориядә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры килмәсә, капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирүгә юл куелмый.

IV БҮЛЕК. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү турында нигезләмәләр

15 статья. Төп нигезләмәләр

1. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү территориияләрне тотрыклы үстерүне тәэмим итү, шул исәптән планлаштыру структурасы (кварталлар, микрорайоннар, башка элементлар) элементларын бүләп бирү, жир кишәрлекләре чикләрен билгеләү, капиталь төзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү максатларында гамәлгә ашырыла.

2. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү территориаль зоналарның һәм (яисә) муниципаль районнарны территориаль планлаштыру схемаларында билгеләнгән жирләрдән файдалану һәм (яисә) территориияләрне территориаль планлаштыру схемаларында билгеләнгән планлаштыру структурасының бер яисә берничә чиктәш элементларына, жирлекләрнен, шәһәр округларының генераль планнарына карата функциональ зоналарга, аның комплекслы һәм тотрыклы үсеше буенча эшчәнлек гамәлгә ашыру караган территориягә карата гамәлгә ашырыла.

3. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү, территориаль планлаштыру документлары, жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре нигезендә (линия объектларын урнаштыруны құздә тоткан территориияне планлаштыру документларын әзерләүдән тыш); коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программалары, социаль инфраструктуралы комплекслы үстерү программалары, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары, техник регламентлар, кагыйдәләр жыентыклары таләпләре нигезендә; Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрина кертелгән мәдәни мирас объектларының инженерлык тикшеренүләре материалларын һәм нәтижәләрен, ачыкландырылыш.

мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен, территорияләрдән файдалануның маңсус шартлары булган зоналар чикләрен исәпкә алыш гамәлгә ашырыла.

4. Территорияне планлаштыру документлары төрләренә түбәндәгеләр керә:

территорияне планлаштыру проекты;

территорияне межалау проекты.

5. Территорияне планлаштыру проектын әзерләү түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла:

планировка структурасы элементларын аерып чыгару;

гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрен билгеләү (кызыл линияләр билгеләү юлы белән);

капиталь төзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү;

территорияне планлаштырып үстерүнен характеристикаларын һәм чиратын билгеләү.

6. Территорияне межалау проектын әзерләү түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла:

төзелә торган һәм үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урынын билгеләү;

чикләрендә яңа капиталь төзелеш объектларын урнаштыру планлаштырылмаган төзелеш территорияләре өчен кызыл линияләр билгеләү, үзгәрту, туктату, шулай ук территориясе чикләрендә урнашкан жир кишәрлеге барлыкка килүгә һәм (яисә) үзгәрүгә бәйле рәвештә кызыл линияләр билгеләү, үзгәрту, гамәлдән чыгару өчен, территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлек алыш бару каралмаган территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлекен билгеләү, үзгәрту, гамәлдән чыгару өчен, мондый билгеләү, үзгәрту, гамәлдән чыгару гомуми файдаланудагы территориянен чикләрен үзгәртүгә генә китерә торган шартта.

Территорияне межалау проектын әзерләгендә төзелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урынын билгеләү эшчәнлекнен конкрет төрләре өчен шәһәр төзелеше регламентлары һәм жир кишәрлекләрен бүләп бирү нормалары, федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән төзелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренә башка таләпләр, техник регламентлар, кагыйдәләр жыентыклары нигезендә гамәлгә ашырыла.

7. Территорияне планлаштыруның расланган проектлары һәм межалау проектлары нигезендә жирле үзидарә органнары әлеге Кагыйдәләргә территориаль зоналарның чикләрен һәм рөхсәт ителгән төзелеш объектларын төзүнен һәм реконструкцияләүнен рөхсәт ителгән ин чик параметрларының шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән өлешендә үзгәрешләр кертергә хокуклы.

8. Территорияне планлаштыру документларына, эчтәлегенә, әзерләү һәм раслау тәртибенә карата гомуми таләпләр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 2010 елның 25 декабрендәгэ 98-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукий актлар белән билгеләнә.

В БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер аlyшулары яисә гавами тыңлаулар уздыру турында нигезләмәләр

16 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер аlyшулары яисә гавами тыңлаулар оештыру һәм уздыру буенча гомуми нигезләмәләр

1. Жәмәгать фикер аlyшулары яки гавами тыңлаулар кешенең үңайлы тормыш шартларына хокукларын, жир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектларының хокук ияләренең хокуклары һәм законлы мәнфәгатыләрен үтәү максатыннан үткәрелә.

2. Жәмәгать фикер аlyшулар яисә гавами тыңлаулар Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, «Мүлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке уставы, әлеге Кагыйдәләр, башка норматив хокукий актлар нигезендә үткәрелә.

3. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча жәмәгать фикер аlyшуларына яисә гавами тыңлауларга түбәндәгеләр чыгарыла:

Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проекты, Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проектлары;

Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очраклардан тыш территорияне планлаштыру проектлары һәм территорияне межалау проектлары;

жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләренә рөхсәтләр бирү турындагы каарлар;

рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы каарлар проектлары.

4. Жәмәгать фикер альшуларын яисә гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе «Мұлмә авыл жирилеге» муниципаль берәмлеке халқына жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар башлану турында хәбәр итүне, тиешле проект белән танышуны, «Мұлмә авыл жирилеге» муниципаль берәмлеке халқының жәмәгать фикер альшуларында яисә гавами тыңлауларында катнашуын тәэмин итүче башка чарапарны, кабул ителгән каарларның нигезле булуын да кертеп, жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар нәтижәләрен бастырып чыгаруны (халықа житкерүне) күздә тотарга тиеш.

5. Жәмәгать фикер альшуларын, гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыруның тәртибе һәм башка үзенчәлекләре Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 5.1 статьясы нигезләмәләре белән билгеләнгән.

17 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты, Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары буенча жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар уздыру үзенчәлекләре

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты яисә аларга үзгәрешләр кертү проектлары буенча жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар Кагыйдәләр проектын әзерләү Комиссиясе тарафыннан «Мұлмә авыл жирилеге» муниципаль берәмлеке Башлыгы каары нигезендә уздырыла.

2. Кагыйдәләр проекты буенча жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар дәвамлылығы мондый проект басылып чыккан көннән алып бер айдан ким һәм өч айдан артык булмаган вакыт тәшкил итә.

3. Конкрет территориаль зона өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентына үзгәрешләр кертү өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр әзерләнгән очракта, шулай ук территорияне комплекслы үстерү турында каар кабул ителүгә бәйле рәвештә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерләнгән очракта, Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү буенча жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар мондый шәһәр төзелеше регламенты билгеләнгән территория чикләрендә, комплекслы үстерү тиешле территория чикләрендә үткәрелә. Бу очракларда жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар уздыру срокы бер айдан артык була алмый.

4. Кагыйдәләрне аэрором яны территориясендә билгеләнгән күчесез милек объектларыннан файдалануны чикләүләргә туры китергән очракта, шулай ук 20 статьяның 2 өлешендәге г - е пунктларында күрсәтелгән ярашмауларны бетергәндә, жәмәгать фикер альшулар яки гавами тыңлаулар үткәрелми.

Конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалану төрләре капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең элек билгеләнгән чик параметрларын үзгәртмичә бер мәртәбә үзгәртелгән очракта, яисә капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән бер яки берничә чик параметры ун проценттан артык булмаганча бер мәртәбә үзгәртелгәндә, жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар уздыру таләп ителми.

18 статья. Жир кишәрлекен яисә капиталъ төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында каар проекты буенча жәмәгать фикер альшулары яисә гавами тыңлаулар

1. Жир кишәрлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге бүлекнең 13 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнә.

2. Шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү түрүнда карап проекты ижтимагый фикер алышуларда яки гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Жәмәгать фикер алышуларын яисә гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү Комиссия тарафыннан гамәлгә ашырыла.

3. Жир кишәрлекен яисә капитал төзелеш объектын файдалануның рөхсәт ителгән тере әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясарга мәмкин булган очракта, гавами тыңлаулар мондый тискәре йогынты куркынычы янаган жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының хокук ияләре катнашында үткәрелә.

4. Комиссия түбәндәге затларга шартлы рөхсәт ителгән төргә рөхсәт бирү түрүнда карап проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру түрүнде хәбәрләр жибәрә:

әлеге рөхсәт соратып алына торган жир кишәрлекеге белән гомуми чикләре булган жир кишәрлекләре хокук ияләренә;

әлеге рөхсәт соратып алына торган жир кишәрлекеге белән гомуми чикләре булган жир кишәрлекләрендә урнашкан капитал төзелеш объектларының хокук ияләренә;

әлеге рөхсәт соратып алына торган капитал төзелеш объектының бер өлеше булган биналарның хокук ияләренә.

Күрсәтелгән хәбәрләр кызыксынган затның шартлы рәвештә рөхсәт бирү түрүнде гаризасы алынган көннән соң жиде эш көннәнән дә соңга калмычка жибәрелә.

5. Жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар нәтиҗәләре түрүнде бәяләмә басылып чыккан көнгә кадәр аларны уздыру түрүнде «Мұлмә авыл жирлеке» муниципаль берәмлеке халкына хәбәр иткән көннән алыш «Мұлмә авыл жирлеке» муниципаль берәмлеке Уставы һәм (яисә) «Мұлмә авыл жирлеке» муниципаль берәмлеке вәкиллекле органының норматив хокукий актлары белән билгеләнә һәм бер айдан артык була алмый.

6. Шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү түрүнде карап проекты буенча ижтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рөхсәтне алу белән кызыксынган физик яки юридик зат күтәрә.

7. Жир кишәрлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның рөхсәт ителгән тере шәһәр төзелеше регламентына жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрене үзгәрешләр керту өчен билгеләнгән тәртиптә, шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү белән кызыксынган физик яисә юридик зат инициативасы буенча жәмәгать фикер алышулары яки гавами тыңлаулар уздырганнан соң кертелгән булса, мондый затка файдалануның рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүндагы карап ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар үткәрмичә кабул ителе.

19 статья. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен иң чик параметрларыннан читләшүгә рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар

1. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү тәртибе Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы һәм әлеге бүлекнең 14 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнә.

2. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү түрүндагы карап проекты жәмәгать фикер алышуларында яисә гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш. Жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәрү Комиссия тарафыннан гамәлгә ашырыла.

3. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт бирү түрүндагы карап проекты буенча жәмәгать фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рөхсәт алу белән кызыксынучы физик яисә юридик зат күтәрә.

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында нигезләмәләр

20 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе

1. Элеке Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 - 33 статьяларында каралган тәртиптә һәм нигезләрдә гамәлгә ашырыла.

2. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту мәсьәләсен карау өчен түбәндәгеләр нигез була:

а) Кагыйдәләрнең жирлекнең генераль планы һәм (яисә) муниципаль районны территориаль планлаштыру схемасының күрсәтелгән генераль планга һәм (яисә) территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр керту нәтижәсендә барлыкка килгән туры килмәве;

б) Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль башкарма хакимият органыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үтәү өчен мәжбүри булган Кагыйдәләрдә жибәрелгән аэродром яны территориясендә урнашкан күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләү очракларын бетерү турында күрсәтмә керүе;

в) территориаль зоналарның чикләрен үзгәртү, шәһәр төзелеше регламентларын үзгәртү турында тәкъдимнәр керү;

г) Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында чагылдырылган территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләренең урнашу урыны турындагы белешмәләрнең күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән зоналар, территорияләр чикләренең урнашу урынын тасвирауга туры килмәве;

д) шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләрендә тулысынча яисә өлешчә урнашкан, Бердәм дәүләт реестрындагы күчемсез мөлкәтнең мондый зоналар, территорияләр чикләрендә күчемсез мөлкәт объектларыннан файдалануның чикләүләре федераль, региональ һәм жирле әһәмияттәге истәлекле урыннар жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалану чикләүләренең туры килмәве;

е) территориядән файдалануның максус шартлары булган зоналарны билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару, мәдәни мирас объекты территориясе чикләрен, федераль әһәмияттәге тарихи жирлек территориясен, региональ әһәмияттәге тарихи жирлек территориясен билгеләү, үзгәртү;

ж) территорияне комплекслы үстерү турында карап кабул ителү;

з) муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан Ватанны саклаганды һәлак булғаннарны күмү урыннарын ачыклау.

3. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турындагы тәкъдимнәр Комиссиягә жибәрелә:

федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан Кагыйдәләр федераль әһәмияттәге капитал төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуна комачауларга мөмкин булган очракларда;

Кагыйдәләр региональ әһәмияттәге капитал төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуна комачауларга мөмкин булган очракларда Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан;

Кагыйдәләр муниципаль районның жирле әһәмияттәге капитал төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуна комачауларга мөмкин булган очракларда муниципаль районның жирле үзидарә органнары тарафыннан;

жирлекнең тиешле территориясендә жирдән файдалануны һәм төзелешне җайга салу тәртибен камилләштерергә кирәк булган очракларда жирле үзидарә органнары тарафыннан;

муниципаль берәмлек чикләрендә урнашкан Ватанны саклаганды һәлак булғаннарны күмү урыннары табылган очракта жирле үзидарә органнары тарафыннан;

физик яисә юридик затлар тарафыннан инициатив тәртиптә яки Кагыйдәләрне куллану нәтижәсендә жир кишәрлекләре һәм капитал төзелеш объектлары нәтижәле файдаланылмаса, аларның хокук ияләренә зиян салынса, жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының хакы кими, гражданнарның һәм аларның берләшмәләренең хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре гамәлгә ашырылмаган очракларда.

вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы яисә Россия Федерациясе төзегән һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан кабул ителгән территорияне комплекслы үстерү турындагы каарны гамәлгә ашыруны тәэмин итүче юридик зат тарафыннан;

территорияне комплекслы үстерү турында каар кабул иткән Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең ин югары башкарма органы, жирле үзидарә органы, Татарстан Республикасы төзегән һәм территорияне комплекслы үстерү турында Татарстан Республикасы кабул иткән каарны гамәлгә ашыруны тәэмин итүче юридик зат, яисә территорияне комплекслы үстерү турында каарны гамәлгә ашыру максатларында территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән зат белән гамәлгә ашыруны тәэмин итүче зат тарафыннан.

вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы яисә Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан территорияне комплекслы үстерү турында кабул иткән каарны гамәлгә ашыруны тәэмин итүче Россия Федерациясе төзегән яисә устав (жыелма) капиталында Россия Федерациясе өлеше 50 проценттан артык тәшкىл иткән юридик зат тарафыннан, яисә устав (жыелма) капиталында өлешләренең 50 проценттан артыгы шундый юридик затка караган бүленгән жәмгыять тарафыннан.

территорияне комплекслы үстерү турында каар кабул иткән Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең ин югары башкарма органы, жирле үзидарә органы, Россия Федерациясе субъекты билгеләгән һәм территорияне комплекслы үстерү турында Россия Федерациясе субъекты, жирле администрация башлыгы кабул иткән каарны гамәлгә ашыруны тәэмин икән, Россия Федерациясе төзегән яисә устав (жыелма) капиталында Россия Федерациясе өлеше 50 проценттан артык тәшкىл иткән юридик зат тарафыннан, яисә устав (жыелма) капиталында өлешләренең 50 проценттан артыгы шундый юридик затка караган бүленгән жәмгыять тарафыннан.

Кагыйдәләргә аэрордом яны территориясендә билгеләнгән күчесез милек объектларыннан файдалануның чикләүләренә туры китерүне күздә тоткан үзгәрешләр кертү проекты Комиссия тарафыннан карала алмый.

4. Кагыйдәләр белән Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясындагы 3.1 өлеше нигезендә жирлек территориясендә федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектларын территориаль планлаштыру документларында каралган (линия объектларыннан тыш) урнаштыру мөмкинлеге тәэмин ителмәгән очракта, вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы, муниципаль районның вәкаләтле жирле үзидарә органы «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Башлыгына күрсәтелгән объектларны урнаштыруны тәэмин итү максатларында Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турындагы таләпне юллый.

Бу очракта «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Башлыгы Кагыйдәләргә шундый таләп алынган көннән алыш утыз көн эчендә үзгәрешләр кертүне тәэмин итә.

5. Расланган Кагыйдәләр жир кишәрлекләреннән һәм (яисә) аларда урнашкан капитал төзелеш объектларыннан файдалануның чикләүләренә каршы килә торган һәм чикләрендә тулысынча яисә өлешчә аэрордом территориясе урнашкан аэрордом яны территориясендә билгеләнгән икътисадый һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыру өлешендә кулланылмый.

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Башлыгы Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль башкарма хакимият органыннан күрсәтмә алгач, Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында каар кабул итәргә тиеш. Күрсәтелгән күрсәтмә «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке башлыгы суд тәртибендә шикаять бирергә мөмкин.

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Башлыгы аларны аэрордом яны территорияләрендә билгеләнгән күчесез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры китерү өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүне алты айдан артмаган сротта тәэмин итә.

6. Элеге статьяның 2 өлешендәге г-е пунктларында каралган очракларда дәүләт хакимиятенең башкарма органы яисә жирле үзидарә органы территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналарны урнаштыруга, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен раслауга вәкаләтле органнар «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке башлыгына территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән, федераль әһәмияттәге тарихи

жирлеклэр территорияләреннән, региональ әһәмияттәге тарихи жирлеклэр территорияләреннән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрен чагылдыру өлешендә үзгәрешләр керту турындагы таләпне жибәрә, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүне билгеләү турында таләп итә.

Күрсәтелгән очракта, шулай ук территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналарны билгеләү, үзгәрту яисә туктату турында, мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында йә элеге статьяның 2 өлешендәгә г -е пунктларында каралган нигезләр ачыкланган көннән «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге башлыгы Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында карап кабул итәргә тиеш. Шул ук вакытта элеге өлештә каралган таләп нигезендә аларны төгәлләштерү максатларында жирләрдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләрне раслау таләп ителми.

Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрен чагылдыру, мәдәни мирас объектлары территорияләрен, федераль әһәмиятле тарихи жирлеклэр территорияләрен, региональ әһәмияттәге тарихи жирлеклэр территорияләрен, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның чикләүләрен билгеләү өлешендә Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару агыйдәләренә үзгәрешләр керту срокы территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарны, мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен билгеләү, федераль әһәмияттәге тарихи жирлеклэр, региональ әһәмияттәге тарихи жирлеклэр территорияләре чикләрен раслауга вәкаләтле дәүләт хакимиятенең башкарма органыннан яки жирле үзидарә органыннан таләп кергән көннән, мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында хокуқларны теркәү органыннан территориядән файдалануның махсус шартлары булган зонаның гамәлдә булуын билгеләү, үзгәрту яисә туктату турында белешмәләр кергән, яки элеге статьяның 2 өлешендәгә г - е пунктларында каралган жирләрдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр керту өчен нигезләр ачыкланган көннән алыш алты айдан да арта алмый.

7. Территорияне комплекслы үстерү турында карап гамәлгә ашыру максатларында Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертелгән очракта, мондый үзгәрешләр территориине комплекслы үстерү максатларында территориине планлаштыру проектын раслаган көннән алыш түксан көннән дә соңға калмычка кертелергә тиеш.

8. Элеге статьяның 4 һәм 5 өлешләрендә каралган, шулай ук элеге статьяның 2 өлешендәгә г -е пунктларында курсәтелгән чагышмауларны бетергән очракларда, жәмәгать фикер алышулары яисә гавами тыңлаулар уздыру таләп ителми.

9. Комиссия, Кагыйдәләргә аэродром яны территорияләрендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры китерү өлешендә, һәм элеге статьяның 2 өлешендәгә г -е пунктларында курсәтелгән чагышмауларны бетергән очракларда үзгәрешләр керту очракларыннан тыш, Кагыйдәгә үзгәреш керту турында тәкъдим кертелгән көннән алыш уегерме биш көн эчендә бәяләмә әзерли, ул Кагыйдәләргә кергән тәкъдимнәр нигезендә үзгәрешләр керту турында рекомендацияләрне үз эченә ала, яисә мондый тәкъдимне кире кагу турында, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп һәм бәяләмәне «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

10. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты житәкчесе, Комиссия бәяләмәсендәгә рекомендацияләрне исәпкә алыш, егерме биш көн эчендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турында яисә, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турында тәкъдимне кире кагу хакында карап кабул итә һәм мондый карапның күчермәсен мөрәжәгать итүчеләргә жибәрә.

11. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту жирле үзидарәнең вәкиллекле органы тарафыннан расланса, жирле үзидарәнең вәкиллекле органына жибәрелгән Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту турындагы проект күрсәтелгән орган утырышында якынdagы утырыштан соң килүче утырыштан соңға калмычка каралырга тиеш.

12. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләү турындагы карап (карап) күрсәтелгән проектны әзерләү эшләрен уздыру тәртибен һәм срокларын, проектны әзерләүгә кагылышлы башка нигезләмәләрне үз эченә алышга тиеш.

13. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләу турында карап кабул итү көненнән алыш ун көн эчендә мондый карап кабул итү турындагы хәбәрне билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгаруны (халыкка житкерүне) тәэмин итә. Хәбәрдә күрсәтелә:

Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләу эшләрен уздыру тәртибе һәм сроклары; кызыксынган затларның Комиссияға тәкъдимнәр жибәрү тәртибе; эшләрне оештыруның башка мәсьәләләре.

Кагыйдәләр аэродром яны территориясенә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры китергән очракта, шулай ук әлеге статьяның 2 өлешендәгә г-е пунктларында күрсәтелгән чагышмауларны бетергән очракларда, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләу турында карап кабул итү турындагы хәбәрне бастырып чыгару (халыкка житкерү) таләп итлеми.

14. Федераль әһәмияттәге тарихи жирлек территориясенә яисә региональ әһәмияттәге тарихи жирлек территориясенә карата әзерләнгән Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсенә Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият органы, мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсенә вәкаләтле Татарстан Республикасы башкарма хакимиите органы белән гамәлдәге законнар нигезендә килештерелергә тиеш.

Федераль яисә региональ әһәмияттәге маҳсус сакланылуучы табигать территориясе чикләрендә тулысынча торак пункт турнашкан очракта, әлеге маҳсус сакланылуучы табигать территориясе чикләрендә урнашкан шундый торак пункт территориясенә карата әзерләнгән жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проекты маҳсус саклана торган табигать территориясен үз карамагында тоткан федераль башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы башкарма хакимиите органы белән килештерелергә тиеш. Килештерү предметы булып, күрсәтелгән торак пункт территориясенә карата билгеләнә торган шәһәр төзелеше регламентының маҳсус сакланылуучы табигать территорияләре турында Россия Федерациясе законнарында һәм маҳсус саклана торган табигать территориясе турындагы нигезләмәдә каралган маҳсус саклау режимына туры килүе тора. Килештерү Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

15. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын әзерләгәннән соң, «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты Комиссия тәкъдим иткән проектны техник регламентлар, территориаль планлаштыру документлары таләпләренә, Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры белешмәләренә, шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнен дәүләт мәгълүмат системаларында булган белешмәләргә, документларга һәм материалларга туры килүен тикшерә.

16. Күрсәтелгән тикшерү нәтижәләре буенча «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгына Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын жибәрә яисә аның әлеге статьяның 10 өлешендә күрсәтелгән таләпләргә һәм документларга туры килмәве ачыкланган очракта, Комиссиягә эшләп бетерү өчен жибәрә.

17. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Башлыгы Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын алганда проектны алган көннән соң ун көннән дә соңга калмычча проект буенча иҗтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында карап кабул итә.

18. Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проекты буенча иҗтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар әлеге Кагыйдәләрнәң 17 статьясы нигезләмәләре нигезендә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә уздырыла.

19. Кагыйдәгә үзгәрешләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырга һәм «Интернет» челтәрендә «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең яисә муниципаль районның рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.

20. Кагыйдәләргә үзгәрешләр территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту проектын раслау датасыннан ун көннән дә соңга калмычча урнаштырылырга тиеш.

21. Физик һәм юридик затлар Кагыйдәләргә суд тәртибенә үзгәрешләрне раслау турындагы карапга ризасызлық белдерергә хокуклы.

VII БҮЛЕК. Жирдэн файдалануның һәм төзелешнең башка мәсьәләләрен жайга салу турында нигезләмәләр

21 статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматны күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына керту

1. Территориаль зоналар чикләре турында күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына белешмәләр керту қагыйдәләре «Күчемсез милекне дәүләт теркәве турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 32, 34 статьялары нигезләмәләре белән билгеләнә.

2. Әлеге Қагыйдәләр белән территориаль зоналар, шул исәптән чикләре күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында булган жир кишәрлекләре, торак пунктлар яисә муниципаль берәмлекләрнең чикләре урынын билгеләүдә хаталарны исәпкә алып билгеләнә.

Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрында белешмәләре булмаган торак пунктлар чикләренә карата аларның чикләрен билгеләүдәге хаталар исәпкә алынмый.

Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы
Советының 2023 елның 21 ноябрь
344 номерлы карагы
белән расланды

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«МУЛМӘ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕ҆

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

II КИСӘК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ

III КИСӘК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

2023 ел

ЭЧТЭЛЕК

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ һЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДЭЛЭРЕНЕЦ СОСТАВЫ... Ошибка! Закладка не определена.	
II КИСЭК. ШЭНЭР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ	29
VIII БҮЛЕК. «Мүлмэ авыл жирлэгэ» муниципаль берэмлэгэ территорииясeneц шэhэр төзелешен зоналаштыру карталары	29
22 статья. Шэhэр төзелешен зоналаштыру карталары. Территориаль зоналар	
Ошибка! Закладка не определена.	
23 статья. Шэhэр төзелешен зоналаштыру карталары. Территориядэн файдалануныц махсус шартлары булган зоналар чиклэре	
Ошибка! Закладка не определена.	
24 статья. Шэhэр төзелешен зоналаштыру карталары. Мэдэни мирас объектлары территорииялэр чиклэре, тарихи жирлеклэр территорииялэр чиклэре, мэдэни мирас объектларын саклау зоналар чиклэре	
Ошибка! Закладка не определена.	
III КИСЭК. ШЭНЭР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ	31
IX БҮЛЕК. Шэhэр төзелеше регламентлары жир кишэрлеклэрэннэн һэм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсэтийн төрлөрен, жир кишэрлеклэрэнен иц чик күләмнэрэн һэм рөхсэтийн төзелешнец иц чик параметрларын билгелэү, капиталь төзелеш объектларын реконструкциялэү өлешендэ	31
25 статья. Территориаль зоналар	
Ошибка! Закладка не определена.	
26 статья. Шэhэр төзелеше регламентлары гамэлдэ булуы кагылмый торган территорииялэр	
Ошибка!	
Закладка не определена.	
27 статья. Шэhэр төзелеше регламентлары билгелэнми торган территорииялэр .. Ошибка! Закладка не определена.	
X БҮЛЕК. Жир кишэрлеклэрэннэн һэм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чиклэүлэр	
Ошибка! Закладка не определена.	
28 статья. Территориядэн файдалануныц махсус шартлары булган зоналар	
Ошибка! Закладка не определена.	
29 статья. Мэдэни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишэрлеклэрэннэн һэм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чиклэүлэр	41
XI БҮЛЕК. Территориянен коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белэн тээмин ителешиенец мөмкин булган минималь дэрэжэсeneц исээп күрсэткечлэр һэм мондий объектларын халык өчен территориаль мөмкин булган максималь күләменец исээп-хисап күрсэткечлэр	
Ошибка! Закладка не определена.	
30 статья. Төп нигезлэмэлэр	

.....**Ошибка! Закладка не определена.**
ХII БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвирлау
.....**Ошибка! Закладка не определена.**
31 статья. Төп нигезләмәләр
.....**Ошибка! Закладка не определена.**

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба - Кагыйдәләр) түбәндәгесе составта эшләнде:

I кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе

II кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары

График материаллар:

№ т/б	Исеме	Масштаб
1	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре	1:10 000

III кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары

Кушымта

Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр

II КИСЭК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ

VIII БҮЛЕК. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясенең шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары

22 статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылғысыз өлеше булып тора.

2. Күрсәтелгән картада түбәндәгеләр чагылдырылган:

территориаль зоналарның чикләре һәм аларның код билгеләре;

шәһәр төзелеше регламентларының гамәле кагылмың торган территорияләр;

шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган территорияләр.

Территориаль зоналарның чикләре әлеге Кагыйдәләрнең 1 томының 9 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнде.

3. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә территориаль зоналарның түбәндәгә төрләре күрсәтелгән:

индивидуаль торак йортлар төзелеше зоналары;

күпфункцияле ижтимағый-эшлекле зоналары;

инженерлық инфраструктурасы зоналары;

авыл хужалығы предприятиеләренең житештерү зоналары;

гражданнарның коммерциягә карамаган бакчачылық һәм яшелчәчелек берләшмәләре (кумәк бакчачылык) зоналары

зиратлар зоналары.

4. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында, мондый эшчәнлекне гамәлгә ашыру планлаштырылган очракта, чикләрендә территорияне комплекслы үстерү құздә тотыла торган территорияләр мәжбүри тәртиптә билгеләнә. Мондый территорияләрнең чикләре бер яки берничә территориаль зона чикләрендә билгеләнә.

Территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру құздә тотыла торган территорияләр чикләре жирле үзидарәнең вәкаләтле органы территорияне комплекслы үстерү турындагы карапы һәм территорияне комплекслы үстерү турындагы шартнамә нигезендә әзерләнгән территорияне планлаштыру документлары нигезендә жирле үзидарәнең вәкаләтле органы һәм ачық аукционда жиңүче арасында территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзү хокуқына ия булган яисә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә мондый шартнамә төзү хокуқына ия башка затлар арасында төзелгән территорияне планлаштыру документлары нигезендә билгеләнә.

Чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралған территорияләр «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә билгеләнмәгән, шуңа бәйле рәвештә әлеге Кагыйдәләр материалларында чагылдырылмаган.

23 статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның маҳсус шартлары булған зоналар чикләре

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылғысыз өлеше булып тора (2 нче күшымта).

2. Күрсәтелгән картада чагылдырылган:

Бердәм дәүләт күчесиз мәлкәт реестры белешмәләренә яисә расланган зона проектына нигезләнеп чагылдырылған, билгеләнгән тәртиптә расланган территориядән файдалануның маҳсус шартлары булған зоналар чикләре;

норматив-техник документлар таләпләре һәм кагыйдәләр (якынча) нигезендә сайлап алынған территориядән файдалануның маҳсус шартлары булған зоналар чикләре.

3. Билгеләнгән тәртиптә расланган, Бердәм дәүләт күчесиз мәлкәт реестры белешмәләре нигезендә йә расланган зона проектына нигезләнеп чагылдырылған территориядән файдалануның

махсус шартлары булган зоналар чикләре Россия Федерациясе законнары нигезендә жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануга өстәмә чикләүләр сала. Характеристикалары законнарда, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән куллану режимнарына туры килми торган территориядән файдалануның махсус шартлары булган мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре һәм капитал төзелеш объектлары әлеге Кагыйдәләргә туры килми торган булып санала.

4. Күрсәтелгән картада шулай ук белешмәләре Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында булган урманчылыklарның чикләре чагылдырылды. Урманчылык чикләре мәгълүмати максатларда чагылдырылган һәм аларга карата Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендә урман хужалығы регламенты гамәлдә булган жирләрне билгеләргә мөмкинлек бирә.

24 статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләре, тарихи жирлекләр территорияләре чикләре, мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасында мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре күрсәтелә.

«Мүлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорияндә мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының билгеләнгән чикләре булмаганга күрә, әлеге Карта әзерләнми.

III КИСӘК. ШӘНӨР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

IX БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен, жир кишәрлекләренең ин чик құләмнәрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрларын билгеләу өлешиндә Шәһәр төзелеше регламентлары

25 статья. Территориаль зоналар

1. Индивидуаль торак йортлар төзелеше зоналары

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә түбәндәге индивидуаль торак йортлар төзелеше зоналары күрсәтелде:

Зонаның исеме	Зонаның индексы
индивидуаль торак йортлар төзелеше зонасы Ж1.1	Ж1.1
индивидуаль торак йортлар төзелеше зонасы Ж1.2	Ж1.2
индивидуаль торак йортлар төзелеше зонасы Ж1.3	Ж1.3
индивидуаль торак йортлар төзелеше зонасы Ж1.4	Ж1.4
индивидуаль торак йортлар төзелеше зонасы Ж1.5	Ж1.5

Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) құләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик құләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгенең құләме (кв.м)	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты (%)	жир кишәрлекләре чиқләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.1	Индивидуаль торак төзелеше очен	минималь – 1000; максималь – 5000.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (кыек түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	20	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеке якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлға чыга торган яктан ярдәмче корылмалар очен; 1 м - урам-юл челтәренә чыкмый торган яклардан ярдәмче корылмалар очен
2.2	Шәхси ярдәмче хужалық алыш бару очен (йорт яны жир кишәрлеке)	минималь – 1000; максималь – 5000.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның	20	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеке якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлға чыга торган яктан ярдәмче корылмалар очен; 1 м - урам-юл челтәренә чыкмый торган яклардан

			максималь биеклеге - 2,0 м.		ярдемче корылмалар очен
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000; максималь – 2000	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансарды да кертеп), ярдемче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдемче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеге якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлга чыга торган яктан ярдемче корылмалар очен; 1 м - урам-юл чөлтәренә чыкмый торган яклардан ярдемче корылмалар очен
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспорт саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
2.7.2	Гаражларны үз ихтыяжлары очен урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдемче төрләре

билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 400; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансарды да кертеп); Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40	5 м.
4.9.1.3	Автомобиль юу урыннары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләрне ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.1	Яшелчәчелек алыш бару	минималь – 600; максималь – 5000.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

* Дәүләт теркәве, кадастров һәм картография федераль хезмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрнән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә

Башка таләпләр:

Автомобиль транспортның саклау урыннарыннан тыш, барлык ярдемче корылмаларны урамнар яғыннан урнаштыру рөхсәт ителми.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

2. Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зоналар

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә түбәндәгे күпфункцияле ижтимагый-эшлекле төзелеш зоналары тәкъдим ителде:

Зонаның исеме	Зонаның индексы
---------------	-----------------

Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме (кв.м)	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты (%)	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
2.7.2	Гаражларны үз ихтыяҗлары өчен урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.2	Социаль хезмәт курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.3	Көнкүреш хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.5	Белем һәм мәгариф	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	5 м.
3.6	Мәдәни үсеш	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.7	Дини файдалану	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр	80	5 м.
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.7	Кунакханә хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.8.1	Күнел ачу чаралары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
5.1	Спорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
7.2.3	Гомуми кулланыштагы транспорт стоянкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмүн итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

	кишәрлекләре (территорияләр)				
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
билгеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
2.1	Индивидуаль торак төзелеше очен	минималь – 1000; максималь – 5000.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансады да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	20	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеге якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлга чыга торган яктан ярдәмче корылмалар очен; 1 м - урам-юл чeltәrenә чыкмый торган яклардан ярдәмче корылмалар очен
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 400; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансады да кертеп); Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40	5 м.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алыш бару очен (йорт яны жир кишәрлеге)	минималь – 1000; максималь – 5000.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансады да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	20	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеге якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлга чыга торган яктан ярдәмче корылмалар очен; 1 м - урам-юл чeltәrenә чыкмый торган яклардан ярдәмче корылмалар очен
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000; максималь – 2000.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансады да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеге якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлга чыга торган яктан ярдәмче корылмалар очен; 1 м - урам-юл чeltәrenә чыкмый торган яклардан ярдәмче корылмалар очен
2.5	Урта катлы торак төзелеше	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 8 (мансады да кертеп); Төп төзелешнәң иң чик биеклеге – билгеләнми; Коймаларның максималь биеклеге - 1 м.	40	5 м
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (биек төзелеш)	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 20 (мансады да кертеп); Төп төзелешнәң иң чик биеклеге – билгеләнми;	40	5 м

			Коймаларның макси маль биеклеге - 1 м.		
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күчел ачу үзәкләре (комплекслар)	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.3	Базарлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
6.4	Азық-төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60	билгеләнмиләр

* Дәүләт тәркәвә, кадастрың картография федераль хөзмәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

3. Инженерлык инфраструктурасы зоналары

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә тубәндәге инженерлык инфраструктурасы зоналары тәкъдим ителде:

Зонаның исеме	Зонаның индексы
инженерлык инфраструктурасы зонасы И2.0	И2.0
инженерлык инфраструктурасы зонасы И2.1	И2.1
инженерлык инфраструктурасы зонасы И2.4	И2.4

Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалан у торенең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану торенең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеке күләме (кв.м)	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты (%)	жир кишәрлекләре чиklәреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.1	Коммуналь хөзмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.9.1	Гидрометеоролог ия һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә эшчәнлекне тәэмүн итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
6.7	Энергетика	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
6.8	Элемтә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр

7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.5	Торбауткәргеч транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.1	Су объектларынан гомуми файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.2	Су объектларынан махсус файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.3	Гидротехник корылмалар	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмчे төрләре					
билгеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Дәүләт төркөвье, кадастрын картография федераль хеммәтенен 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

4. Авыл хужалығы предприятиеләренең житештерү зоналары

«Мүлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә түбәндәгә авыл хужалығы предприятиеләренең житештерү зоналары курсәтелде:

Зонаның исеме	Зонаның индексы
авыл хужалығы житештерүе объектлары зонасы CX2	CX2

Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнән, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрленең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрленең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнән, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләм (кв.м)	катларның чик саны һәм төзелешнәң чик биеклеге	төзелешнәң максималь проценты (%)	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
1.3	Яшелчәчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	билгеләнмиләр
1.7	Терлекчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	билгеләнмиләр
1.12	Умартачылык	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	билгеләнмиләр
1.13	Балык үрчетү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	билгеләнмиләр
1.14	Авыл хужалығын фәнни яктан тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
1.17	Питомниклар	билгеләнми	билгеләнмиләр	80	билгеләнмиләр

1.18	Авыл хужалыгы житештерүен тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	60	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.10	Ветеринария хезмәте күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

билгеләнмиләр

* Дәүләт төркәве, кадастр hәм картография федераль хезмәтенең 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары hәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

5. Гражданнарың коммерцияле булмаган бакчачылык hәм яшелчә бакчачылыгы берләшмәләре зоналары (коллектив бакчачылыгы)

«Мүлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә түбәндәгө гражданнарың коммерцияле булмаган бакчачылык hәм яшелчә бакчачылыгы берләшмәләре зоналары (коллектив бакчачылык) күрсәтелде:

Зонаның исеме	Зонаның индексы
гражданнарың коммерцияле булмаган бакчачылык hәм яшелчә бакчачылыгы берләшмәләре зонасы (коллектив бакчачылыгы) СХ4	СХ4

Жир кишәрлекләреннән hәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь hәм (яисә) максималь) күләмнәре hәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре hәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме (кв.м)	катларның чик саны hәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты (%)	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
2.7.2	Гаражларны үз ихтияжлары очен урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

13.0	Гомуми билгеләнеш жир кишәрлекләре	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.2	Бакчачылык алып бару	минималь – 400; максималь – 1000	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	20	5 м - урамга чыгучы жир кишәрлеге якларыннан; 3 м – төп төзелеш очен башка якларыннан; ян юлга чыга торган яктан ярдәмче корылмалар очен; 1 м - урам-юл чөлтәренә чыкмый торган яклардан ярдәмче корылмалар очен

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

2.7	Торак төзелешенә хезмәт курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
-----	---------------------------------	------------	---------------	-----	---------------

* Дәүләт теркәве, кадастровая картина федерального земельного кадастра 10.11.2020 № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә

Өлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

6. Зиратлар зоналары

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке территорияндеге түбәндәгеле зиратлар зоналары күрсәтелде:

Зонаның исеме	Зонаның индексы
зиратлар зонасы CH1	CH1
зиратлар зонасы CH1.3	CH1.3
зиратлар зонасы CH1.5	CH1.5

Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрненең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрненең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнен, реконструкцияләүнен иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме (кв.м)	катларның чик саны һәм төзелешнен чик биеклеге	төзелешнен максималь проценты (%)	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенуләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдалану жир	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

	кишерлекләре (территорияләр)				
12.1	Ритуаль эшчәнлек	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
билгеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Дәүләт төркәве, кадастрында картография федераль хезмәтенең 10.11.2020 ел № П/0412 боерыгы белән расланган жир кишерлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

26 статья. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган территорияләр

1. Линия объектлары биләгән территорияләр

Әлеге Кагыйдәләрдә линия объектлары биләгән территорияләргә тимер юлларның һәм автомобиль юлларының бүленгән полосалары чикләрендә урнашкан яисә фактта мондый юллар биләгән территорияләр керә.

27 статья. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган территорияләр

1. Авыл хужалығы жирләре территорияләре

Әлеге Кагыйдәләрдә авыл хужалығы жирләре территорияләренә авыл хужалығы жирләре (чәчүлекләр, печәнлекләр, көтүлекләр, ятмалар, күпъельлык үсентеләр биләгән жирләр), шулай ук жир кишерлекләрен тискәре йогынтыдан, су объектларыннан яклауны тәэммин итү өчен билгеләнгән хужалык эчендәге юллар, коммуникацияләр, урман утыртмалары биләгән, шулай ук авыл хужалығы житештерүенә хезмәт күрсәтү өчен капиталь булмаган корылмалар биләгән жирләр керә.

Авыл хужалығы жирләренә караган жир кишерлекләреннән һәм жирләрдән файдалану Россия Федерациясе Жир кодексы һәм «Авыл хужалығы билгеләнешендәге жирләрнең әйләнеше турында» 2002 елның 24 июлendәге 101-ФЗ номерлы закон нигезендә билгеләнә.

2. Урман территорияләре

Әлеге Кагыйдәләрдә урманнар территорияләренә урман фондына керә торган территорияләр карый, моңа өске су объектлары белән капланган яисә тимер юллар яисә каты өслекле автомобиль юллары биләгән территорияләр керми.

Урман фонды чикләрендәге жир кишерлекләреннән һәм жирләрдән файдалану Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендә урман хужалығы регламенты белән билгеләнә.

X БҮЛЕК. Жир кишерлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүләр

28 статья. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар

1. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә билгеләнгән тәртиптә расланган, Бердәм дәүләт күчесиз мөлкәт реестры белешмәләре яисә расланган зона проекты нигезендә чагылдырылган территориядән файдалануның махсус шартлары булган түбәндәгә зоналар гамәлдә:

Зоналарның төрлөре	Зоналарның чикләре турында мәгълүмат чыганагы	Зоналарның режимын билгеләүче норматив документ
өске су объектларының су саклау зоналары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	Россия Федерациясе Су кодексы
өске су объектларының яр буе яклау полосалары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	Россия Федерациясе Су кодексы
торба үткәргечләрнең сак зоналары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	Россия Дәүләт шәһәр техник күзәтчелегенең 1992 елның 22 апрелендәге 9 номерлы карапы белән һәм Россиянең Ягулык һәм энергетика министрлыгы тарафыннан 29.04.1992 г. расланган Магистраль торбауткәргечләрне саклау кагыйдәләре Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Торба үткәргечләрнең сак зоналарында жирләрдән файдалану тәртибен раслау турында» 2007 елның 20 августындагы 395 номерлы карапы
электр чeltәре хужалығы объектларын саклау зоналары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр чeltәре хужалығы объектларының саклау зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның маҳсус шартларын билгеләү тәртибе турында» 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы карапы
элемтә линияләренең һәм корылмаларының сак зоналары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1995 елның 09 июнендәге 578 номерлы карапы белән расланган элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау кагыйдәләре
булуче газуткәргечләрнең сак зоналары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2000 елның 20 ноябрендәге 878 номерлы карапы белән расланган газ булу чeltәрләрен саклау кагыйдәләре
махсус сакланучы табигать территорияләре	мәгълүмат әлеге статьяның 3 пунктында китерелгән	
автомобиль юлларының юл буе полосалары	Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестры	«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 08 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы Федераль закон
магистраль яисә сәнәгать торбауткәргечләренә кадәр минималь ара зонасы		СП 36.13330.2012 «Магистраль торбауткәргечләр». Актуальләштерел гән редакция СНиП 2.05.06- 85*; СанПиН 2.2.1/2.1.2.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрен, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе»

Билгеләнгән тәртиптә расланган, Бердәм дәүләт күчесез мөлкәт реестры белешмәләре нигезендә йә расланган зона проектина нигезләнеп чагылдырылган территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре Россия Федерациясе законнары нигезендә жир кишәрлекләренән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануга өстәмә чикләүләр сала. Характеристикалары законнарда, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән куллану режимнарына туры килми торган территориядән файдалануның махсус шартлары булган мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре һәм капитал төзелеш объектлары элеге Кагыйдәләргә туры килми торган булып санала.

2. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясе өчен норматив-техник документлар һәм кагыйдәләр (якынча) таләпләре нигезендә чагылдырылган территориядән файдалануның махсус шартлары булган түбәндәге зоналар хас:

Зоналарның төрләре	Зоналарның құләмен һәм режимын билгеләүче норматив документ
предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зонасы	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе»
өске су объектларының су саклау зоналары	Россия Федерациясе Су кодексы
өске су объектларының яр буе яклау полосалары	Россия Федерациясе Су кодексы
өске су объектларының яр полосалары	Россия Федерациясе Су кодексы
су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналарының I поясы	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Су белән тәэммин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зоналары»

Норматив-техник документлар һәм кагыйдәләр (якынча) таләпләре нигезендә чагылдырылган территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналарның чикләре элеге Кагыйдәләрдә мәгълүмати максатларда күрсәтелде.

3. Махсус саклана торган табигать территорияләре

«Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә түбәндәге махсус саклана торган табигать территорияләре тәкъдим итеде:

– «Казансу елгасы» тәбәк әһәмиятендәге табигать һәйкәле

махсус саклана торган табигый территорияләргә Татарстан АССР Министрлар Советының 1978 елның 10 гыйнварындагы 25 номерлы каары һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 29 декабрендәге 644 номерлы каары белән кертелде; табигать һәйкәлен махсус саклау режимы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 29 мартандагы 237 номерлы каары белән билгеләнде; билгеләнгән чикләр турында белешмәләр Бердәм дәүләт күчесез мөлкәт реестрында тәкъдим итеде.

29 статья. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләренән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүләр

1. Мәдәни мирас объектларын саклау 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарләре) турында» федераль закон, 2005 елның 01 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы законы, башка норматив хокукий актлар таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

2. Мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар исемлеге

2.1. «Мұлмә авыл жиригеге» муниципаль берәмлеге территориясендә мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар юқ.

2.2. Мәгълүмат Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафынан 2015 елның 22 июлендә бирелгән мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары һәм мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар исемлекләре нигезендә тапшырылды.

3. Мәдәни мирас объектлары территорияләре

3.1. Мәдәни мирас объектлары территорияләре - Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына кертелгән ядкарьләр һәм ансамбльләр территорияләре, шулай ук яңа ачыкланган ядкарьләр булып торучы һәм аларны қарап тоту режимы, реставрацияләү, консервацияләү, торғызу, ремонтлау һәм җайлаштыру параметрлары турында каарлар мәдәни мирас объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә кабул ителә торган һәйкәлләр яисә ансамбльләр территорияләре чикләрендә.

3.2. Мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә:

һәйкәл яисә ансамбль территориясендә: капитал төзелеш объектларын төзү һәм һәйкәл яисә ансамбль территориясендәге капитал төзелеш объектларының күләм-пространство характеристикаларын арттыру; мәдәни мирас объектын яисә аның аерым элементларын саклау, мәдәни мирас объектының тарихи-шәһәр төзелеше яисә табигый мохитен саклау эшләреннән тыш, жир, төзелеш, мелиоратив һәм башка эшләр башкару тыела;

истәлекле урын территориясендә истәлекле урын территориясе чикләрендә урнашкан һәйкәлләрне һәм ансамбльләрне саклау, аны Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына керту өчен нигез булган һәм мәжбүри сакланырга тиешле истәлекле урын үзенчәлекләренең сакланышын тәэмим итүгә юнәлдерелгән эшләр; юкка чыккан шәһәр төзелеше мохитен торғызу максатларында капитал төзелеш объектларын төзү; капитал төзелеш объектларын төзү, капитал ремонтлау һәм реконструкцияләү, аны Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына керту өчен нигез булган һәм мәжбүри сакланырга тиешле истәлекле урын үзенчәлекләрен саклап калу шарты белән, чикләнгән төзүне, капитал төзекләндерү һәм реконструкцияләүне гамәлгә ашыру рөхсәт ителә;

һәйкәл, ансамбль яисә истәлекле урын территориясендә мәдәни мирас объектының сакланышын тәэмим итү таләпләренә каршы килми торган һәм хәзерге шартларда мәдәни мирас объекты эшчәнлеген тәэмим итәргә мөмкинлек бирә торган хужалык эшчәнлеген алыш бару рөхсәт ителә.

3.3. «Мұлмә авыл жиригеге» муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан мәдәни мирас объектлары терриотриясенең билгеләнгән чикләре турында күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында белешмәләр булмау сәбәпле, күрсәтелгән объектлар чикләре территориясен зоналарга бүлү карталарында күрсәтелмәгән.

4. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары

4.1. Мәдәни мирас объектларын саклау зоналары мәдәни мирас объектларын саклауны тәэмим итү максатларында билгеләнә.

4.2. Саклау зоналары чикләре күрсәтелгән зоналарда урнашкан мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен һәм проектлана торган зоналары чикләрен тасвиrlауны, әлеге зоналар чикләрендә жириләрдән файдалану режимнары һәм шәһәр төзелеше регламентлары проектларын үз э

4.3. Саклау зоналары проектларын эшләү, саклау зоналары чикләрендә территориядән файдалану режимнарын билгеләү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни ядкарләрен) саклау зоналары турындагы нигезләмәне раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте норматив хокукий актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтын тану турында» 2015 елның 12 сентябрендәге 972 номерлы Каравы, «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» 2005 елның 01 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы һәм башка норматив хокукий актлар белән жайга салына.

4.4. «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииесенә карата мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының расланган проектлары юк.

XI БҮЛЕК. Коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән территориянең мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм халық өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлегенең максималь рөхсәт ителә торган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

30 статья. Төп нигезләмәләр

1. Коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән территориянең мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм халық өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлегенең максималь рөхсәт ителә торган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре (алга таба – Исәп-хисап күрсәткечләре) шәһәр төзелеше регламентында күрсәтеләләр, әгәр шәһәр төзелеше регламенты кулланыла торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру караплан булса.

2. Чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру караплан территорияләр «Мұлмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә карапмаган, шуңа бәйле рәвештә әлеге Кагыйдәләрдә шәһәр төзелеше регламентлары составындагы исәп-хисап күрсәткечләре күрсәтелмәгән.

XII БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвирау

31 статья. Төп нигезләмәләр

1. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Дәүләт теркәве, кадастры һәм картография федераль хезмәтенең 2020 елның 10 ноябрендәге П/0412 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә билгеләнә.

2. Линияле объектларны (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һәм гомуми файдаланудагы федераль һәм региональ әһәмиятле автомобиль юлларыннан тыш) урнаштыру, саклагыч корылмаларны (утыртмаларны), мелиорация объектларын, антenna-мачта корылмаларын, мәгълүмат һәм геодезик тамгаларны урнаштыру теләсә кайсы территориаль зонада рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре исемлегендә күрсәтелмичә генә рөхсәт ителә.

3. Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвирау:

Рөхсәт ителгән куллану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирау *, рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирауга комментарий
1.0	Авыл хужалыгы файдалануы	Авыл хужалыгын алып бару. Әлеге төрдәгә рөхсәт ителгән файдалануның эчтәлеге 1.1-1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген, шул исәптән авыл хужалыгы продукциясен саклау һәм эшкәрту өчен файдаланыла торган биналарны һәм корылмаларны урнаштыруны үз эченә ала

1.1	Үсемлекчелек	Авыл хужалығы культураларын үстерүгө бәйле хужалық эшчәнлеген гамәлгә аширу. Әлеге төр куллануның әттәлеге рөхсәт ителгән файдалану төрләренең 1.2-1.6 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әттәлеген үз эченә ала
1.2	Бөртекле һәм башка авыл хужалығы культуралары үстерү	Бөртекле, кузаклы, азық, техник, майлы, эфир майлы, башка авыл хужалығы культуралары житештерүгө бәйле авыл хужалығы жирләрендә хужалық эшчәнлеген гамәлгә аширу
1.3	Яшелчәчелек	Авыл хужалығы жирләрендә бәрәнгө, яфрак, жиләк-жимеш, суганчалы һәм бахча авыл хужалығы культуралары житештерүгө бәйле, шул исәптән теплицалар куллануна бәйле хужалық эшчәнлеген гамәлгә аширу
1.4	Тонлаучы, дару, чәчәк культураларын үстерү	Хужалық эшчәнлеген, шул исәптән чәй, дару һәм чәчәк культуралары житештерүгө бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу
1.5	Бакчачылык	Хужалық эшчәнлеген, шул исәптән күпъельлык жиләк-жимеш культуралары, виноград һәм башка күпъельлык культуралар үстерүгө бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу
1.5.1	Йөзэм үстерү	Йөзэм үстерү өчен яраклы жирләрдә йөзэм үстерү
1.6	Житен һәм киндер үстерү	Хужалық эшчәнлеген, шул исәптән житен, киндер үстерү белән бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу
1.7	Терлекчелек	Терлекчелек продукциясен житештерүгө, шул исәптән печән чабу, авыл хужалығы терлекләрен көтүгө, нәселле терлекләр үрчетүгө, нәселле продукция (материал) житештерүгө һәм алардан файдалануна, авыл хужалығы терлекләрен тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм беренчел эшкәртү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыруга бәйле хужалық эшчәнлеген гамәлгә аширу. Әлеге төр рөхсәт ителгән куллануның әттәлеге үз эченә 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әттәлеген ала
1.8	Хайван асrapу	Хужалық эшчәнлеген, шул исәптән авыл хужалығы терлекләрен (мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, атларны, дөяләрне, боланнарны) үрчетүгө бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә аширу; печән чабу, авыл хужалығы терлекләрен көтү, терлек азығы житештерү, авыл хужалығы терлекләрен тоту һәм үрчетү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.9	Жәнлекчелек	Кыйммәтле меҳлы жәнлекләрне үрчетү белән бәйле хужалық эшчәнлеген гамәлгә аширу; жәнлекләрне тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм продукцияне беренчел эшкәртү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле жәнлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.10	Кошчылык	Кошларның, шул исәптән су йөзүче кошларның йорт токымнарын үрчетүгө бәйле хужалық эшчәнлеген гамәлгә аширу; хайванниар тоту һәм үрчетү, кошчылык продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел эшкәртү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.11	Дунгызычылык	Хужалық эшчәнлеген дунгызлар үрчетүгө бәйле гамәлгә аширу; терлекләрне тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм продукцияне беренчел эшкәртү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.12	Умартачылык	Хужалық эшчәнлеген, шул исәптән авыл хужалығы жирләрендә бал кортларын һәм башка файдалы бөжәкләрне үрчетү, тоту һәм алардан файдалану буенча гамәлгә аширу; умартачылык һәм башка файдалы бөжәкләр үрчетү өчен кирәклө умарталарны, башка объектларны һәм жайлланмаларны урнаштыру; умартачылык продукциясен саклау һәм беренчел эшкәртү өчен файдаланыла торган корылмаларны урнаштыру

1.13	Балыкчылык	Балыкчылык объектларын (аквакультураны) үрчетү һәм (яисә) тоту, үстерү белән бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру; балыкчылыкны (аквакультураны) гамәлгә ашыру өчен кирәkle биналарны, корылмаларны, жиһазларны урнаштыру
1.14	Авыл хужалыгын фәнни яктан тәэммин итү	Фәнни һәм селекция эшен гамәлгә ашыру, фән күзлегеннән караганда үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен алу өчен авыл хужалыгы алыш бару; үсемлекләрнең генетик ресурслары коллекцияләрен урнаштыру
1.15	Авыл хужалыгы продукциясен саклау һәм эшкәрту	Авыл хужалыгы продукциясен житештерү, саклау, беренчел һәм тирән эшкәрту өчен кулланыла торган биналарны, корылмаларны урнаштыру
1.16	Кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче хужалык алыш бару	Капиталь төзелеш объектларын төзү хоқуыннан башка авыл хужалыгы продукциясен житештерү
1.17	Питомниклар	Авыл хужалыгында кулланыла торган агач һәм куакларны, шулай ук үсентеләр һәм орлыклар алу өчен башка авыл хужалыгы культураларын үстерү һәм сату; авыл хужалыгы житештерүенең күрсәтелгән төрләре өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру
1.18	Авыл хужалыгы житештерүен тәэммин итү	Авыл хужалыгы алыш бару өчен файдаланыла торган машина-транспорт һәм ремонт станцияләрен, ангарларны һәм гаражларны авыл хужалыгы техникасы, амбарларны, су җыю башняларын, трансформатор станцияләрен һәм башка техник жиһазларны урнаштыру
1.19	Печән чабу	Үләннәрне чабу, печән жыю һәм әзерләү
1.20	Авыл хужалыгы хайваннарын көтүлектә йөрту	Авыл хужалыгы хайваннарын көтүлектә йөрту
2.0	Торак төзелеше	Төрле төрдәге торак урыннарын урнаштыру. Әлеге төр куллануның әтчәлеге 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 кодлары белән рәхсәт ителгән куллану төрләренең әтчәлеген үз эченә ала.
2.1	Индивидуаль торак төзелеше өчен	Торак йортны урнаштыру (гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәтгәтләндерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану биналарыннан торган һәм күчесез мөлкәтнән мөстәкыйль объектларына бўлу өчен билгеләнмәгән жир өсте катлары саны өчтән, биеклеге егерме метрдан артмаган аерым бина); авыл хужалыгы культураларын үстерү; индивидуаль гаражлар һәм хужалык корылмаларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Рәхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан кала, коймалар, чүп-чар чокырларын, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегады корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	Азкатлы күпфатирлы йортларны урнаштыру (4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы йортлар, мансарднылын да кертеп); спортында һәм балалар мәйданчыкларын, ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү аз катлы күпфатирлы йортта мондый биналарның гомуми мәйданы йорт биналарының гомуми мәйданының 15%тан артыграгын тәшкил итмәсә, өстәп төзелгән, янкорма һәм өстәп төзелгән-кушып төзелгән биналарда торак төзелешенә хезмәт курсетү объектларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Рәхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алыш бару өчен (йорт яны жир кишәрлеке)	Рәхсәт ителгән файдалану төрен тасвирлауда курсәтелгән торак йортны 2.1 коды белән урнаштыру; авыл хужалыгы продукциясен житештерү; гараж һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; авыл хужалыгы хайваннарын тоту

		<p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсөт ителгэн файдалануның өлөгө төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәф, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.3	Блокланган торак төзелеше	<p>Күрше торак йортлары булган бер яисә берничә уртак дивар (өч каттан да артмаган, берләштерелгэн йортларның гомуми саны ун йорттан артмаган һәм аларның һәркайсы бер гаилә яшәү өчен билгеләнгән торак йортның гомуми диварына (гомуми стеналарга) күрше йорт яисә күрше йортлар белән янәшә йортлардан башка уртак диварга (гомуми диварга) ия, ул аерым жир кишәрлекендә урнашкан һәм гомуми файдалану территориясенә (блокланган торак йортлар) чыга ала; декоратив һәм жимеш агачлары, яшелчә һәм жиләк культуралары үрчетүү; индивидуаль гаражлар һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндерүү</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсөт ителгэн файдалануның өлөгө төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәф, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.4	Күчмә торак	<p>Торак буларак файдалануга яраклы корылмаларны (палатка шәһәрчекләре, кемпинглар, торак вагончиклары, торак прицеплары) аталган корылмаларны жир кишәрлекендә яисә гомуми файдалануга билгеләнгән инженерлык корылмалары булган жир кишәрлекләренә тоташтыру мөмкинлеге белән урнаштыру</p>
2.5	Үртача катлы торак төзелеше	<p>Күпфатирлы катлар саны белән сигез каттан югары булмаган йортларны урнаштыру;</p> <p>төзекләндерүү һәм яшелләндерүү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру;</p> <p>спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндерүү;</p> <p>купфатирлы йортта мондый биналарның гомуми мәйданы йорт биналарының гомуми мәйданының 20%тан күбрәгэ булмаса, күпфатирлы йортның күшүп төзелгән, янына төзелгән һәм күшүп төзелгән-янына төзелгән биналарында торак төзелешенә хезмәт күрсәтү объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Өлөгө Кагыйдәләргә карата рөхсөт ителгэн файдалануның өлөгө төре жир өстенде биш каттан сигез катка кадәр булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota</p>
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (биек төзелеш)	<p>Тутыз катлы һәм аннан да югарырак катлы күп фатирлы йортларны урнаштыру;</p> <p>йорт яны территорияләрен төзекләндерүү һәм яшелләндерүү;</p> <p>спорты һәм балалар мәйданчыкларын, хужалык мәйданчыкларын һәм ял иту мәйданчыкларын төзекләндерүү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру,</p> <p>купфатирлы йорттагы мондый биналарның мәйданы йортның гомуми мәйданының 15%ыннан артмаган булса, күпфатирлы йортның аерым урыннарында күшүп төзелгән, янына төзелгән һәм күшүп төзелгән-янына төзелгән күпфатирлы йортларда торак төзелешенә хезмәт күрсәтү объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Өлөгө Кагыйдәләргә карата рөхсөт ителгэн файдалануның өлөгө төре жир өстенде тутыз каттан алып егерме катка кадәр булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	<p>Урнашуы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 кодлары белән рөхсөт ителгэн файдалану төрләре белән каралган капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру, әгәр аларны урнаштыру торак төзелешенә хезмәт күрсәтү өчен кирәк булса, шулай ук гражданнарың яшәве белән бәйле булса, әйләнә-тира мохиткә һәм санитария иминлигенә зияян китермәсә, яшәүчеләрнең хокукларын бозмаса, санитария зонасын билгеләүне таләп итмәсә.</p>
2.7.1	Автотранспортны саклау	<p>Аерым торучы һәм төзелгән гаражларны, шул исәптән автотранспортны саклау өчен билгеләнгән жир асты гаражларын, шул исәптән урнаштыру 2.7.2, 4.9 коды белән рөхсөт ителгэн файдалану төрен тоту каралган гаражлардан тыш, машина-урынга бүленгән урыннарын урнаштыру.</p>

2.7.2	Гаражларны үз ихтыяжлары өчен урнаштыру	Үз ихтияжлары өчен аерым гаражларны һәм (яисә) алар белән уртак түбәсе, фундаменты һәм коммуникацияләре булган башка гаражлар белән блокланган гаражларны урнаштыру
3.0	Капиталь төзелеш объектларыннан ижтимагый файдалану	Капиталь төзелеш объектларын кешенең көнкүреш, социаль һәм рухи ихтыяжларын канәгатьләндөрү максатларында урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.1 - 3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала.
3.1	Коммуналь хезмәт	Физик һәм юридик затларны коммуналь хезмәтләр белән тәэммин итү максатларында биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.1.1 - 3.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала.
3.1.1	Коммуналь хезмәт курсату	Су, жылылык, электр, газ белән тәэммин итэ торган биналар һәм корылмалар урнаштыру, канализация суларын чыгару, күчемсез милек объектларын (котельный лар, су алу корылмалар, чистарту корылмалары, насос станцияләре, сууткәргечләр, электр үткәргечләр, трансформатор подстанцияләре, газуткәргечләр, элемтә линияләре, телефон станцияләре, канализацияләр, стоянкалар, жыештыру һәм авария техникиасына гаражлар һәм остаханәләр, каржыю һәм эрету өчен кирәkle корылмалар) чистарту һәм жыештыру
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр курсатуне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	Коммуналь хезмәтләр курсателүгө бойле рәвештә физик һәм юридик затларны кабул итү өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.2	Социаль хезмәт	Гражданнарга социаль ярдәм курсату өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.2.1 - 3.2.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.2.1	Социаль хезмәт курсату йортлары	Картлар йортларын, бала йорты, балалар йортларын, йорт-жирсез гражданнар өчен куну пунктларын урнаштыру; күченеп килергә мәжбүр булганныарны, качаклар дип танылган затларны вакытлыча урнаштыру өчен капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм курсату	Психологик һәм түләүсез юридик ярдәм хезмәтләре, социаль, пенсия һәм башка хезмәтләр (халыкны эш белән тәэммин итү хезмәте, аз керемле гражданнары туендыру пунктлары) өчен билгеләнгән биналарны социаль ярдәм курсату һәм социаль яисә пенсия түләүләрен билгеләү мәсьәләләре буенча, шулай ук коммерциягә карамаган ижтимагый оешмаларны урнаштыру өчен урнаштыру: коммерциячел булмаган фондлар, хәйрия оешмалары, кызыксынулар буенча клублар
3.2.3	Элемтә хезмәтләре курсату	Почта, телеграф, шәһәрара һәм халыкара телефон элемтәсе хезмәтләре курсату пунктларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.2.4	Тулай тораклар	Урнашуы 4.7 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төре эчтәлеге белән каралган биналардан тыш, гражданнарның эш, хезмәт итү яисә уку вакытына яшәү өчен билгеләнгән тулай торакларны урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.3	Көнкүреш хезмәте	Халыкка яисә оешмаларга көнкүреш хезмәтләре курсату өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын (вак ремонт, ателье, мунча, чәчтараш, химик чистарту, күмү бүроролары) урнаштыру
3.4	Сәламәтлек саклау	Гражданнарга медицина ярдәме курсату өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.4.1 - 3.4.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте	Гражданнарга амбулатор-поликлиника медицина ярдәме курсату өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын (поликлиникалар, фельдшерлых пунктлары, сәламәтлек саклау пунктлары, ана һәм бала үзәкләре, диагностика үзәкләре, сөт кухнялары, кан донорлыгы станцияләре, клиник лабораторияләр) урнаштыру

3.4.2	Стационар медицина хезмәте	Стационарда гражданнарга медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын (хастаханәләрне, бала тудыру йортларын, диспансерларны, фәнни-медицина учреждениеләрен һәм стационарда дәвалай буенча хезмәт күрсәтүне тәэммин итә торган башка объектларны) урнаштыру; ашыгыч ярдәм станцияләрен урнаштыру; санитария авиациясе мәйданчыкларын урнаштыру
3.4.3	Махсус билгеләнешле медицина оешмалары	Суд-медицина һәм патологик-анатомик экспертиза (морглар) уздыруны гамәлгә ашыручи медицина оешмаларын урнаштыру өчен капитал төзелеш объектларын урнаштыру
3.5	Мәгариф һәм белем бирү	Тәрбия, белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.5.1 - 3.5.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.5.1	Мәктәпкәчә һәм урта башлангыч гомуми белем	Мәгариф, мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын (балалар яслеләре, балалар бакчалары, мәктәпләр, лицейлар, гимназияләр, сөнгать, музыка мәктәпләре, белем бирү түгәрәкләре һәм белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручи башка оешмалар), шул исәптән физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән биналарны, спорт корылмаларын урнаштыру
3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем	Һөнәри белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын (һөнәри техник училищелар, көллияtlәr, сөнгать, музыка училищелары, белем жәмғиятъләре, институтлар, университетлар, белгечләрне яңадан эзерләү һәм квалификация күтәрү буенча оешмалар һәм башка белем һәм мәгариф эшчәнлеген гамәлгә ашыручи оешмалар), шул исәптән укучыларның физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүе өчен билгеләнгән биналар, спорт корылмаларын урнаштыру
3.6	Мәдәни үсеш	Мәдәният объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.6.1 - 3.6.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	Музейлар, күргәзмә заллары, сөнгать галереяләре, мәдәният йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм кинозаллар, театрлар, филармонияләр, концерт заллары, планетарийлар урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары	Мәдәният һәм ял паркларын урнаштыру
3.6.3	Цирклар һәм ерткычлар тоту урыннары	Цирклар, ерткычлар тоту урыннары, зоопарклар, зоосадлар, океанариумнар урнаштыру һәм кыргый хайваннарны ябып тоту эшчәнлеге төрләрен тормышка ашыру өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру
3.7	Дини файдалану	Дини файдаланудагы биналарны һәм корылмаларны урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.7.1 - 3.7.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	Дини йолалар һәм тантанаалар башкару өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны (шул исәптән чиркәүләрне, соборларны, храмнарны, часовняларны, мәчетләрне, гыйбадәт кылу йортларын, синагогларны) урнаштыру
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	Дини затлар, дин әхелләре һәм дин әхелләре дайми булу урыны өчен билгеләнгән биналарны дини хезмәт башкаруга бәйле рәвештә, шулай ук хәйрия һәм дини белем бирү эшчәнлеген (монастырьлар, скитлар, руханилар йорты, якшәмбе һәм дини мәктәпләр, семинарияләр, дини училищелар) гамәлгә ашыру өчен урнаштыру
3.8	Ижтимагый идарә	Жәмәгать идарәсе органдарын һәм оешмаларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.8.1 - 3.8.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.8.1	Дәүләт идарәсе	Дәүләт органдарын, дәүләт пенсия фондын, жирле үзидарә органдарын, судларны, шулай ук эшчәнлекләрен турыйдан-турсы тәэммин итүче яисә дәүләт һәм (яисә) муниципаль хезмәтләр күрсәтүче оешмаларны урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру

3.8.2	Вәкиллек эшчәнлеге	Чит дәүләтләрнең һәм Россия Федерациясе субъектларының дипломатик вәкиллекләре, Россия Федерациясендә консул учреждениеләре өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.9	Фәнни эшчәнлекне тәэмин итү	Фәнни эшчәнлекне тәэмин итү өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның әчтәлеге 3.9.1 - 3.9.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген үз әченә ала
3.9.1	Гидрометеорология өлкәсендә һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә эшчәнлекне тәэмин итү	Әйләнә-тире мохиттә бара торган физик һәм химик процессларны құзәту өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру, аның гидрометеорология, агрометеорология һәм гелиогеофизик характеристикаларын билгелеү, атмосфера науасының, туфракның, су объектларының пығрану дәрәжәсен, шул исәптән гидробиологик күрсәткечләр буенча, һәм жир тирәли - космик киңлекләрне, гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә кулланыла торган биналарны һәм корылмаларны (доплерск метеорологик радиолокаторлары, гидрологик постлар һәм башкалар) билгеләү
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр Үткәрү	Фәнни әзләңү, тикшеренүләр һәм әшләнмәләр үткәрү өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны (фәнни-тикшеренү һәм проект институтларын, фәнни үзәкләрне, инновацион үзәкләрне, дәүләт фәннәр академияләрен, тәжрибә-конструкторлык шул исәптән тармак үзәкләрен) урнаштыру
3.9.3	Фәнни сынаулар Үткәрү	Әзләңүләр үткәрү, тәжрибә сәнәгать үрнәкләрен сынау өчен, фәнни әзләңүләр, тикшеренүләр һәм әшләнмәләр, фәнни һәм селекция әшләре алып баручы, фәнни күзлектән караганда кыйммәтле булган үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен алу өчен авыл һәм урман хужалыгын алып баручы оешмаларны урнаштыру өчен, биналарны һәм корылмаларны урнаштыру
3.10	Ветеринар хезмәте	Ветеринария хезмәтләре күрсәтү, авыл хужалыгы булмаган хайваннарны кеше құзәтүе астында тоту яисә үрчетү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру. Әлеге төр куллануның әчтәлеге 3.10.1 - 3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген үз әченә ала.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте курсату	Ветеринария хезмәтләре күрсәтү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын хайваннарны карап тотудан башка урнаштыру
3.10.2	Хайваннар өчен приютлар	Стационарда ветеринария хезмәтләре күрсәтү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; авыл хужалыгы булмаган хайваннарны кеше құзәтчелегендә карап тоту, үрчетү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру, йортсыз хайваннарны тоту һәм дәвалая буенча хезмәтләр күрсәтү; хайваннар өчен кунакханәләр оештыру өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру
4.0	Эшкуарлык	Капиталь төзелеш объектларын сәүдә, банк һәм башка эшкуарлык эшчәнлеке нигезендә табыш алу максатларында урнаштыру. Әлеге төр куллануның әчтәлеге рөхсәт ителгән куллану төрләренең 4.1 - 4.10 кодларында каралган әчтәлеген үз әченә ала
4.1	Эшлекле идарә	Капиталь төзелеш объектларын дәүләт яисә муниципаль идарә һәм хезмәтләр күрсәтү белән бәйле булмаган идарә эшчәнлеге объектларын урнаштыру, шулай ук оешмалар арасында сату вакытында товар тапшыруны таләп итмәгән алышибирешләр қылуны тәэмин итү, шул исәптән биржа эшчәнлеке (банк һәм иминият эшчәнлегеннән тыш) максатында урнаштыру
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күнел ачу үзәкләре (комплекслар)	Товарлар сатуны гамәлгә ашыручи бер яисә берничә оешманы урнаштыру һәм (яисә) хезмәтләр күрсәтү максатыннан, 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләре әчтәлеген түры китереп, гомуми мәйданы 5000 кв.м дан артык капитал төзелеш объектларын урнаштыру; хезмәткәрләр автомобильләре һәм сәүдә үзәгенә килүчеләр өчен гаражлар һәм (яисә) стоянкалар урнаштыру
4.3	Базарлар	Дайми яисә вакытлыча сәүдә (ярминкә, базар) оештыру өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, корылмаларны урнаштыру, һәр сәүдә урынында 200 квадрат метрдан артык мәйдан булмавын исәпкә алып; хезмәткәрләр автомобильләре һәм базарга килүчеләр өчен гаражлар һәм (яисә) тукталышлар урнаштыру
4.4	Кибетләр	Сәүдә мәйданы 5000 кв. метрга кадәр булган товарларны сату өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру

4.5	Банк hэм иминият эшчэнлеге	Банк hэм иминият хезмэтлэрэе күрсэгээ торган оешмаларны урнаштыру өчен билгелэнгэн капитал төзөлеш объектларын урнаштыру
4.6	Жэмэгать туклануы	Жэмэгать туклануы урыннары (рестораннар, кафелар, ашханэлэр, кабымлыклар, барлар) урнаштыру максатларында капитал төзөлеш объектларын урнаштыру
4.7	Кунакханэ хезмэте	Кунакханэлэрне, шулай ук аларда вакытлыча яшэү өчен торак урыны бирүдэн эшкуарлык файдасын алу максатында кулланыла торган башка биналарны урнаштыру
4.8	Күнел ачуулар	Күнел ачу өчен билгелэнгэн биналар hэм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтэлэг 4.8.1 - 4.8.3 кодлары белэн рөхсэтийн төрлөренен эчтэлэгэн үз эченэ ала
4.8.1	Күнел ачу чаралары	Күнел ачу чараларын, сэяхэтлэрне оештыру өчен билгелэнгэн, дискотекалар hэм био мэйданчыклары, төнгө клублар, аквапарклар, боулинг, аттракционнаар h.b.лар, уен автоматлары (азартлы уеннаар үткэри өчен файдаланыла торган уен жиһазларыннан тыш), уен мэйданчыклары урнаштыру өчен биналар hэм корылмалар урнаштыру
4.8.2	Азартлы уеннаар үткэри	Букмекер контораларын, тотализаторлары, аларның уен зоналарыннан тыш ставкаларны кабул итү пункктларын урнаштыру өчен билгелэнгэн биналарны hэм корылмаларын урнаштыру
4.8.3	Уен зоналарында азартлы уеннаар үткэри	Биналар hэм корылмаларны уен биналарын, азартлы уеннаар hэм уен өстэллэрэе уздыру өчен кулланыла торган уен автоматлары залларын урнаштыру рөхсэтийн төрлөренен уен зоналарында урнаштыру, шулай ук уен зоналарына килучелэр өчен кунакханэлэр hэм жэмэгать туклануы биналарын урнаштыру
4.9	Хезмэт күрсэту гаражлары	3.0, 4.0 кодлары белэн рөхсэтийн төрлөрендээ каралган эшчэнлек төрлөренен гамэлгэ ашигуу максатларында файдаланыла торган даймы яисэ вакытлыча гаражларны, хезмэт автотранспортнын саклау өчен стоянкалар урнаштыру, шулай ук гомуми файдаланудагы транспорт чараларын, шул исэнтэн депоны урнаштыру hэм саклау өчен
4.9.1	Юл сервисы объектлары	Юл сервисы биналарын hэм корылмаларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтэлэг 4.9.1.1 - 4.9.1.4 кодлар белэн рөхсэтийн төрлөренен эчтэлэгэн үз эченэ ала.
4.9.1.1	Транспорт чараларына ягулык салу	Автозаправка станцияларын урнаштыру; юл сервисы объектлары сыйфатында жэмэгать туклануын оештыру өчен кирэклэ сэүдэ кибетлэрэн, биналарны урнаштыру
4.9.1.2	Юл ялын тээмин итү	Юл сервисы (мотельлэр) сыйфатында кунакханэ хезмэтлэрэе күрсэту өчен биналар урнаштыру, шулай ук тиешле сэүдэ кибетлэрэн, жэмэгать туклануын юл сервисы объектлары сыйфатында оештыру өчен биналар урнаштыру
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	Автомобиль мойкаларын урнаштыру, шулай ук юлдаш сэүдэ кибетлэрэн урнаштыру
4.9.1.4	Автомобильлэрнэ ремонтлау	Автомобильлэрнэ ремонтлау hэм аларга хезмэт күрсэту өчен билгелэнгэн осталханэлэрнэ hэм юл сервисының башка объектларын урнаштыру, шулай ук юлдаш сэүдэ кибетлэрэн урнаштыру
4.10	Күргээмэ-ярминкэ эшчэнлеге	Күргээмэ-ярминкэ hэм конгресс эшчэнлэгэн гамэлгэ ашигуу өчен билгелэнгэн капитал төзөлеш объектларын, корылмаларны, күрсэтелгэн чараларга хезмэт күрсэту өчен кирэклэ эшчэнлекнэ дээштэй урнаштыру (экспозиция мэйданын төзүү, чараларда катнашучыларын туклануын оештыру)
5.0	Ял (рекреация)	Спорт, физик культура, жэяүле яисэ югара менеп йөрүлэр, ял hэм туризм белэн шөгүльлэнү өчен урыннаар, табигийн күзэтийн, пикниклар, ау, балык туту hэм башка эшчэнлек урыннарын тэртийн китерүү; шэхэр урманнарын, скверларны, буаларны, куллэрнэ, сусаклагычларны, пляжларны булдыру hэм карау, шулай ук аларда ял урыннарын төзеклэндерүү. Элеге төр куллануның эчтэлэг 5.1 - 5.5 кодлары белэн рөхсэтийн төрлөренен эчтэлэгэн үз эченэ ала
5.1	Спорт	Спорт белэн шөгүльлэнү өчен биналар hэм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтэлэг 5.1.1 - 5.1.7 кодлары белэн рөхсэтийн төрлөренен эчтэлэгэн үз эченэ ала

5.1.1	Спорт-тамаша қараларын тәэмін итү	500 урынлы тамашачылар өчен махсус урыннар булған спорт-тамаша биналарын һәм корылмаларны (стадионнарны, спорт сарайларын, боз сарайларын, ипподромнарны) урнаштыру
5.1.2	Биналарда спорт белән шөгыльләнүне тәэмін итү	Биналарда һәм корылмаларда спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, физкультура-савыктыру комплекслары урнаштыру
5.1.3	Спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар	Ачык һавада спорт һәм физкультура белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар (физкультура мәйданчыклары, йөгерү юллары, спорт уены өчен кырлар) урнаштыру
5.1.4	Спорт белән шөгыльләнү өчен жиһазланырылган мәйданчыклар	Спорт һәм физкультура белән шөгыльләнү өчен корылмаларны ачык һавада урнаштыру (теннис kortлары, автодромнар, мотодромнар, трамплиннар, спорт атулары)
5.1.5	Су спорты	Су спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен спорт корылмаларын урнаштыру (су спорт төрләрен оештыру һәм тиешле инвентарьны саклау өчен кирәkle приchalлар һәм корылмалар)
5.1.6	Авиация спорты	Спорт корылмаларын спортның авиация төрләре белән шөгыльләнү өчен урнаштыру (аңгарлар, очып китү-утырту мәйданчыклары һәм тиешле инвентарьны саклау өчен кирәkle башка корылмалар)
5.1.7	Спорт базалары	Аларда озак яшәүче затларның спорт әзерлеге гамәлгә ашырыла торган спорт базаларын һәм лагерьларын урнаштыру
5.2	Табигый-танып белү туризмы	Табигатьбелән танышу буенча походлар һәм экскурсияләрүткәрү, жәяүле һәм атта йөрү өчен базалар һәм палаткалыш лагерьлар урнаштыру, сукмак һәм юллар кору, әйләнә-тире табигать мөхите турында танып белү белешмәләре булған щитлар урнаштыру; табигатьне саклау һәм табигатьне торғызу буенча кирәkle қараларны гамәлгә ашыру
5.2.1	Туристлык хезмәте	Дәвалиа буенча хезмәтләр күрсәтми торган пансионатларны, туристлык кунакханәләрен, кемпингларын, ял йортларын, шулай ук аларда вакытлыча яшәү өчен торак урын бирүдән эшкуарлык файдасын алу максатында кулланыла торган башка биналарны урнаштыру; балалар лагерьларын урнаштыру
5.3	Аучылык һәм балык тоту	Аучылык һәм балык тоту урыннарын төзекләндерү, шул исәптән аучы яисә балыкчы йортты, жәнлекләрнең һәм балык баш санын торғызы һәм тоту өчен кирәkle корылмалар урнаштыру
5.4	Аз үлчәмле суднолар өчен приchalлар	Яхталар, катерлар, көймәләр һәм башка кече судноларга приchalга тору, саклау һәм хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән корылмаларны урнаштыру
5.5	Гольф яки атта йөрүләр өчен кырлар	Гольф уены өчен урыннар урнаштыру яки атлы сәфәрләр башкару, шул исәптән кирәkle жир эшләрен башкару һәм ярдәмче корылмаларны урнаштыру, трибуналар урнаштыруны күздә тотмаган атлы спорт манежлары урнаштыру
6.0	Житештерү эшчәнлеге	Файдалы казылмаларны чыгару, аларны эшкәртү, сәнәгать ысулы белән әйберләр әзерләү максатларында капитал төзелеш объектларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрен күрсәтелгән территориаль зона тематикасына туры килми торган сәнәгать объектларының территориаль зонасы чикләрендә булған очракта кулланырга кирәк
6.1	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Геологик эзләнүләрне гамәлгә ашыру; файдалы казылмаларны ачык (карьерлар, отваллар) һәм ябык (шахталар, скважиналар) ысууллар белән чыгару; капитал төзелеш объектларын, шул исәптән жир асты объектларын, файдалы казылмалар чыгару максатларында урнаштыру; чимал транспортлауга һәм (яисә) сәнәгать эшкәртүенә әзерләү өчен кирәkle капитал төзелеш объектларын урнаштыру; файдалы казылмалар чыгару авылара территориядә башкарылса, жир асты байлыкларыннан файдалану максатлары өчен кирәkle биналарга һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләргә яшәү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.2	Авыр сәнәгать	Тау-баству һәм тау-эшкәртү, металлургия, машина төзелеше сәнәгате капитал төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук суднолар төзелеше, авиаөзелеш, вагон төзү, машина төзелеше, станоклар төзү продукциясен әзерләү һәм ремонтлау, шулай ук эксплуатацияләү өчен саклау яисә санитар-саклау

		зоналарын урнаштыру караган башка шундай сәнәгать предприятиеләрен урнаштыру, мона сәнәгать объекты рөхсәт ителгән файдалануның башка төренә кертелгән очраклар керми
6.2.1	Автомобиль төзелеше сәнәгате	Транспорт чарапалы һәм жиналар житештерү, автомобильләр житештерү, автомобиль кузовлары житештерү, прицеплар, ярымприцеплар һәм бер яисә берничә төр транспорт белән йөртү, автомобильләр һәм аларның двигательләре өлешләрен житештерү өчен билгеләнгән контейнерлар житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.3	Жиңел сәнәгать	Текстиль, фарфор-фаянс, электрон сәнәгать өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	Фармацевтика житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, шул исәптән аларга карата сак яисә санитар-яклау зоналарын билгеләү караган объектларны урнаштыру
6.4	Азық-төлек сәнәгате	Авыл хужалығы продукциясен аларны башка продукциягә китерә торган ысул белән эшкәртүгә (консервлау, ыслау, икмәк пешерү), шул исәптән эчемлекләр, алкоголь эчемлекләр һәм тәмәкә эйберләре житештерү өчен дә азық-төлек сәнәгате объектларын урнаштыру
6.5	Нефтехимия сәнәгате	Углеводород чималын эшкәртү, ашламалар, полимерлар, көнкүреш билгеләнешендәге химик продукция һәм мондый продукция житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, шулай ук башка шундай сәнәгать предприятиеләрен урнаштыру
6.6	Төзелеш сәнәгате	Житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын: төзелеш материаллары (кирпичләр, пиломатериаллар, цемент, беркетү материаллары), көнкүреш һәм төзелеш газ һәм сантехника жиналары, лифтлар һәм күтәргечләр, столляр продукция, жыелма йортлар яки аларның өлешләре һәм башка шундай продукция житештерү өчен урнаштыру
6.7	Энергетика	Гидроэнергетика объектларын, жылылык станцияләрен һәм башка электр станцияләрен урнаштыру, электр станцияләре (золоотваллар, гидротехник корылмалар) өчен хезмәт күрсәтүче һәм ярдәмче корылмалар урнаштыру; урнаштыруы 3.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төре белән караган энергетика объектларыннан тыш, электр чeltәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.7.1	Атом энергетикасы	Атом энергиясен, шул исәптән атом станцияләрен, атом-төш жайлланмаларын (фәнни максатларда булдырылганнардан тыш), атом-төш материалларын һәм радиоактив матдәләрне саклау пунктларын электр станцияләре өчен хезмәт күрсәтүче һәм ярдәмче корылмаларны урнаштыру; атом электр станцияләренә хезмәт күрсәтүче электр чeltәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.8	Элемтә	Элемтә, радиотапшырулар, телевидение объектларын Урнаштыру, шул исәптән hava радиореле, жир ёсте һәм жир асты элемтә кабель линияләрен, радиофикация линияләрен, антенна кырларын, элемтә кабельле линияләрендә көчәйтү пунктларын, спутник элемтә һәм телерадиотапшырулар инфраструктурасын кертеп, урнаштырылуы рөхсәт ителгән куллану төрләрен 3.1.1, 3.2.3 кодлары белән үз эченә алган эчтәлегендә караган элемтә объектларыннан тыш
6.9	Складлар	Сәнәгать базалары, складлары, төяу терминаллары һәм доклары, нефть саклагычлар һәм нефть төяу станцияләре, газ саклагычлар һәм аларга хезмәт күрсәтүче газ конденсатлы һәм газ кудыру станцияләре, элеваторлар һәм азық-төлек складлары, тимер юл күчерү складларыннан тыш, йөк булдырылган житештерү комплексларының бер өлеше булмаган (стратегик запасларны саклаудан тыш) йөкләрен вакытлыча саклау, бүлү һәм күчерү корылмаларын урнаштыру
6.9.1	Склад мәйданчыклары	Ачык навада йөкләрне вакытлыча саклау, бүлү һәм бушату (стратегик запасларны саклаудан тыш)
6.10	Космик эшчәнлекне тәэмин итү	Космодромнарны, старт комплексларын һәм жибәрү жайлланмаларын, команда-үлчәү комплексларын, космик объектлар очышлары белән идарә итү үзәкләрен, мәгълуматны кабул итү, саклау һәм эшкәртү пунктларын, космик техникины саклау базаларын, космик объектларны жиргә утырту полигоннарын, космик техникины эшкәртү өчен эксперименталь база объектларын, космонавтлар

		әзерләү үзәкләрен һәм жиһазларын, космик эшчәнлекне башкарганда кулланыла торган башка корылмаларны урнаштыру
6.11	Целлюлоза-кәгазь сәнәгате	Целлюлоза-кәгазь житештерү, целлюлоза, агач массасы, кәгазь, картон һәм алардан ясалган эйберләр житештерү, нашрият һәм полиграфия эшчәнлеге, язылган мәгълүмат чыганакларын тиражлау очен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	Технологик, сәнәгать, агросәнәгать паркларын, бизнес-инкубаторларны урнаштыру
7.0	Транспорт	Кешеләр яки йәкләр ташу яки матдәләр тапшыру очен кулланыла торган төрле юллар һәм корылмаларның урнашуы. Элеге төр куллануның эчтәлеге үз очен 7.1 - 7.5 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген ала
7.1	Тимер юл транспорты	Тимер юл транспортында капитал төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге үз очен 7.1.1 - 7.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген ала
7.1.1	Тимер юллар	Тимер юлларны урнаштыру
7.1.2	Тимер юл ташуларына хезмәт күрсәту	Биналар һәм корылмаларны, шул исәптән тимер юл вокзалларын һәм станцияләрен, шулай ук жир есте һәм жир асты биналарын, корылмаларны, тимер юл транспортынның башка объектларын эксплуатацияләү, карап тоту, төзү, реконструкцияләү, ремонтлау очен кирәkle җайламналар һәм объектлар урнаштыру; төяү-бушату мәйданчыкларын, рельс яны складларын (ягулык-майлау материаллары складларыннан һәм теләсә нинди типтагы автозправка станцияләреннән, шулай ук тимер юл ташуларын турыдан-туры тәэммин итүгә билгеләнмәгән куркыныч матдәләрне һәм материалларны саклау очен билгеләнгән складлардан тыш) федераль законнарда билгеләнгән хәрәкәт иминлеге таләпләре үтәлгән очракта, башка объектларны урнаштыру
7.2	Автомобиль транспорты	Автомобиль транспорты биналарын һәм корылмаларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге үз очен 7.2.1 - 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген ала
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	Торак пунктлардан читтәге автомобиль юлларын һәм аларга бәйле техник корылмаларны, юл буе стоянкаларын (парковкаларны) транспорт чараларын шәһәр урамнары һәм юллар чикләрендә урнаштыру, 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән, шулай ук транспорт чараларын саклау очен билгеләнгән капитал булмаган корылмалардан тыш; юл хәрәкәте иминлеге очен жаваплы эчке эшләр органнары постларын урнаштыру очен билгеләнгән объектларны урнаштыру
7.2.2	Пассажирлар ташуга хезмәт күрсәту	7.6 код белән рөхсәт ителгән файдалану төрененең эчтәлеге белән каралган урнашуы капитал төзелеш объектларыннан тыш, пассажирларга хезмәт күрсәту очен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны урнаштыру
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт стоянкалары	Кешеләрне билгеләнгән маршрут буенча ташучы транспорт чаралары тукталышын урнаштыру
7.3	Су транспорты	Су юлларында суднолар йөреше очен ясалма төзелгән эчке су юлларын урнаштыру, эчке су юллары капитал төзү объектларын урнаштыру, дингез портлары капитал төзү объектларын урнаштыру, капитал төзелеш объектларын, шул исәптән дингез һәм елга портларын, причалларны, пристаньнарны, гидротехник корылмаларны, навигация жиһазларын һәм суднолар йөрешен һәм су юлы ташуларны тәэммин итү, су транспортына ягулык салу урыннары урнаштыру
7.4	Нава транспорты	Аэродромнар, вертолет мәйданчыклары (вертодромнар) урнаштыру, гидросамолетларны суга төшерү һәм причал ясау очен урыннар булдыру, нава судноларын очып китү һәм жиргә төшерү (суга төшерү) очен кирәkle, очышларны һәм башка объектларны радиотехник тәэммин итүне урнаштыру, аэропортлар (аэровокзаллар) һәм пассажирларны утырту һәм төшерү, аларга юлдаш хезмәт күрсәту һәм аларның куркынычсызлыгын тәэммин итү очен кирәkle башка объектларны урнаштыру, шулай ук нава юлы белән йори торган йәкләрне төяү, бушату һәм саклау очен кирәkle объектларны урнаштыру; нава

		судноларына техник хезмәт күрсәту һәм ремонт ясау өчен билгеләнгән объектлар урнаштыру
7.5	Торбауткәргеч транспорт	Нефть уткәргечләрне, сууткәргечләрне, газуткәргечләрне һәм башка торба уткәргечләрне, шулай ук аталган торба уткәргечләрне эксплуатацияләү өчен кирәkle башка биналарны һәм корылмаларны урнаштыру
7.6	Урамнан тыш транспорт	Метрополитенны, шул исәптән метрополитенның жир өсте юлларын, утырту станцияләрен, пассажирлар өчен станцияара күчешләрне, электродепоны, вентиляция шахталарын эксплуатацияләү өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру; урамнан тыш транспортның бүтән төр жир өсте корылмаларын (монорельс транспортын, канат юллары асылмаларын, фуникулерларны) урнаштыру
8.0	Оборонаны һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү	Россия Федерациясе Кораллы Көчләренең, башка гаскәрләрнең, хәрби формированиеләрнең һәм алар белән идарә итү органнарын сугышчан әзерлеген кирәkle капиталь төзелеш объектларын урнаштыру (хәрби оешмалар, эчке гаскәрләр, учреждениеләр һәм башка объектларны урнаштыру, гаскәрләрне һәм флот көчләрен дислокацияләү), хәрби частыларның сугышка әзерлекне тәэмин итүгә юнәлдерелгән хәрби ойрәнүләр һәм башка чаралар уздыру; хәрби училищелар, хәрби институтлар, хәрби университетлар, хәрби академияләр биналарын урнаштыру; таможня эшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин итүче объектларны урнаштыру <u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре хәрби комиссариатларны, хәрби чакыру пунктларын, гражданнар оборонысы һәм гадәттән тыш хәлләр бүлекчәләрен урнаштыру мөмкинлеген күзә тота
8.1	Кораллы көчләрне тәэмин итү	Коралларны, хәрби билгеләнештәге техниканы һәм сугыш кирәк-яракларын эшләү, сыйнау, ремонт житештерү яки юк итү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; жир кишәрлекләрен сыйнау полигоннары, кораллар юк итү һәм, кораллану яки сугыш кирәк-яракларын куллану, житештерү, ремонтлау яки юкка чыгару сәбәпле барлыкка килә торган калдыклар күмү урыннары сыйфатында жиһазлау; дәүләт һәм мобилизация резервларында матди кыйммәтләр запасларын булдыру һәм саклау өчен кирәkle капиталь төзелеш объектларын (саклагышлар, складлар һәм башка объектлар) урнаштыру; иминлеген тәэмин итү өчен ябык административ-территориаль берәмлекләр төзелгән объектларны урнаштыру
8.2	Россия Федерациясе Дәүләт чиген саклау	Россия Федерациясе дәүләт чиген яклауны һәм саклауны тәэмин итү өчен кирәkle инженерлык корылмаларын һәм киртәләрен, чик буе билгеләрен, коммуникацияләрне һәм башка объектларны урнаштыру, чик буе еримнарын һәм контроль полосаларны урнаштыру, чик буе хәрби частыләрен һәм алар белән идарә итү органнарын урнаштыру өчен, шулай ук Россия Федерациясе дәүләт чиге аша уздыру пунктларын урнаштыруөчен биналар урнаштыру
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмин итү	Хәрбиләштерелгән хезмәте булган эчке эшләр органнары, Росгвардия һәм коткарュ хезмәтләре әзерлегенә ярдәм итү өчен кирәkle капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; гражданнар оборонысы объектларын, житештерү биналарының бер өлеше булган гражданнар оборонысы объектларыннан тыш, урнаштыру
8.4	Жәзалар үтәтү эшчәнлеген тәэмин итү	Капиталь төзелеш объектларын иректән мәхрүм итү урыннары булдыру өчен урнаштыру (тишерү изоляторлары, төрмәләр, жирлекләр)
9.0	Табигатьне махсус саклау һәм ойрәнү эшчәнлеге	Чикләрендә, табигатьне саклау һәм ойрәнү белән бәйле эшчәнлектән тыш, хужалык эшчәнлеге рөхсәт итлемәгән, махсус сакланучы табигать территорияләрен булдыру юлы белән үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын саклау һәм ойрәнү (дәүләт табигать тыполыклары, милли һәм табигый парклар, табигать һәйкәлләре, дендрология парклары, ботаника бакчалары, оранжереяләр)
9.1	Табигать территорияләрен саклау	Әйләнә-тира табигать мохитенең аерым табигый сыйфатларын әлеге зонада хужалык эшчәнлеген чикләү юлы белән саклау, аерым алганда: тыелган полосаларны булдыру һәм тәрбияләү, яклау урманнарын, шул исәптән шәһәр урманнарын, урман паркларында булдыру һәм тәрбияләү, яклау урманнарында рөхсәт ителгән башка хужалык эшчәнлеге, тыполыкларда табигать

		<p>ресурсларыннан файдалану режимин саклау, аерucha кыйммәтле булган жирләрнең үзлекләрен саклау.</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрен, гомуми файдаланудагы территорияләрне оештырудан тыш, табигый территорияләрне бозуга китерә торган хужалык эшчәнлеге махсус каралмаган территорияләр чикләрендә кулланырга кирәк</p>
9.1.1	Сирәк hем (яисә) юкка чыгу куркынычы яный торган хайваннар төрләрен саклау hем репродукцияләү	Сирәк hем (яисә) юкка чыгу куркынычы яный торган хайваннар төрләрен саклау hем репродукцияләү белән бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру; сирәк hем (яисә) юкка чыгу куркынычы яный торган хайваннар төрләрен тоту hем (яисә) репродукцияләү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру
9.2	Курорт эшчәнлеге	Табигый дәвалуа ресурсларын (минераль су ятмалары, дәвалуа пычраклары, лиманнар hем кулләр рапасы, махсус климат hем кеше авыруларын профилактикалау hем дәвалуа өчен кулланыла торган яки файдаланырга мөмкин булган башка табигать факторлары hем шартлары) кешене дәвалуа hем савыктыру өчен, шул исәптән чыгару юлы белән файдалану, шулай ук дәвалуа ресурсларын тау-санитария округының яки дәвалуа-савыктыру жирлегенең hем курортының санитар сагы беренче зонасы чикләрендә ярлыландырудан hем юкка чыгарудан саклау
9.2.1	Санаторий эшчәнлеге	Халыкны дәвалуа hем савыктыру хезмәтләрен күрсәтүне тәэмин итүче шифаханәләр, профилакторийлар, бальнеологик дәвалуалар, пычрак белән дәвалууны урнаштыру; дәвалуа-савыктыру урыннарын (пляжлар, бюветлар, шифалы пычрак чыгару урыннары) төзекләндөрү; дәвалуа-савыктыру лагерьларын урнаштыру
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарих hем мәдәният ядкарләрен) саклап калу hем өйрәнү, шул исәптән: археологик мирас объектлары, истәлекле урыннар, тарихи кәсепләр, житештерү hем һөнәрләр, тарихи жирлекләр, гамәлдә булмаган хәрби hем гражданлык күмелгән урыннар, мәдәни мирас объектларын, тарихи промысел яки һөнәр булган хужалык эшчәнлеген, шулай ук танып белү туризмын тәэмин итүче хужалык эшчәнлеген
10.0	Урманнардан файдалану	Агач материалын hем агач булмаган урман ресурсларын әзерләү, беренчел эшкәртү hем чыгару, урманнарны саклау hем торғызу эшчәнлеге hем башка максатлар. Элеге төрдөгө рөхсәт ителгән файдалануның әчтәлеге 10.1 - 10.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген үз эченә ала
10.1	Агач әзерләү	Табигать шартларында үскән, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтыяжлары өчен үсеп чыккан урман утыртмаларын кисү, үзагачны өлешчә эшкәртү, саклау hем чыгару, урман юлларын булдыру, агач (урман складлары, урман кискечләре) эшкәртү hем саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау hем торғызу
10.2	Урман плантацияләре	Кеше хезмәте белән үстерелгән урман утыртмаларын үстерү hем кисү, үзагачны өлешчә эшкәртү, саклау hем чыгару, юллар булдыру, агач (урман складлары, урман кискечләре) эшкәртү hем саклау өчен кирәkle корылмалар урнаштыру, урманнарны саклау
10.3	Урман ресурсларын әзерләү	Сагыз әзерләү, агач булмаган урман ресурсларын жыю, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтыяжлары өчен, урман азык ресурсларын hем қыргый үсемлекләр әзерләү, табылган урман ресурсларын саклау, тирән булмаган эшкәртү hем чыгару, урман ресурсларын саклау hем тирән булмаган эшкәртү өчен кирәkle вакытлы корылмалар урнаштыру (киптергечләр, гөмбә пешергеч, складлар), урманнарны саклау
10.4	Резерв урманнар	Урманнарны саклау белән бәйле эшчәнлек
11.0	Су объектлары	Бозлыклар, карлыклар, инешләр, елгалар, кулләр, сазлыклар, территориаль дингезләр hем башка өске су объектлары
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Су объектларына totasha торган гомуми судан файдалануны гамәлгә ашыру өчен кирәkle ысууллар белән жир кишәрлекләреннән файдалану (гражданнар шәхси ихтыяжлары өчен судан файдалану, шулай ук эчәргә hем хужалык-көнкүреш су белән тәэмин итү максатларында су ресурсларын жыю (алу), су коену, кече


		ұлчамле судноларны, су мотоциклларын һәм су объектларында ял итү өчен билгеләңгән башка техник өзараларны куллану, әгәр тиешле тыюлар законнарда билгеләмәгән булса, су объектларында, су объектларында ял итү өчен билгеләңгән башка техник өзараларны куллану)
11.2	Су объектларынан махсус файдалану	Су объектларына тоташкан жир кишәрлекләрен судан махсус файдалану өчен кирәклө ысуулар (өске су объектларынан су ресурсларын алу, ағып төшүче суларны һәм (яисә) дренаж суларын ағызу, төптән тирәнәйтү, шартлату, бораулау һәм башка су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртүгә бәйле эшләр) куллану
11.3	Гидротехник корылмалар	Сусаклагычларны эксплуатацияләү өчен кирәккө гидротехник корылмаларны (плотиналар, су ташлау, су жыю, су чыгару һәм башка гидротехник корылмаларны, суднолар үткәру корылмаларын, балык саклау һәм балык үткәру корылмаларын, яр буен саклау корылмаларын) урнаштыру
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре. Элеге төр куллануның эчтәлеге 12.0.1 - 12.0.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз өчен ала <u>Комментарий:</u> Элеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның элеге төрен кызыл сыйыклар билгеләү юлы белән төзелгән территорияләр чикләрендә күздә тотарга кирәк
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	Урам-юл чөлтәре объектлары: торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары, трамвай юллары һәм жәяүлеләр тротуарлары, жәяүлеләр өчен чыгу урыннары, бульварлар, мәйданнар, машина юллары, велоюллар һәм велотранспорт һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары урнаштыру; шәһәр урамнары һәм юллар чикләрендә юл буе тукталышларын (парковкаларын) урнаштыру, 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләре каралганин тыш, шулай ук транспорт өзараларын саклау өчен билгеләңгән капитал үзлекләр кулланы урнаштыру
12.0.2	Территорияне төзекләндөрү	Территорияне төзекләндөрүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайлапналар, яшелләндөрү элементларын, жиналарның һәм бизәүнен төрле төрләрен, кече архитектура формаларын, капитал үзлекләр кулланыла төзелмә һәм корылмаларны, мәгълүмати щитларны һәм күрсәткечләрне, бәдрәфләр урнаштыру
12.1	Ритуаль эшчәнлек	Зиратлар, крематорийлар һәм күмү урыннары урнаштыру; тиешле гыйбадәт корылмаларын урнаштыру; ритуаль-йола билгеләнешендәге продукция житештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру
12.2	Махсус эшчәнлек	Житештерү һәм куллану калдыкларын, медицина калдыкларын, биологик калдыкларны, радиоактив калдыкларны, озон катламын жимерүче матдәләрне урнаштыру, саклау, күмү, утильләү, туплау, эшкәртү, заарсызландыру, шулай ук калдыкларны урнаштыру объектларын урнаштыру, мондый калдыкларны күмү, саклау, заарсызландыру (үләт базларын, чүп яндыру һәм чүп эшкәртү заводларын, конкуреш чүп-чарын һәм калдыкларны күмү һәм сортларга аеру полигоннарын, аларны икенчел эшкәртү өчен әйберләр жыю урыннарын)
12.3	Запас	Хужалык эшчәнлегенең булмавы
13.0	Гомуми билгеләнештәге жир кишәрлекләре	Гражданнар тарафыннан шәхси ихтыяжлары өчен бакчачылык яисә яшелчәчелек алып бару территориясе чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренең гомуми файдаланудагы мөлкәт булган һәм хокукий ияләре тарафыннан гомуми файдалану мөлкәтенә каралган һәм капитал төзелеш объектларын урнаштыру өчен гомуми кулланыштагы мөлкәткә караган жир кишәрлекләре
13.1	Яшелчәчелек алып бару	Гражданнар тарафыннан авыл хужалыгы культураларын үз ихтыяжлары өчен үстерүнө һәм (яисә ял итүне) гамәлгә ашыру; авыл хужалыгы культураларының уңышын һәм инвентарьлар саклау өчен билгеләңгән күчмәсез милек объектлары булмаган хужалык корылмаларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Элеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның элеге төре берниди капитал төзелеш объектларын урнаштыруны күздә тотмый.

		«Кыр участокларында шәхси ярдәмче хужалык алып бару» рөхсәт ителгән куллану төрөннөн аермалы буларак (код 1.16), хокук ияләре физик затлар булган жир кишәрлекләре өчен кулланыла
13.2	Бакчачылык алып бару	<p>Гражданнар тарафыннан авыл хужалыгы культураларын үз ихтыяжлары өчен үстерүне һәм (яисә) ял итүне гамәлгә аширу; үз ихтыяжлары өчен 2.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирлауда күрсәтелгән бакча йортын, торак йорт, хужалык корылмаларын һәм гаражларны урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Бакча йорты - ел эйләнәсе яшәү һәм инженерлык инфраструктурасы белән тээмин итү күздә тотылмаган йорт.</p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре бакча яки торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>

* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412

ТАМГАЛАР

МБ ИСЕМЕ	МУЛМӘ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
РАЙОН ИСЕМЕ	БИЕКТАУ
МБ исеме	Мұлмә авыл жирлелеге
Район исеме	Биектау



ПРИДАЛА ТЕРРИТОРИЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ И ПОСТРОИЛА КОМПЛЕКСНОЕ МИНИМИЗИРОВАННОЕ ОХРАНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО
БИЗОНКОВСКОГО ОХРАНЯЮЩЕГО СОСТАВА
КАРТА ГЛАДКОСТИ БЫЧКОВОГО ОХРАНЯЮЩЕГО СОСТАВА

1:10 000

