



№ 1331/о

ПРИКАЗ

Б О Е Р Ы К

« 21 » 08 20 26

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки территории линейного объекта «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231», расположенного на территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2023 № 1743 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.11.2025 № 933 «Об установлении случаев, при которых проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправления, внесение изменений в такие проекты планировки территории и проекты межевания территории утверждаются без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 25.03.2026 № 484/о «О подготовке проекта планировки

территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки территории линейного объекта «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231», расположенного на территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории и проект межевания территории в составе проекта планировки территории линейного объекта «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231», расположенного на территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

2. Отделу развития Альметьевской агломерации управления развития агломераций департамента развития территорий (О.М.Менгазитдиновой) обеспечить:

направление настоящего приказа на официальное опубликование на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru);

направление настоящего приказа Руководителю Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления его в силу;

направление в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан в электронной форме сведений, содержащих перечень координат, используемых для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего приказа;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления его в силу;

размещение настоящего приказа в государственной информационной системе Республики Татарстан «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан» в течение 10 рабочих дней с даты его издания.

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления развития агломераций департамента развития территорий С.А.Рыбакова.

Заместитель министра



В.Н.Кудряшев

Утвержден
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от 21.07.2026 № 1231/0

Проект планировки территории линейного объекта «Обустройство
Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть».
2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231», расположенного
на территории Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

Подрядчик

ИП Прохоров А.П.

Заказчик



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

по объекту: «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ
«Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

Раздел 1: Проект планировки территории. Графическая часть

13988-ППТ-ОЧ-Р1


Изм.	№	Подп.	Дата

Пояснительная записка об отсутствии чертежа красных линий

В разрабатываемом проекте для объекта «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231» подготовка Чертежа красных линий не требуется в связи с отсутствием существующих красных линий. Основание – пункты 11, 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектируемый объект не является территорией общего пользования. В рамках разработки документации по планировке территории также не предусмотрено установление красных линий.

В случае если в связи с реконструкцией линейных объектов не устанавливаются, не отменяются, не изменяются красные линии и (или) не изменяются границы зон планируемого размещения этих линейных объектов, подготовка соответствующего чертежа красных линий и (или) чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не требуется, согласно пункта 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов".

					13988-ППТ-ОЧ-Р1	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки


Границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы планируемых элементов планировочной структуры

Проектируемый нефтепровод

12

Характерная точка границы зоны планируемого размещения объекта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИСТОВ





- Примечание:
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрены проектом.
 - Ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует.
 - В границах проектирования отсутствуют существующие элементы планировочной структуры.
 - В проекте не предусмотрены объекты капитального строительства, проектируемые в составе линейных объектов

						13988-ППТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Прохоров А.П.			02.26		ППТ	1	8
Проверил		Прохоров А.П.			02.26	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000	ИП Прохоров А.П.		
Н. контр.									



ПР К-2231

6082200
2328000




6082000
2328400

6081800
2328000



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИСТОВ





- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - Границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы планировочных элементов планировочной структуры
 - Проектируемый нефтепровод
 - Характерная точка границы зоны планируемого размещения объекта

- Примечание:
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрены проектом.
 - Ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует.
 - В границах проектирования отсутствуют существующие элементы планировочной структуры.
 - В проекте не предусмотрены объекты капитального строительства, проектируемые в составе линейных объектов

						13988-ППТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Прохоров А.П.				22.06		ППТ	2	8
Проверил	Прохоров А.П.				22.06				
Н. контр.						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000	ИП Прохоров А.П.		



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИСТОВ



Система координат: МСК-16 (зона 2)

						13988-ППТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГ ДЧ «Альмендифефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Прохоров А.П.			02.26		ППТ	3	8
Проверил		Прохоров А.П.			02.26				
Н. контр.						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000	ИП Прохоров А.П.		

Копировал

Формат A1

Примечание:

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрены проектом.
2. Ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует.
3. В границах проектирования отсутствуют существующие элементы планировочной структуры.
4. В проекте не предусмотрены объекты капитального строительства, проектируемые в составе линейных объектов

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № докум.	Подп. и дата

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки


Границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы планируемых элементов планировочной структуры

Проектируемый нефтепровод

12

Характерная точка границы зоны планируемого размещения объекта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИСТОВ



- Примечание:
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрены проектом.
 - Ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует.
 - В границах проектирования отсутствуют существующие элементы планировочной структуры.
 - В проекте не предусмотрены объекты капитального строительства, проектируемые в составе линейных объектов

						13988-ППТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Прохоров А.П.			12.26			ППТ	4	8
Проверил	Прохоров А.П.			12.26					
Н. контр.						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000	ИП Прохоров А.П.		

Изд. № докл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Изд. № подл.	Подпись и дата

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы планируемых элементов планировочной структуры


Проектируемый нефтепровод


12

Характерная точка границы зоны планируемого размещения объекта

- Примечание:
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрены проектом.
 - Ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует.
 - В границах проектирования отсутствуют существующие элементы планировочной структуры.
 - В проекте не предусмотрены объекты капитального строительства, проектируемые в составе линейных объектов

						13988-ППТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Прохоров А.П.			02.06		ППТ	5	8
Проверил		Прохоров А.П.			02.06	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000		ИП Прохоров А.П.	
Н. контр.									







ПР К-217




СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИСТОВ

2

3

1

7

6



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы планируемых элементов планировочной структуры

○ 12 Характерная точка границы зоны планируемого размещения объекта

○12

Система координат : МСК-16 (зона 2)

						13988-ППТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НД ДУ «Альмывеинфест». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15762, 2231»			
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект планировки территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Прохоров А.П.			02.26		ППТ	8	8
Проверил		Прохоров А.П.			02.26				
Н. контр.						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:1000	ИП Прохоров А.П.		

Копировал

Формат А1

Подрядчик

ИП Прохоров А.П.



Заказчик

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

по объекту: «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ
«Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

Раздел 2: Положение о размещении линейных объектов

13988-ППТ-ОЧ-Р2

Изм.	№	Подп.	Дата

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.....	4
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (не приводится)	5
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.....	6
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	6
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	9
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.....	9
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	18

					13988-ППТ-ОЧ-Р2				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разработал		Прохоров А.П.		11.25	«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231». Положение о размещении линейных объектов. Раздел 2	Лит.	Лист	Листов	
Проверил		Прохоров А.П.		11.25					
					ИП Прохоров А.П.				

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

1) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-21203 до точки врезки в существующий нефтепровод от скважины №27114 - протяженность трассы 432.78 м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы – стеклопластиковая труба (далее – СПТ) Ø81,8х2,8.

2) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-21203 до точки врезки в существующий нефтепровод от ГЗУ-1В - протяженность трассы 479.33м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы - СПТ Ø81,8х2,8.

3) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-2231 до существующей ГЗУ-22А - протяженность трассы 2101.30 м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы - СПТ Ø81,8х2,8.

4) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-3486А до точки врезки в существующий нефтепровод от скважины 20126 - протяженность трассы 747.67 м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы - СПТ Ø81,8х2,8.

5) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-20607 до точки врезки в существующий нефтепровод от куста 159 - протяженность трассы 100.99 м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы - СПТ Ø81,8х2,8.

6) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-15782 до точки врезки в существующий нефтепровод от скважины 680Д - протяженность трассы 76.02 м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы - СПТ Ø81,8х2,8.

7) Трасса нефтегазосборного трубопровода от ПР К-217 до точки врезки в существующий нефтепровод от скважины 10812 - протяженность трассы 620.58 м, предполагаемая глубина заложения - 1.68м, материал трубы - СПТ Ø81,8х2,8.

Документацией по планировке территории не предусмотрено строительство или размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Данным проектом по планировке территории устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов в границах Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, Верхнеакташского сельского поселения, Новокашировского сельского поселения, Новонадыровского сельского поселения, Верхнемактаминского сельского поселения, Старосуркинского сельского поселения, Миннибаевского сельского поселения, Лесно-Калейкинского сельского поселения

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (не приводится)

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Настоящей документации по планировке территории не предусмотрено строительство и реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Трубопроводы, согласно материалам изысканий, пересекают подземные коммуникации, линии электропередач, кабели связи.

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением нефтепроводов:

- 1) трубопроводы прокладываются ниже существующих коммуникаций;
- 2) в местах пересечения проектируемого трубопровода с существующими действующими коммуникациями предусмотрены защитные футляры из стальной трубы;
- 3) участки трубопроводов на пересечениях с существующими коммуникациями должны быть подвергнуты предпусковой приборной диагностике течеискателем;
- 4) организация производства работ в процессе строительства с учетом соблюдения требований режима использования территорий охранных зон объектов капитального строительства.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов пересекают границы территории, предназначенной для размещения линейного объекта, установленной документацией по планировке территории, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22.09.2025 № 1357/о.

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия сохраняемых объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории:

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

- в местах пересечения проектируемого нефтегазосборного трубопровода с проектными коммуникациями согласно ранее утверждённой документации по планировке территории предусмотрены защитные футляры из стальной трубы;
- участки трубопровода на пересечениях с проектными коммуникациями согласно ранее утверждённой документации по планировке территории должны быть подвергнуты предпусковой приборной диагностике течеискателем;

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

По результатам исследования на предмет выявления объектов культурного наследия, Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия было выдано Заключение на акт государственной историко-культурной экспертизы от 15.01.2026 № 01–04/200 согласно которому, в границах исследованных земельных участков объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Проектируемые работы не создают угрозы разрушения объектов культурного наследия различных видов и эпох. Необходимости в проведении охранных археологических мероприятий, либо изменении проекта строительства нет. Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения любых хозяйственных работ.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

С целью максимального сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу и охраны окружающей среды предусматриваются следующие технические решения:

- 1) максимально - герметизированная напорная однетрубная система транспорта и подготовки нефти и газа;
- 2) поддержание параметров процесса в заданном режиме за счет средств автоматизации, а также системы блокировки при их нарушении;
- 3) использование минимально-необходимого количества фланцевых соединений, трубопроводы системы транспорта нефти выполнены на сварке;
- 4) проведение гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность повышенным давлением;
- 5) применение термообработанных трубопроводов и деталей;
- 6) комплексная защита трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии с использованием защитных покрытий и средств электрохимзащиты;
- 7) защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопроводов и арматуры лакокрасочными материалами;
- 8) контроль за состоянием воздушной среды с помощью газоанализаторов на всех открытых площадках объектов транспорта и подготовки нефти и газа;
- 9) рекультивация и возвращение землепользователям земель, отведенных во временное пользование.

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

В целях охраны атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие условия, мероприятия и работы:

- 1) обязательная диагностика на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу двигателей транспортных средств, строительных машин и механизмов;
- 2) запуск и прогрев двигателей транспортных средств, строительных машин по утвержденному графику;
- 3) запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время;
- 4) строительно-монтажные работы должны осуществляться при строгом соблюдении действующих требований, норм природоохранного законодательства, в режимах постоянного производственного, ведомственного и государственного инженерно-экологического контроля;
- 5) регулировка двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строительно-монтажных работ, что уменьшает выброс в атмосферу с отработанными газами вредных веществ;
- 6) обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
- 7) песок для строительства должен приобретаться на специализированных предприятиях, имеющих гигиенические сертификаты экологической безопасности поставляемых строительных материалов;
- 8) поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;
- 9) запрет эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе;
- 10) запрет сжигания отходов и строительного мусора;
- 11) проведение работ поэтапно, короткими захватками, что способствует рассредоточению техники и уменьшает одновременную нагрузку на атмосферный воздух;
- 12) контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин и спецтехники;
- 13) предотвращение утечек горюче-смазочные материалы;
- 14) автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы, должны быть оборудованы специальными съемными тентами;
- 15) лакокрасочные материалы, гидроизоляционные материалы на жидкой основе, мастики должны доставляться и храниться в герметичной специальной таре;
- 16) контроль содержания вредных веществ в воздухе.

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб, наносимый атмосферному воздуху.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов.

Для предупреждения негативного воздействия строительных работ на поверхностные и подземные водные ресурсы предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

- 1) сохранение границ, отведенных для выполнения строительно-монтажных работ;

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

- 2) запрещение неорганизованного сброса сточных вод со строительной площадки непосредственно на рельеф местности;
- 3) оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для сбора коммунальных и строительных отходов;
- 4) своевременный сбор и вывоз строительного мусора, коммунальных отходов в места хранения и утилизации;
- 5) исключение хранения топлива на строительной площадке;
- 6) применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;
- 7) планировка строительной полосы после окончания работ для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод;
- 8) своевременное проведение рекультивации нарушенных земель;
- 9) техническое обслуживание машин и механизмов (заправка, мойка, ремонт) только на специально отведенных площадках вне водоохраных зон.

Функционирование нефтепромысловых объектов сопряжено с возможностью возникновения аварийных ситуаций, в результате которых вероятно вовлечение загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и грунтовые воды.

С целью недопущения или уменьшения загрязнения поверхностных водных объектов и грунтовых вод в результате аварийных ситуаций на промысловых объектах проектом предусмотрен ряд технологических решений, направленных на снижение вероятности возникновения аварий:

- 1) технологический процесс максимально герметизирован;
- 2) размещение технологического оборудования на открытой площадке, что сокращает вероятность создания взрывопожароопасных зон;
- 3) поддержание параметров процесса в заданном режиме за счет средств автоматизации, а также системы блокировки при их нарушении;
- 4) использование минимально необходимого количества фланцевых соединений, трубопроводы выполнены на сварке;
- 5) поддержание параметров процесса в заданном режиме предусмотрено за счет средств автоматизации;
- 6) проведение гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность;
- 7) применение термообработанных труб и деталей трубопроводов;
- 8) комплексная защита трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии с использованием защитных покрытий и средств электрохимзащиты;
- 9) защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопроводов и арматуры лакокрасочными материалами;
- 10) контроль состояния воздушной среды с помощью газоанализаторов на всех открытых площадках объектов сбора и транспорта нефти и газа;
- 11) система сбора и отведения производственных, производственно-ливневых и бытовых стоков, исключая возможность загрязнения поверхностных и подземных вод.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова.

В целях охраны и рациональному использованию земельных ресурсов проектом предусмотрены следующие мероприятия:

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

- 1) рациональный отвод земель с максимальным сохранением природного ландшафта;
- 2) проведение строительных работ строго в границах отвода;
- 3) предотвращение разлива нефти и нефтепродуктов;
- 4) обеспечение надежной герметизации скважин, трубопроводов и других сооружений;
- 5) применение блочного оборудования;
- 6) проверка трубопроводов гидравлическими испытаниями;
- 7) обеспечение надежности трубопроводов и других сооружений в период эксплуатации;
- 8) обеспечение защиты эксплуатационных колонн, нефтепроводов от коррозии;
- 9) использование при ремонтных работах герметичных поддонов и емкостей для сбора пластовых и сточных вод с последующей их утилизацией;
- 10) ограждение технологических площадок с бетонным покрытием бордюром, препятствующим аварийному растеканию нефти;
- 11) отвод промливневых и производственных сточных вод с технологических площадок с последующим вывозом их на очистные сооружения;
- 12) техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках;
- 13) своевременное проведение планировочных работ и технической рекультивации;
- 14) ограничение движения транспорта и техники в местах, прилегающих к обустраиваемым объектам;
- 15) сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим вывозом на полигон;
- 16) проведение биологической рекультивации нарушенных земель;
- 17) строгое соблюдение всех мер и правил по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране недр.

С целью минимизации воздействия на геологическую среду, а также, для предупреждения загрязнения почв, пресных подземных вод и недр, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- 1) рациональный отвод земель с максимальным сохранением природного ландшафта;
- 2) проведение строительных работ строго в границах отвода;
- 3) предотвращение разлива нефти и нефтепродуктов;
- 4) обеспечение надежной герметизации трубопроводов и других сооружений;
- 5) проверка трубопроводов гидравлическими испытаниями;
- 6) обеспечение надежности трубопроводов и других сооружений в период эксплуатации;
- 7) обеспечение защиты трубопроводов от коррозии;
- 8) отвод промливневых и производственных сточных вод последующим вывозом их на очистные сооружения;
- 9) систематический отбор и анализ проб воды из водоемов и водопунктов в соответствии с план-графиком производственного экологического контроля;
- 10) техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках;
- 11) своевременное проведение планировочных работ и рекультивации;

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

12) строгое соблюдение всех мер и правил по охране окружающей среды.

При соблюдении указанных мероприятий воздействие проектируемого объекта на геологическую среду сведено к минимуму.

Негативное воздействие может быть оказано в случае отклонений от проекта, а также за счет ошибок персонала и при аварийных ситуациях.

С целью недопущения или уменьшения загрязнения геологической среды и грунтовых вод в результате аварийных ситуаций проектом предусмотрен ряд технологических решений, направленных на снижение вероятности возникновения аварий:

- 1) размещение технологического оборудования на открытой площадке, что сокращает вероятность создания взрывопожароопасных зон;
- 2) выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования, соответствующих рабочим параметрам процесса и коррозионной активности среды;
- 3) поддержание параметров процесса в заданном режиме за счет средств автоматизации, а также системы блокировки при их нарушении;
- 4) использование минимально необходимого количества фланцевых соединений;
- 5) проведение гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность;
- 6) система сбора и отведения производственных, производственно-ливневых и бытовых стоков.

В период эксплуатации технологические ремонтные операции должны производиться по замкнутой схеме с применением циркуляционных систем, герметизирующих сальниковых устройств, быстросъемных трубных соединений, предотвращающих попадания технологических жидкостей и других материалов на почву.

Для исключения возникновения аварийной ситуации в период эксплуатации проектируемого объекта должны обеспечиваться: контроль технического состояния сооружений, оборудования; своевременный планово-предупредительный ремонт.

Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания.

С целью охраны растительного мира территории проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- 1) рациональный отвод земель с максимальным сохранением природного ландшафта;
- 2) проведение строительных работ строго в границах отвода;
- 3) предотвращение разлива нефти и нефтепродуктов;
- 4) обеспечение надежной герметизации скважин, трубопроводов и других сооружений;
- 5) запрет на непредусмотренное проектом сведение древесно-кустарниковой растительности;
- 6) запрет на выжигание растительности, разведение костров, сжигание отходов и мусора на площадках строительства и прилегающей территории;
- 7) техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках;
- 8) своевременное проведение планировочных работ и рекультивации (технической и биологической);

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

- 9) строгое соблюдение всех мер и правил по охране окружающей среды.

С целью охраны животного мира территории проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- 1) рациональный отвод земель с максимальным сохранением природного ландшафта;
- 2) проведение строительных работ строго в границах отвода;
- 3) предотвращение разлива нефти и нефтепродуктов;
- 4) уменьшение продолжительности земляных работ во избежание попадания животных в открытые траншеи и котлованы;
- 5) запрет на хранение и применение химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, в местах, доступных животным;
- 6) хранение материалов и сырья только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках;
- 7) предотвращение захламления территории строительными и коммунальными отходами.

При штатном режиме выполнения проектируемых работ, воздействие на численность и видовой состав растительного и животного мира будет носить локальный характер. Существенных изменений в составе флоры и фауны района проведения работ не ожидается.

Эксплуатация проектируемых объектов в нормальном режиме окажет допустимое воздействие на растительный и животный мир прилегающей территории.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Для выполнения экологических требований по обеспечению охраны природных сред (растительности, почв, подземных вод и недр) от загрязнения отходами строительно-монтажные работы (далее - СМР) организуется система обращения с производственными и коммунальными отходами. Система предусматривает:

- 1) использование отходов инертных строительных материалов, образующихся в период СМР, в последующих технологических операциях, что обеспечивает захоронение наименьшего количества отходов и сохранение природных ресурсов;
- 2) осуществление регулярного вывоза отходов к местам размещения и переработки для исключения несанкционированного размещения отходов и захламления территорий;
- 3) заключение договоров на передачу отходов специализированным организациям перед началом строительных работ;
- 4) организацию раздельного сбора образующихся отходов по их видам и классам с тем, чтобы обеспечить их последующее размещение на предприятии по переработке, а также вывозу на полигон для захоронения;
- 5) соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ, а также соблюдение условий передачи их на другие объекты для переработки или для захоронения;
- 6) соблюдение условий временного хранения отходов на участке проведения работ в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14

- 7) кратковременное хранение производственных и коммунальных отходов на строительных площадках за счет их вывоза для централизованного сбора на стационарных производственных оборудованных участках управления;
- 8) соблюдение санитарно - экологических требований к транспортировке отходов.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - объекты строительства относятся к категории опасных объектов.

В процессе эксплуатации трубопроводов аварии происходят вследствие коррозионного разрушения трубопроводов, механического повреждения различного рода механизмами, при проведении огневых работ при ремонте трубопроводов.

Ошибки, допущенные при производстве монтажных и ремонтных работ, могут привести к утечкам нефти в процессе эксплуатации трубопровода. Исходными событиями (причинами) возникновения возможных аварий и инцидентов на опасных участках могут стать:

- 1) механический износ технологического оборудования;
- 2) неплотность фланцевых соединений или их разрушение вследствие ошибочно выбранных типов уплотнения или конструкций фланцев, прокладочного материала, недостаточности или неравномерности затяжки болтов крепления, неполного комплекта крепежных изделий и т.п.;
- 3) коррозия стенок технологического оборудования;
- 4) непроходимость элементов технологических систем;
- 5) неисправность систем регулирования параметров технологического процесса;
- 6) выход из строя уплотнений регулирующей и запорной арматуры;
- 7) несоответствие материала технологического оборудования условиям эксплуатации;
- 8) механические повреждения аппаратуры или трубопроводов;
- 9) ошибки, допущенные при монтаже и ремонте оборудования;
- 10) эксплуатационные ошибки, вызванные действиями обслуживающего персонала;
- 11) террористические акты;
- 12) воздействие природных факторов.

Более укрупнено все перечисленные исходные события можно сгруппировать в три группы:

- события, связанные с технологическим фактором;
- события, связанные с природным воздействием;
- события, связанные с человеческим фактором.

Физический износ основного оборудования (водовода) в основном связан с цикличностью действия нагрузок на стенки трубопроводов. Наиболее уязвимыми в этом отношении являются участки трубопроводов, непосредственно примыкающие к насосным станциям, которые являются источниками циклических нагрузок на трубопроводы вследствие изменения режима перекачки и возникновения при этом гидравлических волн.

Воздействие различного рода природных факторов также может послужить причиной разгерметизации оборудования. Так аномально низкие температуры, приводящие к повышенным температурным деформациям при наличии язвенных

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		15

коррозий в металле аппаратов могут привести к хрупкому разрушению технологического оборудования и, как следствие, к выделению опасных веществ в окружающее пространство.

Разгерметизация технологического оборудования, вызванная человеческим фактором, в основном обусловлена ошибками, допущенными при производстве ремонтных работ, что чаще всего может привести к утечкам опасных веществ через неплотности фланцевых соединений, уплотнений насосов и запорной арматуры.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте.

С целью снижения опасности и вредности на проектируемом объекте проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- 1) технологический процесс максимально герметизирован;
- 2) сосуды, работающие под давлением, оборудуются предохранительными клапанами;
- 3) для обслуживания запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, расположенных на высоте (сепараторах, емкостях и других аппаратах и сооружениях), предусмотрены лестницы и площадки обслуживания с ограждением;
- 4) управление основными технологическими операциями осуществляется без постоянного обслуживающего персонала с помощью средств автоматизации;
- 5) на территории объекта должны быть вывешены запрещающие и предупреждающие плакаты и знаки о грозящей человеку опасности;
- 6) оборудование установки должно обслуживаться квалифицированным персоналом, ознакомленным с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- 7) выбор оборудования, арматуры и трубопроводов производится исходя из рабочего давления, температуры, коррозионности среды и т.п.;
- 8) дренаж аппаратов и трубопроводов производится в закрытую систему (дренажную емкость);
- 9) соединение труб производится на сварке, фланцевые соединения устанавливаются только для присоединения арматуры и оборудования;
- 10) для обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматривается заземление металлических частей оборудования.

Безопасность производственных процессов на объекте также обеспечивается и за счет применения производственного оборудования, удовлетворяющего требованиям нормативной документации и не являющегося источником травматизма и профессиональных заболеваний.

Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.

Временное хранение (складирование) должно осуществляться в соответствии с санитарно-экологическими требованиями санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 в местах их источника образования, т.е. на территориях, непосредственно прилегающих к объекту строительства в пределах участка отвод.

Места накопления (временного складирования) отходов в период проведения строительных работ предусматриваются на стройплощадках и определяются в проекте производства работ.

Перед началом проведения СМР площадка строительства оснащается металлическими контейнерами для сбора отходов, образующихся в результате жизнедеятельности и хозяйственной деятельности рабочих.

На предприятии организованы централизованные места для сбора и временного хранения отходов. По мере накопления отходы передаются для размещения на специализированных объектах.

Согласно пункту 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Проектируемый объект расположен в Восточной зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, региональным оператором на момент проектирования является ООО «Гринта».

Отходы, приравненные к ТКО, предусматривается вывозить на комплекс по обращению с отходами расположенный в Альметьевском районе на территории Русско-Акташского сельского поселения (в соответствии с картой инфраструктуры обращения с ТКО Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 марта 2018 года №149 «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Татарстан»).

Собственники промышленных отходов заключают договора с соответствующими организациями, имеющими лицензии на обращение с промышленными отходами.

В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология» ФГУП «Федеральный экологический оператор» назначено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов на территории Российской Федерации.

Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов принимаются в соответствии с руководящими документами (далее – РД) 153-39.0-554-08 по обращению с отходами в структурных подразделениях ПАО «Татнефть».

Представленный механизм обращения с отходами сводит к минимуму возможности загрязнения компонентов окружающей среды отходами производства и потребления.

При складировании, перевозке и транспортировке материала должны соблюдаться требования приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		17

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с письмом Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан от 26.11.2024 № 7095/ТЗ-3-5, разработан раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1. Необходимость осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

1.1 Проектируемый объект относится к опасным производственным объектам согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.2 Возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте присутствует, так как проектируемый объект относится к опасным производственным объектам.

1.3 Согласно схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 февраля 2011 года №134, проектируемая территория, где будут располагаться линейные объекты, не попадает в территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

2. Необходимость осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Проектируемый объект относится к пожаровзрывоопасным объектам, так как на нем транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, такие как нефть и попутный газ, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 19.08.1988 №2957), нефть и нефтепродукты относятся к 3 классу пожароопасности.

Ближайшая пожарная часть - Пожарно-спасательная часть № 65, расположенная по адресу Альметьевский район, Альметьевск, ул. Юнуса Аминова, 5. Ориентировочное время прибытия пожарной бригады 25-30 минут. Проезд и подъезд к проектируемому объекту обеспечен в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

3.1 Согласно материалам документа территориального планирования – Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 февраля 2011 года №134, проектируемая территория, где будет располагаться линейный объект, не попадает в территории, подверженные опасным природным процессам.

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18

3.2 По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий (Приложение Р раздела 13988-ППТ-МО-Р4) установлено, что по совокупности природных факторов объект расположен на участке III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий (5 инженерно-геологических элемента, один водоносный горизонт, элювиальные грунты в основании фундамента).

3.3 Согласно отчету инженерно-гидрометеорологических изысканий (Приложение Р раздела 13988-ППТ-МО-Р4), условия рассматриваемой территории сравнительно однородны.

Воздействие намечаемой деятельности на компоненты окружающего мира (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух) минимально. Изменений гидрометеорологических условий и фоновых концентраций загрязняющих веществ, и тем более гидрологических характеристик рек в результате намечаемой деятельности не ожидается.

4. Необходимость осуществления мероприятий гражданской обороны

Согласно письму Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан от 26.11.2024 № 7095/ТЗ-3-5:

- проектируемый объект является некатегоризованным по гражданской обороне;
- проектируемый объект расположен приблизительно 0,5 до 15 км от г. Альметьевска, отнесенном к 2-ой группе по гражданской обороне.
- проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления;
- строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

					13988-ППТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		19

Утвержден
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от 21.08.2026 № 1331/0

Проект межевания территории в составе проекта планировки
территории линейного объекта «Обустройство Ромашкинского
нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-
217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231», расположенного на территории
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

Подрядчик

ИП Прохоров А.П.

Заказчик



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ


по объекту: «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ
«Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1: Проект межевания территории. Графическая часть

13988-ПМТ-ОЧ-Р1

Изм.	№	Подп.	Дата



- Примечания:
1. Красные линии , утвержденные в составе проекта планировки территории, не отображены в связи с их отсутствием.
 2. Красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отсутствуют.
 3. Резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предполагается в отношении образуемых земельных участков.
 4. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не отображены в связи с их отсутствием.
 5. Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, не отображены в связи с отсутствием таких схем в границах разработки проекта межевания территории.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Граница планируемого элемента планировочной структуры



Границы образуемого и (или) изменяемого земельного участка

16:07:130007/зп1

Условный номер образуемого и (или) изменяемого земельного участка, в том числе расположенного полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта



Границы существующих элементов планировочной структуры в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории согласно приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22.09.2025 № 1357/о

-20607

159

Система координат : МСК-16 (зона 2)

						13988-ПМТ-04-ГЧ			
						«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект межевания территории. Основная часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Прохоров А.П.				02.26		ПМТ	1	1
Проверил	Прохоров А.П.				02.26	Чертеж межевания территории. Масштаб 1:1000	ИП Прохоров А.П.		
Н. контр.									

Копировал

Формат А2

Подрядчик

ИП Прохоров А.П.

Заказчик



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

по объекту: «Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231».

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2: Проект межевания территории. Текстовая часть.

13988-ПМТ-ОЧ-Р2

Изм.	№	Подп.	Дата

Содержание

1. Перечень образуемых земельных участков.....	4
1.1. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков).....	5
2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков(не приводится)	
3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания (не приводится)	8
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории	8

					13988-ПМТ-ОЧ-Р2					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разработал	Прохоров А.П.			02.26	«Обустройство Ромашкинского нефтяного месторождения. НГДУ «Альметьевнефть». 2025 год. ПРК-217, 20607, 21203, 3486А, 15782, 2231» Проект межевания территории. Текстовая часть. Раздел 2			Лит.	Лист	Листов
Проверил	Прохоров А.П.			02.26						
								ИП Прохоров А.П.		

1. Перечень образуемых земельных участков

Условные номера образуемых земельных участков	Номера характерных точек образуемых земельных участков	Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки	Площадь образуемых земельных участков, м ²	Способы образования земельных участков	Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования	Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в едином государственном реестре недвижимости)	Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в едином государственном реестре недвижимости)	Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель
1	2	3	4	5	6	8	9	10
16:07:120005/зу1	1 - 7	16:07:120005	280	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности	Не относится	Не предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, данных земельных участков	Зоны действия сервитутов, публичных сервитутов на территории планируемого размещения объекта отсутствуют	Земли лесного фонда
16:07:120005:411/чзу1	8 - 11	16:07:120005:411	48	Раздел земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах	Не относится	Не предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, данных земельных участков	Зоны действия сервитутов, публичных сервитутов на территории планируемого размещения объекта отсутствуют	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

1.1. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

На момент разработки проекта межевания территории, на лесные участки распространяется действие лесохозяйственных регламентов, утвержденных приказами Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 12.02.2019 № 81-осн (в редакции приказа Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 23.11.2023 № 526-осн) (на территории ГКУ «Альметьевское лесничество»). Согласно указанным документам, целевое назначение лесов – эксплуатационные леса.

Согласно вышеуказанным документам на лесных землях установлены следующие виды разрешенного использования лесов:

Заготовка древесины (статьи 25, 29 Лесного кодекса РФ); Заготовка живицы (статьи 25, 31 Лесного кодекса РФ);

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (статьи 25, 32 Лесного кодекса РФ);

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (статьи 25, 35 Лесного кодекса РФ);

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (статьи 25, 36 Лесного кодекса РФ);

Ведение сельского хозяйства, (статьи 25, 38 Лесного кодекса РФ), осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства (пункт 6.1 статьи 25);

Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности (статьи 25, 40 Лесного кодекса РФ);

Осуществление рекреационной деятельности (статьи 25, 41 Лесного кодекса РФ);

Создание лесных плантаций и их эксплуатация (статьи 25, 42 Лесного кодекса РФ);

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (статьи 25, 39 Лесного кодекса РФ);

Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых (статьи 25, 43 Лесного кодекса РФ);

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов. (статьи 25, 44 Лесного кодекса РФ);

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (статьи 25, 45 Лесного кодекса РФ);

Осуществление религиозной деятельности (статьи 25, 47 Лесного кодекса РФ);

Осуществление изыскательской деятельности (статьи 25, 43.1 Лесного кодекса РФ)

Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ.

					13988-ПМТ-ОЧ-Р2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

Количественные и качественные характеристики лесного участка составляются на основании данных государственного лесного реестра (лесоустроительные планшеты, планы лесонасаждений с учетом текущих изменений). Текущим изменением в лесоустроительных материалах являются все происходящие изменения в лесном фонде в течение ревизионного периода с (момента последнего лесоустройства по настоящее время), связанные с хозяйственной деятельностью, воздействием природных факторов, изменением лесного законодательства, проведением натурных обследований и др. заверенные лесничеством копии материалов лесоустройства с учетом текущих изменений являются обязательным приложением к проектной документации.

Характеристика насаждений лесного участка

Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения	Площади (га)/запас древесины при наличии (тыс. м³)	В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. м³)			
					Молодняки	Средне-возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГКУ «Альметьевское лесничество» Миннибаевское участковое лесничество	50	17	10ЛИП+КЛ+ОС	0,0162/0,003	-	-	0,0162/0,003	-
ГКУ «Альметьевское лесничество» Миннибаевское участковое лесничество	50	19	8ЛИП2КЛ+ЛИП+Б	0,0166/0,002	-	-	0,0166/0,002	-
Итого				0,0328/0,005	-	-	0,0328/0,005	-

Распределение земель

Общая площадь	В том числе									
	лесные земли					нелесные земли				
	Занятые лесными насаждениями - всего	В том числе покрытые лесными культурами	Лесные питомники, плантации	Незанятые лесными насаждениями	Итого	Дороги	Просеки	Болота	Другие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0328	0.0328	-	-	-	0.0328	-	-	-	-	-

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов	Лесной квартал/ лесотаксационный выдел	Хозяйство/ преобладающая порода	Состав насаждений	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины куб. (м ³ /га)			
							Молодняки	Средне возрастные	Приспевающие	Спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные леса	50/17	Липа	10ЛИП+КЛ+ОС	55	2	0,8	-	-	80	-
Эксплуатационные леса	50/19	Липа	8ЛИП2КЛ+ЛИП+Б	75	3	0,8	-	-	80	-

Виды и объемы использования лесов на лесном участке

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные)	Площадь, (га)	Единица измерения	Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов га/тыс. м ³)
1	2	3	4	5
Эксплуатационные	Мягколиственные	0,0328	-	0,005
Итого				0,005

Согласно данным государственного лесного реестра на лесном участке отсутствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ).

2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков (не приводится)

3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания (не приводится)

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
Образуемые земельные участки			
16:07:120005:411/чзу1	отсутствуют	Производственная деятельность	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Миннибаевское сельское поселение
16:07:120005/зу1	отсутствуют	Производственная деятельность	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Миннибаевское сельское поселение
Существующие земельные участки			
16:07:100001:2643	16:07:100001:3327 скважина №21920	для сельскохозяйственного производства	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Лесно-Калейкинское сельское поселение
16:07:050003:304	отсутствуют	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муницип-

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
			пальный район, Новокашировское сельское поселение, с Новое Каширово, кв-л 050003, з/у 304.
16:07:050003:1827	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:120005:411	отсутствуют	Трубопроводный транспорт	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, с.п. Миннибаевское, кв-л 120005, з/у 411
16:07:050003:1891	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:1496	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:237	отсутствуют	а/д от площадки скв.21022 до площадок скв.2308,11225	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, р-н Альметьевский, Новонадыровское сельское поселение.
16:07:060001:1502	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:1359	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:1503	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:1349	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муницип-

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
			пальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:1399	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новокашировское сельское поселение
16:07:060001:104	отсутствуют	-	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, р-н Альметьевский муниципальный, с/п Новонадыровское.
16:07:060001:258	отсутствуют	а/д от площадки ГЗУ 22,22а до площадки скв. 20804	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, р-н Альметьевский, Новонадыровское сельское поселение.
16:07:060001:242	отсутствуют	а/д от площадки скв.11226-11241-2307-ГЗУ22-14823	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новонадыровское сельское поселение, с Новое Надырово, кв-л 060001, з/у 242.
16:07:320001:1853	отсутствуют	недропользование	Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Верхнемактаминское сельское поселение
16:07:000000:9045	16:00:000000:1632 Продуктопровод Карабашская насосная станция -ЦУП 16:00:000000:207 ВЛ-110кв для внеш. эл. снабж	для сельскохозяйственного производства	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Верхнемактаминское сельское поселение

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	16:00:000000:594 Водовод от скважины №32016 до БГ-2 КНС-243		
	16:07:320005:879 Нефтепровод от скважины №32792 до места врезки в нефтепровод ДНС-10		
	16:00:000000:99 Нежилое. Транспортное. Магистрального трубопроводного транспорта		
	16:00:000000:1638 Автомобильная дорога Нижняя Мактама – Старое Суркино		
	16:00:000000:879 Строительство водовода d 219*8 от Бигашевских ВОС до водоводов 4 в/п-УТНГП L=3000 м		
	16:07:000000:8156 Газопровод МУСО-МГПЗ		
	16:07:320001:1587 Нефтепровод от скважины №20642 до ГЗУ-37		
	16:07:000000:8190 Газопровод МУСО-МГПЗ		
	16:07:320004:1309 Сеть канализационная (17-К)		
	16:00:000000:68713 Сеть канализационная (18-К)		
	16:00:000000:68714 Сеть канализационная (19-К)		
	16:00:000000:68727 ВЛЭП производственная осветительная (7-Л)		
	16:00:000000:68728 КЛЭП для освещения резервуаров (9-Л)		
	16:00:000000:68748 Реконструкция ПСП "Альметьевск" ОАО "Татнефть"		
	16:00:000000:68751 Кабельная линия связи г.Альметьевска		
	16:45:050128:1100 Железнодорожные пути		
	16:07:000000:8905 Обустройства скважин №№ 20595, 32704, 29936, 29937,		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	29945, 29955г, 20592, 32788, 20536, 20537, 32787, 29956м, 29944м		
	16:00:000000:69032 Волоконно-оптическая линия связи на участке Альметьевск - Карабаш - ПУКО АО "Транснефть-Прикамье" - РРНУ		
	16:13:040501:249 Электросетевой комплекс Подстанция "Бугульма-500 кВ"		
	16:07:000000:5155 магистральный нефтепровод Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, d-1220мм, участок р.Ик-Калейкино, 1797,5-1844 км.		
	16:00:000000:220 "Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм, участок Альметьевск-Калейкино, 0-18 км"		
	16:45:030108:211 Электросетевой комплекс подстанции №18		
16:07:000000:9077	16:00:000000:221 Магистральный нефтепровод Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм	для сельскохозяйственного производства	Российская Федерация, Альметьевский муниципальный район, Верхнемактаминское сельское поселение
	16:00:000000:220 "Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм, участок Альметьевск-Калейкино, 0-18 км"		
	16:00:000000:207 ВЛ-110кв для внеш. эл. снабж		
	16:00:000000:99 Магистральный нефтепровод Калтасы - Куйбышев, d=800 мм, участок 0-44 км		
	16:00:000000:68628 ВЛЭП напряжением 110 кВ на железобетонных опорах		
	16:00:000000:550 ВЛ-220 "ПС Узловая-Комплекс" (тит.134)		
	16:07:320001:1597		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	Нефтепровод от СИКН-215 до места врезки 16:00:000000:68713		
	Сеть канализационная (18-К) 16:07:320004:1309		
	Сеть канализационная (17-К) 16:07:320001:1599		
	Щебеночная дорога 16:07:320001:1831		
	Узел подключения СИКН №224 с подводящим нефтепроводом 16:07:000000:8156		
	Газопровод МУСО-МГПЗ 16:13:040501:249		
	Электросетевой комплекс Подстанция "Бугульма-500 кВ" 16:07:000000:5155		
	магистральный нефтепровод Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, d-1220мм, участок р.Ик-Калейкино, 1797,5-1844 км.		
16:07:000000:8229	16:00:000000:1632 Продуктопровод Карабашская насосная станция -ЦУП	для сельскохозяйственного производства	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Верхнемактаминское сельское поселение.
	16:00:000000:220 "Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм, участок Альметьевск-Калейкино, 0-18 км"		
	16:00:000000:221 Магистральный нефтепровод Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм		
	16:00:000000:316 Электро линии на участке №9		
	16:00:000000:594 Водовод от скважины №32016 до БГ-2 КНС-243		
	16:00:000000:630 Газопровод высокого, среднего, низкого давления г. Альметьевск		
	16:00:000000:689 Газопровод высокого, низкого давления г Альметьевск		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	16:00:000000:99 Магистральный нефтепровод Калтасы - Куйбышев, d=800 мм, участок 0-44 км		
	16:07:000000:8270 транспортировка широкой фракции жидких углеводородов (ШФЛУ)		
	16:07:320001:1587 Нефтепровод от скважины №20642 до ГЗУ-37		
	16:45:060102:4758 участок магистрального продуктопровода "Миннибаево-Нижнекамский химический комбинат"		
	16:07:000000:8671 "Водовод питьевого водоснабжения в н.п. Верхняя Мактама"		
	16:00:000000:68751 Кабельная линия связи г.Альметьевска		
	0:0:0:1343 Линейное сооружение - КЛС Альметьевск - Мешиха, СУС Альметьевск - НУП 6/4		
	16:07:000000:7110 Воздушные линии ВЛ-110 кВ подстанции №300		
	16:00:000000:68870 «Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, участок Карабаш-Альметьевск 0-24 км с камерами пуска и приема СОД, Ду350		
	16:00:000000:69032 Волоконно-оптическая линия связи на участке Альметьевск - Карабаш - ПУКО АО "Транснефть-Прикамье" - РРНУ		
	16:07:000000:5155 магистральный нефтепровод Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, d-1220мм, участок р.Ик-Калейкино, 1797,5-1844 км.		
	16:07:000000:8967 Ответвление газопровода до границы земельного участка РТ, Альметьевский		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	район, с.Верхняя Мактама, ул.С.Галиева, ул.С.Хакима		
	16:00:000000:69152 ВЛ 6кВ		
	16:00:000000:69179 Обустройство дополнительных скважин Миннибаевской площади НГДУ "Альметьев-нефть". II этап. Обустройство скважин №№ 20832, 32389, 21467, 20443, 32012, 32728, 32957, 32011.		
	16:00:000000:69197 ВЛ 6 кВ ф.142-17		
	16:00:000000:69263 Водовод от IV водоподъема до камеры у забора ДОК d 800		
	16:00:000000:69294 Водовод от 4-го водоподъема до угла улиц Гафиатуллина и Аминова		
	16:45:030108:211 Электросетевой комплекс подстанции №18		
16:07:320001:1573	16:07:000000:7110 Воздушные линии ВЛ-110 кВ подстанции №300	для сельскохозяйственного производства	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, с. Верхняя Мактама, кв-л. 320001, 1573.
16:07:320001:1110	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район
16:07:000000:1590	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район
16:07:320001:1566	16:07:000000:7110 Воздушные линии ВЛ-110 кВ подстанции №300	Земли сельскохозяйственного назначения	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
			пальный район, с. Верхняя Мактама, кв-л. 320001, 1566.
16:07:320001:29	16:07:320001:1474 Водовод от ВРП КНС-243 до скважины №21024	скв. 10840, 20120, 20124	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, с. Верхняя Мактама, кв-л. 320001, 29.
16:07:000000:8869	16:00:000000:1206 Газопровод МУСО-МГПЗ	Земли сельскохозяйственного назначения	Российская Федерация, Альметьевский муниципальный район, Верхнемактаминское сельское поселение
	16:00:000000:1632 Продуктопровод Карабашская насосная станция -ЦУП		
	16:00:000000:99 Магистральный нефтепровод Калтасы - Куйбышев, d=800 мм, участок 0-44 км		
	16:00:000000:550 ВЛ-220 "ПС Узловая-Комплекс" (тит.134)		
	16:07:000000:8270 Участок продуктопроводов Северо-Альметьевская насосная станция - ЦУП, Азнакаевская насосная станция -ЦУП в обход пгт Н.Мактама Альметьевского района		
	16:07:000000:8156 Газопровод МУСО-МГПЗ		
	16:07:000000:8190 Газопровод МУСО-МГПЗ		
	16:45:060102:4758 участок магистрального продуктопровода "Миннибаево-Нижекамский химический комбинат"		
	16:00:000000:220 "Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм, участок Альметьевск-Калейкино, 0-18 км"		
	16:00:000000:68751 Кабельная линия связи г.Альметьевска		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	16:00:000000:221 Магистральный нефтепровод Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм		
	16:00:000000:68628 ВЛЭП напряжением 110 кВ на железобетонных опорах		
	16:00:000000:594 Водовод от скважины №32016 до БГ-2 КНС-243		
	16:00:000000:879 Строительство водовода d 219*8 от Бигашевских ВОС до водоводов 4 в/п-УТНГП L=3000 м		
	16:07:320001:1587 Нефтепровод от скважины №20642 до ГЗУ-37		
	16:07:320001:1599 Республика Татарстан, р-н Альметьевский муниципальный, с/п Верхнемактаминское		
	16:00:000000:207 ВЛ-110кВ для внеш. эл. снабж		
	16:07:320001:1831 Узел подключения СИКН №224 с подводящим нефтепроводом		
	16:00:000000:99 Магистральный нефтепровод Калтасы - Куйбышев, d=800 мм, участок 0-44 км		
	16:07:320006:267 Сибиреязвенный скотомогильник		
	16:00:000000:68597 ВЛЭП 35 кВ производственные на железобетонных опорах		
	16:07:000000:8671 "Водовод питьевого водоснабжения в н.п. Верхняя Мактама"		
	16:00:000000:68711 Лотки железобетонные на факел (115-Г)		
	16:00:000000:1647 Автомобильная дорога Альметьевск -Старое Шугурово		
	16:07:000000:5350		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	Подводящий водовод с УПТЖ для ППД Альметьевск-Бугульма до насосной пожаротушения ЦПС		
	16:00:000000:68717 Водопроводная сеть стальная (33-В)		
	16:07:000000:8905 Обустройства скважин №№ 20595, 32704, 29936, 29937, 29945, 29955г, 20592, 32788, 20536, 20537, 32787, 29956м, 29944м		
	16:00:000000:69032 Волоконно-оптическая линия связи на участке Альметьевск - Карабаш - ПУКО АО "Транснефть-Прикамье" - РРНУ		
	16:13:040501:249 Электросетевой комплекс Подстанция "Бугульма-500 кВ"		
	16:07:000000:5155 магистральный нефтепровод Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, d-1220мм, участок р.Ик-Калейкино, 1797,5-1844 км.		
	16:00:000000:69172 "Обустройство дополнительных скважин НГДУ "Альметьевнефть". Обустройство скв. №№9558,20402,20408,20426,20488,1215д,15250,29693,15007,9577,17784,20200,20346,20457,14956,10900,15755,11265,32039,32477,20805,11245,20996,10065,32172,10011,21115,21122,11322,32593,32583,21432,5852,21626,5746,21763,13496,8009,77д,13435,8120		
	16:00:000000:69179 Обустройство дополнительных скважин Миннибаевской площади НГДУ "Альметьевнефть". II этап. Обустройство скважин №№ 20832, 32389, 21467, 20443, 32012, 32728, 32957, 32011.		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	16:45:030108:211 Электросетевой комплекс подстанции №18		
16:07:000000:7852	16:00:000000:220 "Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм, участок Альметьевск-Калейкино, 0-18 км"	Для сельскохозяйственного производства	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Верхнемактаминское сельское поселение.
	16:00:000000:221 Магистральный нефтепровод Альметьевск-Калейкино, d=1000 мм		
	16:07:320005:879 Нефтепровод от скважины №32792 до места врезки в нефтепровод ДНС-10		
16:07:020001:2275	16:07:020001:2682 скважина №29775	Недропользование	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, с. Старое Суркино, тер. Паевые земли, 2275.
	16:07:020001:2681 скважина №29769		
	16:07:020001:2686 скважина №29776		
	16:07:020001:2740 скважина №10812А		
	16:07:020001:2739 скважина № 9513а		
	16:07:020001:2738 скважина №10813а		
	16:07:020001:2737 скважина №121А		
	16:07:020001:2736 Скважина №20697		
	16:07:020001:2741 скважина №121д		
	16:07:020001:2743 скважина №20242		
16:07:020001:752	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район
16:07:020001:1826	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район
16:07:100001:3256	отсутствуют	недропользование	Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Лесно-Калейкинское сельское поселение
16:07:100001:180	16:07:100001:2803 Водовод от скважины №32152 до ВПР-1 КНС-117	Площадка скв.№27068, 27070, 27113, 27114	Республика Татарстан, р-н Альметьевский, ОАО им.Токарликова
	16:07:210101:1470		

Кадастровый номер существующего земельного участка/номер единого землепользования (далее – ЕЗП)	Сведения об объектах недвижимого имущества	Вид разрешенного использования	Местоположение существующего земельного участка (адрес земельного участка)
	Скважина №27113 16:07:210101:2368 Скважина № 27068 16:07:210101:4137 Скважина №27114		
16:07:120005:812	отсутствуют	-	Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, ОАО им Н.Е.Токарликова
16:07:100001:177	отсутствуют	площ.скв.	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, р-н Альметьевский, ОАО им.Токарликова.
16:07:100001:178	отсутствуют	Площадка скв.№16483	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Верхнеакташское сельское поселение, с Верхний Акташ, кв-л 100001, з/у 178.
16:07:000000:9159	отсутствуют	для сельскохозяйственного производства	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, с.п. Верхнемактаминское