



№ 952/о

П Р И К А З

Б О Е Р Ы К

«15» 07 2025

Татарстан Республикасы Зеленодольск
муниципаль районының «Әйшә авыл
жирлеген» муниципаль берәмлеген
генераль планын раслау турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы, «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренен жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Генераль планнарның проектларын эзерләү турында» 2024 елның 15 апрелендәге 87/о номерлы боерыгы нигезендә, 2025 елның 5 февраленнән 2025 елның 26 февраленә кадәр уздырылган гаваими тыңлаулар беркетмәсен һәм аларның нәтижеләре турындагы бәяләмәне исәпкә алып, боерык бирәм:

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Әйшә авыл жирлеген» муниципаль берәмлегенен кушымтада бирелә торган генераль планын расларга.

2. Территорияләрен үстерү департаменты Аломерацияләрен үстерү идарәсенен Казан агломерациясен үстерү бүлегенә (Р.А.Мәмәтовага):

элеген боерыкны Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә үл үз көченә кергән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча җибәрүне;

элеген боерыкны үз көченә кергән көннән җиде календарь көннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәгә рәсми сайтында урнаштыруны;

«Роскадастр» гаваими-хокукий компаниясенен Татарстан Республикасы буенча филиалына торак пунктлар чикләрен урнашу урынының график тасвирламасы

һәм Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган координаталар системасында әлеге чикләренң координаталары исемлеге булган торак пунктлар чикләре турындагы белешмәләрне әлеге боерык үз көченә кәргән көннән алып биш эш көне эчендә электрон рәвештә җибәрүне;

әлеге боерыкны Территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында аны бастырып чыгару датасыннан 10 календарь көннән артмаган чорда урнаштыруны;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыруны.

3. Юридик бүлектә (Р.И.Кузьминга), дәүләт теркәвенә алу өчен, әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрелүен тәмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торыны Территорияләрне үстерү департаментының Агломерацияләрне үстерү идарәсе башлыгы С.А.Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н.Кудряшев

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалыгы министрлыгының
15.07.2025 ел, № 952/о бoерыгы
белән расланды

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының
«Әйшә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге генераль планы**

СОСТАВЫ

т/с	Документация / карта исеме	Масштаб/ Формат	Инв. номер
1 том. Генераль план			
1	Территориаль планлаштыру турында нигезләмә	Том, А4	
1.1	Жирле әһәмияттәге объектларны урнаштыру картасы. Социаль инфраструктура. Йола эшчәнлегә. Башка объектлар.	М 1:10 000	
1.2	Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Табигый-рекреацион каркасы.	М 1:10 000	
1.3	Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Транспорт инфраструктурасы	М 1:10 000	
1.4	Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Инженерлык инфраструктурасы (су агызу)	М 1:10 000	
1.5	Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Инженерлык инфраструктурасы (су белән тәмин итү)	М 1:10 000	
1.6	Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Инженерлык инфраструктурасы (жылылык һәм газ белән тәмин итү)	М 1:10 000	
1.7	Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Инженерлык инфраструктурасы (электр белән тәмин итү һәм элемент)	М 1:10 000	
1.8	Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган территорияләр картасы, гражданнар оборонасы чаралары исемлегә	М 1:10 000	
1.9	Торак пунктлар чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктлар чикләре) картасы	М 1:10 000	
1.10	Функциональ зоналар картасы	М 1:10 000	
1.11	Торак пунктлар чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктлар чикләре) турында белешмәләр (китерелми)	Том, А4	

т/с	Документация / карта исеме	Масштаб/ Формат	Инв. номер
2 том. Генераль планы нигезләү материаллары (китерелми)			
2.1	Социаль-икътисадый үсешнең төп юнәлешләре	Том, А4	
2.2	Территорияне планлаштырып оештыру һәм территорияне пространство үсеше	Том, А4	
2.3	Социаль инфраструктура объектларын урнаштыруны нигезләү	Том, А4	
2.4	Транспорт инфраструктурасы объектларын урнаштыруны нигезләү	Том, А4	
2.5.	Коммуналь инфраструктура системасын үстерү чараларын нигезләү	Том, А4	
2.5.1.	Торба үткәргеч транспорты һәм элемент объектлары картасы	М 1:10 000	ДСП
2/2	Генераль планы нигезләү материаллары		
2.6.	Әйләнә-тирә мохитне саклау	Том, А4	
2.6.1.	Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары һәм башка планлаштыру чикләүләре булган зоналар картасы	М 1:10 000	
2.6.2.	Урманчылыкларның чикләре картасы	М 1:10 000	
2.7.	Табигать-рекреация каркасы объектларын урнаштыруны нигезләү	Том, А4	
2.8	Территорияләрне инженерлык эзерлеге чараларын нигезләү	Том, А4	
2.9	Гражданнар оборонасы чаралары, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлеге	Том, А4	
2.9.1	Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган территорияләр картасы, гражданнар оборонасы чаралары исемлеге	М 1:10 000	ДСП
2.10	Торак пунктлар чикләрен үзгәртүне нигезләү	Том, А4	
2.11	Генераль планының төп техник-икътисадый күрсәткечләре	Том, А4	

**Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының
«Әйшә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге генераль планы**

1 том.

Территориаль планлаштыру турында нигезләмә

ЭЧТӨЛЕК

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА ҺӘМ ТКХ МИНИСТРЛЫГЫ

1

1. УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР3

- 1.1. ТРАНСПОРТ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР3
- 1.2. МӘГАРИФ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР6
- 1.3. МӘДӘНИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР12
- 1.4. ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР14
- 1.5. ЖӨМӨГАТЬ ТӨРТИБЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР16
- 1.6. ЙОЛА ЭШЧӨНЛЕГЕ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР17
- 1.7. ТАБИГАТЬ-РЕКРЕАЦИЯ КАРКАСЫН ҮСТЕРҮ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР18
- 1.8. ЭЛЕКТР, ЖЫЛЫЛЫК, ГАЗ ҺӘМ СУ БЕЛӘН ТӘӘМИН ИТҮ, ТАШЛАНДЫК СУЛАРНЫ АГЫЗУ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ, СЫЕК УГЛЕВОДОРОДЛАРНЫ ЧЫГАРУ ҺӘМ ТРАНСПОРТЛАУ ОБЪЕКТЛАРЫНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР20
- 1.9. ТАБИГЫЙ ҺӘМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӨРНЕ КИСӘТУ ҺӘМ БЕТЕРҮ ӨЛКӘСЕНДӨ УРНАШТЫРУ ӨЧЕН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРЕ, БИЛГЕЛӘНЕШЕ, ИСЕМНӨРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМӨЛӨР28
- 1.10. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘН ФАЙДАЛАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАРГА ХАРАКТЕРИСТИКА28

2. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫҢ ПАРАМЕТРЛАРЫ31

ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘН ФАЙДАЛАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАР ҺӘМ ГЕНЕРАЛЬ ПЛАНЫҢ ПРОЕКТ КАРАРЛАРЫН ГАМӨЛГӘ АШЫРГАНДА ИСӘПКӘ АЛУГА КИРӨКЛЕ ШӨҖӘР ТӨЗЕЛЭШЕ ҮСЕШЕНЕҢ БАШКА ЧИКЛӘҮЛӨРӨ49

1. Урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.1. Транспорт өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.1.1 нче таблица

№	Объектның исеме	Объектның билгеләнеше, урнашу урыны	Чараның төре	Объектның төп характеристикалары		
				Озынлыгы, км	Ике юнәлештә полосаларның (юлларның) минималь саны	Транспорт коридорының минималь киңлеге ¹ , м
Авыл жирлекләре урамнары һәм юллары						
Жирле урамнар (торақ төзелешендәге урамнар)						
1.1.1.1	4.1 нче юл	Әйшә авыл жирлеген, Нарат поселогы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,26	2	13
1.1.1.2	4.2 нче юл	Әйшә авыл жирлеген, Нарат поселогы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,35	2	13
1.1.1.3	4.3 нче юл	Әйшә авыл жирлеген, Нарат поселогы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,72	2	13
1.1.1.4	4.4 нче юл	Әйшә авыл жирлеген, Нарат поселогы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,115	2	13
1.1.1.5	4.5 нче юл	Әйшә авыл жирлеген, Нарат поселогы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,63	2	13
Жирле әһәмияттәге автомобиль юллары						
III категорияле автомобиль юллары						
1.1.1.6	20.4.6 нчы	Әйшә авыл жирлеген, Идел аша	Урнаштыруга	14,2	4	75

№	Объектның исеме	Объектның билгеләнеше, урнашу урыны	Чараның төре	Объектның төп характеристикалары		
				Озынлыгы, км	Ике юнәлештә полосаларның (юлларның) минималь саны	Транспорт коридорының минималь киңлеге ¹ , м
	автомобиль юлы	планлаштырыла торган күперне үз эченә алган автомобиль юлы	планлаштырыла торган			
1.1.1.7	20.4.7 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл җирлеге, Горький шоссесының Казаннан Зеленодольскка тимер юл буйлап көньяк дублеры	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5,79	4	75
1.1.1.8	20.4.8 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл җирлеге, Әйшә авылының көньяк әйләнмә юлы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	2,70	4	75
1.1.1.9	20.4.9 нчы автомобиль юлы	Әйшә авыл җирлеге, Әйшә авылының төньяк әйләнмә юлы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	3,23	4	75
1.1.1.10	Машина төзүчеләр урамы	Әйшә авыл җирлеге	Реконструкциялә үгә планлаштырыла торган	1,27	4	75
1.1.1.11	20.4.11 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл җирлеге	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,43	4	75
1.1.1.12	Озерная урамы	Әйшә авыл җирлеге	Реконструкциялә үгә планлаштырыла торган	0,43	2	50
1.1.1.13	20.4.13 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл җирлеге	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,87	2	50
1.1.1.14	20.4.14 нче	Әйшә авыл җирлеге	Реконструкция-	2,65	2	50

№	Объектның исеме	Объектның билгеләнеше, урнашу урыны	Чараның төре	Объектның төп характеристикалары		
				Озынлыгы, км	Ике юнәлештә полосаларның (юлларның) минималь саны	Транспорт коридорының минималь киңлеге ¹ , м
	автомобиль юлы		ләүгә планлаштырыла торган			
IV категорияле автомобиль юллары						
1.1.1.16	20.4.16 нчы автомобиль юлы	Әйшә авыл жирлегә, агротуристтик комплекса автомобиль юлы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,10	2	50
1.1.1.17	20.4.17 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл жирлегә, планлаштырып урнаштырыла торган су алу корылмасына бара торган автомобиль юлы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,94	2	50
1.1.1.18	20.4.18 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл жирлегә, планлаштырып урнаштырыла торган су алу корылмасына бара торган автомобиль юлы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,06	2	50
1.1.1.20	20.4.20 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл жирлегә	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,64	2	50
Vб категорияле автомобиль юллары						
1.1.1.21	20.4.21 нче автомобиль юлы	Әйшә авыл жирлегә, грунтлы автомобиль юлы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,34	1	25

«Транспорт коридоры киңлеге» дигәндә әлеге Генераль планда түбәндәгеләр аңлашыла:
автомобиль юллары өчен: автомобиль юлына бүлөп бирелгән полосаның киңлеге;
урам-юл челтәре өчен: кызыл линияләрдәге коридор киңлеге.

1.2. Мәгариф өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләрe, билгеләнеше, исемнәрe, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.2.1 нче таблица

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтыяж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтыяж ³
1.2.1	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	110 урын	-
1.2.2	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	100/1.2	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	126 урын	-
1.2.3	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	100/1.1	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	40 урын	57 урын
			101/1.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		5 урын	
			101/1.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		5 урын	
			101/1.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		7 урын	
1.2.4	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.5	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	14 урын	-
1.2.5	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	21 урын	32 урын
			101/1.7	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		1 урын	
			101/1.8	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		3 урын	
			101/1.11	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		7 урын	

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтияж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтияж ³
1.2.6	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.9	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	14 урын	43 урын
			101/1.10	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		29 урын	
1.2.7	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	100/2.1	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	161 урын	-
1.2.8	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	9 урын	68 урын
			101/2.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		59 урын	
1.2.9	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	92 урын	-
1.2.10	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	4 урын	12 урын
			101/2.5	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		3 урын	
			101/2.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		5 урын	
1.2.11	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Кызылъяр авылы	101/3.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	29 урын	32 урын
			101/3.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		3 урын	
1.2.12	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Кызылъяр авылы	101/3.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	12 урын	-
1.2.13	Мәктәпкәчә	Нарат	101/4.1	Индивидуаль торак	Урнаштыруга	14 урын	32 урын

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтияж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтияж ³
	белем бирү оешмалары	поселогы		йортлар төзү зонасы	планлаштырыла торган		
			101/4.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		18 урын	
1.2.14	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Сафонов авылы	101/5.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	19 урын	-
1.2.15	Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары	Успенка авылы	101/6.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	16 урын	-
1.2.16	Гомуми белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	255 урын	-
1.2.17	Гомуми белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	100/1.2	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	294 урын	-
1.2.18	Гомуми белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	100/1.1	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	93 урын	131 урын
			101/1.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		11 урын	
			101/1.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		11 урын	
			101/1.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		16 урын	
1.2.19	Гомуми белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.5	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	32 урын	-
1.2.20	Гомуми белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	49 урын	74 урын
			101/1.7	Индивидуаль торак		2 урын	

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтияж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтияж ³
				йортлар төзү зонасы			
			101/1.8	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		8 урын	
			101/1.11	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		15 урын	
1.2.21	Гомуми белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.9	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	32 урын	99 урын
			101/1.10	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		67 урын	
1.2.22	Гомуми белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	100/2.1	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	375 урын	-
1.2.23	Гомуми белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	21 урын	159 урын
			101/2.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		138 урын	
1.2.24	Гомуми белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	216 урын	-
1.2.25	Гомуми белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	9 урын	26 урын
			101/2.5	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		6 урын	
			101/2.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		11 урын	
1.2.26	Гомуми белем бирү оешмалары	Кызылъяр авылы	101/3.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	67 урын	75 урын
			101/3.3	Индивидуаль торак		8 урын	

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтияж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтияж ³
				йортлар төзү зонасы			
1.2.27	Гомуми белем бирү оешмалары	Кызылъяр авылы	101/3.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	28 урын	-
1.2.28	Гомуми белем бирү оешмалары	Нарат поселогы	101/4.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	32 урын	72 урын
			101/4.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		40 урын	
1.2.29	Гомуми белем бирү оешмалары	Сафоново авылы	101/5.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	45 урын	-
1.2.30	Гомуми белем бирү оешмалары	Успенка авылы	101/6.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	37 урын	-
1.2.31	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	95 урын	-
1.2.32	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	100/1.2	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	110 урын	-
1.2.33	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	100/1.1	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	35 урын	50 урын
			101/1.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		4 урын	
			101/1.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		5 урын	
			101/1.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		6 урын	
1.2.34	Балаларга өстәмә	Әйшә	101/1.5	Индивидуаль торак	Урнаштыруга	12 урын	-

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтияж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтияж ³
	белем бирү оешмалары	авылы		йортлар төзү зонасы	планлаштырыла торган		
1.2.35	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	18 урын	27 урын
			101/1.7	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		1 урын	
			101/1.8	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		3 урын	
			101/11	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		5 урын	
1.2.36	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Әйшә авылы	101/1.9	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	12 урын	37 урын
			101/1.10	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		25 урын	
1.2.37	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	100/2.1	Торак зоналар	Урнаштыруга планлаштырыла торган	140 урын	-
1.2.38	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	8 урын	59 урын
			101/2.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		51 урын	
1.2.39	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	80 урын	-
1.2.40	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Ильинское авылы	101/2.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	3 урын	10 урын
			101/2.5	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		2 урын	

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ²	Функциональ зона исеме	Объектның статусы	Объектка характеристика	
						Функциональ зона өчен исәпләнгән ихтияж ³	Функциональ зоналар төркеме өчен исәпләнгән ихтияж ³
			101/2.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		5 урын	
1.2.41	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Кызылъяр авылы	101/3.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	25 урын	28 урын
			101/3.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		3 урын	
1.2.42	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Кызылъяр авылы	101/3.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	10 урын	-
1.2.43	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Нарат поселогы	101/4.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	12 урын	27 урын
			101/4.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы		15 урын	
1.2.44	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Сафоново авылы	101/5.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	17 урын	-
1.2.45	Балаларга өстәмә белем бирү оешмалары	Успенка авылы	101/6.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	14 урын	-

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны.

² Функциональ зонаның индивидуаль номеры, шул исәптән объектның урынын күрсәтүче.

³ Исәпләнгән ихтияжга җавап иткән объектларның куәте керә. Характеристика территорияне планлаштыру буенча документация эшләгәндә төгәлләштерелгән мөмкин.

1.3. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.3.1 нче таблица

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Объектка характеристика (исәпләнгән ихтыяж) ²
1.3.1	Мәдәни-ял итү (клуб) тибындагы объектлар	Әйшә авылы	465 урын
1.3.2	Мәдәни-ял итү (клуб) тибындагы объектлар	Ильинское авылы	407 урын
1.3.3	Мәдәни-ял итү (клуб) тибындагы объектлар	Кызылъяр авылы	54 урын
1.3.4	Мәдәни-ял итү (клуб) тибындагы объектлар	Нарат поселогы	38 урын
1.3.5	Мәдәни-ял итү (клуб) тибындагы объектлар	Сафоново авылы	23 урын
1.3.6	Мәдәни-ял итү (клуб) тибындагы объектлар	Успенка авылы	19 урын
1.3.7	Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр)	Әйшә авылы	33,2 мең саклау берәмлеге
1.3.8	Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр)	Ильинское авылы	29,1 мең саклау берәмлеге
1.3.9	Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр)	Кызылъяр авылы	3,8 мең саклау берәмлеге
1.3.10	Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр)	Нарат поселогы	2,7 мең саклау берәмлеге
1.3.11	Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр)	Сафоново авылы	1,7 мең саклау берәмлеге
1.3.12	Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр)	Успенка авылы	1,4 мең саклау берәмлеге

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны;

² Исәпләнгән ихтыяжга җавап иткән җирле әһәмияттәге объектларның куәте керә. Характеристика территорияне планлаштыру буенча документация эшлэгәндә төгәлләштерелгә мөмкин.

1.4. Физик культура һәм спорт өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләрә, билгеләнеше, исемнәрә, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.4.1 нче таблица

Физик культура һәм спорт өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләрә, билгеләнеше, исемнәрә, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр (гомуми файдаланудагы спорт заллары һәм яссы спорт корымалары)

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Объектка характеристика (исәпләнгән ихтыяж) ²
1.4.1	Гомуми файдаланудагы спорт заллары	Әйшә авылы	Идән мәйданының 1464 кв.м
1.4.2	Гомуми файдаланудагы спорт заллары	Ильинское авылы	Идән мәйданының 1281 кв.м
1.4.3	Гомуми файдаланудагы спорт заллары	Кызылъяр авылы	Идән мәйданының 168 кв.м
1.4.4	Гомуми файдаланудагы спорт заллары	Нарат поселогы	Идән мәйданының 120 кв.м
1.4.5	Гомуми файдаланудагы спорт заллары	Сафоново авылы	Идән мәйданының 73 кв.м
1.4.6	Гомуми файдаланудагы спорт заллары	Успенка авылы	Идән мәйданының 61 кв.м
1.4.7	Яссылыклы спорт корымалары	Әйшә авылы	1,32 га
1.4.8	Яссылыклы спорт корымалары	Ильинское авылы	1,16 га
1.4.9	Яссылыклы спорт корымалары	Кызылъяр авылы	0,15 га
1.4.10	Яссылыклы спорт корымалары	Нарат поселогы	0,11 га
1.4.11	Яссылыклы спорт корымалары	Сафоново авылы	0,07 га
1.4.12	Яссылыклы спорт корымалары	Успенка авылы	0,06 га

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны.

² Исәпләнгән ихтыяжга җауап иткән жирле әһәмияттәге объектларның куәте керә. Характеристика территорияне планлаштыру буенча документация эшләгәндә төгәлләштерелергә мөмкин.

Физик культура һәм спорт өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның (йөзү бассейннары) төрләрә, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Объектка характеристика	
			Һәр торак пункт өчен исәпләнгән ихтыяж ²	Авил жирлеге өчен исәпләнгән ихтыяж ²
1.4.13	Йөзү бассейннары	Әйшә авылы	су көзгесенә 166 кв.м	су көзгесенә 359 кв.м
		Ильинское авылы	су көзгесенә 146 кв.м	
		Кызылъяр авылы	су көзгесенә 18 кв.м	
		Нарат поселогы	су көзгесенә 14 кв.м	
		Сафоново авылы	су көзгесенә 8 кв.м	
		Успенка авылы	су көзгесенә 7 кв.м	

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны.

² Характеристика территорияне планлаштыру буенча документация эшлэгәндә төгәлләштерелергә мөмкин.

1.5. Жәмәгәт тәртибен саклау өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.5.1 нче таблица

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Объектка характеристика (исәпләнгән ихтыяж) ²
1.5.1	Полициянең участок пунктлары	Әйшә авылы	2 объект
1.5.2	Полициянең участок пунктлары	Ильинское авылы	2 объект
1.5.3	Полициянең участок пунктлары	Кызылъяр авылы	1 объект
		Нарат поселогы	
		Сафоново авылы	
		Успенка авылы	

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны.

² Исәпләнгән ихтыяжга җауап иткәнчә жирле әһәмияттәге объектларның куәте керә. Характеристика территорияне планлаштыру буенча документация эшләгәндә төгәлләштерелергә мөмкин.

1.6. Йола эшчәнлегә өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләрә, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.6.1 нче таблица

Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Объектка характеристика	
		Һәр торак пункт өчен исәпләнгән ихтыяж ¹	Авыл жирлегә өчен исәпләнгән ихтыяж ¹
Йола хезмәте күрсәтү объектлары (зиратлар)	Әйшә авылы	1,86 га	4,02 га
	Ильинское авылы	1,62 га	
	Кызыльяр авылы	0,22 га	
	Нарат поселогы	0,15 га	
	Сафоново авылы	0,09 га	
	Успенка авылы	0,08 га	

¹ Характеристика территорияне планлаштыру буенча документация эшлэгәндә төгәлләштерелергә мөмкин.

Искәрмә:

Жирләрне һәм/яки жир кишәрлекләрен сәнәгать жирләренә күчерү һәм зиратларның кирәкле территорияләрен урнаштыру өчен башка махсус билгеләнештәге мәғлүматлар булмау сәбәпле, зиратлар өчен проект территорияләренәң конкрет урыны алга таба территориаль планлаштыру документларына үзгәрешләр кертү кысаларында төгәлләштереләчәк.

1.7. Табигать-рекреация каркасын үстөрү өлкөсөндө урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле эһәмияттөгө объектларның төрлөрө, билгеләнеше, исемнөрө, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.7.1 нче таблица

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Функциональ зона номеры ²	Объектка характеристика			
			Объектның тибы	Объектның ярдәмче төрө	Функциональ зона чикләрендә объектның минималъ майданы,	Функциональ зоналар төркемө өчен объектның минималъ майданы, га
1.7.1	Экопарк	600/1.2	Тематик парк	Экология паркы	16,6	16,6
1.7.2	Экопарк	600/2.1	Тематик парк	Экология паркы	12,3	12,3
1.7.3	Экопарк	600/1.1	Тематик парк	Экология паркы	7,0	7,0
1.7.4	Мәдәният һәм ял паркы	600/1.6	Мәдәният һәм ял паркы	Шәһәр чите	10,8	10,8
1.7.5	Парк	600/1.8	Тематик парк	Парк	7,7	7,7
1.7.6	Экопарк	600/5.1	Тематик парк	Экология паркы	3,2	3,2
1.7.7	Экопарк	600/6.1	Тематик парк	Экология паркы	5,3	5,3
1.7.8	Сквер ³	101/1.5	Тематик парк	Сквер	0,23	0,23
1.7.9	Сквер ³	100/2.1	Тематик парк	Сквер	2,71	2,78
		101/2.6	Тематик парк	Сквер	0,08	

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Функциональ зона номеры ²	Объектка характеристика			
			Объектның тибы	Объектның ярдәмче төрө	Функциональ зона чикләрендә объектның минималь мәйданы,	Функциональ зоналар төркеме өчен объектның минималь мәйданы, га
1.7.10	Сквер ³	101/2.2	Тематик парк	Сквер	0,99	0,99
1.7.11	Сквер ³	101/2.4	Тематик парк	Сквер	0,06	0,14
		101/2.5	Тематик парк	Сквер	0,04	
1.7.12	Сквер ³	101/1.6	Тематик парк	Сквер	0,35	0,41
		101/1.7	Тематик парк	Сквер	0,01	
		101/1.8	Тематик парк	Сквер	0,05	
1.7.13	Сквер ³	101/1.10	Тематик парк	Сквер	0,49	0,73
		101/1.9	Тематик парк	Сквер	0,24	
1.7.14	Сквер ³	100/1.1	Тематик парк	Сквер	0,67	0,95
		101/1.2	Тематик парк	Сквер	0,08	
		101/1.3	Тематик парк	Сквер	0,08	
		101/1.4	Тематик парк	Сквер	0,12	

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Функциональ зона номеры ²	Объектка характеристика			
			Объектның тибы	Объектның ярдәмче төре	Функциональ зона чикләрендә объектның минималь мәйданы,	Функциональ зоналар төркеме өчен объектның минималь мәйданы, га
1.7.15	Сквер ³	100/1.2	Тематик парк	Сквер	2,11	2,11
1.7.16	Сквер ³	101/3.1	Тематик парк	Сквер	0,47	0,47
1.7.17	Сквер ³	101/2.3	Тематик парк	Сквер	1,55	1,55
1.7.18	Сквер ³	101/3.2	Тематик парк	Сквер	0,20	0,20

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны.

² Функциональ зонаның индивидуаль номеры, шул исәптән объектның урынын күрсәтүче.

³ Күрсәтелгән функциональ зоналар өчен табигать-рекреация каркасын үстерү өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларның саны һәм чикләре, таләп ителә торган мәйданны исәпкә алып, территорияне планлаштыру проекты белән билгеләнә.

1.8. Электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның, сыек углеводородларны чыгару һәм транспортлау объектларының төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.8.1 нче таблица

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
Су белән тәэмин итү					
1.8.1.1	350 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Ильинское авылы	100/2.1, 101/2.6 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	3,36 км
1.8.1.2	Жир астыннан су алу	Ильинское авылы	101/2.4, 101/2.5	Урнаштыруга планлаштырыла	Тәүлегенә 30 куб.м

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
	корылмасы			торган	
1.8.1.3	Жир астыннан су алу корылмасы	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 450 куб.м
1.8.1.4	Жир астыннан су алу корылмасы	Әйшә авылы	101/1.10	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 150 куб.м
1.8.1.5	Жир астыннан су алу корылмасы	Әйшә авылы	101/1.9	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 50 куб.м
1.8.1.6	Жир астыннан су алу корылмасы	Нарат поселогы	101/4.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 100 куб.м
1.8.1.7	110 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Ильинское авылы	101/2.4, 101/2.5 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,41 км
1.8.1.8	110 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Ильинское авылы	101/2.3 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	6,18 км
1.8.1.9	110 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Нарат поселогы	101/4.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	2,11 км
1.8.1.10	110 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Әйшә авылы	101/1.9 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,94 км
1.8.1.11	110 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Әйшә авылы	101/1.10 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	2,5 км
1.8.1.12	250 мм д. су белән тәэмин итү челтәре	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,14 км
1.8.1.13	500 мм д. 2 жепле суүткәргеч	Әйшә авыл жирлегә	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	35,22 км
1.8.1.14	Жир астыннан су алу корылмасы	Әйшә авыл жирлегә	400/0.9	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 50 куб.м
1.8.1.15	Су алу корылмасы	Әйшә авыл жирлегә	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 20000 куб.м

T/c ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
1.8.1.16	Су алу корылмасы	Әйшә авыл җирлеге	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 20000 куб.м
1.8.1.17	Су алу корылмасы	Әйшә авыл җирлеге	-	Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган	Тәүлегенә 7000 куб.м
1.8.1.18	Су алу корылмасы	Әйшә авыл җирлеге	-	Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган	Тәүлегенә 22000 куб.м
1.8.1.19	Суүткәргеч 500 мм д.	Әйшә авыл җирлеге	-	Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган	2,89 км
1.8.1.20	Суүткәргеч 500 мм д.	Әйшә авыл җирлеге	-	Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган	2,90 км
1.8.1.21	Су белән тәэмин итү челтәре 160мм д.	Әйшә авылы	101/1.11 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,55 км
Ташландык су агызу					
1.8.2.1	Үзагымлы канализация 500мм д.	Ильинское авылы	100/2.1, 101/2.6 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	3,44 км
1.8.2.2	Үзагымлы канализация 160мм д.	Әйшә авылы	101/1.11	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,45 км
1.8.2.3	Үзагымлы канализация 400 мм д.	Әйшә авыл җирлеге	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	3,57 км
1.8.2.4	Үзагымлы канализация 600 мм д.	Әйшә авыл җирлеге	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	4,42 км
1.8.2.5	Басымлы канализация 160 мм д.	Әйшә авыл җирлеге	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,1 км
1.8.2.6	Үзагымлы канализация 350 мм д.	Әйшә авыл җирлеге	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	4,42 км
1.8.2.7	Үзагымлы канализация 250 мм д.	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,56 км

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
1.8.2.8	Үзагымлы канализация 250 мм д.	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,28 км
1.8.2.9	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Үрнәк поселогы	100/2.1, 101/2.6	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 300 литр
1.8.2.10	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Ильинское авылы	101/2.4, 101/2.5	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 100 литр
1.8.2.11	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 50 литр
1.8.2.12	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 200 литр
1.8.2.13	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Әйшә авылы	101/1.10	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 100 литр
1.8.2.14	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Әйшә авылы	101/1.9	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 100 литр
1.8.2.15	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Нарат поселогы	101/4.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 100 литр
1.8.2.16	Яңгыр канализациясе коллекторы 400 д.	Әйшә авылы	100/1.11 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,87 км
1.8.2.17	Яңгыр канализациясе коллекторы 1000 д.	Әйшә авыл жирлегә	-	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5,53 км
1.8.2.18	Яңгыр канализациясе коллекторы 400 д.	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,87 км
1.8.2.19	Яңгыр канализациясе коллекторы 400 д.	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,27 км
1.8.2.20	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Әйшә авылы	101/1.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Секундына 300 литр
1.8.2.21	Яңгыр канализациясе	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла	1,75 км

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
	коллекторы 600 д.			торган	
1.8.2.22	Канализация насос станциясе	Әйшә авылы	100/1.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Тәүлегенә 500 куб.м.
1.8.2.23	Үзагымлы канализация	Әйшә авылы	-	Ликвидацияләүгә планлаштырыла торган	0,78 км
Жылылык белән тәмин итү					
1.8.3.1	Блок-модульде котельный (БМК)	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5 Гкал/сәг
1.8.3.2	Блок-модульде котельный (БМК)	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5 Гкал/сәг
1.8.3.3	Блок-модульде котельный (БМК)	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5 Гкал/сәг
1.8.3.4	Блок-модульде котельный (БМК)	Әйшә авылы	100/1.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5 Гкал/сәг
1.8.3.5	Блок-модульде котельный (БМК)	Әйшә авылы	100/1.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	5 Гкал/сәг
1.8.3.6	Жылылык үткәргеч 108 д.	Ильинское авылы	100/2.1 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,71 км
1.8.3.7	Жылылык үткәргеч 108 д.	Ильинское авылы	100/2.1 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,80 км
1.8.3.8	Жылылык үткәргеч 108 д.	Ильинское авылы	100/2.1 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,58 км
1.8.3.9	Жылылык үткәргеч 108 д.	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,46 км
1.8.3.10	Жылылык үткәргеч 108 д.	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,32 км
Газ белән тәмин итү					

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
1.8.4.1	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Әйшә авыл жирлеге	400/0.9	Урнаштыруга планлаштырыла торган	100 куб.м/сәг
1.8.4.2	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Ильинское авылы	101/2.4, 101/2.5	Урнаштыруга планлаштырыла торган	70 куб.м/сәг
1.8.4.3	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Ильинское авылы	100/2.1, 101/2.6	Урнаштыруга планлаштырыла торган	55 куб.м/сәг
1.8.4.4	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	100 куб.м/сәг
1.8.4.5	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	100 куб.м/сәг
1.8.4.6	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Әйшә авылы	101/1.9	Урнаштыруга планлаштырыла торган	180 куб.м/сәг
1.8.4.7	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Әйшә авылы	101/1.10	Урнаштыруга планлаштырыла торган	200 куб.м/сәг
1.8.4.8	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Әйшә авылы	101/1.10	Урнаштыруга планлаштырыла торган	200 куб.м/сәг
1.8.4.9	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Нарат поселогы	101/4.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	210 куб.м/сәг
1.8.4.10	Газны редукцияләү пункты (ПРГ)	Әйшә авылы	101/1.11	Урнаштыруга планлаштырыла торган	100 куб.м/сәг
1.8.4.11	110 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Әйшә авыл жирлеге	400/0.9 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,23 км
1.8.4.12	159 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Ильинское авылы	100/2.1, 101/2.6 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,40 км
1.8.4.13	159 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Ильинское авылы	101/2.4, 101/2.5 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,46 км
1.8.4.14	159 мм д. югары басымлы газ	Әйшә авыл жирлеге	101/2.3, 101/1.9 ³	Урнаштыруга планлаштырыла	1,87 км

T/c ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
	белән тәэмин итү челтәрләре			торган	
1.8.4.15	114 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Нарат поселогы	101/4.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,06 км
1.8.4.16	159 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Әйшә авылы	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	1,43 км
1.8.4.17	114 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Әйшә авылы	101/1.11	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,64 км
1.8.1.18	114 мм д. югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре	Әйшә авыл жирлегә	101/1.10 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	2,04 км
Электр белән тәэмин итү					
1.8.5.1	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.2	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.3	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.4	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	100/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.5	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	101/2.6	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.6	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	101/2.4, 101/2.5	Урнаштыруга планлаштырыла торган	250кВА
1.8.5.7	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.8	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.9	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла	500кВА

Т/с ¹	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Урнашу урыны	Функциональ зона номеры ²	Чараның төре	Объектка характеристика
				торган	
1.8.5.10	Трансформатор подстанциясе	Ильинское авылы	101/2.3	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.11	Трансформатор подстанциясе	Әйшә авылы	101/1.11 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.12	Трансформатор подстанциясе	Әйшә авылы	100/1.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.13	Трансформатор подстанциясе	Әйшә авылы	100/1.2	Урнаштыруга планлаштырыла торган	500кВА
1.8.5.14	6кВ электр тапшыру линияләре	Әйшә авыл жирлегә	100/2.1 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	4,28 км
1.8.5.15	6 кВ электр тапшыру линияләре	Әйшә авылы	101/1.10 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,71 км
1.8.5.16	6 кВ электр тапшыру линияләре	Ильинское авылы	101/2.3 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	2,18 км
1.8.5.17	10 кВ электр тапшыру линияләре	Әйшә авыл жирлегә	100/1.2 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,50 км
1.8.5.18	10 кВ электр тапшыру линияләре	Әйшә авылы	101/1.11 ³	Урнаштыруга планлаштырыла торган	0,11 км

¹ Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасында жирле әһәмияттәге объектның тәртип саны.

² Функциональ зонаның индивидуаль номеры, шул исәптән объектның урынын күрсәтүче.

³ Линия объектлары урнаштырылган яисә проектлана торган функциональ зонаның индивидуаль номеры.

1.9. Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларның төрләр, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.9.1 нче таблица

т/с	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Торак пункты	Функциональ зона номеры ¹	Чараның төре	Объектка характеристика (функциональ зона өчен исәпләнгән ихтыяж)
1.9.1.1	Янгын сүндерү пирсы	Ильинское авылы	600/2.1	Урнаштыруга планлаштырыла торган	12 x 12 метр
1.9.1.2	Янгын сүндерү пирсы	Әйшә авылы	600/1.4	Урнаштыруга планлаштырыла торган	12 x 12 метр
1.9.1.3	Янгын сүндерү пирсы	Кызылъяр авылы	501/0.8	Урнаштыруга планлаштырыла торган	12 x 12 метр

Искәрмә:

¹ Функциональ зонаның индивидуаль номеры, шул исәптән объектның урнашу урынын күрсәтүче;

1.10. Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика

1.10.1 нче таблица

т/с	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Чараның төре	Җирле әһәмияттәге объектларны урнаштыруга бәйле рәвештә урнаштыру таләп ителә торган территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика
1.9.1	Җир астынан су алу корылмасы	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Өч пояс составында су алу корылмасының санитар саклык зоналарын оештыру (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының «Санитар-эпидемиологик кагыйдәләренң һәм нормативларның яңа редакциясен гамәлгә кертү турында. СанПиН 2.1.4.1110-02» 2002 елның 14 мартындагы 10 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.1.4.1110-02 «Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зоналары» санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм нормативлар).

т/с	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Чараның төре	Жирле әһәмияттәге объектларны урнаштыруга бәйле рәвештә урнаштыру таләп ителә торган территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика
1.9.2	Сууткәргеч	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Сууткәргечтән санитар саклык полосасын оештыру (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зоналары»).
1.9.3	Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Ачык тип өчен якынча санитар саклык зонасы 100 метр (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар саклык зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләре һәм нормативларының яңа редакциясен гамәлгә кертү турында» 2007 елның 25 сентябрендәге 74 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм нормативларның 7.1 нче таблицасының 13.4.3 пункты). Ябык тип өчен якынча санитар саклык зонасы 50 метр (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар саклык зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләре һәм нормативларының яңа редакциясен гамәлгә кертү турында» 2007 елның 25 сентябрендәге 74 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм нормативларның 7.1 нче таблицасының 13.5.3 пункты).
1.9.4	Канализация насос станциясе	Урнаштыруга планлаштырыла торган	Ориентирлы санитар саклык зонасы 20 метр (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар саклык зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләре һәм нормативларының яңа редакциясен гамәлгә кертү турында» 2007 елның 25 сентябрендәге 74 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм нормативларның 7.1 нче таблицасының 13.5.1 пункты).
1.9.5	Блок-модульле котельный (БМК)	Урнаштыруга планлаштырыла	Санитария классификациясенә кертелмәгән, шулай ук илдә һәм чит илләрдә аналоглары булмаган, житәрлек дәрәжәдә өйрәнелмәгән яңа технологияләр белән сәнәгать

т/с	Объектның исеме (объектның билгеләнеше)	Чараның төре	Жирле әһәмияткәге объектларны урнаштыруга бәйле рәвештә урнаштыру таләп ителә торган территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика
		торган	объектлары һәм производстволары өчен санитар саклык зонасының күләме һәр конкрет очракта Россия Федерациясенең Баш дәүләт санитария табибы тарафыннан билгеләнә, әгәр атмосфера һавасының көтелгән пычрануы һәм атмосфера һавасына физик йогынты исәпләмәләре нигезендә алар куркынычлыкның I классына карасалар, калган очракларда – Россия Федерациясе субъектының баш дәүләт санитария табибы яки аның урынбасары тарафыннан (Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар саклык зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләре һәм нормативларының яңа редакциясен гамәлгә кертү турында» 2007 елның 25 сентябрендәге 74 номерлы карары белән расланган СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Предприятияеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе» санитар-эпидемиологик кагыйдәләре һәм нормативларның 4.8 пункты, Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең «Санитар саклык зоналарын билгеләү, үзгәртү яки юкка чыгару турында карарлар Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең территориаль органнары тарафыннан кабул ителә торган төрләргә билгеләү турында» 2022 елның 9 мартындагы 84 номерлы боекы).

2. Функциональ зоналарның параметрлары

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Әйшә авыл җирлеген» муниципаль берәмлеген генераль планының (алга таба – генераль план) функциональ зоналары Россия Федерациясенең Икътисади үсеш министрлыгының «Федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, җирле әһәмияттәге объектларны территорияль планлаштыру документларында тасвирлауга һәм чагылдыруга таләпләрне раслау турында һәм Россия Икътисади үсеш министрлыгының 2016 елның 7 декабрендәге 793 номерлы боерыгын үз көчен югалткан дип тану турында» 2018 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы боерыгы таләпләренә нигезендә билгеләнә (алга таба – 10 номерлы боерык).

Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеш кодексының 9 статьясындагы 12 өлешенә нигезендә территорияль планлаштыру документларында функциональ зоналар чикләрен раслау күрсәтелгән зоналар чикләрендәге җирләрнең хокукый режимын үзгәртүгә китерми.

Җир кишәрлекләренен хокукый режимы, шулай ук җир кишәрлекләрен өстендә һәм өслегендә булган һәм аларны төзү һәм капитал төзелеш объектларын алга таба эксплуатацияләү процессында кулланыла торган барлык нәрсәләрнең хокукый режимы Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеш кодексының 36 статьясындагы 1 өлешенә нигезендә шәһәр төзелеш регламенты белән билгеләнә (Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен составында).

Генераль планның функциональ зоналары озак сроклы перспективага территория үсешен стратегик күзаллауны билгели. Функциональ зоналарның чикләрен, кагыйдә буларак, күбесенчә урам-юл чөлтәрен күчәрләрен, табигать объектларын чикләрен, һәм башка табигый һәм ясалма чикләрен һәм барьерлар белән чикләнгән планлаштыру структурасы элементларын өчен эреләндереп билгеләнә.

Генераль планда билгеләнгән һәр функциональ зонаның функциональ зона тибының тасвирламасына туры килә торган цифрлы индексы (зона коды) һәм уникаль тәртип номеры бар.

10 нчы боерык нигезендә һәр функциональ зона өчен статус билгеләнгән, ул түбәндәге шартлар белән билгеләнә:

гамәлдәге функциональ зоналар үсеш һәм үзгәртеп коруның минималь потенциалы булган, территориядән файдалануның факттагы функциональ типларын үзгәртү күздә тотылмаган төзелгән территорияләр өчен билгеләнә. Шулай ук «гамәлдәге функциональ зоналар» статусы табигый-рекреацион типтагы зоналар, бакчачылык һәм яшелчәчелек зоналары, махсус һәм башка зоналар өчен билгеләнгән;

планлаштырыла торган функциональ зоналар төзелмәгән һәм өлешчә төзелгән территорияләр өчен билгеләнгән, аларның чикләрендә торак һәм торак булмаган объектларны яңадан төзү планлаштырыла.

Функциональ зоналарның типлары төрле функциональ билгеләнештәге объектларның гомуми мәйданының гамәлдәге яисә планлаштырылган чагыштырмасыннан чыгып, территорияләрне фактта һәм планлаштырылган файдалану, жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстенлек итүче төрләрә нигезендә билгеләнә һәм урнаштырыла.

Функциональ зоналар исемлеге төрле типология объектларының үзара баланслы урнашуы исәбенә жирлек территориясеннән максималь нәтижәле файдалануны тәмин итү максатларында билгеләнгән.

Функциональ зоналар төзелгән территорияләр өчен гамәлдәге функцияләрнең һәм проектлы төзелеш өчен планлаштырыла торган функцияләрнең зоналар тасвирламасында күрсәтелгән процент нисбәтенә туры китереп билгеләнә. Генераль планда билгеләнгән функциональ зоналар исемлеге һәм тасвирламасы 2.1 нче таблицада функциональ зоналар картасы нигезендә китерелгән.

Барлык функциональ зоналар өчен инженерлык инфраструктурасы өлешендә жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы нигезендә инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштыру мөмкин.

Зоналарның төренә карамастан, функциональ зоналарда торак һәм торак булмаган яңа объектлар төзүне гамәлгә ашыру гамәлдәге законнар нигезендә территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган теге яисә бу зоналарның режимнары белән билгеләнә торган таләпләр һәм чикләүләр үтәлгәндә генә рөхсәт ителә.

Функциональ зоналарның параметрлары 2.2 нче таблицада күрсәтелгән.

Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм генераль планның проект карарларын гамәлгә ашырганда исәпкә алу өчен кирәкле шәһәр төзелеше үсешенә башка чикләүләре 2.3 нче таблицада күрсәтелгән.

Функциональ зоналар исемлеге һәм тасвирламасы

Зона индексы ¹	10 нчы боерык буенча код	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның тасвирламасы
100	701010100	Торак зоналар	Төрле типологияле һәм катлы (күпфатирлы) торак төзелешләре өстенлек иткән территорияләр. Кагыйдә буларак, зоналар чикләрендә гомумшәһәр әһәмиятендәге эре ижтимагый-эшлекле объектлар юк. Торак объектлар – 75% ким түгел. Жәмәгать объектлары – 25% артык түгел. Житештерү объектлары – булганнарын гына саклап калу.
101	701010101	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гомуми төзелеш структурасында индивидуаль һәм блоклы торак төзелеш өстенлек иткән территорияләр. Кагыйдә буларак, зоналар чикләрендә гомумшәһәр әһәмиятендәге эре ижтимагый-эшлекле объектлар юк. Торак объектлар – 75% ким түгел. Жәмәгать объектлары – 25% артык түгел. Житештерү объектлары – гамәлдәге параметрларда саклау.
300	701010300	Ижтимагый-эшлекле зоналар	Ижтимагый-эшлекле билгеләнештәге объектлар өстенлек иткән, яңа торак төзелешен урнаштыруны күздә тотмаган территорияләр. Территориаль яктан аерымланган жәмәгать билгеләнешендәге эре объектлар (сәүдә-күңел ачу үзәкләре, спорт комплекслары, сәламәтлек саклау, мәдәният һәм сәнгать объектлары һәм башка эре жәмәгать объектлары). Житештерү территорияләрен өлешчә трансформацияләү, шулай ук чикләрендә торак булмаган, күбесенчә ижтимагый билгеләнештәге объектлар урнаштыру планлаштырыла торган төзелештән азат яисә өлешчә төзелгән территорияләр. Торак объектлар – гамәлдәге параметрларда саклау. Жәмәгать объектлары – 50% ким түгел.

Зона индексы ¹	10 нчы боерык буенча код	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның тасвирламасы
			Житештерү объектлары – гамәлдәге параметрларда саклау.
301	701010301	Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона	Жәмәгать һәм торак объектларын катнаш урнаштыру территорияләре. Чикләрендә гомумшәһәр әһәмиятендәге эре жәмәгать объектлары урнашкан торак төзелеше өстенлек иткән территорияләр. Торак объектлар – 75% артык түгел. Жәмәгать объектлары – 25% ким түгел һәм 65% артык түгел. Житештерү объектлары – куркынычлыкның V классы объектларын гамәлдәге параметрларда саклау.
400	701010400	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге житештерү, коммуналь-склад объектлары территорияләре, шулай ук чикләрендә күбесенчә житештерү һәм коммуналь-склад билгеләнешендәге объектлар урнаштыру күздә тотыла торган төзелештән азат яисә өлешчә төзелгән территорияләр (шул исәптән технопарклар, индустриаль парклар, фәнни-житештерү кластерлары). Торак объектлар – гамәлдәге параметрларда саклау. Жәмәгать объектлары – 50% артык түгел. Житештерү объектлары – кимендә 50%
402	701010402	Коммуналь-склад зонасы	Гамәлдәге коммуналь-склад объектлары территорияләре, шулай ук чикләрендә торак булмаган, күбесенчә коммуналь-склад билгеләнешендәге объектлар урнаштыру күздә тотыла торган төзелештән азат яисә өлешчә төзелгән территорияләр (шул исәптән V класслы хәвефлелектәге житештерү объектлары). Торак объектлар – гамәлдәге параметрларда саклау. Жәмәгать объектлары – 60% артык түгел. Житештерү объектлары – кимендә 40%
405	701010405	Транспорт инфраструктурасы	Транспорт инфраструктурасының эре объектлары урнашкан территорияләр (аэропорт, тимер юл вокзалы, автовокзал, елга порты һәм транспорт

Зона индексы ¹	10 нчы боерык буенча код	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның тасвирламасы
		зонасы	инфраструктурасының башка эре объектлары), шул исәптән транспорт инфраструктурасына хезмәт күрсәтү объектлары һәм автомобиль юллары территорияләре.
501	701010501	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Капиталь төзелеш объектларын урнаштырмыйча гына авыл хужалыгы файдалануы өчен каралган төзелештән азат территорияләр.
502	701010502	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гражданнар тарафыннан үз ихтияжлары өчен бакчачылык яисә яшелчәчелек алып бару территорияләре, шул исәптән авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр категорияләре.
503	701010503	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Авыл хужалыгы предприятиеләре объектларын һәм авыл хужалыгы эшчәнлегенен янәшәдәге объектларын урнаштыру территорияләре.
600	701010600	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Рекреацион файдалануның югары потенциалына ия табигый ландшафтлар өстенлек иткән территорияләр (шул исәптән парклар, скверлар, бакчалар, бульварлар, табигый билгеләнештәге башка территорияләр).
602	701010602	Ял итү зонасы	Рекреацион билгеләнештәге махсуслаштырылган объектларны урнаштыру территорияләре (ял һәм туризм объектлары; профилакторийлар, шифаханә-дәвалау учреждениеләре һәм башкалар).
605	701010605	Урман зонасы	Табигатьне саклау билгеләнешендәге территорияләр, шул исәптән эре урман массивлары территорияләре, махсус сакланылучы табигый территорияләр, шулай ук антропоген йөкләнеш чикләнган табигый территорияләр.
701	701010701	Зиратлар зонасы	Зиратлар, крематорийлар, мемориаль парклар урнашкан территорияләр.
900	701010900	Акваторияләр зонасы	Чикләрендә су объектлары урнашкан территорияләр.
1000	701011000	Башка зоналар	Табигый ландшафтларның төзелеш бөтмәгән территорияләре күбесенчә агач-куаклыкларсыз, махсус билгеләнештәге яшелләндерү территорияләре. Запас, рекреацион һәм авыл хужалыгы билгеләнешендәге территорияләр сыйфатында

Зона индексы ¹	10 нчы боерык буенча код	Функциональ зона исеме	Функциональ зонаның тасвирламасы
			файдалану. Территорияне планлаштыру документларын эшлэгәндә аларга якин территорияләрдә (чиктәш зоналар мәйданының 10% артмаган мәйданда) башка типтагы чиктәш урнашкан зоналардан функциональ билгеләнеш нигезендә өлешчә файдалану рөхсәт ителә. Фәкать булган объектларны гына саклау һәм реконструкцияләү (булган очракта). Чиктәш урнашкан функциональ зоналар мәйданының 10% артмаган территориясендә - әлегә зоналарның параметрлары нигезендә.

¹ Функциональ зона индексы – 10 нчы боерык нигезендә функциональ зона кодының бер өлеше (соңгы 3 яисә 4 сан).

Функциональ зоналарның параметрлары

Функциональ зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
Әйшә авылы торак пункты чикләрендә						
100	1.1	Торак зоналар	Гамәлдәге	28,71	-	28,08
100	1.2	Торак зоналар	Планлаштырыла торган	15,76	-	132,33
101	1.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	90,92	999,00	80,85
101	1.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	9,15	84,00	3,36
101	1.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	6,77	81,00	3,79
101	1.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	9,35	123,00	4,87
101	1.5	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	22,71	234,00	9,94
101	1.6	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	11,27	170,00	18,75
101	1.7	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	0,5	6,00	0,6
101	1.8	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	1,91	24,00	3,15
101	1.9	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	15,38	112,00	13,2
101	1.10	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	32,16	202,37	30,36
101	1.11	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	7,41	44,46	6,67
300	1.1	Ижтимагый-эшлекле	Гамәлдәге	8,35	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләрененң максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
		зоналар				
400	1.1	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	4,22	-	-
402	1.1	Коммуналь-склад зонасы	Гамәлдәге	1,58	-	-
600	1.1	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	2,74	-	-
600	1.2	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	16,57	-	-
600	1.3	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	0,32	-	-
600	1.4	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	0,35	-	-
600	1.5	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	0,54	-	-
600	1.6	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	10,83	-	-
600	1.7	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	1,56	-	-
600	1.8	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	7,70	-	-
900	1.1	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	4,26	-	-
900	1.2	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,09	-	-
900	1.3	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,1	-	-
900	1.4	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,83	-	-
900	1.5	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,19	-	-
900	1.6	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,14	-	-
900	1.7	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,06	-	-
1000	1.1	Башка зоналар	Гамәлдәге	1,92	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
1000	1.1	Башка зоналар	Гамәлдәге	8,5	-	-
Ильинское авылы торак пункты чикләрендә						
100	2.1	Торак зоналар	Планлаштырыла торган	42,22	-	169,32
101	2.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	7,18	75,00	8,1
101	2.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	48,45	254,98	44,1
101	2.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	107,4	498,00	97,05
101	2.4	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	4,60	-	3,75
101	2.5.	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	3,00	18,00	2,7
101	2.6.	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	5,73	35,10	5,27
600	2.1	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	1,44	-	-
600	2.2	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	6,33	-	-
600	2.3	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	5,57	-	-
600	2.4	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	0,67	-	-
600	2.5.	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	2,93	-	-
602	2.1	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	0,75	-	-
900	2.1	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,75	-	-
900	2.2	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	1,54	-	-
Кызылъяр авылы торак пункты чикләрендә						
101	3.1	Индивидуаль торак	Гамәлдәге	41,63	473,00	21,18

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максимал саны ³ , бер.	Фатирларның максимал гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
		йортлар төзү зонасы				
101	3.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	15,01	206,00	8,45
101	3.3	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	4,07	49,00	2,51
600	3.1	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	2,82	-	-
600	3.2	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	2,34	-	-
600	3.3	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	1,89	-	-
600	3.4	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	1,25	-	-
600	3.5	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	1,29	-	-
900	3.1	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,19	-	-
900	3.2	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,23	-	-
900	3.3	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,12	-	-
Нарат поселогы торак пункты чикләрендә						
101	4.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	11,13	132,00	10,05
101	4.2	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Планлаштырыла торган	18,08	133,00	18,15
1000	4.1	Башка зоналар	Гамәлдәге	3,11	-	-
Сафоново авылы торак пункты чикләрендә						
101	5.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	36,31	303,00	14,49
502	5.1	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	7,22	-	-
600	5.1	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	3,24	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
600	5.2	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	1,1	-	-
900	5.1	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,38	-	-
Успенка авылы торак пункты чикләрендә						
101	6.1	Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы	Гамәлдәге	12,35	151,00	11,7
600	6.1	Рекреацион билгеләнештәге зоналар	Гамәлдәге	2,43	-	-
900	6.1	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	2,90	-	-
Торак пунктлар чикләреннән тыш						
301	0.1	Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона	Гамәлдәге	6,33	-	-
400	0.1	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	2,9	-	-
400	0.2	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	87,85	-	-
400	0.3	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	6,44	-	-
400	0.4	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	1,63	-	-
400	0.5	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары	Гамәлдәге	0,77	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишэрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
		зоналары				
400	0.6	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	16,01	-	-
400	0.7	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Планлаштырыла торган	9,9	-	-
400	0.8	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Планлаштырыла торган	12,83	-	-
400	0.9	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Планлаштырыла торган	7,39	-	-
400	0.10	Житештерү зоналары, инженерлык һәм транспорт инфраструктуралары зоналары	Гамәлдәге	0,32	-	-
402	0.1	Коммуналь-склад зонасы	Гамәлдәге	0,51	-	-
402	0.2	Коммуналь-склад зонасы	Гамәлдәге	0,46	-	-
402	0.3	Коммуналь-склад зонасы	Гамәлдәге	0,3	-	-
402	0.4	Коммуналь-склад зонасы	Гамәлдәге	0,55	-	-
405	0.1	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	17,61	-	-
405	0.2	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	22,84	-	-
405	0.3	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	65,32	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона мәйданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәреклеärenең максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми мәйданы ⁴ , мең кв.м.
405	0.4	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	4	-	-
405	0.5	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	23,03	-	-
405	0.6	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	24,24	-	-
405	0.7	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	10	-	-
405	0.8	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	30,5	-	-
405	0.9	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	45,11	-	-
405	0.10	Транспорт инфраструктурасы зонасы	Гамәлдәге	5,23	-	-
501	0.1	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	0,33	-	-
501	0.2	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	15,81	-	-
501	0.3	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	2,31	-	-
501	0.4	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	5,45	-	-
501	0.5	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	23,7	-	-
501	0.6	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	9,69	-	-
501	0.7	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	1,31	-	-
501	0.8	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	468,65	-	-
501	0.9	Авыл хужалыгы жирләре	Гамәлдәге	46,24	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
		зонасы				
501	0.10	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	405,41	-	-
501	0.11	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	23,95	-	-
501	0.12	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	50,11	-	-
501	0.13	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	195,92	-	-
501	0.14	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	166,59	-	-
501	0.15	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	235,41	-	-
501	0.16	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	11,41	-	-
501	0.17	Авыл хужалыгы жирләре зонасы	Гамәлдәге	139,71	-	-
502	0.1	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	2,98	-	-
502	0.2	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	7,54	-	-
502	0.3	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	29,99	-	-
502	0.4	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	2,67	-	-
502	0.5	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	4,53	-	-
502	0.6	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	6,2	-	-
502	0.7	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	44,73	-	-

Функционал зона индекс ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона мәйданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрекләренен максимал саны ³ , бер.	Фатирларның максимал гомуми мәйданы ⁴ , мең кв.м.
502	0.8	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	18,22	-	-
502	0.9	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	9,59	-	-
502	0.10	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	10,74	-	-
502	0.11	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	3,29	-	-
502	0.12	Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы	Гамәлдәге	0,58	-	-
503	0.1	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	4,5	-	-
503	0.2	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	7,92	-	-
503	0.3	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	13,93	-	-
503	0.4	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	18,71	-	-
503	0.5	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	1,23	-	-
503	0.6	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	0,08	-	-
503	0.7	Авыл хужалыгы предприятиеләренен житештерү зонасы	Гамәлдәге	0,06	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстеру параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
602	0.1	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	1	-	-
602	0.2	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	8,33	-	-
602	0.3	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	1,66	-	-
602	0.4	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	2,7	-	-
602	0.5	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	15,45	-	-
602	0.6	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	10,42	-	-
602	0.7	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	7,92	-	-
602	0.8	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	4,03	-	-
602	0.9	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	11,64	-	-
602	0.10	Ял итү зонасы	Планлаштырыла торган	1,33	-	-
602	0.11	Ял итү зонасы	Планлаштырыла торган	18,18	-	-
602	0.12	Ял итү зонасы	Гамәлдәге	4,64	-	-
605	0.1	Урман зонасы	Гамәлдәге	3452,46	-	-
605	0.2	Урман зонасы	Гамәлдәге	133,09	-	-
605	0.3	Урман зонасы	Гамәлдәге	4,54	-	-
605	0.4	Урман зонасы	Гамәлдәге	2616,32	-	-
605	0.5	Урман зонасы	Гамәлдәге	11,07	-	-
605	0.6	Урман зонасы	Гамәлдәге	57,79	-	-
605	0.7	Урман зонасы	Гамәлдәге	6791,22	-	-
605	0.8	Урман зонасы	Гамәлдәге	122,42	-	-
605	0.9	Урман зонасы	Гамәлдәге	64,24	-	-
605	0.10	Урман зонасы	Гамәлдәге	219,14	-	-
605	0.11	Урман зонасы	Гамәлдәге	4,2	-	-
605	0.12	Урман зонасы	Гамәлдәге	264,39	-	-
605	0.14	Урман зонасы	Гамәлдәге	29,81	-	-
605	0.15	Урман зонасы	Гамәлдәге	10,45	-	-
605	0.16	Урман зонасы	Гамәлдәге	0,72	-	-
605	0.17	Урман зонасы	Гамәлдәге	15,64	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
605	0.18	Урман зонасы	Гамәлдәге	22,21	-	-
605	0.19	Урман зонасы	Гамәлдәге	12,48	-	-
605	0.20	Урман зонасы	Гамәлдәге	14,58	-	-
701	0.1	Зиратлар зонасы	Гамәлдәге	1,06	-	-
701	0.2	Зиратлар зонасы	Гамәлдәге	5,03	-	-
701	0.3	Зиратлар зонасы	Гамәлдәге	5,08	-	-
701	0.4	Зиратлар зонасы	Гамәлдәге	2,59	-	-
900	0.1	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	801,49	-	-
900	0.2	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,23	-	-
900	0.3	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,09	-	-
900	0.4	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,18	-	-
900	0.5	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	4,28	-	-
900	0.6	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,44	-	-
900	0.7	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	1,6	-	-
900	0.8	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,06	-	-
900	0.9	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,09	-	-
900	0.10	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	2,02	-	-
900	0.11	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,18	-	-
900	0.12	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	1,52	-	-
900	0.13	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,75	-	-
900	0.14	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	2,39	-	-
900	0.15	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	2,31	-	-
900	0.16	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	3,02	-	-
900	0.17	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,76	-	-
900	0.18	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,98	-	-
900	0.19	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,54	-	-
900	0.20	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,16	-	-
900	0.21	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	129,18	-	-
900	0.22	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	4,49	-	-
900	0.23	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,18	-	-

Функционал зона индексы ¹	ID ²	Функциональ зона исеме	Функциональ зона статусы	Функциональ зоналарны планлаштырып үстерү параметрлары ⁵		
				Функциональ зона майданы, га	ИТТ объектлары өчен жир кишәрлекләренен максималь саны ³ , бер.	Фатирларның максималь гомуми майданы ⁴ , мең кв.м.
900	0.24	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,22	-	-
900	0.25	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,43	-	-
900	0.26	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,25	-	-
900	0.27	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,44	-	-
900	0.28	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,96	-	-
900	0.29	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,25	-	-
900	0.30	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	2,45	-	-
900	0.31	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,26	-	-
900	0.32	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,53	-	-
900	0.33	Акваторияләр зонасы	Гамәлдәге	0,53	-	-
1000	0.1	Башка зоналар	Гамәлдәге	10,22	-	-

¹ Функциональ зона индексы – 10 нчы боерык буенча функциональ зона кодының бер өлеше.

²ID – функциональ зонаның тәртип номеры.

³Функциональ зона чикләрендә индивидуаль торак йортлар төзегәндә жир кишәрлекләренен максималь рөхсәт ителгән саны. «Гамәлдәге» статусы булган функциональ зоналарда индивидуаль торак төзелеше объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре санын иң күбе 10 процентка арттыру рөхсәт ителә.

⁴ Функциональ зона чикләрендә күпфатирлы йортлар төзегәндә торак фондының максималь мөмкин булган майданы.

⁵ 100 индексы, 100 индексы һәм «планлаштырыла торган» статусы булган функциональ зоналар өчен функциональ зоналарның өстәмә параметрлары билгеләнә – мондый зоналар чикләрендә территорияне планлаштыру проектын эзерләүнең мәжбүрилегенә турындагы таләп.

Планлаштыру проектының чикләрен билгеләгәндә территория функциональ зона чикләреннән зуррак яки кечерәк якка тайпылырга рөхсәт ителә, ләкин мондый функциональ зона майданының иң 10% өлешенә генә.

2.3 нче таблица

Территорияләрден файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм генераль планның проект карарларын гамәлгә ашырганда исәпкә алуға кирәкле шәһәр төзелеше үсешенә башка чикләүләре

№ т/с	Функциональ зона индексы	ID (функциональ зонаның тәртип саны)	Территорияләрден файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм генераль планның проект карарларын гамәлгә ашырганда исәпкә алуға кирәкле шәһәр төзелеше үсешенә башка чикләүләре
1	101	1.9	4, 5, 6, 9
2	101	2.4	3, 4, 5
3	602	0.11	3, 4, 5
4	101	1.10	1, 4, 5, 6, 9
5	101	2.5.	3, 5
6	602	0.10	4, 5
7	101	2.6.	3
8	101	2.3	3, 4, 5, 6, 10
9	100	2.1	3
10	101	4.2	4, 9, 10
11	100	1.2	1, 3
12	400	0.9	2, 3, 7
13	400	0.7	2, 8
14	400	0.8	2, 8
15	101	1.11	1, 3, 12
16	101	4.6	10
17	100	1.2	10, 11, 12

Территорияләрден файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм генераль планның проект карарларын гамәлгә ашырганда исәпкә алуға кирәкле шәһәр төзелеше үсешенә башка чикләүләре:

1 - санитар саклык зоналарын билгеләү һәм Россия Федерациясә Хөкүмәтенә «Санитар-яклау зоналары чикләрендә урнашкан санитар саклык зоналарын билгеләү һәм жир кишәрлекләреннән файдалану кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 3 мартындагы 222 номерлы карары (алга таба – Кагыйдәләр) белән расланган санитар саклык зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалану кагыйдәләрендә каралган тәртиптә яшәү тирәлегә сыйфатының нормалаштырыла торган күрсәткечләре булган территорияләргә кадәр объектларның санитар саклык зоналары/санитар өзеклекләрен билгеләү, үзгәртү, туктату.

2 - яшәу тирәлегә сыйфатының нормалаштырыла торган күрсәткечләре булган территорияләргә кадәр Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә проектлана торган объектларның санитар саклык зоналарын оештыру. Функциональ зона чикләрендә урнашчак планлаштырыла торган предприятиеләрдән, корылмалардан һәм башка объектлардан тәкъдим ителә торган санитар саклык зонасы аның чикләреннән чыгарга тиеш түгел.

3 - су белән тәмин итү чыганагының санитар саклык зонасының өченче поясындагы объектларны проектлаганда Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2022 елның 14 мартындагы 10 номерлы карары белән гамәлгә кертелгән СанПиН 2.1.4.1110-02 «Су белән тәмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зонасы» кагыйдәләренең 3.2.2 пунктында каралган чараларны үткәру зарур.

4 - Россия Федерациясе Су кодексының 6 статьясы нигезендә яр бие полосасы чикләрендә жир кишәрлекләреннән файдалануны чикләү.

5 - су саклау зонасы – объектларны су объектларын суларның пычрануыннан, чүпләнүеннән, ләмәнүеннән һәм саегуыннан саклауны тәмин итә торган корылмалар белән жиһазлау шарты белән (Россия Федерациясе Су кодексының 65 ст.). Су саклау зонасы һәм яр бие саклык полосасы территориясендә хужалык һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашырганда Россия Федерациясе Су кодексының 65 статьясындагы 15, 17 өлешләрендә билгеләнгән чикләүләренң үтәлешен тәмин итәргә кирәк.

6 - юл бие полосасы - автомобиль юлы хужасының язмача ризалыгы булганда («Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлегенә турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2007 елның 8 ноябрәндәге 257-ФЗ номерлы федераль закон).

7 - дарулар житештерү һәм саклау объектларын, сәнәгәтнең азык-төлек тармаклары объектларын, азык-төлек чималын һәм азык-төлек продукциясен күпләп сату складларын урнаштыру, әгәр санитар саклык зонасы билгеләнгән объектка химик, физик һәм (яисә) биологик йогынты аңа билгеләнгән таләпләр нигезендә продукциянең сыйфатын һәм куркынычсызлыгын бозмаса (Кагыйдәләренң 5 пунктындагы «б» пунктчасы).

8 - зонаны Россия Федерациясе Урман кодексы таләпләрен исәпкә алып урнаштыру.


9 - югары тизлекле тимер юл магистраленең санитар өзеклегенә – югары тизлекле тимер юл магистраленең санитар өзеклегенә чикләрендә проект карарларын санитар өзеклекне кыскарту шарты белән Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының 2018 елның 5 февралендәге 69/пр номерлы боерыгы белән расланган «СП 338.1325800.2018. Кагыйдәләр жыелмасы. Югары тизлекле тимер юл линияләренә өчен тавыштан саклау. Проектлау һәм төзелеш кагыйдәләренңдә каралган чараларга туры китереп гамәлгә ашыру.

10 - объектларны проектлауны Россия Федерациясе Хөкүмәтененң «Электр челтәрен хужалыгы объектларының саклык зоналарын билгеләү тәртибенә турында» 2009 елның 24 февралендәге 160 номерлы карары белән расланган Электр челтәрен хужалыгы объектларының саклык зоналарын билгеләү кагыйдәләрен һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартлары таләпләрен исәпкә алып башкарырга.


11 - объектларны проектлауны Россия Федерациясе Хөкүмәтененң «Россия Федерациясе элемент линияләрен һәм корылмаларын саклау кагыйдәләрен раслау турында» 1995 елның 9 июнендәге 578 номерлы карары нигезендә гамәлгә ашырырга.

12 - себер түләмәле үләт базының санитар саклык зонасы -РФ Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 4 номерлы карары белән расланган СанПиН 3.3686-21 «Йогышлы авыруларны профилактикалау биечә санитар-эпидемиологик таләпләр»нең 1090 пункты нигезендә территорияләрдән нинди дә булса хужалык эшчәнлеген башкару өчен файдалануга юл куймау. Үләт базларының санитар саклык зоналарын күләме Россия Федерациясенең Баш дәүләт санитария табибы яки аның урынбасары карары биечә киметелә ала.


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, РИТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ.




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ВОДООТВЕДЕНИЕ)




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СВЯЗЬ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

