



№ _____1571/о_____

П Р И К А З

Б О Е Р Ы К

«_27_» _____10_____2025

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының “Питрәч авыл жирлегенә” муниципаль берәмлегенә генераль планын раслау турында

Рәсәй Федерациясе Шәһәр төзелеш кодексының 24 статьясы, “Шәһәр төзелеш эшчәнлегенә өлкәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренә жирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дөүләт хакимияте органнары арасында вәкаләтләрне яңадан бүлү турында” 2023 елның 23 декабрендәге 131-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Төзелеш министрлыгы боерыгы нигезендә, “Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Каркалы авыл жирлегенә “муниципаль берәмлегенә генераль планын проектны эзәрләү турында” 24.03.2025 ел, № 326/о, 08.08.2025 елдан 05.09.2025 елга кадәр уздырылган гавами тыңлаулар нәтижеләре турындагы беркетмәне һәм бәяләмәне исәпкә алып, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Питрәч авыл жирлегенә “муниципаль берәмлегенә генераль планын проектны эзәрләү турында” 12.09.2025 № 10-53/11235, боерык бирәм:

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының “Питрәч авыл жирлегенә” муниципаль берәмлегенә кушымта итеп бирелә торган генераль планын расларга.

2. Территорияләренә үстерү департаменты агломерацияләренә үстерү идарәсенә Казан агломерациясен үстерү бүлегенә (Р.А. Маматова):

әлегә боерыкны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенә ул үз көченә кәргән көннән жиде календарь көннән дә соңга калмыйча жибәрү;

әлегә боерыкны Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәгә рәсми сайтында ул үз көченә кәргән көннән жиде календарь көннән дә соңга калмыйча урнаштыру;

әлегә боерык үз көченә кәргән көннән алып биш эш көне эчендә «Роскадастр» жәмгыяти-хокукый компаниясенә Татарстан Республикасы

буенча филиалына торак пунктлар чикләре урнашу урынының график тасвирламасын һәм күчәмсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган координаталар системасында әлеге чикләрнең координаталары исемлеген үз эченә алган торак пунктлар чикләре турындагы белешмәләрне электрон рәвештә жиберү;

әлеге боерыкны территориаль планлаштыруның Федераль дәүләт мәгълүмат системасында аны бастырып чыгару датасыннан 10 календарь көннән артмаган чорда урнаштыру;

әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәмин итү» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасында ул басылып чыккан көннән алып 10 эш көне эчендә урнаштыру.

3. Юридик бүлеккә (Р.И. Кузьминга) әлеге боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жиберүне тәмин итәргә.

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

5. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны территорияләре үстерү департаментының агломерацияләре үстерү идарәсе башлыгы С.А. Рыбаковка йөкләргә.

Министр урынбасары



В.Н. Кудряшев

Татарстан Республикасы
төзелеш, архитектура һәм торак
-коммуналь хужалык
министрлыгының 27.10.2025
№1571/о боерыгы белән расланды

**Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының "Питрәч авыл
жирлеге" муниципаль берәмлегенең генераль планы**

Составы

| № т/с | Документация / сызым исеме | Масштаб/ Формат | Инв. номеры |
|---|---|--------------------|----------------|
| 1 Том Генераль план | | | |
| 1 | Территориаль планлаштыру турында нигезлэмә | Том, А4 | |
| 1.1 | Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Социаль инфраструктура. Табигый-рекреацион каркасы. Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендәге объектлар | М 1:10 000 | |
| 1.2 | Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Транспорт инфраструктурасы | М 1:10 000 | |
| 1.3 | Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Су белән тәэмин итү һәм су жибөрү. | М 1:10 000 | |
| 1.4 | Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Газ һәм жылылык белән тәэмин итү. | М 1:10 000 | |
| 1.5 | Жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы. Электр белән тәэмин итү һәм элемтә. | М 1:10 000 | |
| 1.6 | Торак пунктлар чикләре картасы (шул исәптән төзелеп килүче торак пунктлар чикләре картасы) | М 1:10 000 | |
| 1.7 | Функциональ зоналар картасы | М 1:10 000 | |
| 1.8 | Торак пунктлар чикләре (шул исәптән төзелә торган торак пунктлар чикләре) турында белешмәләр (китерелми) | Том, А4 | |
| 2 Том Генераль планын нигезләү материаллары (китерелми) | | | |
| 2.1 | Социаль-иқтисадый үсешнең төп юнәлешләре | Том, А4 | |
| 2.2 | Территорияне планлаштыру оешмасы | Том, А4 | |
| 2.2.1 | Территориядән заманча файдалану картасы | М 1:10 000 | |
| 2.3 | Социаль инфраструктура объектларын урнаштыруны нигезләү | Том, А4 | |
| 2.4 | Транспорт инфраструктурасы объектларын урнаштыруны нигезләү | Том, А4 | |
| 2.5 | Коммуналь инфраструктура системасын үстерү чараларын нигезләү | Том, А4 | |
| 2.6 | Әйләнә-тирә мохитне саклау | Том, А4 | |

| № т/с | Документация / сызым исеме | Масштаб/ Формат | Инв. номеры |
|-------|--|--------------------|----------------|
| 2.6.1 | Территорияләрдән файдалануның махсус шартлары һәм территорияләрне шәһәр төзелешә үсешенә башка чикләүләре булган зоналар картасы | М 1:10 000 | |
| 2.6.2 | Урманчылыкларның чикләре картасы | М 1:10 000 | |
| 2.7 | Табиғый-рекреацион каркасны үстөрү чараларын нигезләү | Том, А4 | |
| 2.8 | Территорияләрне инженерлык әзерлегә чараларын нигезләү | Том, А4 | |
| 2.9 | Гражданнар оборонасы чаралары, табиғый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү чаралары исемлегә | Том, А4 | |
| 2.9.1 | Табиғый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы янаган территорияләр картасы, гражданнар оборонасы чаралары | М 1:10 000 | |
| 2.10 | Торак пунктлар чикләрен үзгәртүгә нигезләү | Том, А4 | |
| 2.11 | Төп техник-икътисадый күрсәткечләр | Том, А4 | |

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПИТРӘЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
"ПИТРӘЧ АБЫЛ ЖИРЛЕГЕ" МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ ГЕНЕРАЛЬ
ПЛАНЫ**

1 Том

ТЕРРИТОРИАЛЬ ПЛАНЛАШТЫРУ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ

Эчтөлөк

1. УРНАШТЫРУ ӨЧӨН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРӨ, БИЛГЕЛЭНЕШЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫНЫҢ ИСЕМНЭРЕ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР9

| | |
|--|----|
| 1.1. ТРАНСПОРТ ӨЛКӘСЕНДӘ УРНАШТЫРУ ӨЧӨН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРӨ, БИЛГЕЛЭНЕШЕ, ИСЕМНЭРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР..... | 9 |
| 1.2. МЭГАРИФ ӨЛКӘСЕНДӘ ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРГА ИХТЫЯЖ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР..... | 16 |
| 1.3. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә жириле эһәмияттәгә объектларга ихтыяж турында белешмәләр..... | 21 |
| 1.4. ФИЗИК КУЛЬТУРА ҺӘМ СПОРТ ӨЛКӘСЕНДӘ ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРГА ИХТЫЯЖ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР..... | 26 |
| 1.5. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жириле эһәмияттәгә объектларга ихтыяж турында белешмәләр..... | 31 |
| 1.6. Ритуаль эшчәнлек өлкәсендә жириле эһәмияттәгә объектларга ихтыяж турында белешмәләр..... | 32 |
| 1.7. ТАБИГАТЪ-РЕКРЕАЦИЯ КАРКАСЫН ҮСТЕРҮ ӨЛКӘСЕНДӘ ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРГА ИХТЫЯЖ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР.... | 33 |
| 1.8. ЭЛЕКТР, ЖЫЛЫЛЫК, ГАЗ ҺӘМ СУ БЕЛӘН ТЭЭМИН ИТУ, ТАШЛАНДЫК СУЛАРНЫ АГЫЗУ ӨЛКӘСЕНДӘ УРНАШТЫРУ ӨЧӨН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРӨ, БИЛГЕЛЭНЕШЕ, ИСЕМНЭРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР..... | 34 |
| 1.9. ТЕРРИТОРИЯНЕҢ ИНЖЕНЕРЛЫК ЭЗЕРЛЕГЕ ӨЛКӘСЕНДӘ УРНАШТЫРУ ӨЧӨН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРӨ, БИЛГЕЛЭНЕШЕ, ИСЕМНЭРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР..... | 39 |
| 1.10. ТАБИГЫЙ ҺӘМ ТЕХНОГЕН ХАРАКТЕРДАГЫ ГАДЭТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘРНЕ КИСӘТУ ҺӘМ БЕТЕРҮ ӨЛКӘСЕНДӘ УРНАШТЫРУ ӨЧӨН ПЛАНЛАШТЫРЫЛА ТОРГАН ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРНЫҢ ТӨРЛӨРӨ, БИЛГЕЛЭНЕШЕ, ИСЕМНЭРЕ, ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ ҺӘМ УРНАШУ УРЫНЫ ТУРЫНДА БЕЛЕШМЭЛЭР..... | 40 |
| 1.11. ЖИРЛЕ ЭҢЭМИЯТТӨГӨ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА БӘЙЛЕ РӘВЕШТӘ МОНДЫЙ ЗОНАЛАРНЫ БИЛГЕЛӘУ ТАЛӘП ИТЕЛГӘН ОЧРАКТА ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘН ФАЙДАЛАНУНЫҢ МАХСУС ШАРТЛАРЫ БУЛГАН ЗОНАЛАРГА ХАРАКТЕРИСТИКА..... | 41 |

2. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫҢ ПАРАМЕТРЛАРЫ 43

| | |
|---|----|
| 2.1. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАР ИСЕМЛЕГЕ ҺӘМ ТАСВИРЛАМАСЫ..... | 46 |
| 2.2. ФУНКЦИОНАЛЬ ЗОНАЛАРНЫҢ ПАРАМЕТРЛАРЫ..... | 51 |
| | 70 |
| | 71 |
| | 72 |
| | 73 |
| | 74 |
| | 75 |
| | 76 |

1. Урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле аһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, төп характеристикаларының исемнәре һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.1. Транспорт өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле аһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.1.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полосуларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| Жирле аһәмияттәге автомобиль юллары* | | | | | | |
| 1.1.1 | Проектная урамы - Гончар бистәсе | Питрәч авыл жирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,83 | 2 | 16 |
| 1.1.2 | Салихжан Кәлимуллин урамы | Питрәч авыл жирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,36 | 2 | 16 |
| 1.1.3 | Сергей Кравчин урамы | Питрәч авыл жирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,26 | 2 | 16 |
| 1.1.4 | Сергей Харламов урамы | Питрәч авыл жирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,22 | 2 | 16 |
| 1.1.5 | Фирузә урамы | Питрәч авыл жирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,20 | 2 | 16 |
| 1.1.6 | Гәрәбә урамы | Питрәч авыл жирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,15 | 2 | 16 |
| 1.1.7 | Йөрү № 3.2 | Питрәч авыл жирлеге, Улан авылы | Урнаштыру | 0,15 | 2 | 16 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полсаларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| | | | планлаштырыла торган | | | |
| 1.1.8 | Сула урамы | Питрәч авыл җирлеге, Шихазда авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,09 | 2 | 16 |
| 1.1.9 | Йөрү № 2.9 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,72 | 2 | 16 |
| 01.01.20 10 | Йөрү № 2.10 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,32 | 2 | 16 |
| 01.01.20 11 | Изобильная урамы | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,54 | 2 | 16 |
| 01.01.20 12 | Йөрү № 2.12 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,30 | 2 | 16 |
| 01.01.20 13 | Көнъяк урамы | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,54 | 2 | 16 |
| 01.01.20 14 | Йөрү № 2.14 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,54 | 2 | 16 |
| 01.01.20 15 | Түбән урам | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,54 | 2 | 16 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полосуларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| 01.01.20 16 | Ерак урам | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,55 | 2 | 16 |
| 01.01.20 17 | Яр буе урамы | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,36 | 2 | 16 |
| 01.01.20 18 | Йөрү № 2.18 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,58 | 2 | 16 |
| 01.01.20 19 | Йөрү № 2.19 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,46 | 2 | 16 |
| 01.01.20 20 | Йөрү № 2.20 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,33 | 2 | 16 |
| 01.01.20 21 | Йөрү № 2.21 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,08 | 2 | 16 |
| 01.01.20 22 | Йөрү № 2.22 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,58 | 2 | 16 |
| 01.01.20 23 | Йөрү № 2.23 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,75 | 2 | 16 |
| 01.01.20 24 | Йөрү № 2.24 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла | 0,15 | 2 | 16 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полосаларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| | | | торган | | | |
| 01.01.20 25 | Йөрү № 2.25 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,28 | 2 | 16 |
| 01.01.20 26 | Йөрү № 2.26 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,33 | 2 | 16 |
| 01.01.20 27 | Йөрү № 2.27 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,12 | 2 | 16 |
| 01.01.20 28 | Йөрү № 2.28 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,29 | 2 | 16 |
| 01.01.20 29 | Йөрү № 2.29 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,42 | 2 | 16 |
| 01.01.20 30 | Йөрү № 2.30 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,42 | 2 | 16 |
| 01.01.20 31 | Йөрү № 2.31 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,40 | 2 | 16 |
| 01.01.20 32 | Йөрү № 2.32 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 1,32 | 2 | 16 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полосуларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| 01.01.20 33 | Йөрү № 2.33 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,56 | 2 | 16 |
| 01.01.20 34 | Йөрү № 2.34 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,19 | 2 | 16 |
| 01.01.20 35 | Йөрү № 2.35 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,24 | 2 | 16 |
| 01.01.20 45 | Йөрү № 2.36 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,21 | 2 | 16 |
| 01.01.20 37 | Сула урамы | Питрәч авыл җирлеге, Шихазда авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,22 | 2 | 16 |
| 01.01.20 38 | Йөрү № 2.38 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,28 | 2 | 16 |
| 01.01.20 39 | Йөрү № 2.39 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,28 | 2 | 16 |
| 01.01.20 40 | Йөрү № 2.40 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,06 | 2 | 16 |
| 01.01.20 41 | Йөрү № 2.41 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла | 0,05 | 2 | 16 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полсаларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| | | | торган | | | |
| 01.01.20 42 | Йөрү № 2.42 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,90 | 2 | 16 |
| 01.01.20 43 | Йөрү № 2.43 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,68 | 2 | 16 |
| 01.01.20 44 | Йөрү № 2.44 | Питрәч авыл җирлеге, Питрәч авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,06 | 2 | 16 |
| 01.01.20 45 | Йөрү № 3.1 | Питрәч авыл җирлеге, Улан авылы | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,07 | 2 | 16 |
| IV категорияле автомобиль юллары* | | | | | | |
| 01.01.20 46 | А.ю. № 33.15.3 | Питрәч авыл җирлеге | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,34 | 2 | 50 |
| 01.01.20 47 | А.ю. № 33.15.4 | Питрәч авыл җирлеге | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,009 | 2 | 50 |
| 01.01.20 48 | А.ю. № 33.15.5 | Питрәч авыл җирлеге | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,014 | 2 | 50 |
| 01.01.20 49 | А.ю. №33.15.6 | Питрәч авыл җирлеге | Урнаштыру планлаштырыла | 1,08 | 2 | 50 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның урнашу урыны | Объектның статусы | Объектның төп характеристикалары | | |
|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Озынлыгы, км | Ике юнәлештә полосаларның минималь саны | Транспорт коридорының минималь киңлеге 1, м |
| | | | торган | | | |
| 01.01.19 50 | А.ю. №33.15.7 | Питрәч авыл җирлеге | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,015 | 2 | 50 |
| 01.01.19 51 | А.ю. №33.15.8 | Питрәч авыл җирлеге | Урнаштыру планлаштырыла торган | 1,25 | 2 | 50 |

Искәрмә: ¹ “транспорт коридоры киңлеге” дигәндә аңлашыла:

- автомобиль юллары өчен: автомобиль юлына бүлеп бирелгән полосаның киңлеге;
- урам-юл челтәре өчен: кызыл линияләрдәге киңлеге.

*Автомобиль юлларын төзү һәм (яисә) реконструкцияләү аларны стратегияләргә/программаларга туры килә торган югарырак дәрәжәдәге документларга керткәннән соң мөмкин.

1.2. Мәгариф өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр

1.2.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 1.2.1 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 43 | 86 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 21 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | 22 | |
| 1.2.2 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 16 | 66 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 5 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 21 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 19 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 3 | |
| | | | 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона | 2 | |
| 1.2.3 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 3 | 164 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 69 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 92 | |
| 1.2.4 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 69 | 235 |
| | | | 100/1.6 | Торак зоналар | 144 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 22 | |
| 1.2.5 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 96 | 96 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 1.2.6 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.7 | Торак зоналар | 5 | 95 |
| | | | 100/1.8 | Торак зоналар | 4 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 27 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 59 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 1.2.7 | Мәктәпкәчә мәгариф | Питрәч | 100/1.9 | Торак зоналар | 49 | 77 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функцио наль зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| | оешмалары | авылы | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 28 | |
| 1.2.8 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 67 | 67 |
| 1.2.9 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 23 | 28 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 5 | |
| 01.02. 2010 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 80 | 80 |
| 01.02. 2011 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 35 | 35 |
| 01.02. 2012 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 28 | 28 |
| 01.02. 2013 | Мәктәпкәчә мәгариф оешмалары | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 5 | 5 |
| 01.02. 2014 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 50 | 101 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 25 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | 26 | |
| 01.02. 2015 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 19 | 79 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 7 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 24 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 23 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 3 | |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функцио наль зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|----------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| | | | 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона | 3 | |
| 01.02. 2016 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 4 | 263 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 81 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 178 | |
| 01.02. 2017 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 82 | 279 |
| | | | 100/1.6 | Торак зоналар | 171 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 26 | |
| 01.02. 2018 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 114 | 114 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 01.02. 2019 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.7 | Торак зоналар | 5 | 111 |
| | | | 100/1.8 | Торак зоналар | 5 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 32 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 69 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 01.02. 2020 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.9 | Торак зоналар | 59 | 92 |
| | | | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 33 | |
| 01.02. 2021 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 80 | 80 |
| 01.02. 2022 | Гомуми белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 27 | 33 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 6 | |
| 01.02. | Гомуми белем бирү | Питрәч | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 95 | 95 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функцио наль зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 2023 | оешмалары | авылы | | | | |
| 01.02. 2024 | Гомуми белем бирү оешмалары | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 41 | 41 |
| 01.02. 2025 | Гомуми белем бирү оешмалары | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 34 | 34 |
| 01.02. 2026 | Гомуми белем бирү оешмалары | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | 7 |
| 01.02. 2027 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 14 | 28 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | 7 | |
| 01.02. 2028 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 5 | 22 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 2 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 6 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 1 | |
| | | | 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона | 1 | |
| 01.02. 2029 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 1 | 71 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 22 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 48 | |
| 01.02. 2030 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 22 | 76 |
| | | | 100/1.6 | Торак зоналар | 47 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | |
| 01.02. 2031 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 31 | 31 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функцио наль зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 01.02. 2032 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.7 | Торак зоналар | 1 | 30 |
| | | | 100/1.8 | Торак зоналар | 1 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 9 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 19 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 01.02. 2033 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 100/1.9 | Торак зоналар | 16 | 25 |
| | | | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 9 | |
| 01.02. 2034 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 22 | 22 |
| 01.02. 2035 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | 9 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 2 | |
| 01.02. 2036 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Питрәч авылы | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 26 | 26 |
| 01.02. 2037 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 11 | 11 |
| 01.02. 2038 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 9 | 9 |
| 01.02. 2039 | Өстәмә белем бирү оешмалары | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 2 | 2 |

¹ Хисаплы ихтыяж үз эченә гамәлдәге жирле әһәмияттәге объектлардагы урыннарны ала. Мәгариф өлкәсендә планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә. Мәгариф өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнми.

1.3. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә җирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр

1.3.1 нче таблицә

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|-------|--|--------------|-------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 1.3.1 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 60 | 111 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 27 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | 28 | |
| 1.3.2 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 21 | 87 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 8 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 27 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 25 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 3 | |
| | | | 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона | 3 | |
| 1.3.3 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 4 | 159 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 90 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 65 | |
| 1.3.4 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 91 | 309 |
| | | | 100/1.6 | Торак зоналар | 189 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 29 | |
| 1.3.5 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 128 | 130 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 1 | |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 1 | |
| 1.3.6 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) | Питрәч | 100/1.7 | Торак зоналар | 6 | 123 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Фаразланган ихтыяж, 1 урын ¹ | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| | учреждениеләре | авылы | 100/1.8 | Торак зоналар | 5 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 35 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 77 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 1.3.7 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 100/1.9 | Торак зоналар | 65 | 102 |
| | | | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 37 | |
| 1.3.8 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 88 | 88 |
| 1.3.9 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 29 | 36 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | |
| 01.03. 2010 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Питрәч авылы | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 105 | 105 |
| 01.03. 2011 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 46 | 46 |
| 01.03. 2012 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 37 | 37 |
| 01.03. 2013 | Мәдәни һәм ял итү (клуб) учреждениеләре | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7 | 7 |

¹ Хисаплы ихтыяж үз эченә гамәлдәге җирле әһәмияттәге объектлардагы урыннарны ала. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә җирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнми.

1.3.2 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Күрсәтелгән ихтыяж, күчермәләр ¹ | |
|----------------|---|--------------|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 01.03. 2014 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 6027 | 12047 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 2961 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый- эшлекле төзелеш зонасы | 3059 | |
| 01.03. 2015 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 2268 | 9394 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 819 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 2905 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 2737 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 350 | |
| | | | 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый- эшлекле зона | 315 | |
| 01.03. 2016 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 476 | 17206 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 9730 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 7000 | |
| 01.03. | Мәдәни-агарту | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 9765 | 33271 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Күрсәтелгән ихтыяж, күчермәләр ¹ | |
|----------------|---|--------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 2017 | билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | | 100/1.6 | Торак зоналар | 20370 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 3136 | |
| 01.03. 2018 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 13678 | 13790 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 56 | |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 56 | |
| 01.03. 2019 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 100/1.7 | Торак зоналар | 630 | 13237 |
| | | | 100/1.8 | Торак зоналар | 539 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 3801 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 8246 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 21 | |
| | | | 100/1.9 | Торак зоналар | 6951 | |
| 01.03. 2020 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 3941 | 10892 |
| | | | | | | |
| 01.03. 2021 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 9506 | 9506 |
| 01.03. 2022 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 3171 | 3927 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү | 756 | |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Күрсәтелгән ихтыяж, күчермәләр ¹ | |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| | | | | зонасы | | |
| 01.03. 2023 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Питрәч авылы | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 11277 | 11277 |
| 01.03. 2024 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 4928 | 4928 |
| 01.03. 2025 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 4032 | 4032 |
| 01.03. 2026 | Мәдәни-агарту билгеләнешендәге объектлар (китапханәләр) | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 791 | 791 |

¹ Хисаплы ихтыяж үз эченә гамәлдәге җирле әһәмияттәге объектлардагы урыннарны ала. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә җирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнми.

1.4. Физик культура һәм спорт өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр

1.4.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Исәп-хисап ихтыяжы, идән майданы кв. метр ¹ | |
|-------|--|--------------|-------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 1.4.1 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 189 | 378 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 93 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | 96 | |
| 1.4.2 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 71 | 295 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 26 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 91 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 86 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 11 | |
| | | | 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона | 10 | |
| 1.4.3 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 15 | 541 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 306 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 220 | |
| 1.4.4 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 307 | 1046 |
| | | | 100/1.6 | Торак зоналар | 640 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 99 | |
| 1.4.5 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 429 | 433 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 2 | |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 2 | |
| 1.4.6 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 100/1.7 | Торак зоналар | 20 | 416 |
| | | | 100/1.8 | Торак зоналар | 17 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 119 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 259 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 1 | |
| 1.4.7 | Гомуми файдаланудагы | Питрәч авылы | 100/1.9 | Торак зоналар | 218 | 342 |
| | | | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 124 | |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Исәп-хисап ихтыяжы, идән мәйданы кв. метр ¹ | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 1.4.8 | спорт заллары Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 299 | 299 |
| 1.4.9 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 100 | 124 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 24 | |
| 01.04. 2010 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Питрәч авылы | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 354 | 354 |
| 01.04. 2011 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 155 | 155 |
| 01.04. 2012 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 127 | 127 |
| 01.04. 2013 | Гомуми файдаланудагы спорт заллары | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 25 | 25 |

¹ Исәп-хисап ихтыяжы үз эченә тиешле җирле әһәмияттәге объектларда спорт заллары идәнненең кв.метр мәйданын ала. Физик культура һәм спорт өлкәсендә планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә. Физик культура һәм спорт өлкәсендә җирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнми.

1.4.2 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Хисап ихтыяжы, га ¹ | |
|------------|--|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 01.04.2014 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.1 | Торак зоналар | 0,17 | 0,34 |
| | | | 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,08 | |
| | | | 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | 0,09 | |
| 01.04.2015 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.2 | Торак зоналар | 0,06 | 0,26 |
| | | | 100/1.10 | Торак зоналар | 0,02 | |
| | | | 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,08 | |
| | | | 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,08 | |
| | | | 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | 0,01 | |
| | | | 301/1.1 | Күпфункциональ ижтимагый-эшлекле зона | 0,01 | |
| 01.04.2016 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.3 | Торак зоналар | 0,01 | 0,49 |
| | | | 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,28 | |
| | | | 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,2 | |
| 01.04.2017 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.4 | Торак зоналар | 0,28 | 0,95 |
| | | | 100/1.6 | Торак зоналар | 0,58 | |
| | | | 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,09 | |
| 01.04.2018 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.5 | Торак зоналар | 0,4 | 0,4 |
| | | | 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| | | | 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |
| 01.04.2019 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.7 | Торак зоналар | 0,02 | 0,39 |
| | | | 100/1.8 | Торак зоналар | 0,02 | |
| | | | 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,11 | |
| | | | 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,24 | |
| | | | 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | - | |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Хисап ихтыяжы, га ¹ | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | функциональ зона өчен | функциональ зоналар төркеме өчен |
| 01.04. 2020 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 100/1.9 | Торак зоналар | 0,2 | 0,31 |
| | | | 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,11 | |
| 01.04. 2021 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,27 | 0,27 |
| 01.04. 2022 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,09 | 0,11 |
| | | | 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,02 | |
| 01.04. 2023 | Яссылыклы спорт корылмалары | Питрәч авылы | 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,32 | 0,32 |
| 01.04. 2024 | Яссылыклы спорт корылмалары | Улан авылы | 101/2.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,14 | 0,14 |
| 01.04. 2025 | Яссылыклы спорт корылмалары | Шихазда авылы | 101/3.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,12 | 0,12 |
| 01.04. 2026 | Яссылыклы спорт корылмалары | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 101/4.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | 0,02 | 0,02 |

¹ Исәп-хисап ихтыяжы үз эченә гамәлдәге җирле әһәмияттәге объектлардагы яссы спорт корылмаларының гектар санын ала. Физик культура һәм спорт өлкәсендә планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә. Физик культура һәм спорт өлкәсендә җирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнми.

1.4.3 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Хисап ихтыяжы, кв. метр су көзгесе ¹ | |
|----------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | торак пункт өчен | муниципаль берәмлек өчен |
| 01.04.20 27 | Йөзү бассейннары | Питрәч авылы | 480 | 515 |
| | | Улан авылы | 18 | |
| | | Шихазда авылы | 14 | |
| | | Кечкенә Пучинкә бистәсе | 3 | |

¹ Исәпләнгән ихтыяж үз эченә жирле әһәмияттәге тиешле объектларда йөзү бассейннарының су көзгесенең кв.метр санын ала. Физик культура һәм спорт өлкәсендә планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә. Физик культура һәм спорт өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар билгеләнми.

1.5. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр

1.5.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Хисап ихтыяжы ¹ |
|-------|---|-------------------------|---|
| 1.5.1 | Полициянең участок пункты | Питрәч авылы | 2 объект/ 7 участок полиция хезмәткәрләре |
| | | Улан авылы | |
| | | Шихазда авылы | |
| | | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | |

¹ Исәп-хисап ихтыяжына гамәлдәге полиция участок пунктлары һәм полиция участок уполномоченныйлары саны керә. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга исәп-хисап ихтыяжлары өчен территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зонаны проектлауның алдагы стадияләрендә төгәлләштерелә.

1.6. Ритуаль эшчәнлек өлкәсендә җирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр

Ритуаль эшчәнлек өлкәсендә планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларны Питрәч авыл җирлегенә территориясендә урнаштыру каралмаган.

1.7. Табигать-рекреация каркасын үстерү өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр

1.7.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Урнашу урыны | Функциональ зона номеры | Хисап ихтыяжы | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | Объектның тибы | Объектның минималь мәйданы, га |
| 1.7.1 | Тематик парк | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 600/4.1 | Бакча | 0,01 |
| 1.7.2 | Тематик парк | Шихазда ав. | 600/3.1 | Тематик парк | 0,4 |
| 1.7.3 | Тематик парк | Питрәч авылы | 600/1.17 | Тематик парк | 13,9 |
| 1.7.4 | Тематик парк | Питрәч авылы | 600/1.3 | Тематик парк | |
| 1.7.5 | Тематик парк | Питрәч авылы | 600/1.14 | Тематик парк | |
| 1.7.6 | Тематик парк | Питрәч авылы | 600/1.15 | Тематик парк | |
| 1.7.7 | Тематик парк | Питрәч авылы | 600/1.9 | Тематик парк | |
| 1.7.8 | Тематик парк | Улан ав. | 101/2.1 | Бакча | 0,7 |

*Исәпләү ихтыяжына гамәлдәге жирле әһәмияттәге объектлар территорияләре керә. Планлаштырыла торган объектларның характеристикалары һәм урнашу урыны территорияне планлаштыру документациясен эшлөгәндә ачкыланьрга мөмкин.

1.8. Электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны ағызу өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияткәге объектларның төрләрә, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.8.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Урнашу урыны | Функциональ зона номеры | Объектның статусы | Объектка характеристика |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Су белән тәэмин итү | | | | | |
| 1.8.1.1 | Жир асты суларын алу | Питрәч авылы | 101/1.9 | Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган | 100 куб. м / тәүлек |
| 1.8.1.2 | Насос станциясе (резервуар) | Питрәч авылы | 300/1.9 | Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган | 200 куб.м |
| 1.8.1.3 | Насос станциясе | Питрәч авыл жирлегә | 501/0.2 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 90 куб. м / тәүлек |
| 1.8.1.4 | Диаметры 160 мм булган су ағызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 0,4 км |
| 1.8.1.5 | Диаметры 225 мм булган су ағызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 1,6 км |
| 1.8.1.6 | Диаметры 110 мм булган су ағызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 5,42 км |
| 1.8.1.7 | Диаметры 160 мм булган су ағызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 2,73 км |
| 1.8.1.8 | Диаметры 110 мм булган су ағызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 4,74 км |
| 1.8.1.9 | Диаметры 110 мм булган су ағызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 0,4 км |
| 1.8.1.10 | Су белән тәэмин итү челтәрләре | Питрәч авылы | - | Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган | 1,4 км |
| Су жибәрү | | | | | |
| 1.8.2.1 | Канализацияне чистарту корылмалары | Питрәч авылы | 404/1.2 | Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган | 4000 куб. м / тәүлек |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Урнашу урыны | Функциональ зона номеры | Объектның статусы | Объектка характеристика |
|----------|--|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 1.8.2.2 | Су чыгару челтәрләре | Питрәч авылы | - | Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган | 3,4 км |
| 1.8.2.3 | Диаметры 225-400 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 2,9 км |
| 1.8.2.4 | Канализация насос станциясе | Питрәч авылы | 101/1.6 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 куб.м/сәгать |
| 1.8.2.5 | Диаметры 160 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 1,2 км |
| 1.8.2.6 | Диаметры 225-400 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 2,3 км |
| 1.8.2.7 | Диаметры 225-400 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 3,2 км |
| 1.8.2.8 | Диаметры 160 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 2,7 км |
| 1.8.2.9 | Канализация насос станциясе | Питрәч авылы | 101/1.12 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 куб.м/сәгать |
| 1.8.2.10 | Диаметры 225 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 1,3 км |
| 1.8.2.11 | Диаметры 110 мм булган су агызу челтәрләре | Питрәч авылы | - | Төзелешкә планлаштырыла торган | 1,3 км |
| 1.8.2.12 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Питрәч авылы | 501/0.2 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |
| 1.8.2.13 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Питрәч авылы | 101/1.13 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |
| 1.8.2.14 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Питрәч авылы | 600/1.11 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |
| 1.8.2.15 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Шигали авыл җирлеге | 401/0.1 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Урнашу урыны | Функциональ зона номеры | Объектның статусы | Объектка характеристика |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1.8.2.16 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Шигали авыл җирлеге | 401/0.2 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |
| 1.8.2.17 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Шигали авыл җирлеге | 101/1.12 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |
| 1.8.2.18 | Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары | Шигали авыл җирлеге | 401/0.3 | Төзелешкә планлаштырыла торган | 50 литр/секунд |
| Жылылык белән тәэмин итү | | | | | |
| 1.8.3.1 | Блок-модульле казанлык (БМК) | Питрәч авылы | 300/1.8 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,9 Гкал/сәг |
| 1.8.3.2 | Блок-модульле казанлык (БМК) | Питрәч авылы | 300/1.9 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 0,9 Гкал/сәг |
| Газ белән тәэмин итү | | | | | |
| 1.8.4.1 | Югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре | Питрәч авыл җирлеге | - | Урнаштыру планлаштырыла торган | 2,5 км |
| 1.8.4.2 | Газны редукцияләү пункты (ПРГ) | Питрәч авылы | 101/1.11 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 1000 куб.м/сәгать |
| 1.8.4.3 | Газны редукцияләү пункты (ПРГ) | Питрәч авылы | 100/1.4 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 3500 куб.м/сәгать |
| 1.8.4.4 | Газны редукцияләү пункты (ПРГ) | Питрәч авылы | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 2000 м3/сәгать |
| 1.8.4.5 | Газны редукцияләү пункты (ПРГ) | Питрәч авылы | 100/1.6 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 6500 м3/сәгать |
| Электр белән тәэмин итү | | | | | |
| 1.8.5.1 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Урнашу урыны | Функциональ зона номеры | Объектның статусы | Объектка характеристика |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1.8.5.2 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.3 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.4 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.5 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.6 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.7 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.8 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.9 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 101/1.12 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.10 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 100/1.6 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.11 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 100/1.6 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.12 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл җирлеге | 100/1.4 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Урнашу урыны | Функциональ зона номеры | Объектның статусы | Объектка характеристика |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1.8.5.13 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл жирлеге | 100/1.4 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.14 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл жирлеге | 100/1.10 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.15 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл жирлеге | 101/1.11 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.16 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл жирлеге | 101/1.11 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.17 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл жирлеге | 101/1.13 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.18 | Трансформатор подстанциясе | Питрәч авыл жирлеге | 101/1.13 | Урнаштыру планлаштырыла торган | 10/0,4кВ |
| 1.8.5.19 | Электр тапшыруның һава линиясе | Питрәч авыл жирлеге | - | Урнаштыру планлаштырыла торган | 6,813 км |

Искәрмә: инженерлык инфраструктурасы объектларының характеристикалары проектлауның алдагы стадияләрендә тәғәл्लәштерелгән тиеш.

1.9. Территорияның инженерлык әзерлеге өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган җирле әһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр
1.9.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Объектка характеристика |
|-------|---|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.9.1 | Яр саклау корылмасы | Питрәч авылы | 501/0.3 | Авыл хужалыгы җирләре зонасы | 70 м |

1.10. Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендә урнаштыру өчен планлаштырыла торган жирле әһәмияттәге объектларның төрләре, билгеләнеше, исемнәре, төп характеристикалары һәм урнашу урыны турында белешмәләр

1.10.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Торак пункт | Функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Объектка характеристика |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.10.1 | Янгын сүндерү пирсы | Питрәч авылы | 501/0.2 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | 12x12 метр |
| 1.10.2 | Янгын сүндерү пирсы | | 600/1.11 | Рекреацион билгеләнештәге зона | 12x12 метр |
| 1.10.3 | Янгын сүндерү пирсы | Кечкенә Пүчинкә бистәсе | 600/4.1. | Рекреацион билгеләнештәге зона | 12x12 метр |

1.11. Жирле әһәмияттәге объектларны урнаштыруга бәйлә рәвештә мондый зоналарны билгеләү таләп ителгән очракта территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика

1.11.1 нче таблица

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның статусы | Жирле әһәмияттәге объектларны урнаштыруга бәйлә рәвештә урнаштыру таләп ителә торган территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика |
|-------|---|--------------------------------|---|
| 1 | Югары басымлы газ белән тәэмин итү челтәрләре | Урнаштыру планлаштырыла торган | Саклау зонасы 2 м (7 п. Рәсәй Федерациясә Хөкүмәтенәң 2000 елның 20 ноябрәндәге 878 номерлы карары белән расланган газ бүлү челтәрләрен саклау кагыйдәләре) |
| 2 | Газны редуцияләү пункты | Урнаштыру планлаштырыла торган | Саклау зонасы 10 М (7 п. Рәсәй Федерациясә Хөкүмәтенәң 2000 елның 20 ноябрәндәге 878 номерлы карары белән расланган газ бүлү челтәрләрен саклау кагыйдәләре) |
| 3 | Трансформатор подстанциясә 10/0,4 кВ | Урнаштыру планлаштырыла торган | Саклау зонасы 10 м (“Электр челтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартларын билгеләү тәртибе турында” Рәсәй Федерациясенәң 2009 елның 24 февраләндәге 160 номерлы карары) |
| 4 | 110 кВ электр подстанциясә | Урнаштыру планлаштырыла торган | Саклау зонасы 20 м (“Электр челтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартларын билгеләү тәртибе турында” Рәсәй Федерациясенәң 2009 елның 24 февраләндәге 160 номерлы карары) |
| 5 | 10 кВ электр тапшыру линиясә | Урнаштыру планлаштырыла торган | Саклау зонасы 10 м (“Электр челтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартларын билгеләү тәртибе турында” Рәсәй Федерациясенәң 2009 елның 24 февраләндәге 160 номерлы карары) |
| 6 | 110 кВ электр тапшыру линиясә | Урнаштыру планлаштырыла торган | Саклау зонасы 20 м (“Электр челтәре хужалыгы объектларының саклау зоналарын һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартларын билгеләү тәртибе турында” Рәсәй Федерациясенәң 2009 елның 24 февраләндәге 160 номерлы карары) |
| 7 | Канализация насос станциясә (тәүлегенә 50 куб. м) | Урнаштыру планлаштырыла торган | Якынча санитар-яклау зонасы 15 м (7.1 нче таблицаның 13.5.1 пункты) 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Предприятиеләрнәң, корылмаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясә”) |
| 8 | Яңгыр канализациясен | Төзелешкә | Якынча санитар-яклау зонасы 15 м (7.1 нче таблицаның 13.5.1 пункты) 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

| № т/с | Объектның исеме (объектның билгеләнеше) | Объектның статусы | Жирле әһәмияттеге объектларны урнаштыруга бәйле рәвештә урнаштыру таләп ителә торган территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга характеристика |
|----------|---|-------------------------|--|
| | чистарту корымалары (50 куб.м/тәүлек) | планлаштырыла торган | “Предприятиеләрнең, корымаларның һәм башка объектларның санитар-яклау зоналары һәм санитар классификациясе”) |

2. Функциональ зоналарның параметрлары

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының "Питрәч авыл жирлегенә" муниципаль берәмлеге генераль планының функциональ зоналары Рәсәй Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2018 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы боерыгы (алга таба – 10 номерлы боерык) белән расланган федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, жирле әһәмияттәге объектларны территориаль планлаштыру документларында тасвирлауга һәм чагылдыруга карата таләпләр нигезендә билгеләнә.

Рәсәй Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 9 статьясындагы 12 өлешен нигезендә территориаль планлаштыру документларында функциональ зоналар чикләрен раслау күрсәтелгән зоналар чикләрендәге жирләрнең хокукый режимын үзгәртүгә китерми.

Рәсәй Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясындагы 1 өлешен нигезендә жир кишәрлекләренен хокукый режимы, шулай ук жир кишәрлекләргә өстендә һәм астында булган һәм аларны төзү һәм капитал төзелеш объектларын алга таба эксплуатацияләү процессында кулланыла торган барлык нәрсәләрнең хокукый режимы жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре составындагы шәһәр төзелеше регламентлары белән билгеләнә.

Генераль планының функциональ зоналары озак сроклы перспективага территория үсешен стратегик күзаллауны билгели. Функциональ зоналарның чикләре, кагыйдә буларак, күбесенчә урам-юл челтәргә күчәргә, табигый объектлар чикләре, һәм башка табигый һәм ясалма чикләр һәм барьерлар белән чикләнгән планлаштыру структурасы элементлары өчен эреләнәп билгеләнә.

Генераль планда билгеләнгән һәр функциональ зонаның функциональ зона тибының тасвирламасына туры килә торган цифрлы индексы (зона коды) һәм уникаль тәртип номеры бар.

10 нчы Боерык нигезендә һәр функциональ зона өчен статус билгеләнгән, ул түбәндәге шартлар белән билгеләнә:

- гамәлдәге функциональ зоналар үсеш һәм үзгәртеп коруның минималь потенциалы булган, территориядән файдалануның факттагы функциональ типларын үзгәртү күздә тотылмаган төзелгән территорияләр өчен билгеләнә. Шулай ук "гамәлдәге функциональ зоналар" статусы табигый-рекреацион типтагы зоналар, бакчачылык һәм яшелчәчелек зоналары, махсус һәм башка зоналар өчен билгеләнгән;

- планлаштырыла торган функциональ зоналар төзелмәгән һәм өлешчә төзелгән территорияләр өчен билгеләнгән, алар чикләрендә торак һәм торак булмаган объектларны яңа төзү планлаштырыла.

Функциональ зоналарның типларын билгеләү төрле функциональ билгеләнештәге объектларның гомуми мәйданының гамәлдәге яисә планлаштырылган чагыштырмасыннан чыгып, территорияләрне фактта һәм планлаштырылган файдалану, жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалануның өстенлек итүче төрләре нигезендә билгеләнә.

Функциональ зоналар исемлеге төрле типология объектларының үзара баланслы урнашуы исәбенә жирлек территориясеннән максималь нәтижәле файдалануны тәмин итү максатларында билгеләнгән.

Функциональ зоналар төзелгән территорияләр өчен гамәлдәге функцияләрнең һәм проектлы төзелеш өчен планлаштырыла торган функцияләрнең зоналар тасвирламасында күрсәтелгән процент нисбәтенә туры китереп билгеләнде. Генераль планда билгеләнгән функциональ зоналар исемлеге һәм тасвирламасы 2.1 нче таблицادا функциональ зоналар картасы нигезендә китерелгән.

Барлык функциональ зоналар өчен инженерлык инфраструктурасы өлешендә жирле әһәмияттәге объектларны планлаштырып урнаштыру картасы нигезендә инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштыру мөмкин.

Гамәлдәге инженерлык корылмалары биләгән функциональ зоналарның һәм жир кишәрлекләренә чикләре территорияне планлаштыру проектларын һәм манлау проектларын эшләү стадиясендә төгәлләштерелергә мөмкин, шул исәптән техник параметрлар һәм характеристикалар (класс, категория, куәт һәм башка характеристикалар) үзгәргәндә гамәлдәге объектларны реконструкцияләүгә бәйле рәвештә арттырылырга мөмкин.

Торак төзелешенә юл куя торган функциональ зоналар өчен Татарстан Республикасының шәһәр төзелешен проектлауның республика нормативлары (алга таба - ТР РНГП) нигезендә социаль инфраструктура объектларына гомуми ихтыяж исәпләнгән, социаль объектларның гамәлдәге күләме һәм социаль инфраструктура объектларындагы кытлык күрсәтелгән.

Торак булмаган фондның максималь күләме, аның типологиясе функциональ зоналар чикләрендә проектлауның алдагы стадияләрендә (территорияне планлаштыру буенча документация, проект документациясе) ТР РНГП таләпләреннән һәм шәһәр төзелеш өлкәсендәге башка норматив хокукый актлардан, шулай ук гамәлдәге законнар нигезендә территориядән файдалануның махсус шартлары булган (алга таба – ЗОУИТ) билгеләнгән зоналарның режимнарыннан чыгып билгеләнә.

Функциональ зоналарның параметрлары 2.2 нче таблицادا күрсәтелгән.

Зоналарның төрөнә карамастан, функциональ зоналарда торак һәм торак булмаган объектларны яңа төзүне гамәлгә ашыру гамәлдәге законнар нигезендә теге яисә бу ЗОУИТ режимнары белән билгеләнә торган таләпләр һәм чикләүләр үтәлгәндә генә рөхсәт ителә. Функциональ зоналарның параметрлары мондый функциональ зоналар чикләрендә проект карарларын гамәлгә ашыру шартлары өлешендә 2.3 нче таблицادا китерелгән.

Функциональ зоналар чикләрендә төзелешне гамәлгә ашыру шартлары нигезендә жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрендә “Ф” территориаль зонасын – әлеге генераль план нигезендә планлаштырыла торган төзелешнең төзелмәгән территорияләренә билгеләнә торган, аларны үзләштерү потенциалы югары булуга бәйле рәвештә югары контроль таләп ителә торган территорияне фактта файдалануның территориаль зонасын билгеләү тәкъдим ителә. “Ф” территориясеннән фактта файдалануның территориаль зоналары чикләрендә төзелешне гамәлгә ашыру өчен территорияне планлаштыру

документларының булуы гомуми шарт булып тора. Төзелешне гамәлгә ашыру шартлары территорияне планлаштыру проектлары составында төгәлләштерелергә мөмкин. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре составында әлегә генераль планда каралмаган башка шартлар билгеләү мөмкин.

2.1. Функциональ зоналар исемлеге һәм тасвирламасы

2.1нче таблица

| Зона индексы | 10 нчы боерык буенча коды | Функциональ зона исеме | Функциональ зонаның тасвирламасы |
|--------------|---------------------------|---|--|
| 100 | 701010100 | Торак зоналар | <p>Төрле типологияле һәм катлы (күбесенчә күп фатирлы) торак төзелешләре өстенлек иткән территорияләр. Кагыйдә буларак, зоналар чикләрендә гомумшәһәр әһәмиятендәге эре ижтимагый-эшлекле объектлар юк.</p> <p>Торак объектлар - 75% тан да ким түгел.</p> <p>Жәмәгать объектлары - 25% тан артык түгел.</p> <p>Житештерү - гамәлдәге параметрларда саклау.</p> |
| 101 | 701010101 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | <p>Гомуми төзелеш структурасында шәхси һәм блокланган торак төзелеш өстенлек иткән территорияләр. Кагыйдә буларак, зоналар чикләрендә гомумшәһәр әһәмиятендәге эре ижтимагый-эшлекле объектлар юк.</p> <p>Торак объектлар - 75% тан да ким түгел.</p> <p>Жәмәгать объектлары - 25% тан артык түгел.</p> <p>Житештерү - гамәлдәге параметрларда саклау.</p> |
| 200 | 701010200 | Катнаш һәм ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы | <p>Торак, ижтимагый һәм житештерү билгеләнешендәге объектларны катнаш урнаштыру территорияләре.</p> <p>Чикләрендә жәмәгать һәм торак объектларын урнаштыру мөмкинлеге белән комплекслы үзгәртеп коруның югары потенциалына ия булган житештерү һәм коммуналь-склад объектлары урнашкан территорияләр.</p> <p>Торак объектлар - 65% тан артык түгел.</p> <p>Жәмәгать объектлары - 65% тан артык түгел.</p> <p>Житештерү - гамәлдәге параметрларда саклау.</p> |
| 300 | 701010300 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | <p>Ижтимагый-эшлекле билгеләнештәге объектлар өстенлек иткән, яңа торак төзелеш урнаштыруны күздә тотмаган территорияләр. Территориаль яктан аерымланган жәмәгать билгеләнешендәге эре объектлар (сәүдә-күңел ачу үзәкләре, спорт комплекслары,</p> |

| Зона индексы | 10 нчы боерык буенча коды | Функциональ зона исеме | Функциональ зонаның тасвирламасы |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>сәламәтлек саклау, мәдәният һәм сәнгать объектлары һәм башка эре жәмәгать объектлары).</p> <p>Өлешчә трансформацияләнгән житештерү территорияләре, шулай ук чикләрендә торак булмаган, күбесенчә ижтимагый билгеләнештәге объектлар урнаштыру планлаштырыла торган төзелештән азат яисә өлешчә төзелгән территорияләр.</p> <p>Торак объектлар - булганнарын саклау гына.</p> <p>Жәмәгать объектлары - 50% тан да ким түгел.</p> <p>Житештерү объектлары - гамәлдәге параметрларда саклау.</p> |
| 301 | 701010301 | Күпфункциональ ижтимагый-эшлекле зона | <p>Төзелешнең гомуми структурасында торак булмаган фонд өлеше югары булган ижтимагый һәм торак билгеләнешендәге объектларны катнаш урнаштыру территорияләре. Чикләрендә гомумшәһәр әһәмиятендәге эре жәмәгать объектлары урнашкан торак төзелеш өстенлек иткән территорияләр.</p> <p>Торак объектлар - 75% тан артык түгел.</p> <p>Жәмәгать объектлары - 25% тан да ким түгел.</p> <p>Житештерү - гамәлдәге параметрларда саклау.</p> |
| 401 | 701010401 | Житештерү зонасы | <p>Комплекслы үзгәртеп кору һәм функциональ билгеләнешен үзгәртү потенциалы түбән булган житештерү объектлары территорияләре, шулай ук чикләрендә күбесенчә торак булмаган житештерү билгеләнешендәге объектлар урнаштыру күздә тотыла торган төзелештән азат яисә өлешчә төзелгән территорияләр (шул исәптән технопарклар, индустриаль парклар, фәнни-житештерү кластерлары).</p> <p>Торак объектлар - булганнарын саклау гына.</p> <p>Жәмәгать объектлары - 50% тан артык түгел.</p> <p>Житештерү - 50% тан да ким түгел.</p> |
| 402 | 701010402 | Коммуналь-склад зонасы | <p>Гамәлдәге коммуналь-склад объектларының комплекслы үзгәртеп кору һәм функциональ билгеләнешен үзгәртү потенциалы түбән булган, шулай ук чикләрендә торак булмаган, күбесенчә</p> |

| Зона индексы | 10 нчы боерык буенча коды | Функциональ зона исеме | Функциональ зонаның тасвирламасы |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | <p>коммуналь-склад билгеләнешендәге объектлар урнаштыру күздә тотыла торган төзелештән азат яисә өлешчә төзелгән территорияләре (шул исәптән V класслы хәвефлелектәге житештерү объектлары).</p> <p>Торак объектлар - булганнарын саклау гына. Жәмәгать объектлары - 50% тан артык түгел. Житештерү объектлары - 50% тан да ким түгел.</p> |
| 404 | 701010404 | Инженерлык инфраструктурасы зонасы | <p>Инженерлык инфраструктурасының эре объектларын урнаштыру территорияләре (шул исәптән жылылык электр станцияләре, су алулар, чистарту корылмалары).</p> <p>Торак объектлар - булганнарын саклау гына. Жәмәгать объектлары - технологик ихтыяж нигезендә. Житештерү объектлары - технологик ихтыяж нигезендә.</p> |
| 405 | 701010405 | Транспорт инфраструктурасы зонасы | <p>Транспорт инфраструктурасының эре объектлары урнашкан территорияләр, шул исәптән тимер юлларга бүлеп бирелгән территорияләр, аэропортлар, аэродромнар, транспорт инфраструктурасына хезмәт күрсәтү объектлары һәм автомобиль юллары территорияләре.</p> <p>Торак объектлар - булганнарын саклау гына. Жәмәгать объектлары - технологик ихтыяж нигезендә. Житештерү объектлары - технологик ихтыяж нигезендә.</p> |
| 501 | 701010501 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | <p>Капиталь төзелеш объектларын урнаштырмыйча гына авыл хужалыгы файдалануы өчен билгеләнгән территорияләр (сөрүлекләр, печәнлекләр, көтүлекләр, ятмалар, күпеллык утыртмалар (бакчалар, йөзем бакчалары һәм башкалар) - авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр составындагы жирләр файдалануда өстенлеккә ия һәм махсус сакланырга тиеш.</p> |
| 502 | 701010502 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | <p>Гражданнар тарафыннан үз ихтыяжлары өчен бакчачылык яисә яшелчәчелек алып бару территорияләре, шул исәптән авыл</p> |

| Зона индексы | 10 нчы боерык буенча коды | Функциональ зона исеме | Функциональ зонаның тасвирламасы |
|-----------------|------------------------------|---|--|
| | | | хужалыгы билгеләнешендәге жирләр категорияләре. |
| 503 | 701010503 | Авыл хужалыгы предприятиеләрененң житештерү зонасы | Авыл хужалыгы предприятиеләре объектларын һәм авыл хужалыгы эшчәнлегененң янәшәдәге объектларын урнаштыру территорияләре (шул исәптән крестьян (фермер) хужалыклары). |
| 600 | 701010600 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Рекреацион файдалануның югары потенциалына ия табигый ландшафтлар өстенлек иткән территорияләр (шул исәптән табигатьне саклау билгеләнешендәге кыйммәтле территорияләр, парктар, скверлар, бакчалар, бульварлар, табигый билгеләнештәге башка территорияләр). Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр шулай ук башка типтагы функциональ зоналар цикләренә кертелергә мөмкин. |
| 602 | 701010602 | Ял итү зонасы | Рекреацион билгеләнештәге махсуслаштырылган объектларны урнаштыру территорияләре (ял һәм туризм объектлары, профилакторийлар, шифаханә-дәвалау учреждениеләре һәм башкалар). |
| 605 | 701010605 | Урман зонасы | Антропоген йөкләнеш чикләнгән табигатьне саклау билгеләнешендәге территорияләр, эре урман массивлары территорияләре, шул исәптән урман фонды жирләре категорияләренә керүчеләре. |
| 701 | 701010701 | Зиратлар зонасы | Зиратлар, крематорийлар, мемориаль парктар урнашкан территорияләр. |
| 702 | 701010702 | Калдыкларны туплау һәм күмү зонасы | Үлэт базларын, каты коммуналь калдыклар полигоннарын урнаштыру территорияләре. |
| 900 | 701010900 | Акваторияләр зонасы | Чикләрендә су объектлары урнашкан территорияләр. |
| 1000 | 701011000 | Башка зоналар | Табигый ландшафтларның төзелеп бетмәгән территорияләре күбесенчә агач-куаклыкларсыз, махсус билгеләнештәге яшелләндерү территорияләре. Запас, рекреацион һәм авыл |

| Зона индексы | 10 нчы боерык буенча коды | Функциональ зона исеме | Функциональ зонаның тасвирламасы |
|-----------------|------------------------------|------------------------|---|
| | | | <p>хужалыгы билгеләнешендәге территорияләр сыйфатында файдалану.</p> <p>Территорияне планлаштыру документларын эшлэгәндә аларга якин территорияләрдә (чиктәш зоналар майданының 10% тан артмаган майданда) башка типтагы чиктәш урнашкан зоналардан функциональ билгеләнеш нигезендә өлешчә файдалану рәхсәт ителә.</p> <p>Булган объектларны саклау һәм реконструкцияләү генә (булган очракта). Әлеге зоналарның параметрлары нигезендә чиктәш урнашкан функциональ зоналар майданының 10% тан артмаган территориясендә.</p> |

2.2. Функциональ зоналарның параметрлары

2.2 нче таблица

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торак төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|--|
| <i>Питрәч авылы торак пункты чикләрендә</i> | | | | | | |
| 100/1.1 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 15,33 | 12 | 24,9 | - |
| 100/1.2 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 9,66 | 8 | 9,1 | - |
| 100/1.3 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 5,95 | 20 | 0,5 | - |
| 100/1.4 | Торак зоналар | Планлаштырыла торган | 6,72 | 18 | 40,5 | Газны редуцияләү пункты (М). |
| 100/1.5 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 68,6 | 348 | 32,5 | - |
| 100/1.6 | Торак зоналар | Планлаштырыла торган | 20,68 | 0 | 87,3 | 1. Газны редуцияләү пункты (М); 2. Трансформатор подстанциясе 10/0,4 кВ (м) - 2данә; 3. Канализация насос станциясе (М); 4. Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары (М). |
| 100/1.7 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 0,93 | 0 | 2,7 | - |
| 100/1.8 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 0,89 | 0 | 2,3 | - |
| 100/1.9 | Торак зоналар | Гамәлдәге | 23,36 | 61 | 25,2 | - |
| 100/1.10 | Торак зоналар | Планлаштырыла торган | 0,7 | 0 | 3,5 | Трансформатор подстанциясе 10/0,4 кВ (М). |
| 101/1.1 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 48,55 | 225 | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона майданы ¹ , гектарлар | Индивидуаль торак төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләренең максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми майданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 101/1.2 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 102,48 | 543 | - | - |
| 101/1.3 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 30,28 | 179 | - | - |
| 101/1.4 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 100,01 | 556 | - | - |
| 101/1.5 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 24,77 | 166 | - | - |
| 101/1.6 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 42,73 | 181 | - | - |
| 101/1.7 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 32,15 | 217 | - | - |
| 101/1.8 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 79,75 | 471 | - | - |
| 101/1.9 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 26,22 | 156 | - | Реконструкцияләүгә планлаштырыла торган жир асты суларын алу (М) |
| 101/1.10 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 29,06 | 169 | - | - |
| 101/1.11 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Планлаштырыла торган | 32,13 | 200 | - | 1. Трансформатор подстанциясе 10/0,4 кВ (м) - 2данә; 2. Газны редуцияләү пункты (М); 3. Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары (М). |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торак төзелеше объектлары өчен жир кишөрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуни мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмиәттәге объектлар (Ф), региональ әһәмиәттәге объектлар (Р), жирле әһәмиәттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|---|---|-----------------------------|--|---|--|--|
| 101/1.12 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Планлаштырыла торган | 92,07 | 644 | - | 1. Трансформатор подстанциясе 10/0,4 кВ (М) - 9данә; 2. Газны редуцияләү пункты (М); 3. Канализация насос станциясе (М); 4. Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары (М). |
| 101/1.13 | Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы | Планлаштырыла торган | 6,14 | 43 | - | Трансформатор подстанциясе 10/0,4 кВ (М) - 2данә. |
| 200/1.1 | Катнаш һәм ижтимагый- эшлекле төзелеш зонасы | Гамәлдәге | 23,75 | - | 13,1 | - |
| 300/1.1 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 2,17 | - | - | - |
| 300/1.2 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 1,17 | - | 1,5 | - |
| 300/1.3 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 4,45 | - | - | - |
| 300/1.4 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 6,9 | 3 | - | - |
| 300/1.5 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 2,86 | - | - | - |
| 300/1.6 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 1,56 | 1 | - | - |
| 300/1.7 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Гамәлдәге | 5,66 | 3 | - | - |
| 300/1.8 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Планлаштырыла торган | 7,54 | - | - | 1. Трансформатор подстанциясе 10/0,4 кВ (М) - 2данә; 2. Жылылык энергиясе чыганагы (М). |
| 300/1.9 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Планлаштырыла | 6,63 | - | - | Жылылык энергиясе |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торақ төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|
| | | торган | | | | чыганагы (М). |
| 300/1.10 | Ижтимагый-эшлекле зоналар | Планлаштырыла торган | 5,62 | - | - | - |
| 301/1.1 | Күпфункцияле ижтимагый- эшлекле зона | Гамәлдәге | 6,77 | 18 | - | - |
| 401/1.1 | Житештерү зонасы | Гамәлдәге | 1,93 | - | - | - |
| 401/1.2 | Житештерү зонасы | Гамәлдәге | 8,63 | - | - | - |
| 401/1.3 | Житештерү зонасы | Гамәлдәге | 1,07 | - | - | - |
| 401/1.4 | Житештерү зонасы | Гамәлдәге | 3,72 | - | - | - |
| 401/1.5 | Житештерү зонасы | Планлаштырыла торган | 7,65 | - | - | - |
| 402/1.1 | Коммуналь-склад зонасы | Гамәлдәге | 4,55 | - | - | - |
| 402/1.2 | Коммуналь-склад зонасы | Гамәлдәге | 1,33 | - | - | - |
| 402/1.3 | Коммуналь-склад зонасы | Гамәлдәге | 1,52 | - | - | - |
| 402/1.4 | Коммуналь-склад зонасы | Гамәлдәге | 1,02 | - | - | - |
| 402/1.5 | Коммуналь-склад зонасы | Планлаштырыла торган | 1,64 | - | - | - |
| 402/1.6 | Коммуналь-склад зонасы | Гамәлдәге | 0,48 | - | - | - |
| 402/1.7 | Коммуналь-склад зонасы | Гамәлдәге | 2,56 | - | - | - |
| 404/1.1 | Инженерлык инфраструктурасы зонасы | Гамәлдәге | 0,28 | - | - | - |
| 404/1.2 | Инженерлык инфраструктурасы зонасы | Гамәлдәге | 1,13 | - | - | - |
| 404/1.3 | Инженерлык инфраструктурасы зонасы | Гамәлдәге | 1,84 | - | - | - |
| 404/1.4 | Инженерлык | Гамәлдәге | 2,58 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торақ төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларынан тыш ⁴ |
|---|---|-----------------------------|--|---|--|---|
| | инфраструктурасы зонасы | | | | | |
| 502/1.1 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 16,25 | - | - | - |
| 502/1.2 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 3,7 | - | - | - |
| 502/1.3 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 19,86 | - | - | - |
| 503/1.1 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Гамәлдәге | 1,54 | - | - | - |
| 600/1.1 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,34 | - | - | - |
| 600/1.2 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 0,67 | - | - | - |
| 600/1.3 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 32,98 | - | - | - |
| 600/1.4 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 3,81 | - | - | - |
| 600/1.5 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,03 | - | - | - |
| 600/1.6 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,11 | - | - | - |
| 600/1.7 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 2,04 | - | - | - |
| 600/1.8 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,69 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торак төзелеше объектлары өчен жир кишәрлеклөрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|
| 600/1.9 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,61 | - | - | |
| 600/1.10 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 9,03 | - | - | - |
| 600/1.11 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 16,75 | - | - | 1. Яңгыр канализациясен чистарту корылмалары (М) 2. Яңгыр сүндерү пирсы (М) |
| 600/1.12 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,5 | - | - | - |
| 600/1.13 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 0,81 | - | - | - |
| 600/1.14 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 10,0 | - | - | - |
| 600/1.15 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 30,89 | - | - | - |
| 600/1.16 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,07 | - | - | - |
| 600/1.17 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,77 | - | - | - |
| 600/1.18 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 3,02 | - | - | - |
| 701/1.1 | Зиратлар зонасы | Гамәлдәге | 2,38 | - | - | - |
| 701/1.2 | Зиратлар зонасы | Гамәлдәге | 7,2 | - | - | - |
| 900/1.1 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,14 | - | - | - |
| 900/1.2 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,35 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торақ төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуни мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|---|--|-----------------------------|--|---|--|--|
| 900/1.3 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 4,52 | - | - | - |
| 900/1.4 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,62 | - | - | - |
| 900/1.5 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,72 | - | - | - |
| 1000/1.1 | Башка зоналар | Гамәлдәге | 0,47 | - | - | - |
| 1000/1.2 | Башка зоналар | Гамәлдәге | 7,5 | - | - | - |
| 1000/1.3 | Башка зоналар | Гамәлдәге | 31,29 | - | - | - |
| <i>Улан авылы торақ пункты цикләрендә</i> | | | | | | |
| 101/2.1 | Индивидуаль торақ йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 62,01 | 281 | - | - |
| <i>Шихазда авылы торақ пункты цикләрендә</i> | | | | | | |
| 101/3.1 | Индивидуаль торақ йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 52,09 | 230 | - | - |
| 600/3.1 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 6,78 | - | - | - |
| <i>Козый Починок торақ пункты цикләрендә</i> | | | | | | |
| 101/4.1 | Индивидуаль торақ йортлар төзү зонасы | Гамәлдәге | 12,81 | 45 | - | - |
| 600/4.1 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 2,7 | - | - | Яңғын сүндерү пирсы (М) |
| <i>Питрәч авыл жирлеге цикләрендә</i> | | | | | | |
| 401/0.1 | Житештерү зонасы | Планлаштырыла торган | 12,73 | - | - | Яңғыр канализациясен чистарту корылмалары (М) |
| 401/0.2 | Житештерү зонасы | Планлаштырыла торган | 8,22 | - | - | Яңғыр канализациясен чистарту корылмалары (М) |
| 401/0.3 | Житештерү зонасы | Планлаштырыла торган | 6,0 | - | - | Яңғыр канализациясен чистарту корылмалары (М) |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торақ төзелеше объектлары өчен жир кишәрлеклөрене ң максимал ь саны ² | Фатирларның максимал ь гомуни мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|
| 402/0.1 | Коммуналь-склад зонасы | Планлаштырыла торган | 1,12 | - | - | - |
| 404/0.1 | Инженерлык инфраструктурасы зонасы | Гамәлдәге | 0,36 | - | - | - |
| 404/0.2 | Инженерлык инфраструктурасы зонасы | Планлаштырыла торган | 0,85 | - | - | 110 кВ (Р)электр подстанциясе |
| 405/0.1 | Транспорт инфраструктурасы зонасы | Гамәлдәге | 3,65 | - | - | - |
| 405/0.2 | Транспорт инфраструктурасы зонасы | Гамәлдәге | 1,72 | - | - | - |
| 501/0.1 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | Гамәлдәге | 618,82 | - | - | - |
| 501/0.2 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | Гамәлдәге | 3172,89 | - | - | 1. Насос станциясе (М) 2. Янгын сүндерү пирсы (М) |
| 501/0.3 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | Гамәлдәге | 25,25 | - | - | - |
| 501/0.5 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | Гамәлдәге | 10,25 | - | - | - |
| 501/0.6 | Авыл хужалыгы жирләре зонасы | Гамәлдәге | 102,68 | - | - | - |
| 502/0.1 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 6,39 | - | - | - |
| 502/0.2 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 9,72 | - | - | - |
| 502/0.3 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 23,13 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона майданы ¹ , гектарлар | Индивидуаль торак төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләренең максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми майданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 502/0.4 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 16,47 | - | - | - |
| 502/0.5 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 34,77 | - | - | - |
| 502/0.6 | Бакчачылык, яшелчәчелек зонасы | Гамәлдәге | 2,65 | - | - | - |
| 503/0.1 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Гамәлдәге | 13,44 | - | - | - |
| 503/0.2 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Гамәлдәге | 1,0 | - | - | - |
| 503/0.3 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Гамәлдәге | 25,55 | - | - | - |
| 503/0.4 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Гамәлдәге | 0,2 | - | - | - |
| 503/0.5 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Планлаштырыла торган | 1,46 | - | - | - |
| 503/0.6 | Авыл хужалыгы предприятиеләренең житештерү зонасы | Планлаштырыла торган | 1,0 | - | - | - |
| 600/0.1 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,38 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торақ төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларынан тыш ⁴ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| 600/0.2 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 9,86 | - | - | - |
| 600/0.3 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 3,99 | - | - | - |
| 600/0.4 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 5,93 | - | - | - |
| 600/0.5 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 1,96 | - | - | - |
| 600/0.6 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 5,6 | - | - | - |
| 600/0.7 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 13,74 | - | - | - |
| 600/0.8 | Рекреацион билгеләнештәге зона | Гамәлдәге | 2,06 | - | - | - |
| 605/0.1 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 14,18 | - | - | - |
| 605/0.2 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 41,23 | - | - | - |
| 605/0.3 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 218,61 | - | - | - |
| 605/0.4 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 98,29 | - | - | - |
| 605/0.5 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 4,94 | - | - | - |
| 605/0.6 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 21,41 | - | - | - |
| 605/0.7 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 6,38 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона мәйданы ¹ , гектарла р | Индивидуаль торақ төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләрене ң максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми мәйданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларынан тыш ⁴ |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| 605/0.8 | Урман зонасы | Гамәлдәге | 8,66 | - | - | - |
| 701/0.1 | Зиратлар зонасы | Гамәлдәге | 2,73 | - | - | - |
| 701/0.2 | Зиратлар зонасы | Гамәлдәге | 0,68 | - | - | - |
| 702/0.1 | Калдыкларны туплау һәм күмү зонасы | Гамәлдәге | 0,12 | - | - | - |
| 702/0.2 | Калдыкларны туплау һәм күмү зонасы | Гамәлдәге | 0,01 | - | - | - |
| 702/0.4 | Калдыкларны туплау һәм күмү зонасы | Гамәлдәге | 0,06 | - | - | - |
| 900/0.1 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 20,21 | - | - | - |
| 900/0.2 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 1,42 | - | - | - |
| 900/0.3 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,31 | - | - | - |
| 900/0.4 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,8 | - | - | - |
| 900/0.5 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,16 | - | - | - |
| 900/0.6 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 4,3 | - | - | - |
| 900/0.7 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 10,81 | - | - | - |
| 900/0.8 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,13 | - | - | - |
| 900/0.9 | Акваторияләр зонасы | Гамәлдәге | 0,84 | - | - | - |

| Индекс/ картада функциональ зона номеры | Функциональ зона исеме | Функциональ зона статусы | Зона майданы ¹ , гектарлар | Индивидуаль торак төзелеше объектлары өчен жир кишәрлекләренең максималь саны ² | Фатирларның максималь гомуми майданы ³ мең кв. метр | Урнаштыру өчен планлаштырыла торган федераль әһәмияттәге объектлар (Ф), региональ әһәмияттәге объектлар (Р), жирле әһәмияттәге объектлар (М) турында белешмәләр, линия объектларыннан тыш ⁴ |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1000/0.1 | Башка зоналар | Гамәлдәге | 6,0 | - | - | - |

¹ Территорияне планлаштыру проекты эзерләгәндә территорияне планлаштыру проекты чикләрен функциональ зоналар контурларының кабатлы чикләренә билгеләргә тәкъдим ителә. Территорияне планлаштыру проектының чикләре функциональ зоналар чикләре белән туры килмәгән очракта, функциональ зона параметрлары үзгәрү чикләрендә территорияне планлаштыру проекты эзерләү гамәлгә ашырыла торган функциональ зона майданының үзгәрүенә пропорциональ рәвештә башкарыла.

² Функциональ зона чикләрендә шәхси торак йортлар төзегәндә жир кишәрлекләренең максималь саны. “Булган” статусы булган функциональ зоналарда шәхси торак төзелеше объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре санын 10% тан да артыгракка арттыру рөхсәт ителә.

³ Функциональ зона чикләрендә күпфатирлы йортлар төзегәндә торак фондының мөмкин булган максималь майданы.

⁴ Социаль инфраструктура объектларына ихтыяж турында мәгълүмат әлеге генераль планың 1.2 – 1.5 бүлекләрендә китерелгән. Ритуаль эшчәнлек өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга ихтыяж турында белешмәләр әлеге генераль планың 1.6 бүлегендә китерелгән. Табигый-рекреацион каркасны үстерү өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектларга ихтыяжлар турында белешмәләр 1.7 бүлектә китерелгән. Жирле әһәмияттәге объектларның урнашу урыны һәм аларның характеристикалары проектлауның алдагы стадияләрендә билгеләнә.

Территорияләрден файдалануның махсус шартлары булган зоналарда һәм шәһәр төзелеше үсешен чикләүнең башка территорияләрендә проект карарларын гамәлгә ашыру шартлары өлешендә функциональ зоналарның параметрлары.

| № т/с | Функциональ зона индексы | Функциональ зонаның тәртип номеры | Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм территориянең шәһәр төзелеше үсешенә генераль план чараларын гамәлгә ашырганда исәпкә алырга кирәк булган башка чикләүләр |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 101 | 1.11 | Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенен 2018 елның 3 мартындагы 222 номерлы карары белән расланган санитар-яклау зоналарын билгеләү һәм санитар-яклау зоналарын чикләүдә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалану кагыйдәләрендә каралган тәртиптә яшәү тирәлеген сыйфатының нормалаштырыла торган күрсәткечләре булган территорияләргә кадәр санитар-яклау зоналарын/объектларның санитар өзеклекләрен билгеләү, үзгәртү, яшәүдән туктату (алга таба - кагыйдәләр). |
| 2 | 401 | 0.1, 0.2, 0.3, 1.5 | Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә яшәү тирәлеген сыйфатының нормалаштырыла торган күрсәткечләре булган территорияләргә кадәр проектлана торган объектларның санитар-яклау зоналарын оештыру. |
| | 402 | 0.1, 0.2, 1.5, | |
| | 404 | 0.2 | |
| | 503 | 0.5, 0.6, | Функциональ зона чикләүдә урнашчак планлаштырыла торган предприятиеләрдән, корылмалардан һәм башка объектлардан тәкъдим ителә торган санитар-яклау зонасы аның чикләреннән чыгарга тиеш түгел. |
| 3 | 100 | 1.6 | Санитария саклау зонасының беренче поясында биек кәүсәле агачлар утырту, суүткәргеч корылмаларны эксплуатацияләүгә, реконструкцияләүгә һәм киңәйтүгә турыдан-туры катнашы булмаган барлык төзелеш төрләре, шул исәптән төрле билгеләнештәге торбаүткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналарын урнаштыру, кешеләр яшәү, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану рөхсәт ителми (пункт 3.2.1.2 СанПин 2.1.4.1110-02 “Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зоналары”. |
| | 101 | 1.13 | |
| 5 | 101 | 1.11, 1.13 | Су белән тәэмин итү чыганаclarын санитар саклау зонасының икенче һәм өченче поясларындагы объектларны проектлаганда “Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зонасы” СанПиН 2.1.4.1110-02 3.2.2 пункты һәм 3.2.3 пункты нигезендә чаралар үткөрү зарур. |
| | 401 | 0.1, 0.2, 0.3, 1.5 | |
| | 402 | 0.1, 1.5 | |
| | 404 | 0.2 | |
| 4 | 101 | 1.12 | Яр буе полосасы чикләүдә жир кишәрлекләреннән файдалануны чикләү (Рәсәй |

| № т/с | Функциональ зона индексы | Функциональ зонаның тәртип номеры | Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм территориянең шәһәр төзелеше үсешенең генераль план чараларын гамәлгә ашырганда исәпкә алырга кирәк булган башка чикләүләре |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Федерациясе Су кодексының 6 статьясы). |
| 5 | 101 | 1.12 | Су саклау зонасы - объектларны су объектларын суларның пычрануынан, чүпләнүеннән, ләмләнүеннән һәм саегуынан саклауны тәмин итә торган корылмалар белән жиһазлау шарты белән (Рәсәй Федерациясе Су кодексының 65 маддәсе). Су саклау зонасы һәм яр буе яклау полосасы территориясендә хужалык һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашырганда Рәсәй Федерациясе Су кодексының 65 статьясындагы 15, 17 өлешләрендә билгеләнгән чикләүләренң үтәлешен тәмин итәргә кирәк. |
| | 503 | 0.6 | |
| 6 | 101 | 1.12 | <p>Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Төбәк әһәмияттәге “Мишә” дәүләт табигый зоология (аучылык) заказнигы турында” 29.01.2004 ел, № 41 карары нигезендә (алга таба – нигезләмә) заказник территориясендә Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты белән килештереп рәхсәт ителә:</p> <p>-заказник төзүнең максатларына ирешүгә һәм төп бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән объектларны төзү һәм реконструкцияләү; заказник чикләреннән читтә урнаштыру вариантлары булмаган очракта капитал төзелешнең яңа объектларын, гидротехник корылмаларны, инженер-техник коммуникацияләрне, линия объектларын төзү; элек төзелгән капитал төзелеш объектларын, гидротехник корылмаларны реконструкцияләү, капитал ремонтлау һәм ремонтлау, инженер-техник коммуникацияләр һәм линия объектлары.</p> <p>Тыюлык территориясендә хужалык эшчәнлегә “Хайваннар дөньясы турында” 1995 елның 24 апрелендәге 52-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы нигезендә расланган житештерү процессларын гамәлгә ашырганда, шулай ук транспорт магистральләрен, торба үткәргечләрен һәм элемтә һәм электр тапшыру линияләрен эксплуатацияләгәндә хайваннар дөньясы объектларының юкка чыгуын булдырмау таләпләре һәм нигезләмәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.</p> <p>Заказник чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән рәхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төп төрләре (аларның максатчан билгеләнешен исәпкә алып) дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең “Жир кишәрлекләреннән рәхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау турында” 2020 елның 10 ноябрендәге п/0412 номерлы боерыгы нигезендә, әгәр алар нигезләмә таләпләренә каршы килмәсә, рәхсәт ителә:</p> <p>Заказник чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән рәхсәт ителгән файдалануның түбәндәге төп төрләре (аларның максатчан билгеләнешен исәпкә алып) дәүләт теркәве,</p> |



| № т/с | Функциональ зона индексы | Функциональ зонаның тәртип номеры | Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм территориянең шәһәр төзелеше үсешенең генераль план чараларын гамәлгә ашырганда исәпкә алырга кирәк булган башка чикләүләре |
|----------|-----------------------------|---|---|
| | | | <p>кадастр һәм картография федераль хезмәтенең “Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторын раслау турында” 10.11.2020 N П/0412 боерыгы нигезендә рөхсәт ителә, әгәр алар әлеге Нигезләмәнең IV бүлгә таләпләренә каршы килмәсә:</p> <ul style="list-style-type: none"> - үсемлекчелек (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә) - бөртекле һәм башка авыл хужалыгы культураларын (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүен алып бару өчен бирелгән жирләрдә)үстерү; - яшелчәчелек (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә); - тонизацияләүче, дару, чәчәк культуралары (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә)үстерү; - бакчачылык (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә); - терлекчелек (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә); - кошчылык (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә); - умартачылык (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - шәхси ярдәмче хужалык алып бару (торак пунктлар һәм коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә); - питомниклар (торак пунктлар, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә, авыл хужалыгы житештерүе алып бару өчен бирелгән жирләрдә); - печән чабу (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - авыл хужалыгы терлекләрен көтү (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - шәхси торак төзелеше өчен (торак пунктлар һәм коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә); - шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен (йорт яны жир кишәрлеге) (торак пунктлар һәм коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә); - торак төзелешенә хезмәт күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - коммуналь хезмәтләр күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); |

| № т/с | Функциональ зона индексы | Функциональ зонаның тәртип номеры | Территориядөн җайдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм территориянең шәһәр төзелеше үсешенең генераль план чараларын гамәлгә ашырганда исәпкә алырга кирәк булган башка чикләүләре |
|----------|-----------------------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәмин итүче оешмаларның административ биналары (торак пунктлар чикләрендә); - социаль хезмәт күрсәтү йортлары (торак пунктлар чикләрендә); - халыкка социаль ярдәм күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - элемтә хезмәтләре күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - тулай тораклар (торак пунктлар чикләрендә); - көнкүреш хезмәте күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - стационар медицина хезмәте күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем (торак пунктлар чикләрендә); - урта һәм югары һөнәри белем (торак пунктлар чикләрендә); - мәдәни-ял итү эшчәнлегенә объектлары (торак пунктлар чикләрендә); - мәдәният һәм ял парклары (торак пунктлар чикләрендә); - дини йолаларны гамәлгә ашыру (торак пунктлар чикләрендә); - дини идарә һәм мөгәриф (торак пунктлар чикләрендә); - дөүләт идарәсе (торак пунктлар чикләрендә); - гидрометеорология өлкәсендә һәм аңа чиктәш өлкәләрдә эшчәнлекне тәмин итү (торак пунктлар чикләрендә); - фәнни тикшеренүләр үткәрү (торак пунктлар чикләрендә); - фәнни сынаулар үткәрү (торак пунктлар чикләрендә); - амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - хайваннар өчен приютлар (торак пунктлар чикләрендә); - сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар) (торак пунктлар чикләрендә); - базарлар (торак пунктлар чикләрендә); - кибетләр (торак пунктлар чикләрендә); - банк һәм иминият эшчәнлегенә (торак пунктлар чикләрендә); - жәмәгать туклануы (торак пунктлар чикләрендә); - кунакханә хезмәте күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - хезмәт гаражлары (торак пунктлар чикләрендә); - транспорт чараларына ягулык салу (торак пунктлар чикләрендә); - юл ялын тәмин итү (торак пунктлар чикләрендә); |

| № т/с | Функциональ зона индексы | Функциональ зонаның тәртип номеры | Территориядөн фэйдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм территориянең шәһәр төзелеше үсешенең генераль план чараларын гамәлгә ашырганда исәпкә алырга кирәк булган башка чикләүләре |
|----------|-----------------------------|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - автомобиль юу урыннары (торак пунктлар чикләрендә); - автомобильләре ремонтлау (торак пунктлар чикләрендә); - күргәзмә-ярминкә эшчәнлегә (торак пунктлар чикләрендә); - спорт-тамаша чараларын тәэмин итү (торак пунктлар чикләрендә); - биналарда спорт белән шөгыйльләнүне тәэмин итү (торак пунктлар чикләрендә); - спорт белән шөгыйльләнү майданчыклары (торак пунктлар чикләрендә); - спорт белән шөгыйльләнү өчен жиһазландырылган майданчыклар (торак пунктлар чикләрендә); - табиғый-танып белү туризмы (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - туристлык хезмәтә күрсәтү (торак пунктлар чикләрендә); - жир асты байлыктарыннан фэйдалану (дәүләт комитеты белән килешү буенча); - азык-төлек сәнәгатә (торак пунктлар чикләрендә); - элементә (торак пунктлар чикләрендә); - складлар (торак пунктлар чикләрендә); - склад майданчыклары (торак пунктлар чикләрендә); - гомуми фэйдаланудагы транспорт тукталышлары (Дәүләт комитеты белән килештереп); - табигать территорияләрен саклау (дәүләт комитеты белән килешү буенча); - тарихи-мәдәни эшчәнлек (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - урман ресурсларын әзерләү; - резерв урманнар (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - су объектларыннан гомуми фэйдалану; - урам-юл челтәре (торак пунктлар чикләрендә); - яшелчәчелек алып бару (торак пункт, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә); - бакчачылыкны алып бару (торак пункт, коммерциягә карамаган бакча ширкәтләре чикләрендә); - коммуналь хезмәтлә күрсәтү (дәүләт комитеты белән килешү буенча); - элементә (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - автомобиль юлларын урнаштыру (Дәүләт комитеты белән килештереп); - торба үткәргеч транспорты (дәүләт комитеты белән килешү буенча); - су объектларыннан махсус фэйдалану (дәүләт комитеты белән килештереп); |

| № т/с | Функциональ зона индексы | Функциональ зонаның тәртип номеры | Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар һәм территориянең шәһәр төзелеше үсешенең генераль план чараларын гамәлгә ашырганда исәпкә алырга кирәк булган башка чикләүләре |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - гидротехник корылма (Дәүләт комитеты белән килешү буенча); - ритуаль эшчәнлек (Дәүләт комитеты белән килешү буенча). |
| 7 | 101 | 1.12, 1.11, 1.1, 1.2 | <p>объектларны проектлауны 4.15* СП 62.13330.2011* “Газ бүлү системалары. СНиП 42-01-2002 актуальләштерелгән редакциясе” таләпләрен исәпкә алып башкарырга.</p> |
| | 100 | 1.4, 1.6 | |
| | 300 | 1.8, 1.9 | |
| | 200 | 1.1 | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО "ПЕСТРЕЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
 ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
 МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
 М 1:10000



| СВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА | |
|------------------|--------------|
| № | Наименование |
| 1 | Объект |
| 2 | Адрес |
| 3 | Вид объекта |
| 4 | Содержание |
| 5 | Содержание |
| 6 | Содержание |
| 7 | Содержание |
| 8 | Содержание |
| 9 | Содержание |
| 10 | Содержание |
| 11 | Содержание |
| 12 | Содержание |
| 13 | Содержание |
| 14 | Содержание |
| 15 | Содержание |
| 16 | Содержание |
| 17 | Содержание |
| 18 | Содержание |
| 19 | Содержание |
| 20 | Содержание |
| 21 | Содержание |
| 22 | Содержание |
| 23 | Содержание |
| 24 | Содержание |
| 25 | Содержание |
| 26 | Содержание |
| 27 | Содержание |
| 28 | Содержание |
| 29 | Содержание |
| 30 | Содержание |
| 31 | Содержание |
| 32 | Содержание |
| 33 | Содержание |
| 34 | Содержание |
| 35 | Содержание |
| 36 | Содержание |
| 37 | Содержание |
| 38 | Содержание |
| 39 | Содержание |
| 40 | Содержание |
| 41 | Содержание |
| 42 | Содержание |
| 43 | Содержание |
| 44 | Содержание |
| 45 | Содержание |
| 46 | Содержание |
| 47 | Содержание |
| 48 | Содержание |
| 49 | Содержание |
| 50 | Содержание |
| 51 | Содержание |
| 52 | Содержание |
| 53 | Содержание |
| 54 | Содержание |
| 55 | Содержание |
| 56 | Содержание |
| 57 | Содержание |
| 58 | Содержание |
| 59 | Содержание |
| 60 | Содержание |
| 61 | Содержание |
| 62 | Содержание |
| 63 | Содержание |
| 64 | Содержание |
| 65 | Содержание |
| 66 | Содержание |
| 67 | Содержание |
| 68 | Содержание |
| 69 | Содержание |
| 70 | Содержание |
| 71 | Содержание |
| 72 | Содержание |
| 73 | Содержание |
| 74 | Содержание |
| 75 | Содержание |
| 76 | Содержание |
| 77 | Содержание |
| 78 | Содержание |
| 79 | Содержание |
| 80 | Содержание |
| 81 | Содержание |
| 82 | Содержание |
| 83 | Содержание |
| 84 | Содержание |
| 85 | Содержание |
| 86 | Содержание |
| 87 | Содержание |
| 88 | Содержание |
| 89 | Содержание |
| 90 | Содержание |
| 91 | Содержание |
| 92 | Содержание |
| 93 | Содержание |
| 94 | Содержание |
| 95 | Содержание |
| 96 | Содержание |
| 97 | Содержание |
| 98 | Содержание |
| 99 | Содержание |
| 100 | Содержание |

Коды объектов
 01-0000
 02-0000
 03-0000

