Кукмара муниципаль районы
Ядегәр авыл җирлеге башлыгы
карары

25 декабрь , 2025 ел №11

Татарстан Республикасы Кукмара районы Ядегәр авыл җирлегенең 2035 елга кадәр су белән тәэмин итү схемасын раслау турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары нигезендә

КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Ядегәр авыл җирлеген 2035 елга кадәр су белән тәэмин итүнең кушымта итеп бирелгән схемасын расларга.

2. Әлеге карарны Ядегәр авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» челтәрендә Кукмара районының рәсми сайтына урнаштырырга.

Ядегәр авыл җирлеге башлыгы А.Н.Фәйзуллин

Ядегәр авыл җирлеге башлыгының
2025 елның 25 декабрендәге 11
номерлы карары белән
РАСЛАНГАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КУКМАРА РАЙОНЫ

ЯДЕГӘР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН

2035 ЕЛГА КАДӘР СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ

СХЕМАСЫ

2025 ел

1. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Ядегәр авыл җирлеген су белән тәэмин итү схемасы – су белән тәэмин итү системасының нәтиҗәле һәм имин эшләвен, аны хокукый җайга салуны исәпкә алып үстерүне нигезләү буенча материаллар булган документ.

Кукмара муниципаль районы Ядегәр авыл җирлеген су белән тәэмин итү схемасын эшләү өчен түбәндәгеләр нигез булып:

1. «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон;

2. РФ Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары.

Су белән тәэмин итү схемасы территориаль планлаштыру документлары һәм җирлекнең коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары нигезендә эшләнә.

Су белән тәэмин итү схемасы 10 елга эшләнгән.

II. Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасының төп максатлары һәм бурычлары

техник мөмкинлеге булганда, мондый тоташтыруны башкарырга тиешле капиталь төзелеш объектын һәм оешманы су белән тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру мөмкинлеген билгеләргә;

норматив таләпләр нигезендә су белән тәэмин итү системаларының ышанычлылыгын арттыру;

озак сроклы перспективада һәр кулланучыга исәпләгәндә су белән тәэмин итүгә чыгымнарны минимальләштерү;

Ядегәр авыл җирлегендә яшәүчеләрне су белән тәэмин итү челтәренә тоташтыру һәм җирлектә яшәүчеләрне хуҗалык-эчү билгеләнешендәге су белән тәэмин итү зарур булганда тәэмин итү.

1 бүлек. Җирлек буенча су белән тәэмин итү турында белешмәләр

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Ядегәр авыл җирлегенә кыскача характеристика

Ядегәр авыл җирлеге чиге «Кукмара муниципаль районы «муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 27-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) кабул ителде.

Ядегәр авыл җирлеге составына әлеге канун нигезендә Ядыгерь авылы, Тарлау, Починок-Шәмәрдән, Югары Шәмәрдән авыллары керә.

Ядегәр авыл җирлеге Татарстан Республикасының төньяк-көнбатышында урнашкан. Ядегәрь авыл җирлеге Кукмара муниципаль районының Яңа, Чура һәм Нырья авыл җирлекләре һәм Саба муниципаль районы белән чиктәш.

Ядегәр авыл җирлегендә халык саны 01.01.2025 – 1054 кеше. Административ үзәге-Ядегәр авылы. Авыл җирлеге чикләрендәге территориянең мәйданы-4856 га. территориянең район үзәге һәм бизләре белән төп тышкы транспорт элемтәләре .

Ядегәр Авыл җирлеге чикләрендәге территориянең мәйданы-4856 га.шул исәптән торак пунктларның мәйданы 257,2 га, шулардан: Ядыгәр авылы – 93 га, Тарлау авылы – 39,3 га, Починок-Шәмәрдән авылы – 74,1 га, Югары Шәмәрдән авылы – 50,8 га (картографик материалга ярашлы).

Ядегәр авыл җирлегенең шәһәр барлыкка китерү базасының нигезен «Восток» ҖЧҖ тәшкил итә.аграр секторга шулай ук крестьян – фермер хуҗалыклары һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар керә.
Хуҗалыклар эшчәнлегенең төп юнәлешләре булып бөртекле культуралар, бәрәңге, яшелчә үстерү, терлекчелек тора.

Рельефы - зур ерымлылык белән аерылып тора: бер квадрат километрга 1,04 чокыр һәм Үзән туры килә. Территориянең өслеге өске Пермь катламнарыннан тора, алар арасында ике ярус аерылып тора: казан ярусы (аскы) һәм татар ярусы (өске). Бу ултырмалар көндезге өслеккә елгаларның төп ярлары, җимерелгән калкулык битләре, чокырларның төбе һәм битләре буйлап табигый кисемнәрдә чыгалар.

Җирлек территориясе туфракның су эрозиясенә дучар. Моның сәбәбе-табигый факторлар һәм кешенең хуҗалык эшчәнлеге. Туфрак эрозиясен зур су җыю мәйданнары һәм калкулыклы су бүленешләре, аларда ике градустан артык текәлектәге битләүләр, чокыр-үзәннәр челтәре өстенлек итүе китереп чыгара. Уңайсыз климат факторлары да сизелә: җәй көне коеп яуган яңгырлар, тиз кар эрү, кар катламының тигез бүленмәве.

Климаты уртача-континенталь, кышы салкын, җәе җылы. Климатик район –1В тышкы һаваның исәпләнгән температурасы-минус 32 С, ел фасыллары ачык чагыла. Җилнең норматив басымы-30 кг / кв.м. исәпләнгән кар йөкләнеше-240 кг/кв. м. туфракның Туңуның норматив тирәнлеге-1,7 м. климатка ел фасылларының көчеш чорлары кискен алмашынуы, озын салкын кыш һәм уртача җылы җәй хас. Чагыштырмача тигез, аз гына калкулыклы рельеф һәм тау киртәләренең булмавы Атлантик океаннан һава агымнарының иркле үтеп керүенә ярдәм итә Язын көньяк һәм Төньяк юнәлешләрдә җилләр алмашынуы көчәя. Бу язын тотрыксыз температура режимын тудыра. Май-июнь айларында салкыннарның кат-кат кире кайтуы һәм хәтта кар явуы күзәтелә.

Җирлекнең төп табигый ресурслары булып хуҗалык-эчү билгеләнешендәге җир асты геотермаль сулары тора.

Ядегәр авыл җирлеге территориясендә Ядегәр авыл башкарма комитеты милкендә 5 скважина һәм 5 су башнясы урнашкан.

2. Проект карарлары.

Ядегәр авыл җирлеген су белән тәэмин итүнең проект чишелешләре, челтәр һәм корылмаларның факттагы торышын исәпкә алып, эшләнә торган Генераль план нигезендә ихтыяҗның артуы нигезендә гамәлдәге барлыкка килгән су белән тәэмин итү системасы нигезендә нигезләнә.

Җирлекне су белән тәэмин итү системасы үзәкләштерелгән, хуҗалык-эчү системасы – билгеләнеше буенча, тупик системасы – конструкциясе буенча.

Халыкка эчәрлек сыйфатлы су бирү хуҗалык-эчү ихтыяҗларына һәм су сибүгә, җитештерү предприятиеләренең технологик ихтыяҗларына, янгын сүндерүгә каралган.

3. Су белән тәэмин итү чыганаклары, су белән тәэмин итү схемасы. Ядегәр авыл җирлегенең су белән тәэмин итү системасының гамәлдәге торышына характеристика

Ядегәр авыл җирлеге́нең үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы Ядегәр авыл башкарма комитеты милкендәге 5 артезиан скважинасына һәм 5 су җыю манарасына (күләме 25, 20 һәм 30 куб.м) нигезләнә.

Су белән тәэмин итү түбәндәге торак пунктларда алып барыла: Ядегәр авылы, Тарлау авылы, Пүчинок-Шәмәрдән, Югары Шәмәрдән.

Ядегәр т. п. с. су белән тәэмин итү адресы буенча урнашкан ике су алу скважинасыннан гамәлгә ашырыла.:

1. Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Ядыгәр авылы, Ленин ур. Ленин, Такташ, Мәктәп, Көнчыгыш урамнары халкын эчәр су белән артезиан суы белән тәэмин итә. Скважина 60 м тирәнлеккә бораулаңган һәм эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия.торба артындагы киңлек 10-45 М тирәнлек интервалында гравий белән күмелгән. 40-43 М тирәнлек интервалында бер фильтр урнаштырылган. скважина авызы павильон белән ябык. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенең

торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Җир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчә торган су»норматив таләпләренә туры килә.

2. Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Ядыгәр авылы, Гагарин ур. Гагарин, С.Сәйдәшев, Дуслык урамнарында яшәүчеләрне эчәргә яраклы артезиан суы белән тәэмин итә. Скважина 60 м тирәнлеккә борауланган һәм эш диаметры 230 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. торба артындагы киңлек 10-40 М тирәнлек интервалында вак таш белән күмелгән.35-40 м тирәнлек интервалында бер фильтр урнаштырылган. скважинаның авызы павильон белән ябылмаган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенең торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Җир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчә торган су»норматив таләпләренә туры килә.

Тарлау торак пунктын су белән тәэмин итү г.Ибраһимов урамыннан 300 м көньяктарак урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла. Пушкин, Речная, Г.Ибраһимов урамнары халкын эчәргә яраклы артезиан суы белән тәэмин итә. Скважина 60 м тирәнлеккә борауланган һәм эш диаметры 230 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. торба артындагы киңлек 10-45 М тирәнлек интервалында вак таш белән күмелгән.35-40 М тирәнлек интервалында бер фильтр урнаштырылган. скважина авызы павильон белән ябык. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы юк. Скважинадагы су өсте тигезлегенең торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Җир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчә торган су»норматив таләпләренә туры килә.

Починок-Шәмәрдән авылын су белән тәэмин итү түбәндәге адрес буенча урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла: Починок-Шәмәрдән авылы, Совет ур., мәчеттән 100 м көньяк-көнчыгыш якта. Починок-Шәмәрдән авылы халкын эчәр су белән артезиан суы белән тәэмин итә. Скважина 60 м тирәнлеккә борауланган һәм эш диаметры 230 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. торба артындагы киңлек 10-60 М тирәнлек интервалында вак таш белән күмелгән. 40-45 М тирәнлек интервалында бер фильтр урнаштырылган.скважинаның авызы павильон белән ябылмаган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенең торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Җир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчә торган су»норматив таләпләренә туры килә.

Югары Шәмәрдән авылын су белән тәэмин итү Югары Шәмәрдән авылының көньяк-көнчыгыш ягында 150 м га кадәр урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла. Югары Шәмәрдән авылы халкын эчәргә яраклы артезиан суы белән тәэмин итә. Скважина 110 м тирәнлеккә борауланган һәм эш диаметры 230 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. торба артындагы киңлек 10-110 М тирәнлек интервалында вак таш белән күмелгән.90-95 М тирәнлек интервалында бер фильтр урнаштырылган. скважина авызы павильон белән ябылмаган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы юк. Скважинадагы су өсте тигезлегенең торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Җир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчә торган су»норматив таләпләренә туры килә.

Халыкны хуҗалык һәм эчәр су белән тәэмин итү мәсьәләләре белән Ядыгәр авыл җирлеге администрациясе шөгыльләнә. Су белән тәэмин итү чыганагы булып җир асты сулары тора. Су чыгару өчен тирән сулы артезиан скважиналары, чистарту корылмалары, зарарсызландыру җайланмалары, оештырылган һәм төзек санитария зоналары булмаган каптированный чишмәләр файдаланыла.

Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу корылмаларын модернизацияләү һәм төзү гаять түбән темплар белән башкарыла. Халыкка бирелә торган суның сыйфаты канәгатьләнерлек булмавының бер сәбәбе-суүткәргеч челтәрләрнең нык тузганлыгы. Челтәрләрнең иң нык тузганы урамдагы суүткәргеч челтәрләренә туры килә. Күп кенә югалтулар, суүткәргеч суның агып чыгуы челтәрләрнең һәм җиһазларның нык тузуы аркасында килеп чыккан.

Ядегәр авыл җирлегенең су белән тәэмин итү системасы хуҗалык-эчү һәм янгынга каршы ихтыяҗлар өчен территориаль планлаштыру, расланган схема, җирлекнең генераль планы, «Кукмара муниципаль районының коммуналь инфраструктура системаларын комплексы

үстерү " программасы нигезендә планлаштырыла. Хуҗалык-эчә торган су белән тәэмин итү өчен җир асты сулары кулланылачак.

Ядегәр авылындагы су белән тәэмин итү корылмаларының техник торышы, скважиналар дәрәҗәләре һәм дебитлары системалы рәвештә мониторингланмау, челтәрләрнең авариялелеге югары булу, суның сыйфаты норматив таләпләргә туры килүгә карамастан, заманча суны зарарсызландыру җайланмаларының булмавы. Икътисадый модель соңгы дистә еллар дәвамында объектларны шактый инвестицияләрсез эксплуатацияләүгә нигезләнгән, бу инфраструктураны киң колачлы яңарту зарурлыгына китергән.

4. Җирлек буенча үзәкләштерелмәгән һәм үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларының төп проблемалары:

1. Кайбер су белән тәэмин итү объектларының санитария нормаларына һәм кагыйдәләренә туры килмәве (су белән тәэмин итү системаларының гигиена нормативлары нигезендә суның тотрыклы сыйфатын тәэмин итәргә мөмкинлек бирми торган санитария-техник торышы канәгатьләнерлек түгел).
2. Санитария саклау зоналары булмау, йә аларның пояслары чикләрендә тиешле режимны үтәмәү, нәтиҗәдә су белән тәэмин итү чыганакларына пычраткыч матдәләр һәм микроорганизмнар эләгү ихтималы аркасында аларның санитария ышанычлылыгы кими.
3. Кулланучыларга су бирә торган суүткәргечләрдә кирәкле чистарту корылмалары (зарарсызландыру җайланмалары) комплексы булмау.
4. Су чистартуның заманча технологияләре булмау.
5. Баш корылмаларның һәм челтәрләрнең бик нык искергән булуы.
6. Куллану урыннарына илтеп җиткерү процессында суның күп югалтылуы.

Ядегәр авыл җирлеге торак пунктларын су белән гарантияле тәэмин итү өчен, тулысынча төзекләндерелгәндә (һәр йорт, җәмәгать биналары һәм коммуналь билгеләнештәге биналар эчендә суүткәргеч челтәрләр урнаштыру) киләчәктә искә алырга кирәк:

1. хәзерге вакытта авария хәлендә булган тирән су скважиналарын, технологик җиһазларны алыштырып һәм оголовокны ремонтлап, капиталь ремонтлау, кайбер чараларны башкарырга: насосны һәм тирә-як торбаларны сүтәргә, ике тәүлек дәвамында эрлифт белән су үткәрергә;
2. җирлекнең барлык торак пунктлары территориясендә гамәлдәге суүткәргеч челтәрен үстерү Ø110÷63мм;
3. гамәлдәге челтәрләрне этаплап реконструкцияләү.

Суүткәргеч челтәрен Ø110÷63 мм киләчәккә ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 полиэтилен торбалардан планлаштырырга кирәк.

Биналарга керү юлларында су үлчәү узеллары җайланмасын СниП 2.04.01-85* нең «Биналарның эчке суүткәргече һәм канализациясе» 11 бүлеге нигезендә проектларга.

Су чыгымнарын исәпкә алу өчен, эчке суүткәргеч белән җиһазландырылган һәр бинада су үлчәү узеллары урнаштыру тәкъдим ителә.

Шулай ук гамәлдәге һәр скважинаны су үлчәү узелы белән тәэмин итү планлаштырыла.

Суүткәргеч корылмаларында СНиП 2.04.02-84 һәм СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендә санитар саклау зонасы булырга тиеш.

5. Су белән тәэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары.

Санитар саклау зоналары барлык су чыганакларында һәм хуҗалык-эчү билгеләнешендәге суүткәргечләрдә аларның санитар-эпидемиологик ышанычлылыгын тәэмин итү максатларында каралырга тиеш.

Су белән тәэмин итү чыганакларын пычранудан саклау максатларында «Су белән тәэмин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә өч поястан торган санитар саклау зоналары оештыру күздә тотыла:

Санитар саклау зоналарының беренче поясына скважина тирәсендәге 30 - 50 м радиустагы территория кертелә. Беренче пояс территориясе киртәләнә һәм төзекләндерелә, баш корылмаларда эшләмәүче затларга керү тыела.

Икенче һәм өченче чикләү режимнарының санитария саклау зоналары поясы. Икенче һәм өченче пояслар зонасына махсус эзләнүләр нигезендә «Су белән тәэмин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы суүткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре

нигезендә су алуны ышанычлы санитар яклауны тәэмин итә торган территорияләр кертелә. Икенче һәм өченче пояслар территориясендә чикләнгән санитария режимы урнаштырыла.

6. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү юнәлешләре.

Үсешнең төп юнәлешләре:

1. Су белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын һәм өзлексезлеген арттыру.
2. Җитештерүчән булмаган су югалтуларның кимүе.
3. Объектларның санитар-эпидемиологик таләпләргә туры килүен тәэмин итү.
4. Перспектив ихтыяҗны тәэмин итү өчен, челтәрләрне үстерү.

Төп бурычлар: тузган суүткәргеч челтәрләрен Ø110÷63 мм, ПЭ100) этаплап реконструкцияләү һәм алыштыру, җиһазларны алыштырып, скважиналарны капиталь ремонтлау, санитар саклау зоналарын төзү һәм суны исәпкә алу узеллары белән җиһазлау.

7. Кайнар, эчәргә яраклы, техник су белән тәэмин итү һәм куллану балансы.

Җирлекне су белән тәэмин итү системасы халыкны хуҗалык-эчү ихтыяҗлары өчен салкын су белән генә тәэмин итә. Кайнар су белән тәэмин итү йортларда индивидуаль рәвештә башкарыла, техник су белән тәэмин итү (су сибү, янгын сүндерү) шул ук системадан тәэмин ителә.

- **Су бирү (су белән тәэмин итү):** Су бирүнең гомуми тәүлеклек күләме халык санынннан (769 кеше) һәм су куллану нормативыннан чыгып бәяләнә. Гамәлдәге скважиналарның агымдагы һәм перспективалы ихтыяҗларны каплау өчен суммар дебиты җитәрлек.
- **Куллану:** Суның төп күләме (якынча 95-98%) халык тарафыннан хуҗалык-эчү ихтыяҗларына тотыла. Аз гына күләме йорт яны кишәрлекләренә су сибү һәм янгын куркынычсызлыгын (башняларда янгынга каршы су запасы) тәэмин итү өчен кулланыла. Бирелә торган суның шактый өлеше (бәяләүләр буенча 30-40% ка кадәр) югары дәрәҗәдә тузганлык аркасында челтәрләрдә югала.
- **Баланс:** Киләчәктә, агып чыгуларны бетергәннән соң, су бирү күләме перспективалы үсешне һәм сәгатьлек тигезсезлек коэффициентын исәпкә алып, халыкның факттагы кулланыуы белән корреляцияләнәчәк.

8. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр.

1. **Реконструкциләү һәм модернизацияләү:** Гамәлдәге артезиан скважиналарына капиталь ремонт (иске җиһазларны сүтү, суны кудыру, насосларны алмаштыру, оголовокларны ремонтлау).
2. **Челтәрләрне реконструкцияләү:** Ядегәр авылында тузган суүткәргеч челтәрләрен пэ100 SDR17 торбаларына этаплап алыштыру.
3. **Яңа төзелеш:** Торак пунктларның бөтен территориясен колачлау челтәрен үстерү.
4. **Төзекләндерү:** Барлык скважиналарның санитар саклау проект зоналарын төзү, һәр скважинаны һәм эчке суүткәргечле һәр бинаны су үлчәү узеллары белән җиһазлау.

9. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча Чараларның экологик аспектлар.

чараларга табигатьне саклау һәм мохитне яхшырту характеры хас:

1. Су югалтуларны киметү җир асты су ресурсларыннан нәтиҗәле файдалануга китерә.
2. Санитар саклау зонасын төзекләндерү һәм скважиналарны ремонтлау сулы горизонтларның потенциаль пычрануын булдырмый кала.
3. Заманча полиэтилен торбалар куллану системаның герметиклыгын арттыра, челтәрдәге суның пычрану һәм пычраткыч матдәләрнең грунтка үтеп керү куркынычын киметә.
4. Эшләр башкару чорында туфрак катламын саклау, эрозияне булдырмау һәм төзелеш чүп-чарын утильләштерү буенча чаралар күрергә кирәк.

10. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системалары объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капитал салулар күләмнәрен бәяләү.

Капитал салулар күләме эшләнгән проект-смета документлары нигезендә төгәлләштерелергә тиеш. Алдан бәяләү чыгымнарны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

- 4 скважинага капиталь ремонт ясау.
- Берничә чакрымга сузылган суүткәргеч челтәрләрен реконструкцияләү һәм яңаны төзү.
- Су үлчәү узелларын төзү һәм санитар саклау зонасын төзекләндерү.

Финанслауның планлаштырыла торган төп чыганагы булып, «Чиста су» федераль һәм республика программалары акчалары тора.

11. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларын үстерү күрсәткечләренең планлы күрсәткечләре.

Схеманы гамәлгә ашыру чорына (10 ел) планлы күрсәткечләр үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1. Челтәрләрнең тузуын 30 % тан да артык булмаган дәрәҗәгә кадәр киметү.
2. Транспортировка вакытында су югалтуны 10-15% ка кадәр киметү.
3. Үзәкләштерелгән система гамәлдә булган зонада яшәүче 100 % халыкны сыйфатлы эчәр су белән тәэмин итү.
4. Барлык гамәлдәге чыганакларның санитар саклау зонасын төзекләндерү.
5. Суны исәпкә алу объектларын 100 % җиһазландыру.
6. Су белән тәэмин итү системасының ышанычлылыгын норматив күрсәткечләргә кадәр күтәрү.

12. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларының ачыкланган хуҗасыз объектлары исемлеге (алар ачыкланган очракта) һәм аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле оешмалар исемлеге.

Ядегәр авыл җирлеге территориясендә үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасының хуҗасыз объектлары ачыкланмаган. Барлык объектлар (5 су башнясы, скважина, суүткәргеч челтәр) Ядегәр авыл башкарма комитеты милкендә һәм балансында тора, ул аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле.